MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Liste et prix des ouvrages d'infrastructures de transport

2023-2024

Votre gouvernement

Québec

Cette publication a été réalisée par la Direction de la gestion des projets routiers et éditée par la Direction des communications du ministère des Transports.

Le contenu de cette publication se trouve sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guides-formulaires/Pages/guide-prep-proj-routiers.aspx

Pour obtenir des renseignements, on peut :

• composer le 511 (au Québec) ou le 1 888 355-0511 (partout en Amérique du Nord)

• consulter le site Web du ministère des Transports au **www.transports.gouv.qc.ca**

• écrire à l'adresse suivante : Direction des communications
Ministère des Transports
500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 4.010
Montréal (Québec) H2Z 1W7

© Gouvernement du Québec, ministère des Transports, 2024

ISBN : 978-2-550-98065-0 (PDF)

Dépôt légal – 2024

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Tous droits réservés. Reproduction à des fins commerciales par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans l'autorisation écrite des Publications du Québec.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GESTION DES PROJETS ROUTIERS ET DE L'ENCADREMENT EN EXPLOITATION

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Années financières 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024

Juillet 2024

AVANT-PROPOS

Le présent document est axé sur les besoins des concepteurs de projets et des surveillants de travaux. Il est utile à la préparation de bordereaux d'estimation et de soumission, ainsi qu'au paiement de travaux de construction ou d'entretien d'infrastructures de transport.

Pour faciliter la consultation du document, les ouvrages sont regroupés par catégories. Certains ouvrages spécifiques aux travaux d'entretien et les ouvrages non usuels sont regroupés dans les catégories 96 à 99.

Le système BDP Bordereaux et demandes de paiement permet d'enregistrer, de calculer et de colliger les quantités et les prix moyens à l'occasion de l'ouverture des soumissions et de l'exécution des travaux.

Pour chacun des ouvrages inscrits dans le présent document, la « quantité prévue » et le « prix moyen » indiquent la quantité totale prévue pour l'ensemble des contrats dont « l'autorisation de débuter » a été donnée au cours de l'année financière se terminant à la fin du mois indiqué, alors que la « quantité exécutée » et le « coût moyen » fournissent les informations sur l'ensemble des contrats en cours d'exécution durant cette même période.

Pour toute information additionnelle ou complémentaire, vous pouvez communiquer avec M. Gismond Paradis pilote du système BDP, soit par téléphone au 418 643-0800 poste 24522 ou par courriel à gismond.paradis@transports.gouv.qc.ca

MÉTHODE DE CALCUL UTILISÉE

Quantité prévue = $q_1 + q_2 + \ldots + q_n$

Prix moyen = $\dfrac{p_1q_1 + p_2q_2 + \ldots + p_nq_n}{q_1 + q_2 + \ldots + q_n}$

Puisque la réalisation des contrats peut s'étendre sur plus d'une année, l'ensemble des contrats en cours d'exécution n'est pas le même que celui des contrats dont « l'autorisation de débuter » a été donnée durant cette même période.

Les concepteurs et les surveillants doivent être conscients du fait que les prix et les coûts moyens indiqués sont des « moyennes provinciales » des prix soumissionnés ou fixés ainsi que des coûts réels d'exécution. Par conséquent, une analyse des prix et des coûts moyens d'un ouvrage permet de calculer le prix unitaire de cet ouvrage pour la période d'exécution prévue, dans la mesure où ce calcul tient compte des tendances économiques et des conditions particulières d'exécution des travaux (localisation, climat, circulation, quantité prévue, etc.).

La désignation d'un ouvrage peut être modifiée légèrement par le concepteur pour l'adapter au contexte particulier d'un projet, mais cela ne doit pas en changer la nature. Par exemple, lorsqu'une désignation prévoit l'utilisation possible de plusieurs matériaux, le concepteur peut réduire les choix du soumissionnaire sans pour autant changer le code d'ouvrage.

Les inscriptions entre crochets [ ] entrant dans la désignation d'un ouvrage ne doivent pas figurer au bordereau de soumission.

CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES D'OUVRAGE

Année financière 2023

Catégories d'ouvrages

10 - Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité	11 - Terrassements	12 - Fondations de chaussée
13 - Revêtement de chaussée en enrobé	14 - Revêtement de chaussée en béton	15 - Ouvrages d'art
16 - Signalisation et éclairage	17 - Signalisation horizontale	18 - Éléments de sécurité
19 - Aménagement paysager	50 - Travaux d'aqueduc	51 - Travaux d'égout sanitaire
94 - Travaux aéroportuaires	95 - Travaux ferroviaires	96 - Contrats renouvelables d'entretien
97 - Entretien des équipements électrotechniques	98 - Entretien des structures	99 - Frais divers et ouvrages non-usuels

Sous-catégories d'ouvrages

Sans sous-catégorie d'ouvrage	Équipement de signalisation lumineuse (16)	Galvanisation, métallisation et peinturage (15)
Gestion des sols et matériaux (11)	Glissières de sécurité (18)	Isolation de chaussée (12)
Maintien de la circulation et signalisation (10)	Murs de soutènement homologués (15)	Ouvrages en bois (15)
Ponceaux préfabriqués (15)	Protection permanente de l'environnement (11)	Protection temporaire de l'environnement (10)
Remblai léger (11)	Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux (18)	Éléments de drainage (12)
Équipement d'éclairage (16)	Clôtures et barrières (18)	Galvanisation, métallisation et peinturage (10)

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Taux de transport		
540560	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région
540570	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt de mat. gran. pour couche..., zone..., région?
540580	t	Suppl. au taux du 1er km, matériaux d'emprunt transporté par camions désignés par courtier, zone..., région....
540590	t.km	Suppl. au taux de la t.km, du...au...km, matériaux d'emprunt transp. par camions désignés par courtier, zone...région...
600360	t	Supplément au taux du 1er km, emprunt MG 112, zone..., région...
600370	t.km	Supplément au taux de la t.km, du.... au.... km, emprunt MG 112, zone..., région...
600825	t.km	Supplément au taux du 1er km
600850	t.km	Supplément au taux de la t.km
600960	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 56, zone ..., région ...
600970	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 56, zone ..., région ...
601460	t	Supplément au taux du 1er km, granulat MG 20, zone ..., région ...
601470	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, granulat MG 20, zone ..., région ...
601640	t	Supplément au taux du 1er km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...
601645	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, pierre concassée MG 20, zone ..., région ...
602035	t	Supplément au taux du 1er km granulat bitumineux concassé et/ou fragmenté par planage, zone..., région...
602040	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au....km, granulat bitumineux concassé, et/ou fragmenté par planage, zone..., région...
602100	t	Supplément au taux du 1er km, (autres matériaux), zone ..., région
602110	t.km	Supplément au taux de la t.km, du ... au ... km, (autres matériaux), zone ..., région ...
612835	t.km	Supplément au taux de la t.km
612890	t	Supplément au taux du 1er km, enrobé, zone ..., région ...
612895	t.km	Supplément au taux de la t.km, du 1er au 10e km, enrobé zone ..., région ...
Retenue spéciale		

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Retenue spéciale		
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
693000	Global	Retenue spéciale (dommages et intérêts liquidés, ou défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit) [8.7]
693001	Global	Retenue spéciale pour dommages et intérêts liquidés [8.7]
693002	Global	Retenue spéciale pour défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit [8.7]
693003	Global	Retenue spéciale en lien avec l'inadmissibilité d'une entreprise [Conformément aux articles 27.7, 27.8 ou 27.9 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)]
693100	Global	Retenue spéciale (enrobé non conforme)
693200	Global	Retenue spéciale (béton non conforme) [8.7.1]
693300	Global	Retenue spéciale (autre)
693350	Global	Retenue spéciale (autre) [contrat soumissionné]
693351	Global	Retenue spéciale [contrat soumissionné - inscrire permanente ou temporaire et spécifications]
693352	Global	Retenue sur un lot de RFE
Conciliation de bitume		
613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
Indexation		
190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction
691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location
691200	Global	Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation
691300	Global	Indexation des tarifs de transport en vrac [Remplacer par le nouveau code 696071 - Ajustement des tarifs de transport en vrac en référence à 7.7.1.5]
Divers		

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Divers		
315025	m cube	Essai de convenance pour le béton coulé en place réalisé en dehors de l'ouvrage à construire (montant fixé par le Ministère) [structure]
315026	m cube	Essai de convenance pour éléments en béton préfabriqués (montant fixé par le Ministère) [structure]
490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables
540720	Heure	Essai de portance
602511	Heure	Pesées de contrôle des limites de charge (montant fixé par le Ministère)
612624	m carré	Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)
612785	t	Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre [Contrat à tarif non négociable]
612786	t	Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement) [Contrat à tarif non négociable]
612787	t	Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume dont le niveau de sollicitation du trafic est « Extrême » [Contrat à tarif non négociable]
612788	t	Supplément pour l'enrobé au bitume dont le niveau de sollicitation du trafic est « Extrême » posé après le 1er septembre [Contrat à tarif non négociable]
612830	t.km	Supplément au taux du 1er km
613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère
639200	m carré	Isolation RSI 0,58
639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)
639275	m carré	Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré	Abri du type 2 ou 3
639285	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 2 ou 3]
639286	m carré	Abri et chauffage du nouveau béton mis en place (montant fixé par le Ministère) [Protection de type 4]
639300	m cube	Chauffage du béton en place
639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)
695120	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé

OUVRAGES NE NÉCESSITANT PAS D'AVENANT (indexation, retenue et article ajouté)

OUVRAGE	UNITÉ MESURE	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE
Divers		
696040	t	Paiement de matériaux en réserve
696045	m cube	Paiement de matériaux en réserve
696050	Global	Paiement de matériaux en réserve
696060	Mois	Remboursement pour ajustement attribuable au prix exceptionnel du carburant pour le mois de ... 2000
696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne [Contrat à tarif non négociable]
696410	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type ESG) tarifées en 2007 à compter du 1er mai
696420	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés (type EG ou EGA) tarifées en 2007 à compter du 1er mai
Protection du béton par temps froid		
639200	m carré	Isolation RSI 0,58
639210	m carré	Isolant (RSI 0,40 par couche)(montant fixé par le Ministère)
639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)
639275	m carré	Abri du type 3 ou 4 ou isolation RSI 1,74
639280	m carré	Abri du type 2 ou 3
639300	m cube	Chauffage du béton en place
639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)

OUVRAGES NON USUELS

Les codes d'ouvrages servants pour la désignation des <<ouvrages non usuels>> peuvent être employés pour les ouvrages ne nécessitant pas d'avenant.

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	100105	Global	Mobilisation et démobilisation des dispositifs de signalisation de travaux				**2**	**0,00$**	**5**	**0,00$**	**36**	**16 056,20$**
									3	13 650,17$	33	23 480,23$
	100110	Jour	Maintien de la circulation et des dispositifs de signalisation de travaux				**417**	**0,00$**	**348**	**565,36$**	**605**	**906,07$**
									283	597,01$	709	1 089,99$
	101105	Unité	Passage de véhicule hors norme				**47**	**2 719,15$**	**28**	**1 955,94$**	**92**	**1 469,11$**
							43	848,16$	59	310,17$	56	538,08$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
99	101200	m	Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien				**1 411 160**	**0,64$**	**878 257**	**0,79$**	**1 783 300**	**0,92$**
							1 284 521	0,81$	1 646 182	1,08$	1 505 228	0,91$
				pour 24 heures			**1 385 420**	**0,62$**	**853 742**	**0,74$**	**1 738 600**	**0,90$**
							1 264 522	0,81$	1 625 379	1,07$	1 392 637	0,85$
					tvx hors structure		**829 450**	**0,66$**	**330 667**	**1,00$**	**1 272 350**	**0,82$**
							467 134	0,69$	1 178 077	1,22$	1 028 971	0,93$
					pour tvx structure		**555 970**	**0,56$**	**523 075**	**0,58$**	**466 250**	**1,10$**
							797 388	0,88$	447 302	0,69$	363 666	0,61$
				pour 48 heures								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				pour 72 heures								
					tvx hors structure							
					pour tvx structure							
				autre nombre d'heures			**5 000**	**1,40$**	**15 000**	**1,85$**	**26 500**	**1,75$**
							16 210	0,88$	15 562	1,44$	104 761	1,71$
					tvx hors structure							
					pour tvx structure		**5 000**	**1,40$**	**15 000**	**1,85$**	**26 500**	**1,75$**
							16 210	0,88$	15 562	1,44$	104 761	1,71$
				aucune spécification			**20 740**	**1,49$**	**9 515**	**3,35$**	**18 200**	**2,02$**
							3 789	1,35$	5 241	1,63$	7 830	1,64$
					tvx hors structure		**20 740**	**1,49$**	**9 515**	**3,35$**	**18 200**	**2,02$**
							3 789	1,35$	5 241	1,63$	7 830	1,64$
					pour tvx structure							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101210	uni.jour	Balisage supplémentaire, mobilisation, démobilisation et maintien				**14 361**	**1,41$**	**9 350**	**1,32$**	**10 306**	**0,17$**
							3 452	1,27$	1 047	3,06$	3 458	1,24$
10.3.6	101300	m.jour	Balisage supplémentaire, maintien au-delà de la période initiale de 24 heures				**3 465 355**	**0,17$**	**4 677 696**	**0,28$**	**2 900 940**	**0,23$**
							2 549 309	0,27$	3 696 368	0,22$	3 045 738	0,14$
				tvx hors structure			**2 935 125**	**0,16$**	**3 971 359**	**0,29$**	**801 700**	**0,32$**
							1 205 377	0,13$	3 248 074	0,20$	2 700 491	0,14$
				pour tvx structure			**530 230**	**0,20$**	**706 337**	**0,25$**	**2 099 240**	**0,19$**
							1 343 932	0,39$	448 294	0,32$	345 247	0,19$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier				**272**	**1 170,00$**	**385**	**1 456,42$**	**862**	**1 719,88$**
							349	1 222,67$	266	1 808,78$	562	2 307,77$
				redirectionnel			**6**	**2 020,00$**	**60**	**1 238,33$**	**29**	**2 331,03$**
							8	1 371,43$	36	1 784,89$	22	2 129,30$
					TL-1						**2**	**1 000,00$**
											2	1 000,00$
						fourni par l'entrepreneur					**2**	**1 000,00$**
											2	1 000,00$
						fourni par Ministère						
					TL-2		**2**	**1 000,00$**	**27**	**888,89$**	**9**	**1 666,67$**
									8	3 028,99$	6	4 873,90$
						fourni par l'entrepreneur	**2**	**1 000,00$**	**27**	**888,89$**	**9**	**1 666,67$**
									8	3 028,99$	6	4 873,90$
						fourni par Ministère						
					TL-3		**4**	**2 530,00$**	**31**	**1 532,26$**	**18**	**2 811,11$**
							4	1 936,36$	26	1 522,85$	14	1 035,96$
						fourni par l'entrepreneur	**4**	**2 530,00$**	**31**	**1 532,26$**	**18**	**2 811,11$**
							4	1 936,36$	26	1 522,85$	14	1 035,96$
						fourni par Ministère						
					TL-1 (sur structure)							
							4	750,00$				
						fourni par l'entrepreneur						
							4	750,00$				
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				redirectionnel								
					TL-2 (sur structure)				**2**	**1 400,00$**		
									2	490,00$		
						fourni par l'entrepreneur			**2**	**1 400,00$**		
									2	490,00$		
						fourni par Ministère						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			hybride lesté à l'eau				**28**	**963,57$**	**16**	**3 446,88$**	**97**	**1 975,23$**
							14	1 250,16$	24	1 357,97$	86	5 318,53$
				TL-1							**2**	**8 000,00$**
					fourni par l'entrepreneur						**2**	**8 000,00$**
					fourni par Ministère							
				TL-2			**10**	**708,00$**	**1**	**2 100,00$**	**33**	**1 737,51$**
							3	1 186,37$	4	1 522,12$	24	6 665,55$
					fourni par l'entrepreneur		**10**	**708,00$**	**1**	**2 100,00$**	**33**	**1 737,51$**
							3	1 186,37$	4	1 522,12$	24	6 665,55$
					fourni par Ministère							
				TL-3			**18**	**1 105,56$**	**15**	**3 536,67$**	**56**	**1 951,06$**
							11	1 267,88$	20	1 325,14$	59	4 843,36$
					fourni par l'entrepreneur		**18**	**1 105,56$**	**15**	**3 536,67$**	**56**	**1 951,06$**
							11	1 267,88$	20	1 325,14$	59	4 843,36$
					fourni par Ministère							
				TL-1 (sur structure)							**2**	**1 500,00$**
					fourni par l'entrepreneur						**2**	**1 500,00$**
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				hybride lesté à l'eau								
					TL-2 (sur structure)						**4**	**1 500,00$**
											2	2 950,00$
						fourni par l'entrepreneur					**4**	**1 500,00$**
						fourni par Ministère					2	2 950,00$
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier inertiel (barils de sable)									
				TL-1								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
				TL-2								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
				TL-3								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
				TL-1 (sur structure)								
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification			**21**	**850,00$**	**8**	**2 225,00$**	**23**	**2 556,52$**
							5	597,20$	19	516,70$	30	2 845,36$
				TL-1								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				TL-2							**5**	**3 020,00$**
							2	1 118,00$			9	5 749,71$
					fourni par l'entrepreneur						**5**	**3 020,00$**
							2	1 118,00$			9	5 749,71$
					fourni par Ministère							
				TL-3			**21**	**850,00$**	**8**	**2 225,00$**	**18**	**2 427,78$**
							3	250,00$	19	516,70$	21	1 579,54$
					fourni par l'entrepreneur		**21**	**850,00$**	**8**	**2 225,00$**	**18**	**2 427,78$**
							3	250,00$	19	516,70$	21	1 579,54$
					fourni par Ministère							
				TL-1 (sur structure)								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					TL-3 (sur structure)							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			aucune spécification				**217**	**1 204,10$**	**301**	**1 373,66$**	**713**	**1 633,29$**
							322	1 227,33$	188	2 000,29$	424	1 671,77$
				TL-1			**2**	**1 250,00$**	**12**	**3 616,67$**	**4**	**1 100,00$**
									7	942,15$	9	1 465,56$
						fourni par l'entrepreneur	**2**	**1 250,00$**	**12**	**3 616,67$**	**4**	**1 100,00$**
									7	942,15$	9	1 465,56$
						fourni par Ministère						
				TL-2			**63**	**889,68$**	**117**	**1 099,45$**	**257**	**1 374,74$**
							67	1 201,75$	57	1 305,43$	149	1 666,03$
						fourni par l'entrepreneur	**63**	**889,68$**	**117**	**1 099,45$**	**257**	**1 374,74$**
							67	1 201,75$	57	1 305,43$	149	1 666,03$
						fourni par Ministère						
				TL-3			**147**	**1 299,59$**	**163**	**1 422,76$**	**447**	**1 795,37$**
							238	1 187,42$	122	2 402,40$	258	1 688,84$
						fourni par l'entrepreneur	**145**	**1 305,79$**	**163**	**1 422,76$**	**447**	**1 795,37$**
							237	1 190,06$	122	2 402,40$	258	1 688,84$
						fourni par Ministère	**2**	**850,00$**				
							1	561,47$				
				TL-1 (sur structure)								
							2	560,00$				
						fourni par l'entrepreneur						
							2	560,00$				
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101905	Unité	Mobilisation et démobilisation d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-2 (sur structure)				**7**	**1 060,71$**	**4**	**450,00$**
									2	800,00$	5	1 106,39$
						fourni par l'entrepreneur			**7**	**1 060,71$**	**4**	**450,00$**
									2	800,00$	5	1 106,39$
						fourni par Ministère						
					TL-3 (sur structure)		**5**	**2 340,00$**	**2**	**1 050,00$**	**1**	**2 500,00$**
							14	2 125,00$			3	2 053,37$
						fourni par l'entrepreneur	**5**	**2 340,00$**	**2**	**1 050,00$**	**1**	**2 500,00$**
							14	2 125,00$			3	2 053,37$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier				**10 941**	**40,25$**	**6 767**	**41,73$**	**15 795**	**52,33$**
							10 041	31,92$	9 079	36,62$	10 223	37,30$
				redirectionnel			**1 569**	**13,90$**	**755**	**52,44$**	**580**	**42,31$**
							753	23,24$	699	48,71$	361	42,94$
					TL-1						**23**	**50,00$**
											6	50,00$
					TL-2		**1 468**	**9,77$**	**145**	**58,90$**	**436**	**37,48$**
							546	12,69$	5	30,00$	6	50,00$
					TL-3		**101**	**73,82$**	**190**	**75,00$**	**121**	**58,26$**
							57	53,95$	222	65,51$	127	45,67$
					TL-1 (sur structure)							
							150	50,00$				
					TL-2 (sur structure)				**420**	**40,00$**		
									472	41,00$	222	41,00$
					TL-3 (sur structure)							
				hybride lesté à l'eau			**775**	**19,54$**	**349**	**40,60$**	**7 947**	**45,18$**
							408	42,79$	629	30,65$	2 049	12,00$
					TL-1						**364**	**55,00$**
					TL-2		**29**	**45,17$**			**4 213**	**45,40$**
							148	37,93$	8	30,00$	1 177	9,21$
					TL-3		**746**	**18,54$**	**349**	**40,60$**	**3 360**	**43,87$**
							260	45,56$	621	30,66$	862	14,79$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)						**10**	**35,00$**
											10	100,00$
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				autre spécification			**100**	**25,00$**	**187**	**54,18$**	**2 400**	**55,00$**
							98	20,00$	125	26,44$	945	17,45$
					TL-1							
					TL-2						**2 400**	**55,00$**
											699	6,00$
					TL-3		**100**	**25,00$**	**187**	**54,18$**		
							98	20,00$	125	26,44$	246	50,00$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101910	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification			**8 497**	**47,19$**	**5 476**	**39,90$**	**4 868**	**63,88$**
							8 782	32,30$	7 626	36,18$	6 868	47,28$
					TL-1						**15**	**30,00$**
							88	30,00$				
					TL-2		**1 065**	**44,94$**	**2 721**	**36,02$**	**1 695**	**54,21$**
							765	33,10$	1 862	21,75$	1 810	30,99$
					TL-3		**7 180**	**48,53$**	**2 160**	**46,13$**	**2 836**	**69,26$**
							7 463	29,14$	5 680	40,85$	4 463	54,15$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)				**539**	**32,97$**	**182**	**45,00$**
									84	40,00$	400	44,00$
					TL-3 (sur structure)		**252**	**18,37$**	**56**	**55,00$**	**140**	**100,00$**
							466	81,89$			195	48,23$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101911	uni.sem	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier				**469**	**422,84$**	**394**	**368,13$**	**1 219**	**384,13$**
							468	289,95$	479	421,51$	664	424,66$
				redirectionnel					**79**	**413,42$**		
							6	450,00$	126	556,65$		
					TL-1							
					TL-2				**17**	**280,00$**		
									5	338,00$		
					TL-3				**62**	**450,00$**		
							6	450,00$	121	565,69$		
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				hybride lesté à l'eau			**44**	**220,23$**			**118**	**310,30$**
							93	58,89$	18	262,89$	89	127,57$
					TL-1							
					TL-2		**15**	**196,00$**			**8**	**407,93$**
							9	340,76$	2	210,00$	7	210,00$
					TL-3		**29**	**232,76$**			**64**	**373,79$**
							85	30,64$	16	269,50$	68	88,74$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)						**46**	**205,00$**
											14	275,00$
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101911	uni.sem	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				autre spécification					**8** 8	**350,00$** 466,00$	**18**	**346,67$**
					TL-1							
					TL-2						**12**	**320,00$**
					TL-3				**8** 8	**350,00$** 466,00$	**6**	**400,00$**
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101911	uni.sem	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification			**417**	**446,95$**	**302**	**356,24$**	**1 083**	**392,80$**
							358	345,18$	308	378,01$	575	470,65$
					TL-1		**8**	**280,00$**			**22**	**268,18$**
					TL-2		**184**	**417,61$**	**165**	**323,18$**	**358**	**330,14$**
							174	360,11$	131	430,50$	169	638,90$
					TL-3		**225**	**476,89$**	**137**	**396,06$**	**677**	**425,86$**
							184	331,02$	177	338,94$	390	357,81$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)						**26**	**500,00$**
											16	1 440,40$
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101912	uni.mois	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier				**554**	**1 061,36$**	**558**	**1 272,11$**	**1 243**	**1 436,84$**
							266	1 090,29$	387	969,19$	799	984,00$
				redirectionnel			**5**	**1 500,00$**	**234**	**1 477,56$**		
							18	1 750,00$	46	1 207,88$	109	1 176,24$
					TL-1							
					TL-2		**5**	**1 500,00$**	**21**	**1 250,00$**		
									12	557,28$	13	723,82$
					TL-3				**213**	**1 500,00$**		
							18	1 750,00$	34	1 437,50$	96	1 237,50$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				hybride lesté à l'eau			**55**	**433,55$**			**53**	**1 032,33$**
									81	958,64$	70	905,16$
					TL-1							
					TL-2		**28**	**851,61$**			**49**	**1 038,03$**
									5	900,00$	23	788,00$
					TL-3		**27**	**0,00$**			**4**	**962,50$**
									76	962,50$	47	962,50$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101912	uni.mois	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				autre spécification					**4**	**1 550,00$**		
							8	1 118,00$	2	2 140,00$		
					TL-1							
					TL-2		8	1 118,00$				
					TL-3				**4**	**1 550,00$**		
									2	2 140,00$		
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101912	uni.mois	Maintien d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification			**494**	**1 126,82$**	**320**	**1 118,39$**	**1 190**	**1 454,85$**
							240	1 039,96$	258	920,81$	620	959,11$
					TL-1						**3**	**800,00$**
					TL-2		**106**	**950,00$**	**149**	**1 000,81$**	**326**	**1 140,99$**
							100	932,16$	80	870,97$	258	819,34$
					TL-3		**388**	**1 175,13$**	**171**	**1 220,85$**	**859**	**1 579,64$**
							140	1 116,78$	178	943,26$	362	1 059,01$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)						**2**	**0,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier				**605**	**613,49$**	**470**	**687,34$**	**857**	**733,51$**
							318	575,68$	325	645,03$	358	562,75$
			redirectionnel				**14**	**335,71$**	**30**	**951,67$**	**9**	**912,89$**
							9	1 000,00$	37	803,80$	3	1 250,00$
				TL-1								
					à l'intérieur des limites du chantier							
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				TL-2					**5**	**1 300,00$**		
					à l'intérieur des limites du chantier				**5**	**1 300,00$**		
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier redirectionnel									
				TL-3			**14**	**335,71$**	**23**	**880,43$**	**9**	**912,89$**
							9	1 000,00$	35	838,01$	3	1 250,00$
					à l'intérieur des limites du chantier		**10**	**200,00$**	**23**	**880,43$**	**4**	**700,00$**
							9	1 000,00$	35	838,01$	3	1 250,00$
					avec chargement						**2**	**1 200,00$**
					sans chargement						**2**	**1 008,00$**
					autre spécification						**1**	**1 000,00$**
					aucune spécification		**4**	**675,00$**				
				TL-1 (sur structure)								
					à l'intérieur des limites du chantier							
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier redirectionnel									
					TL-2 (sur structure)				**2**	**900,00$**		
									2	205,00$		
						à l'intérieur des limites du chantier			**2**	**900,00$**		
									2	205,00$		
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					TL-3 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			hybride lesté à l'eau				**32**	**583,75$**	**23**	**956,52$**	**124**	**729,22$**
							32	619,97$	12	493,43$	28	434,39$
				TL-1								
					à l'intérieur des limites du chantier							
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				TL-2			**11**	**564,55$**	**2**	**350,00$**	**53**	**674,06$**
							9	505,45$	8	412,50$	15	358,72$
					à l'intérieur des limites du chantier		**7**	**635,71$**	**1**	**300,00$**	**41**	**742,17$**
							3	389,58$	7	414,29$	15	358,72$
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification		**4**	**440,00$**	**1**	**400,00$**	**12**	**441,33$**
							6	563,39$	1	400,00$		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier hybride lesté à l'eau									
				TL-3			**21**	**593,81$**	**21**	**1 014,29$**	**65**	**773,82$**
							23	664,78$	4	655,30$	13	521,69$
					à l'intérieur des limites du chantier		**18**	**626,11$**	**19**	**1 063,16$**	**34**	**925,31$**
							14	807,14$	4	655,30$	13	521,69$
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification		**3**	**400,00$**	**2**	**550,00$**	**31**	**607,68$**
							9	443,33$				
				TL-1 (sur structure)							**4**	**500,00$**
					à l'intérieur des limites du chantier						**4**	**500,00$**
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				hybride lesté à l'eau								
					TL-2 (sur structure)						**2**	**1 200,00$**
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement					**2**	**1 200,00$**
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					TL-3 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
			inertiel (barils de sable)						**40**	**579,04$**	**3**	**100,00$**
											8	173,25$
				TL-1								
					à l'intérieur des limites du chantier							
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				TL-2					**40**	**579,04$**	**3**	**100,00$**
											8	173,25$
					à l'intérieur des limites du chantier						**3**	**100,00$**
											8	173,25$
					avec chargement							
					sans chargement							
					autre spécification				**40**	**579,04$**		
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier inertiel (barils de sable)	TL-3	à l'intérieur des limites du chantier	avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
				TL-1 (sur structure)	à l'intérieur des limites du chantier	avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-2 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					TL-3 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification					**2**	**500,00$**		
											3	375,00$
					TL-1							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					TL-2							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-3				**2**	**500,00$**		
											3	375,00$
						à l'intérieur des limites du chantier			**2**	**500,00$**		
											3	375,00$
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					TL-1 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				autre spécification								
					TL-2 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					TL-3 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification			**559**	**622,15$**	**375**	**662,24$**	**721**	**734,64$**
							277	556,78$	276	630,33$	316	579,24$
				TL-1			**11**	**631,99$**	**12**	**383,33$**	**7**	**1 135,71$**
							1	1 500,00$	12	125,01$	31	0,01$
					à l'intérieur des limites du chantier		**5**	**550,37$**	**12**	**383,33$**	**4**	**1 500,00$**
							1	1 500,00$	12	125,01$	31	0,01$
					avec chargement							
					sans chargement						**2**	**600,00$**
					autre spécification							
					aucune spécification		**6**	**700,00$**			**1**	**750,00$**
				TL-2			**122**	**470,16$**	**173**	**683,02$**	**309**	**581,18$**
							63	562,16$	73	600,52$	128	553,18$
					à l'intérieur des limites du chantier		**102**	**461,37$**	**52**	**620,29$**	**58**	**703,62$**
							54	493,10$	27	778,74$	37	652,18$
					avec chargement				**14**	**600,00$**	**84**	**600,00$**
											2	500,00$
					sans chargement				**24**	**592,92$**	**74**	**445,00$**
											24	636,74$
					autre spécification							
					aucune spécification		**10**	**480,00$**	**83**	**762,37$**	**93**	**596,19$**
							3	929,67$	45	484,71$	61	432,71$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-3		**418**	**659,02$**	**164**	**708,39$**	**403**	**846,01$**
							204	544,51$	185	670,56$	152	708,47$
						à l'intérieur des limites du chantier	**362**	**685,55$**	**66**	**792,52$**	**108**	**1 269,93$**
							97	607,30$	109	787,60$	74	761,89$
						avec chargement			**14**	**700,00$**	**74**	**700,00$**
						sans chargement			**24**	**695,83$**	**78**	**547,44$**
											12	641,67$
						autre spécification			**24**	**600,00$**	**8**	**647,50$**
									4	495,00$	3	225,00$
						aucune spécification	**54**	**483,33$**	**36**	**638,06$**	**135**	**771,19$**
							104	481,29$	72	501,63$	63	681,47$
					TL-1 (sur structure)							
						à l'intérieur des limites du chantier						
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101915	Unité	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier									
				aucune spécification								
					TL-2 (sur structure)		**2**	**500,00$**	**26**	**361,54$**		
							1	545,00$	4	722,05$	3	947,98$
						à l'intérieur des limites du chantier			**20**	**250,00$**		
									2	1 200,00$		
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**500,00$**	**6**	**733,33$**		
							1	545,00$	2	244,10$	3	947,98$
					TL-3 (sur structure)		**6**	**1 166,67$**			**2**	**600,00$**
							8	710,83$	2	850,75$	2	850,75$
						à l'intérieur des limites du chantier	**4**	**1 000,00$**				
							6	697,78$	2	850,75$	2	850,75$
						avec chargement						
						sans chargement						
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**1 500,00$**			**2**	**600,00$**
							2	750,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	101920	Unité	Remplacement d'un atténuateur d'impact pour chantiers						**28**	**5 364,29$**	**157**	**7 759,12$**
											32	4 961,21$
				hybride lesté à l'eau					**13**	**4 000,00$**	**11**	**8 787,27$**
											7	7 800,00$
					TL-1						**1**	**10 000,00$**
					TL-2				**1**	**5 000,00$**	**3**	**7 000,00$**
											1	2 000,00$
					TL-3				**12**	**3 916,67$**	**7**	**9 380,00$**
											6	8 766,67$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				inertiel (barils de sable)							**3**	**1 473,00$**
											3	912,09$
					TL-1							
					TL-2						**3**	**1 473,00$**
											3	912,09$
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101920	Unité	Remplacement d'un atténuateur d'impact pour chantiers									
				redirectionnel								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				autre spécification					**2**	**2 000,00$**	**83**	**6 713,49$**
											1	9 800,00$
					TL-1							
					TL-2						**24**	**6 166,67$**
					TL-3				**2**	**2 000,00$**	**59**	**6 935,93$**
											1	9 800,00$
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	101920	Unité	Remplacement d'un atténuateur d'impact pour chantiers									
				aucune spécification					**13**	**7 246,15$**	**60**	**9 331,38$**
											21	4 368,61$
					aucune spécification				**12**	**7 850,00$**	**59**	**9 413,27$**
											21	4 368,61$
	102605	uni.jour	Fourniture de panneaux « réglementation temporaire du stationnement » sur support au sol									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.2	102617	m carré	Panneaux spéciaux				**7 035**	**190,35$**	**6 627**	**216,70$**	**10 937**	**225,34$**
							6 743	174,48$	5 881	192,51$	8 363	204,38$
				en aluminium			**3 026**	**203,83$**	**2 418**	**216,77$**	**3 561**	**242,60$**
							2 495	199,41$	2 312	221,65$	2 453	230,33$
					sur lampadaire ou support vertical de portiqu							
					sur panneau existant		**6**	**250,00$**				
							2	230,00$				
					sur poteau de bois ou support vertical de por							
					sur poutre de portique de signalisation							
					sur structure de béton							
					sur support au sol		**79**	**191,14$**	**175**	**237,04$**	**48**	**213,96$**
							22	199,23$	60	221,25$	96	138,38$
					sur support cédant sous impact		**21**	**235,71$**	**30**	**208,33$**	**35**	**189,29$**
							6	207,00$	18	206,57$	11	185,00$
					plantés au sol		**394**	**183,60$**	**365**	**210,91$**	**677**	**226,15$**
							121	248,45$	140	218,69$	389	203,52$
					autre spécification		**1 695**	**204,34$**	**1 292**	**229,61$**	**2 183**	**256,68$**
							1 554	191,04$	1 792	225,18$	1 543	253,74$
					aucune spécification		**832**	**212,43$**	**556**	**184,88$**	**618**	**216,14$**
							789	208,24$	301	203,02$	413	190,70$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.2	102617	m carré	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué			**3 758**	**186,30$**	**4 105**	**214,53$**	**7 061**	**208,20$**
							4 042	158,71$	3 336	169,88$	5 731	193,83$
					sur lampadaire ou support vertical de portiqu							
					sur panneau existant							
					sur poteau de bois ou support vertical de por							
					sur poutre de portique de signalisation							
					sur structure de béton						**100**	**250,00$**
					sur support au sol		**214**	**208,27$**	**113**	**164,16$**	**1 525**	**194,83$**
							91	152,97$	13	162,43$	217	210,24$
					sur support cédant sous impact		**131**	**439,24$**	**10**	**160,00$**	**25**	**250,00$**
							67	165,19$			43	199,97$
					plantés au sol		**399**	**208,43$**	**164**	**231,87$**	**397**	**236,45$**
							116	185,08$	149	179,74$	166	258,77$
					autre spécification		**2 274**	**175,11$**	**2 423**	**236,19$**	**3 859**	**205,28$**
							2 796	160,12$	2 323	170,11$	3 345	197,54$
					aucune spécification		**740**	**157,66$**	**1 395**	**179,33$**	**1 155**	**221,39$**
							972	151,59$	851	167,64$	1 961	180,07$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6.2	102617	m carré	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé			**251**	**88,45$**	**104**	**300,96$**	**315**	**414,29$**
							206	181,98$	232	227,34$	179	186,57$
					sur lampadaire ou support vertical de portiqu							
					sur panneau existant		**156**	**69,23$**	**10**	**600,00$**		
							103	242,64$	40	242,64$		
					sur poteau de bois ou support vertical de por							
					sur poutre de portique de signalisation							
					sur structure de béton							
					sur support au sol							
					sur support cédant sous impact							
					plantés au sol							
					autre spécification		**95**	**120,00$**	**94**	**269,15$**	**315**	**414,29$**
							103	121,32$	192	224,17$	179	186,57$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux				**1 036**	**157,22$**	**36**	**762,50$**	**1 536**	**129,43$**
							615	150,66$	246	118,02$	449	179,33$
				en contre-plaqué			**722**	**101,63$**	**12**	**766,67$**	**1 488**	**120,08$**
							288	136,20$	234	112,96$	399	120,67$
					600 mm x 750 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					800 mm x 1200 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					900 mm x 900 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					900 mm x 1200 mm		**4**	**0,00$**				
							4	346,25$				
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol	**4**	**0,00$**				
							4	346,25$				
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					1200 mm x 1200 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					1200 mm x 2400 mm		**3**	**0,00$**	**12**	**766,67$**	**2**	**0,00$**
							2	750,00$	3	624,44$	2	561,60$
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol					**2**	**0,00$**
											2	561,60$
						sur support cédant sous impact			**12**	**766,67$**		
							2	750,00$				
						plantés au sol	**3**	**0,00$**				
									3	624,44$		
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					1500 mm x 1800 mm						**4**	**350,00$**
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol					**4**	**350,00$**
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					autre dimension (mm)		**715**	**102,62$**			**999**	**103,72$**
							164	125,83$	231	106,32$	212	105,16$
						sur lampadaire ou support vertical de	**28**	**155,00$**				
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica					**10**	**200,00$**
						sur poutre de portique de signalisatio	**5**	**1 000,00$**			**10**	**1 500,00$**
						sur structure de béton						
						sur support au sol	**506**	**84,07$**			**649**	**61,51$**
							144	73,16$	160	77,94$	118	62,28$
						sur support cédant sous impact	**10**	**142,50$**			**45**	**211,11$**
							2	310,30$	1	310,30$		
						plantés au sol	**144**	**120,00$**			**265**	**121,89$**
							1	130,00$	55	103,40$	94	158,98$
						autre spécification	**22**	**126,82$**			**20**	**245,00$**
							17	550,00$	15	406,18$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en contre-plaqué								
					aucune spécification						**483**	**152,52$**
							118	133,09$			185	133,68$
						sur lampadaire ou support vertical de					**5**	**155,00$**
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol					**95**	**97,37$**
											91	117,00$
						sur support cédant sous impact					**25**	**208,00$**
						plantés au sol					**329**	**156,35$**
							115	132,00$			84	148,25$
						autre spécification					**25**	**120,00$**
							3	175,00$			10	163,04$
						aucune spécification					**4**	**1 000,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé			**20**	**590,00$**	**13**	**1 092,31$**	**24**	**733,33$**
							1	1 200,00$			15	575,52$
				600 mm x 750 mm								
					sur lampadaire ou support vertical de							
					sur panneau existant							
					sur poteau de bois ou support vertica							
					sur poutre de portique de signalisatio							
					sur structure de béton							
					sur support au sol							
					sur support cédant sous impact							
					plantés au sol							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					800 mm x 1200 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					900 mm x 900 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					900 mm x 1200 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					1200 mm x 1200 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					1200 mm x 2400 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					1500 mm x 1800 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					autre dimension (mm)				**13**	**1 092,31$**	**4**	**850,00$**
											8	700,00$
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification			**13**	**1 092,31$**	**4**	**850,00$**
											8	700,00$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en plastique creux ondulé								
					aucune spécification		**20**	**590,00$**			**20**	**710,00$**
							1	1 200,00$			7	433,26$
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant	**20**	**590,00$**			**20**	**710,00$**
											7	433,26$
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
							1	1 200,00$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium			**294**	**264,29$**	**11**	**368,18$**	**24**	**105,21$**
							326	160,21$	12	216,67$	35	682,60$
					600 mm x 750 mm		**2**	**450,00$**				
							2	315,00$				
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol	**2**	**450,00$**				
							2	315,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					800 mm x 1200 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					900 mm x 900 mm		**4**	**200,00$**	**3**	**183,33$**		
							16	225,00$				
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol	**4**	**200,00$**	**2**	**150,00$**		
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**250,00$**		
							16	225,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					900 mm x 1200 mm				**1**	**275,00$**		
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**275,00$**		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					1200 mm x 1200 mm				**1**	**300,00$**		
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**300,00$**		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					1200 mm x 2400 mm		**3**	**0,00$**	**1**	**325,00$**	**2**	**250,00$**
							3	600,00$				
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol					**2**	**250,00$**
						autre spécification						
						aucune spécification	**3**	**0,00$**	**1**	**325,00$**		
							3	600,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					1500 mm x 1800 mm							
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					autre dimension (mm)		**12**	**2 300,00$**	**2**	**1 000,00$**	**20**	**50,00$**
							42	482,97$	2	300,00$	13	1 012,60$
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica	**9**	**3 000,00$**				
							6	2 522,22$			3	2 522,22$
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol	**3**	**200,00$**	**2**	**1 000,00$**	**20**	**50,00$**
							2	405,74$	2	300,00$	10	605,00$
						autre spécification						
							18	96,00$				
						aucune spécification						
							16	125,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	102618	Unité	Panneaux spéciaux									
				en aluminium								
					aucune spécification		**273**	**177,29$**	**3**	**200,00$**	**2**	**512,50$**
							263	98,16$	10	200,00$	22	492,10$
						sur lampadaire ou support vertical de						
						sur panneau existant						
						sur poteau de bois ou support vertica						
						sur poutre de portique de signalisatio						
						sur structure de béton						
						sur support au sol						
						sur support cédant sous impact						
						plantés au sol	**3**	**300,00$**	**3**	**200,00$**		
							11	481,73$	10	200,00$		
						autre spécification						
						aucune spécification	**270**	**175,93$**			**2**	**512,50$**
							252	81,42$			22	492,10$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	102621	Unité	Panneaux d'affichage fournis par le Ministère				**34**	**485,53$**	**42**	**547,04$**	**73**	**580,28$**
							19	413,39$	4	457,69$	28	645,44$
				sur support cédant sous impact					**8**	**797,50$**	**27**	**843,77$**
											12	1 060,41$
				autre spécification							**16**	**281,25$**
											12	219,61$
				aucune spécification					**16**	**501,88$**	**20**	**507,58$**
									2	420,38$	2	198,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	103205	Unité	Panneaux de signalisation complémentaires				**2 777** 2 293	**135,49$** 133,09$	**3 494** 2 705	**138,74$** 105,65$	**2 076** 3 361	**194,96$** 130,83$
				plantés au sol			**609** 755	**210,92$** 220,44$	**757** 399	**144,63$** 183,14$	**661** 490	**189,49$** 241,50$
					installation et entretien		**6** 16	**466,67$** 152,38$	**80** 3	**100,00$** 150,00$		
					enlèvement						**1**	**125,00$**
					installation, entretien et enlèvement		**273** 715	**315,20$** 225,17$	**677** 368	**149,90$** 187,83$	**660** 487	**189,59$** 242,22$
				sur lampadaire ou support vertical de portiqu								
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement							
				sur poutre de portique de signalisation			**7**	**1 142,86$**	**7**	**1 608,57$**	**5**	**1 680,00$**
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**7**	**1 142,86$**	**7**	**1 608,57$**	**5**	**1 680,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	103205	Unité	Panneaux de signalisation complémentaires									
				sur poteau de bois ou support vertical de por			**10**	**192,50$**	**19**	**660,53$**	**92**	**654,89$**
							2	181,98$				
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**10**	**192,50$**	**19**	**660,53$**	**92**	**654,89$**
							2	181,98$				
				sur structure de béton			**2**	**1 000,00$**			**50**	**339,00$**
							6	390,00$	3	460,00$		
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**2**	**1 000,00$**			**50**	**339,00$**
							6	390,00$	3	460,00$		
				sur support au sol			**1 879**	**95,49$**	**2 308**	**108,54$**	**979**	**131,37$**
							1 424	81,75$	1 970	84,52$	2 538	101,99$
					installation et entretien						**10**	**200,00$**
							51	88,00$	12	88,00$		
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**1 079**	**106,98$**	**2 308**	**108,54$**	**969**	**130,66$**
							1 220	82,34$	1 701	85,94$	2 452	102,94$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	103205	Unité	Panneaux de signalisation complémentaires									
				sur support cédant sous impact			**110**	**150,23$**	**378**	**212,94$**	**195**	**240,38$**
							50	218,20$	212	131,38$	317	178,16$
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**110**	**150,23$**	**378**	**212,94$**	**195**	**240,38$**
							50	218,20$	212	131,38$	317	178,16$
				autre spécification			**122**	**243,85$**	**10**	**1 500,00$**	**45**	**185,00$**
							38	168,99$	102	138,37$	4	761,15$
					installation et entretien		8	107,35$				
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**122**	**243,85$**	**10**	**1 500,00$**	**45**	**185,00$**
							30	185,53$	102	138,37$	4	761,15$
				aucune spécification			**38**	**267,76$**	**15**	**364,33$**	**49**	**205,71$**
							19	130,42$	19	148,95$	12	245,82$
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**38**	**267,76$**	**15**	**364,33$**	**49**	**205,71$**
							19	130,42$	19	148,95$	12	245,82$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	103210	uni.jour	Panneaux de signalisation complémentaires				**550**	**29,09$**	**9 560**	**13,55$**	**5 510**	**7,11$**
							3 965	10,47$	3 810	6,94$	2 591	5,23$
				plantés au sol			**310**	**19,03$**	**5 848**	**12,24$**	**3 600**	**6,30$**
							2 447	10,00$	2 619	6,57$	1 184	5,84$
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**310**	**19,03$**	**5 848**	**12,24$**	**3 600**	**6,30$**
							2 447	10,00$	2 619	6,57$	1 184	5,84$
				sur lampadaire ou support vertical de portiqu								
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement							
				sur poutre de portique de signalisation								
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	103210	uni.jour	Panneaux de signalisation complémentaires									
				sur poteau de bois ou support vertical de por								
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement							
				sur structure de béton								
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement							
				sur support au sol			**159**	**45,96$**	**3 500**	**15,00$**	**1 750**	**6,30$**
							1 517	11,23$	1 161	7,44$	1 407	4,73$
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**159**	**45,96$**	**3 500**	**15,00$**	**1 750**	**6,30$**
							1 517	11,23$	1 161	7,44$	1 407	4,73$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	103210	uni.jour	Panneaux de signalisation complémentaires									
				sur support cédant sous impact								
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement							
				autre spécification					**10**	**20,00$**		
							1	20,00$	30	20,00$		
					installation et entretien							
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement				**10**	**20,00$**		
							1	20,00$	30	20,00$		
				aucune spécification			**75**	**34,06$**	**202**	**26,06$**	**160**	**34,31$**
					installation et entretien				**20**	**25,00$**		
					enlèvement							
					installation, entretien et enlèvement		**75**	**34,06$**	**182**	**26,18$**	**160**	**34,31$**
10.3.6.3	103800	Unité	Déplacement de panneaux à messages variables mobiles (PMVM)				**426**	**253,82$**	**480**	**258,37$**	**580**	**267,91$**
							123	284,19$	144	321,33$	127	312,69$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.3	103801	Unité	Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)				**290**	**98,51$**	**244**	**132,38$**	**128**	**251,25$**
							155	111,66$	164	191,44$	10	1 083,40$
				mobilisation et démobilisation					**2**	**250,00$**	**30**	**418,67$**
											10	1 083,40$
				autre spécification								
				aucune spécification							**98**	**200,00$**
10.3.6.3	103805	uni.jour	Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)				**23 897**	**99,07$**	**19 660**	**106,81$**	**28 603**	**100,38$**
							17 235	75,66$	16 500	80,74$	21 546	86,84$
10.3.6.3	103806	uni.sem	Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)				**996**	**562,92$**	**402**	**624,35$**	**750**	**575,93$**
							497	404,58$	372	443,43$	578	494,11$
10.3.6.3	103807	uni.mois	Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)				**643**	**1 527,64$**	**657**	**1 573,44$**	**949**	**2 113,88$**
							205	1 241,03$	176	1 348,54$	382	1 697,58$
10.3	103810	Global	Système de feux de circulation pour travaux				**17**	**18 758,82$**	**9**	**14 277,78$**	**10**	**8 762,90$**
							14	15 251,95$	10	21 430,72$	10	13 195,42$
				additionnel								
				autre spécification								
				aucune spécification							**4**	**8 600,00$**
											3	10 581,36$
10.3	103811	uni.jour	Système de feux de circulation pour travaux				**678**	**159,84$**	**1 585**	**114,32$**	**2 362**	**105,81$**
							1 551	56,59$	924	111,59$	741	131,83$
				additionnel								
				autre spécification							**143**	**123,25$**
											59	121,69$
				aucune spécification					**601**	**118,06$**	**1 771**	**108,32$**
									37	245,00$	326	77,89$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3	103812	uni.mois	Système de feux de circulation pour travaux						**38**	**1 559,21$**	**17**	**4 380,00$**
							12	3 500,00$	30	2 183,09$	18	2 006,67$
				additionnel								
				autre spécification								
				aucune spécification					**9**	**1 700,00$**	**17**	**4 380,00$**
											8	2 662,50$
10.3	103813	uni.sem	Système de feux de circulation pour travaux								**184**	**379,35$**
											25	720,20$
				additionnel								
				autre spécification							**181**	**375,69$**
											23	737,61$
				aucune spécification							**3**	**600,00$**
											2	520,00$
10.3	103820	uni.jour	Barrière de contrôle de la circulation pour travaux				**3 645**	**0,16$**	**1 079**	**180,86$**	**1 574**	**231,14$**
							3 881	26,64$	499	257,79$	659	172,75$
				additionnel					**92**	**95,00$**	**545**	**181,10$**
				autre spécification							**249**	**96,43$**
											8	166,99$
				aucune spécification					**160**	**93,13$**	**511**	**397,47$**
							19	163,66$			556	177,97$
10.3	103821	uni.sem	Barrière de contrôle de la circulation pour travaux									
				additionnel								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3	103822	uni.mois	Barrière de contrôle de la circulation pour travaux									
				additionnel								
				autre spécification								
				aucune spécification								
10.3	103830	uni.jour	Système d'éclairage de signaleur routier						**40**	**200,00$**	**270**	**180,00$**
				additionnel							**270**	**180,00$**
				autre spécification					**40**	**200,00$**		
				aucune spécification								
10.3	103831	uni.sem	Système d'éclairage de signaleur routier									
				additionnel								
				autre spécification								
				aucune spécification								
10.3	103832	uni.mois	Système d'éclairage de signaleur routier									
				additionnel								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	103835	uni.jour	Radar pédagogique mobile								**168**	**35,00$**
											214	31,50$
	103836	uni.sem	Radar pédagogique mobile									
	103837	uni.mois	Radar pédagogique mobile									
	103900	Unité	Masquage et démasquage de panneaux de signalisation				**966**	**275,28$**	**696**	**271,37$**	**1 087**	**329,47$**
							713	314,33$	488	308,34$	670	286,97$
				latérale			**335**	**329,91$**	**250**	**291,00$**	**461**	**342,52$**
							137	293,06$	190	348,12$	192	259,06$
				aérienne			**120**	**447,92$**	**55**	**472,73$**	**85**	**716,47$**
							22	338,16$	22	552,52$	32	572,51$
				à la demande du surveillant			**491**	**192,77$**	**391**	**230,49$**	**491**	**260,07$**
							183	240,12$	186	169,20$	369	256,96$
				aucune spécification			**20**	**350,00$**			**50**	**232,70$**
							371	357,27$	90	452,23$	77	381,69$
	103905	Jour	Service de remorquage				**125**	**0,00$**				
									135	514,16$		
	103910	Jour	Service d'urgence en signalisation						**2**	**0,00$**	**80**	**178,75$**
									2	641,94$	57	811,93$
	103920	Jour	Service de transport pour les usagers								**84**	**695,00$**
											107	1 455,36$
	103921	Heure	Service de transport pour les usagers									
	103925	Jour	Service de transport pour les travailleurs									
	103926	Heure	Service de transport pour les travailleurs									
	103930	Jour	Véhicule-guide pour convoi									
	103931	Heure	Véhicule-guide pour convoi									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	103935	Jour	Véhicule de protection avec atténuateur d'impact fixé à un véhicule (VP-AIFV)				**8**	**0,00$**			**30**	**1 370,00$**
									11	842,00$	19	1 099,00$
	103936	Heure	Véhicule de protection avec atténuateur d'impact fixé à un véhicule (VP-AIFV)								**546**	**122,46$**
											67	116,41$
	103940	Jour	Patrouille de retenue								**6**	**1 500,00$**
				avec 1 véhicule								
				avec 2 véhicules							**6**	**1 500,00$**
				avec 3 véhicules								
				avec 4 véhicules								
				avec 5 véhicules								
				autre spécification								
	103941	Heure	Patrouille de retenue								**828**	**0,00$**
											941	88,75$
				avec 1 véhicule							**828**	**0,00$**
											941	88,75$
				avec 2 véhicules								
				avec 3 véhicules								
				avec 4 véhicules								
				avec 5 véhicules								
				autre spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	104400	m	Clôture temporaire autoportante, mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures				**220**	**4,32$**				
							328	14,24$	189	11,80$		
	104500	m.jour	Maintien de clôture temporaire autoportante au-delà de la période initiale de 24 heures				**6 000**	**0,10$**				
							20 289	0,40$	1 863	0,65$		
	104700	Unité	Lestage de grilles et de couvercles				**1 035**	**179,49$**	**688**	**176,09$**	**959**	**278,13$**
							468	240,51$	275	219,08$	517	206,75$
				autre spécification					**25**	**160,00$**	**205**	**296,36$**
									2	220,00$	28	250,00$
				aucune spécification			**27**	**150,00$**	**74**	**170,95$**	**417**	**200,62$**
									8	287,50$	126	171,18$
10.3.6.1	310010	Global	Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure)				**132**	**28 770,16$**	**76**	**47 480,33$**	**133**	**48 380,28$**
							127	31 748,60$	83	43 573,30$	131	34 848,84$
10.3.6.1	310011	Jour	Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure)				**2 511**	**657,96$**	**903**	**709,62$**	**2 701**	**823,46$**
							2 426	541,69$	1 221	808,26$	2 540	623,79$
10.3.6	614020	m carré	Signalisation de travaux de planage et de décohésionnement									
	615008	Jour	Frais de déplacement ou de pension par signaleur pour les travaux de pose d'enrobé									
							1	51,40$				
10.3.2.3.1	615011	uni.jour	Disponibilité sur appel d'un préposé à la signalisation				**30**	**832,34$**	**42**	**671,83$**	**100**	**393,78$**
							2	806,97$	23	612,88$	2	856,88$
10	615016	uni.jour	Disponibilité sur appel de deux préposés à la signalisation									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615021	Jour	Gestion de la circulation				**7 251** 3 000	**295,77$** 447,21$	**2 439** 2 602	**480,26$** 576,80$	**3 932** 3 870	**677,57$** 583,69$
				avec un véhicule d'accompagnement			**90** 50	**683,11$** 776,04$	**75** 29	**183,21$** 595,95$	**94**	**483,15$**
					à la demande du surveillant		**40** 19	**690,00$** 517,64$	**15** 29	**456,07$** 595,95$		
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification				**60**	**115,00$**		
					aucune spécification		**50** 31	**677,60$** 934,41$			**94**	**483,15$**
				avec un véhicule escorte			**1 633** 871	**744,77$** 601,67$	**682** 859	**787,00$** 843,65$	**1 133** 985	**1 096,90$** 865,18$
					à la demande du surveillant		**610** 194	**618,89$** 376,56$	**69** 121	**660,87$** 601,38$	**61** 39	**847,41$** 831,20$
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification		**2** 24	**0,00$** 1 335,25$	**60** 37	**745,10$** 754,22$	**37** 32	**873,80$** 815,31$
					aucune spécification		**1 021** 653	**821,44$** 642,12$	**553** 701	**807,28$** 890,22$	**1 035** 914	**1 119,58$** 868,38$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615021	Jour	Gestion de la circulation									
				avec un véhicule de congestion			**532**	**226,32$**	**28**	**157,14$**		
							232	62,70$	213	67,02$		
					à la demande du surveillant		**28**	**500,00$**	**28**	**157,14$**		
									7	100,00$		
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification		**504**	**211,11$**				
							232	62,70$	206	65,90$		
					aucune spécification							
				avec un véhicule de protection			**3**	**600,00$**				
					à la demande du surveillant							
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification							
					aucune spécification		**3**	**600,00$**				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6	615021	Jour	Gestion de la circulation									
				avec 1 signaleur							**105**	**935,70$**
											100	964,98$
					à la demande du surveillant						**5**	**350,00$**
					additionnel							
					autre spécification							
					aucune spécification						**100**	**964,98$**
											100	964,98$
				avec 2 signaleurs								
									12	**1 500,00$**		
									14	1 400,00$		
					à la demande du surveillant							
					additionnels							
					autre spécification				**12**	**1 500,00$**		
									14	1 400,00$		
					aucune spécification							
				avec 3 signaleurs								
					à la demande du surveillant							
					additionnels							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615021	Jour	Gestion de la circulation									
				avec signaleur(s)			**1 695**	**345,32$**	**1 140**	**382,46$**	**2 278**	**506,92$**
							1 330	476,50$	1 033	585,47$	1 953	646,37$
					à la demande du surveillant		**311**	**319,10$**	**60**	**551,33$**	**548**	**660,59$**
							6	1 101,67$	14	500,00$		
					additionnel						**5**	**450,00$**
					additionnels							
					autre spécification		**757**	**343,39$**	**482**	**352,97$**	**611**	**349,63$**
							722	510,05$	461	590,55$	699	543,64$
					aucune spécification		**627**	**360,67$**	**598**	**389,29$**	**1 114**	**517,85$**
							602	430,07$	558	583,40$	1 254	703,58$
				autre spécification			**3 298**	**48,33$**	**502**	**323,68$**	**322**	**381,99$**
							518	252,85$	455	266,62$	833	58,30$
					à la demande du surveillant		**2 865**	**4,45$**	**170**	**108,59$**	**193**	**169,43$**
							4	27,58$	155	94,77$	728	5,61$
					additionnel							
					additionnels							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification		**418**	**347,27$**	**317**	**449,61$**	**119**	**750,42$**
							506	254,25$	294	358,12$	92	452,63$
					aucune spécification		**15**	**100,00$**	**15**	**100,00$**	**10**	**100,00$**
							8	277,00$	6	222,15$	13	217,93$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615022	Heure	Gestion de la circulation				**60 852**	**71,00$**	**93 826**	**53,82$**	**110 826**	**72,43$**
							62 477	62,54$	72 313	64,75$	73 696	69,59$
				avec un véhicule d'accompagnement			**5 601**	**59,38$**	**8 432**	**60,46$**	**13 176**	**71,74$**
							10 764	59,63$	6 822	63,19$	10 439	75,86$
					à la demande du surveillant		**832**	**62,02$**	**1 666**	**74,97$**	**1 956**	**45,17$**
							2 223	64,52$	545	66,65$	1 178	88,06$
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification				**3 556**	**54,84$**	**10 120**	**69,62$**
							3 496	57,99$	1 474	62,85$	4 250	82,60$
					aucune spécification		**4 769**	**58,92$**	**3 210**	**59,17$**	**1 100**	**138,41$**
							5 040	58,61$	4 804	62,91$	5 011	67,27$
				avec un véhicule escorte			**2 513**	**73,44$**	**13 112**	**63,22$**	**7 089**	**73,42$**
							2 560	75,81$	8 817	69,90$	11 767	69,13$
					à la demande du surveillant		**1 269**	**74,97$**	**4 288**	**67,92$**	**4 430**	**71,64$**
							1 096	79,69$	2 517	65,74$	8 797	71,29$
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel						**300**	**75,00$**
											66	90,00$
					autre spécification						**10**	**85,00$**
											17	75,60$
					aucune spécification		**1 244**	**71,88$**	**8 824**	**60,93$**	**2 349**	**76,54$**
							1 459	72,94$	6 301	71,57$	2 888	62,04$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615022	Heure	Gestion de la circulation									
				avec un véhicule de congestion			**2 682**	**51,03$**	**2 279**	**37,68$**	**3 428**	**43,07$**
							292	18,41$	720	87,52$	3 671	46,51$
					à la demande du surveillant		**575**	**74,69$**	**525**	**66,07$**	**802**	**81,35$**
							2	120,00$	20	47,25$	426	83,85$
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification		**890**	**41,24$**	**1 250**	**10,91$**	**1 870**	**10,18$**
							264	13,15$			2 590	26,84$
					aucune spécification		**1 217**	**47,02$**	**504**	**74,51$**	**756**	**83,83$**
							26	65,90$	700	88,65$	656	99,94$
				avec un véhicule de protection			**204**	**97,38$**	**344**	**125,22$**	**435**	**123,25$**
							201	107,48$	502	95,43$	493	140,95$
					à la demande du surveillant		**184**	**99,27$**	**344**	**125,22$**	**381**	**124,47$**
							134	107,29$	470	94,41$	485	140,75$
					additionnel							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification		**20**	**80,00$**			**54**	**114,63$**
							18	90,00$			8	153,00$
					aucune spécification							
							48	115,00$	32	110,31$		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	615022	Heure	Gestion de la circulation									
				avec 1 signaleur			**23**	**0,00$**			**42 672**	**59,98$**
									23	50,88$	11 358	57,01$
					à la demande du surveillant						**2 298**	**32,74$**
											457	75,82$
					additionnel							
					autre spécification						**40 374**	**61,53$**
											10 902	56,23$
					aucune spécification		**23**	**0,00$**				
									23	50,88$		
				avec 2 signaleurs					**3 000**	**0,00$**	**424**	**51,91$**
									3 000	40,00$		
					à la demande du surveillant				**3 000**	**0,00$**	**420**	**51,43$**
									3 000	40,00$		
					additionnels							
					autre spécification						**4**	**102,00$**
					aucune spécification							
				avec 3 signaleurs								
					à la demande du surveillant							
					additionnels							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.6	615022	Heure	Gestion de la circulation									
				avec signaleur(s)			**19 669**	**90,96$**	**34 249**	**47,98$**	**34 183**	**88,50$**
							15 166	80,26$	26 936	71,33$	17 900	78,04$
					à la demande du surveillant		**16 700**	**88,28$**	**15 324**	**47,88$**	**23 211**	**83,06$**
							6 879	82,94$	12 200	70,81$	9 082	81,73$
					additionnel						**24**	**55,00$**
					additionnels						**186**	**114,35$**
											44	83,00$
					autre spécification		**303**	**143,78$**	**10 339**	**35,47$**	**5 795**	**60,92$**
							5 632	62,53$	6 717	75,83$	5 540	56,25$
					aucune spécification		**2 641**	**102,37$**	**8 586**	**63,20$**	**4 967**	**145,31$**
							2 630	111,48$	8 020	68,37$	3 235	104,96$
				autre spécification			**30 160**	**61,58$**	**32 410**	**59,82$**	**9 419**	**79,99$**
							33 495	54,55$	25 493	58,11$	18 067	68,54$
					à la demande du surveillant		**3 950**	**88,61$**	**5 522**	**67,63$**	**4 830**	**46,78$**
							4 617	44,06$	2 559	39,91$	2 532	75,11$
					additionnel							
					additionnels							
					en disponibilité							
					opérationnel							
					autre spécification		**24 740**	**54,09$**	**26 282**	**56,34$**	**3 590**	**117,84$**
							26 481	51,57$	21 884	55,09$	14 502	63,04$
					aucune spécification		**1 470**	**115,08$**	**606**	**139,72$**	**999**	**104,54$**
							2 398	107,67$	1 050	165,38$	1 034	129,66$
10.3.6.8.1	615026	uni.jour	Véhicule d'accompagnement				**300**	**198,92$**	**133**	**448,12$**	**315**	**119,84$**
							56	1 022,07$	203	128,99$	179	119,58$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6.8.2	615027	uni.jour	Véhicule escorte				**890**	**574,34$**	**325**	**767,61$**	**506**	**884,07$**
							391	560,03$	279	933,34$	372	1 104,14$
10.3.6.1	615030	Jour	Flèche lumineuse sur remorque (fixe)				**493**	**59,02$**	**917**	**61,38$**	**3 176**	**53,39$**
							751	57,52$	1 441	47,51$	1 866	50,55$
10.3.6.3	615035	Jour	Panneau à messages variables (sur remorque)				**2 016**	**159,28$**	**1 227**	**237,89$**	**2 021**	**189,60$**
							1 543	98,89$	1 392	89,99$	1 177	84,27$
10.3.6.1	615040	Jour	Fourniture d'un signaleur (durée de pose > ou = 3 heures)				**353**	**315,34$**	**720**	**372,45$**	**243**	**368,00$**
							409	438,75$	170	347,08$	259	345,85$
10.3.6.1	615045	Jour	Fourniture d'un signaleur (durée de pose < 3 heures)				**26**	**238,46$**	**5**	**161,52$**	**26**	**103,55$**
							1	198,90$	4	125,00$	2	120,00$
10.3.6.1	615050	Jour	Signalisation pour travaux sur une structure isolée									
				inclus 2 signaleurs								
				autre spécification								
				aucune spécification								
10	615055	m.jour	Balisage de voies avec repères visuels (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)				**15 000**	**0,60$**	**10 000**	**1,00$**		
							83 053	0,18$	3 657	0,50$		
10	615061	uni.jour	Panneau 900 x 900 mm (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)				**160**	**36,96$**			**468**	**50,82$**
											24	32,00$
10	615066	uni.jour	Panneau 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle courte durée: fourniture, installation, enlèvement et maintien)									
10	615071	uni.jour	Panneau 900 x 900 mm (signalisation additionnelle longue durée: fourniture, maintien et masquage)				**586**	**15,23$**	**912**	**6,30$**	**4 248**	**3,38$**
							1 063	3,50$			740	6,70$
10	615076	uni.jour	Panneau 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: fourniture, maintien et masquage)									
10	615080	Unité	Panneau 900 x 900 mm ou 1200 x 1200 mm (signalisation additionnelle longue durée: installation et enlèvement)				**29**	**124,70$**	**60**	**146,24$**	**106**	**164,39$**
							82	344,50$	10	134,50$	50	110,55$
13.4.3	615085	t	Supplément de signalisation pour accotements surbaissés > ou = 50 mm									

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	615090	Heure	Patrouilleur pour la vérification de la signalisation				**6 119**	**60,58$**	**2 682**	**64,22$**	**1 527**	**73,88$**
							4 624	75,48$	2 583	84,68$	1 684	81,60$
10.3	615091	Heure	Patrouille de vérification et d'entretien				**3 572**	**87,15$**	**1 205**	**73,36$**	**3 166**	**117,72$**
							517	116,36$	1 807	118,79$	1 725	155,55$
10.3	615092	Jour	Patrouille de vérification et d'entretien						**30**	**500,00$**	**188**	**660,91$**
									4	500,00$	147	521,71$
	615095	Jour	Patrouilleur pour la vérification de la signalisation				**3 013**	**397,08$**	**1 148**	**449,19$**	**2 451**	**328,56$**
							2 751	326,45$	2 493	433,61$	1 561	388,88$
10.3	615097	uni.jour	Patrouille de vérification et d'entretien				**210**	**228,57$**	**573**	**258,80$**	**1 326**	**433,73$**
							18	3 100,00$	592	288,59$	854	340,28$
10.3	615098	Jour	Responsable en signalisation				**920**	**246,41$**	**48**	**656,25$**	**108**	**359,72$**
							317	600,89$	708	503,45$	258	121,89$
10.3	615099	Heure	Responsable en signalisation				**58**	**0,00$**	**150**	**0,00$**		
									27	90,57$	28	177,03$
10.3.6.1	615100	Heure	Atténuateur d'impact fixé à un véhicule porteur (avec conducteur)				**6 549**	**97,15$**	**12 417**	**143,11$**	**12 391**	**151,23$**
							8 118	112,48$	7 318	129,77$	9 972	148,70$
	615101	Heure	Atténuateur d'impact fixé à un véhicule (AIFV)				**5 931**	**109,81$**	**6 050**	**119,79$**	**3 808**	**123,52$**
							2 117	110,34$	3 836	119,70$	3 330	127,86$
				à la demande du surveillant			**2 617**	**103,48$**	**1 749**	**121,04$**	**2 849**	**123,19$**
							577	105,72$	1 068	111,36$	1 637	124,94$
				autre spécification			**2 467**	**115,28$**	**370**	**122,30$**	**313**	**132,48$**
							715	130,50$	1 324	133,78$	300	174,95$
				aucune spécification			**847**	**113,44$**	**3 931**	**118,99$**	**646**	**120,61$**
							824	96,07$	1 443	112,97$	1 393	121,15$
10.3.6.8.3	615102	uni.jour	Véhicule de protection avec atténuateur d'impact fixé à un véhicule (VP-AIFV)				**10**	**1 050,00$**	**124**	**1 080,65$**		
							7	1 040,86$	13	2 856,92$	29	2 896,55$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	615103	Heure	Véhicule avec dispositif de protection latérale (VDPL)				**30**	**350,00$**	**274**	**390,80$**	**154**	**688,31$**
							7	795,00$	49	712,42$	100	687,30$
				à la demande du surveillant					**14**	**1 000,00$**	**74**	**1 000,00$**
							7	795,00$	5	1 100,00$	12	795,00$
				autre spécification					**260**	**358,00$**		
									44	673,00$	89	673,00$
				aucune spécification			**30**	**350,00$**			**80**	**400,00$**
	615104	Jour	Véhicule avec dispositif de protection latérale (VDPL)						**75**	**5 766,67$**	**74**	**7 518,00$**
				à la demande du surveillant					**16**	**7 000,00$**	**74**	**7 518,00$**
				autre spécification								
				aucune spécification					**59**	**5 432,20$**		
10.3.6.1	615200	Unité	Supplément de signalisation à la rencontre d'une intersection pour travaux d'enrobé				**8**	**376,04$**	**18**	**437,94$**		
							4	880,47$	7	1 125,52$		
10.3.13.2	630170	m	Protection des aires piétonnières				**215**	**100,00$**				
									209	27,91$		
10.3.8.2	630200	Global	Pont temporaire				**24**	**127 193,75$**	**17**	**250 054,93$**	**29**	**267 725,74$**
							22	89 716,59$	15	172 382,17$	28	287 159,08$
10.3.7.2	630225	Global	Chemin temporaire servant de déviation				**92**	**67 064,15$**	**49**	**136 314,84$**	**62**	**138 267,62$**
							89	81 438,56$	52	132 878,73$	55	145 883,23$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630240	m	Déplacement des glissières pour chantiers				**179 789**	**10,78$**	**58 580**	**15,53$**	**621 867**	**5,40$**
							148 852	9,03$	86 210	13,96$	126 798	12,65$
				en béton			**179 369**	**10,78$**	**58 120**	**15,54$**	**596 549**	**5,02$**
							148 852	9,03$	86 210	13,96$	116 279	12,68$
					à déplacement rapide		**200**	**8,00$**	**5 780**	**18,13$**	**390 340**	**1,21$**
							1 195	12,00$	3 030	65,32$		
						avec chargement			**5 100**	**19,22$**	**300**	**12,00$**
									2 448	78,00$		
						sans chargement			**680**	**10,00$**		
						aucune spécification	**200**	**8,00$**			**390 040**	**1,20$**
							1 195	12,00$	582	12,00$		
					à déplacement rapide (structure)							
						avec chargement						
						sans chargement						
						aucune spécification						
					conventionnelles		**172 542**	**10,46$**	**45 839**	**13,80$**	**199 416**	**11,98$**
							141 859	8,58$	80 241	11,70$	105 592	12,01$
						avec chargement	**60 041**	**13,48$**	**19 373**	**15,58$**	**72 351**	**13,24$**
							52 940	9,96$	38 534	13,14$	36 215	13,51$
						sans chargement	**98 303**	**8,31$**	**17 367**	**10,93$**	**62 435**	**10,42$**
							74 571	7,38$	38 503	9,78$	55 031	10,01$
						aucune spécification	**14 198**	**12,58$**	**9 099**	**15,48$**	**64 630**	**12,07$**
							14 348	9,67$	3 204	17,41$	14 346	15,90$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630240	m	Déplacement des glissières pour chantiers									
				en béton								
					conventionnelles (structure)		**2 546**	**16,14$**	**1 840**	**13,48$**	**2 429**	**28,10$**
							2 660	19,60$	1 929	15,08$	3 008	17,49$
						avec chargement					**1 761**	**25,07$**
											672	22,00$
						sans chargement	**1 556**	**11,75$**	**911**	**12,81$**	**596**	**36,81$**
							1 566	12,46$	1 928	14,29$	1 472	15,22$
						aucune spécification	**990**	**23,03$**	**929**	**14,15$**	**72**	**30,00$**
							1 094	29,81$	1	1 543,50$	864	17,85$
					ancrables		**1 408**	**25,30$**	**1 228**	**48,88$**	**412**	**17,76$**
							72	11,16$	104	86,08$	224	38,11$
						avec chargement			**399**	**63,28$**	**270**	**17,56$**
						sans chargement	**1 400**	**25,00$**	**729**	**43,86$**	**142**	**18,15$**
											224	38,11$
						aucune spécification	**8**	**77,05$**	**100**	**28,00$**		
							72	11,16$	104	86,08$		
					ancrables (structure)		**569**	**38,49$**	**122**	**23,90$**	**92**	**43,30$**
							794	19,75$	266	22,61$	276	25,52$
						avec chargement						
						sans chargement	**412**	**35,00$**	**16**	**50,00$**	**52**	**49,69$**
							648	18,31$	220	20,02$	204	18,25$
						aucune spécification	**157**	**47,66$**	**106**	**19,96$**	**40**	**35,00$**
							146	26,10$	46	35,00$	72	46,11$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630240	m	Déplacement des glissières pour chantiers									
				en béton								
					unité de raccordement en Y		**904**	**15,15$**	**2 053**	**31,30$**	**247**	**49,84$**
											187	6,08$
						avec chargement			**14**	**75,00$**	**116**	**58,55$**
						sans chargement	**904**	**15,15$**	**39**	**82,05$**	**131**	**42,12$**
											35	22,00$
						aucune spécification			**2 000**	**30,00$**		
											152	2,41$
					unité effilée						**58**	**29,70$**	**213**	**13,25$**
							44	10,36$				
						avec chargement			**14**	**16,00$**	**90**	**16,00$**
							20	12,00$				
						sans chargement			**44**	**34,05$**	**90**	**10,60$**
							24	9,00$				
						aucune spécification					**33**	**13,00$**
				en polyéthylène			**420**	**12,00$**				
					avec chargement							
						aucune spécification						
					sans chargement							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630240	m	Déplacement des glissières pour chantiers									
				autre spécification							**14 600**	**15,00$**
											5 664	14,00$
					avec chargement							
						aucune spécification						
					sans chargement							
						aucune spécification						
					autre spécification						**14 600**	**15,00$**
											5 664	14,00$
						avec chargement						
						sans chargement						
						aucune spécification					**14 600**	**15,00$**
											5 664	14,00$
					aucune spécification							
						avec chargement						
						sans chargement						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630240	m	Déplacement des glissières pour chantiers									
				aucune spécification					**460**	**15,00$**	**10 718**	**13,07$**
											4 856	10,21$
					avec chargement							
						aucune spécification						
					sans chargement						**121**	**20,00$**
						aucune spécification					**121**	**20,00$**
					aucune spécification				**460**	**15,00$**	**10 597**	**12,99$**
											4 856	10,21$
						avec chargement					**121**	**75,91$**
						sans chargement						
						aucune spécification			**460**	**15,00$**	**10 476**	**12,27$**
											4 856	10,21$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissières pour chantiers				**48 947**	**30,61$**	**97 149**	**20,01$**	**160 605**	**37,96$**
							51 684	32,24$	44 437	40,27$	93 658	44,49$
				en béton			**48 067**	**30,54$**	**97 149**	**20,01$**	**159 645**	**37,88$**
							50 530	31,92$	44 177	40,30$	92 755	44,46$
					à déplacement rapide		**7 750**	**25,21$**	**8 500**	**41,46$**	**7 470**	**37,10$**
							6 144	34,13$	7 833	50,36$	8 123	62,22$
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur	**7 750**	**25,21$**	**8 500**	**41,46$**	**7 470**	**37,10$**
							6 144	34,13$	7 833	50,36$	8 123	62,22$
					à déplacement rapide (structure)							
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur						
					conventionnelles		**39 067**	**30,92$**	**83 359**	**16,43$**	**132 808**	**36,84$**
							40 051	31,28$	31 742	34,80$	71 545	41,48$
						fourni par Ministère			**100**	**30,00$**		
							874	32,45$	1 653	34,50$	2 162	34,50$
						par l'entrepreneur	**38 707**	**30,88$**	**81 201**	**15,54$**	**128 708**	**34,50$**
							37 519	31,07$	28 697	34,54$	66 423	42,22$
					conventionnelles (structure)		**875**	**43,57$**	**928**	**29,75$**	**519**	**62,61$**
							949	30,14$			1 232	43,39$
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur	**875**	**43,57$**	**928**	**29,75$**	**519**	**62,61$**
							949	30,14$			1 232	43,39$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissières pour chantiers									
				en béton								
					ancrables				**582**	**84,08$**	**1 044**	**66,99$**
							634	36,89$	326	30,42$	786	124,73$
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur			**534**	**88,04$**	**1 044**	**66,99$**
							634	36,89$	326	30,42$	738	128,61$
					ancrables (structure)		**192**	**67,19$**	**230**	**50,00$**	**440**	**65,89$**
							463	38,76$	37	36,00$	163	68,40$
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur	**192**	**67,19$**	**230**	**50,00$**	**440**	**65,89$**
							463	38,76$	37	36,00$	163	68,40$
					unité de raccordement en Y		**95**	**64,21$**	**62**	**222,07$**	**201**	**199,20$**
							73	149,45$			58	267,31$
						fourni par Ministère					**2**	**85,00$**
											4	150,00$
						par l'entrepreneur	**95**	**64,21$**	**50**	**230,40$**	**180**	**174,65$**
							73	149,45$			42	294,22$
					unité effilée		**88**	**81,64$**	**64**	**86,05$**	**149**	**51,42$**
							21	54,38$	19	41,48$	44	338,09$
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur	**88**	**81,64$**	**59**	**89,10$**	**146**	**33,98$**
							18	42,87$	14	39,22$	40	366,81$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissières pour chantiers									
				en béton								
					autre spécification				**24**	**50,00$**	**694**	**68,40$**
							125	36,00$	24	80,33$	334	50,60$
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur						
							125	36,00$				
						aucune spécification			**24**	**50,00$**	**694**	**68,40$**
									24	80,33$	334	50,60$
					aucune spécification				**3 400**	**33,53$**	**16 320**	**39,87$**
							2 070	31,00$	4 196	63,70$	10 470	42,08$
						aucune spécification			**3 400**	**33,53$**	**16 320**	**39,87$**
							2 070	31,00$	4 196	63,70$	10 470	42,08$
				en polyéthylène			**400**	**25,00$**				
							49	36,00$				
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
					par l'entrepreneur		**400**	**25,00$**				
							49	36,00$				
						aucune spécification	**400**	**25,00$**				
							49	36,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissières pour chantiers									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					poteaux acier							
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur						
					poteaux bois							
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur						
					autre spécification							
						fourni par Ministère						
						par l'entrepreneur						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630245	m	Mobilisation, démobilisation et maintien pour 24 heures des glissières pour chantiers									
				autre spécification							**180**	**35,00$**
											160	30,90$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
					par l'entrepreneur						**180**	**35,00$**
											160	30,90$
						aucune spécification					**180**	**35,00$**
											160	30,90$
				aucune spécification			**480**	**42,50$**			**780**	**55,09$**
							1 106	46,36$	260	35,00$	744	51,61$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
					par l'entrepreneur							
						aucune spécification						
					aucune spécification		**480**	**42,50$**			**780**	**55,09$**
							1 106	46,36$	260	35,00$	744	51,61$
						aucune spécification	**480**	**42,50$**			**780**	**55,09$**
							1 106	46,36$	260	35,00$	744	51,61$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630250	m	Glissières pour chantiers				**90 326**	**54,92$**	**22 148**	**78,08$**	**91 517**	**71,43$**
							118 912	43,06$	53 915	54,25$	59 581	81,30$
				en béton			**89 346**	**54,61$**	**22 148**	**78,08$**	**90 749**	**71,58$**
							118 063	43,06$	53 803	54,25$	58 751	81,52$
					à déplacement rapide		**1 000**	**15,00$**				
							68	198,73$	1 000	26,00$		
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**1 000**	**15,00$**				
							68	198,73$	1 000	26,00$		
					à déplacement rapide (structure)							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					conventionnelles		**84 589**	**54,12$**	**18 219**	**73,63$**	**87 534**	**68,26$**
							68 683	69,39$	43 703	59,13$	55 244	82,16$
						fourni par Ministère	**12 128**	**18,54$**			**22 900**	**19,02$**
							6 536	19,43$	4 812	20,30$	7 816	25,12$
						fourni par l'entrepreneur	**71 431**	**60,44$**	**18 219**	**73,63$**	**54 584**	**90,39$**
							60 407	74,24$	38 779	63,47$	42 201	98,90$
					conventionnelles (structure)		**1 778**	**92,60$**	**849**	**168,17$**	**1 835**	**119,98$**
							1 610	78,71$	919	77,74$	1 180	107,13$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**1 478**	**96,17$**	**849**	**168,17$**	**847**	**196,94$**
							1 342	82,05$	919	77,74$	336	116,78$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630250	m	Glissières pour chantiers									
				en béton								
					ancrables		**8**	**425,50$**	**400**	**125,00$**	**169**	**226,98$**
							132	56,00$	8	300,00$	44	40,00$
						fourni par Ministère					**60**	**20,00$**
						fourni par l'entrepreneur			**400**	**125,00$**	**72**	**475,00$**
							132	56,00$			44	40,00$
					ancrables (structure)		**414**	**175,11$**	**154**	**224,03$**	**314**	**262,42$**
							434	279,19$	236	315,99$	67	521,69$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**414**	**175,11$**	**154**	**224,03$**	**240**	**266,25$**
							434	279,19$	236	315,99$	67	521,69$
					unité de raccordement en Y						**182**	**3,79$**
							24	100,00$			796	3,00$
						fourni par Ministère					**8**	**21,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**174**	**3,00$**
							24	100,00$			796	3,00$
					unité effilée		**12**	**350,00$**			**39**	**958,69$**
							156	12,69$	10	195,80$	6	1 358,69$
						fourni par Ministère					**9**	**21,00$**
							141	5,00$				
						fourni par l'entrepreneur	**12**	**350,00$**			**6**	**1 000,00$**
							15	85,00$	10	195,80$	6	1 358,69$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630250	m	Glissières pour chantiers									
				en béton								
					autre spécification		**545**	**76,61$**	**2 026**	**79,12$**	**504**	**220,93$**
							556	59,75$	1 999	76,28$	321	200,98$
						fourni par Ministère			**475**	**50,00$**		
									476	51,18$		
						fourni par l'entrepreneur	**20**	**150,00$**	**1 551**	**88,03$**	**304**	**168,91$**
							200	65,00$	543	185,43$	239	203,04$
						aucune spécification	**525**	**73,81$**			**200**	**300,00$**
							356	56,80$	980	28,00$	82	195,00$
				en polyéthylène								
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
					fourni par l'entrepreneur							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630250	m	Glissières pour chantiers									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation			**350**	**100,00$**				
									111	54,24$		
					poteaux acier							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					poteaux bois							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					autre spécification							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.9	630250	m	Glissières pour chantiers									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					aucune spécification		**350**	**100,00$**				
									111	54,24$		
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**350**	**100,00$**				
									111	54,24$		
						aucune spécification						
				autre spécification							**140**	**44,29$**
							8	28,75$			140	35,86$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
					fourni par l'entrepreneur							
						aucune spécification						
					autre spécification						**140**	**44,29$**
							8	28,75$			140	35,86$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
						aucune spécification					**140**	**44,29$**
							8	28,75$			140	35,86$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9	630250	m	Glissières pour chantiers									
				aucune spécification			**630**	**73,17$**			**628**	**56,49$**
							841	42,60$			690	71,59$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
					fourni par l'entrepreneur		**292**	**100,00$**			**320**	**47,50$**
							453	44,83$			473	70,00$
						aucune spécification	**292**	**100,00$**			**320**	**47,50$**
							453	44,83$			473	70,00$
					autre spécification							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
						aucune spécification						
					aucune spécification		**338**	**50,00$**			**308**	**65,83$**
							388	40,00$			217	75,06$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
						aucune spécification	**338**	**50,00$**			**308**	**65,83$**
							388	40,00$			217	75,06$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers				**7 152 096**	**0,53$**	**10 926 395**	**0,47$**	**24 912 274**	**0,43$**
							6 636 801	0,45$	6 872 835	0,41$	14 065 020	0,38$
				en béton			**7 136 396**	**0,53$**	**10 923 707**	**0,47$**	**23 747 918**	**0,43$**
							6 621 111	0,45$	6 869 691	0,41$	13 561 527	0,38$
					à déplacement rapide		**1 524 650**	**0,85$**	**2 772 600**	**0,85$**	**1 610 020**	**1,00$**
							1 926 395	0,83$	1 979 598	0,77$	2 067 967	0,96$
						au-delà de la période initiale	**1 524 650**	**0,85$**	**2 772 600**	**0,85$**	**1 415 000**	**0,97$**
							1 522 253	0,85$	1 979 598	0,77$	2 067 967	0,96$
						autre spécification						
						aucune spécification					**195 020**	**1,20$**
							404 142	0,75$				
					à déplacement rapide (structure)							
						au-delà de la période initiale						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					conventionnelles		**5 385 804**	**0,45$**	**7 894 560**	**0,31$**	**21 971 916**	**0,38$**
							4 400 064	0,28$	4 565 583	0,24$	11 224 746	0,27$
						au-delà de la période initiale	**4 332 730**	**0,42$**	**5 263 624**	**0,41$**	**21 263 410**	**0,37$**
							3 082 421	0,30$	3 101 181	0,27$	8 618 035	0,29$
						autre spécification	**60 200**	**0,50$**	**2 064 860**	**0,05$**	**312 760**	**0,25$**
							795 322	0,13$	951 110	0,13$	1 776 341	0,09$
						aucune spécification	**992 874**	**0,55$**	**566 076**	**0,39$**	**395 746**	**0,94$**
							519 129	0,35$	513 292	0,24$	830 370	0,35$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers									
				en béton								
					conventionnelles (structure)		**208 274**	**0,16$**	**90 734**	**0,49$**	**34 450**	**0,66$**
							123 736	0,27$	161 040	0,53$	97 168	0,50$
						au-delà de la période initiale	**2 200**	**1,00$**	**90 734**	**0,49$**	**34 450**	**0,66$**
							6 996	0,45$	44 352	0,36$	97 168	0,50$
						autre spécification	**116 688**	**0,00$**				
									116 688	0,60$		
						aucune spécification	**89 386**	**0,36$**				
							116 740	0,26$				
					ancrables		**15 000**	**1,10$**	**137 902**	**1,73$**	**93 236**	**0,94$**
							86 736	0,63$	160 996	0,49$	161 236	1,04$
						au-delà de la période initiale			**10 902**	**1,00$**	**74 336**	**1,08$**
							84 756	0,63$	157 876	0,47$	110 972	1,10$
						autre spécification						
							1 980	0,55$				
						aucune spécification	**15 000**	**1,10$**	**127 000**	**1,80$**	**18 900**	**0,40$**
									3 120	1,60$	50 264	0,91$
					ancrables (structure)		**492**	**2,00$**	**24 150**	**1,30$**	**24 250**	**1,13$**
							74 964	0,50$			656	0,40$
						au-delà de la période initiale	**492**	**2,00$**	**24 150**	**1,30$**	**24 250**	**1,13$**
							74 964	0,50$			656	0,40$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers									
				en béton								
					unité de raccordement en Y		**1 368**	**1,22$**	**1 658**	**3,78$**	**8 915**	**4,01$**
							2 028	3,84$			4 367	3,80$
						au-delà de la période initiale	**1 368**	**1,22$**	**1 658**	**3,78$**	**7 565**	**2,94$**
							2 028	3,84$			4 062	3,79$
						autre spécification						
						aucune spécification					**1 350**	**10,00$**
											305	4,00$
					unité effilée		**808**	**2,00$**	**2 103**	**1,94$**	**5 131**	**0,46$**
							7 188	1,07$	2 474	1,92$	5 387	1,25$
						au-delà de la période initiale	**808**	**2,00$**	**203**	**1,43$**	**5 131**	**0,46$**
							6 486	1,08$	1 760	2,29$	5 387	1,25$
						autre spécification						
						aucune spécification			**1 900**	**2,00$**		
							702	1,00$	714	1,00$		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers									
				en polyéthylène			**11 500**	**5,00$**				
							890	9,75$				
					au-delà de la période initiale		**11 500**	**5,00$**				
							890	9,75$				
						autre spécification	**11 500**	**5,00$**				
							890	9,75$				
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					au-delà de la période initiale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers									
				autre spécification					**2 688** 3 144	**0,50$** 1,00$	**1 134 116** 485 896	**0,40$** 0,36$
					au-delà de la période initiale				**2 688** 3 144	**0,50$** 1,00$	**2 016**	**0,60$**
						autre spécification						
						aucune spécification			**2 688** 3 144	**0,50$** 1,00$	**2 016**	**0,60$**
					autre spécification						**1 132 100** 485 896	**0,40$** 0,36$
						aucune spécification					**1 132 100** 485 896	**0,40$** 0,36$
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630255	m.jour	Maintien des glissières pour chantiers									
				aucune spécification			**4 200**	**0,65$**			**30 240**	**0,88$**
							14 800	0,56$			17 597	0,66$
					au-delà de la période initiale		**4 200**	**0,65$**			**15 400**	**1,05$**
							1 824	1,00$			8 800	0,94$
						autre spécification						
						aucune spécification	**4 200**	**0,65$**			**15 400**	**1,05$**
							1 824	1,00$			8 800	0,94$
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification						**14 840**	**0,70$**
							12 976	0,50$			8 797	0,38$
						aucune spécification					**14 840**	**0,70$**
							12 976	0,50$			8 797	0,38$
10.3.9	630265	Unité	Raccordement d'une glissière en béton pour chantiers				**86**	**776,89$**	**111**	**1 307,84$**	**280**	**1 133,55$**
							64	1 092,10$	53	894,71$	62	1 029,50$
				à une GR avec l'unité effilée			**28**	**673,21$**	**22**	**1 077,27$**	**28**	**820,89$**
							22	629,40$	25	476,11$	22	1 081,47$
				à une GSR avec l'unité effilée			**30**	**942,09$**	**66**	**1 453,64$**	**113**	**1 236,28$**
							13	1 377,32$	14	1 591,30$	10	1 298,04$
				autre spécification			**28**	**703,57$**	**23**	**1 110,00$**	**139**	**1 113,02$**
							29	1 326,55$	14	953,70$	30	901,19$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630269	m	Prolongement d'une glissière de sécurité permanente ou ajout d'une glissière								**31**	**165,00$**
											38	87,00$
				semi-rigide avec profilé à double ondulation							**31**	**165,00$**
											38	87,00$
					poteaux acier							
						à 0,95 m c/c						
						à 1,9 m c/c						
					poteaux bois						**31**	**165,00$**
											38	87,00$
						à 0,95 m c/c						
						à 1,9 m c/c					**31**	**165,00$**
											38	87,00$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				semi-rigide avec tube d'acier								
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630270	Unité	Traitement d'extrémité à une glissière permanente ou ajoutée								**14**	**2 517,86$**
											11	1 514,37$
				rigide en béton								
					atténuateur d'impact permanent							
						TL-2						
						TL-3						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630270	Unité	Traitement d'extrémité à une glissière permanente ou ajoutée									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation							**14**	**2 517,86$**
											11	1 514,37$
					dispositif d'extrémité						**2**	**1 925,00$**
											2	1 975,00$
						avec déviation latérale (type 1)					**1**	**3 000,00$**
											1	3 100,00$
						sans déviation latérale (type 2)						
						aucune spécification					**1**	**850,00$**
											1	850,00$
					50 km/h et moins						**12**	**2 616,67$**
											9	1 412,01$
						section d'ancrage et bout rond tampo					**12**	**2 616,67$**
											9	1 412,01$
					transition de rigidité TL-2 et raccordement							
						poteaux acier						
						poteaux bois						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	630270	Unité	Traitement d'extrémité à une glissière permanente ou ajoutée									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					transition de rigidité TL-3 et raccordement							
						poteaux acier						
						poteaux bois						
						aucune spécification						
				semi-rigide avec tube d'acier								
					dispositif d'extrémité							
						avec déviation latérale (type 1)						
						sans déviation latérale (type 2)						
						aucune spécification						
					transition de rigidité et raccordement							
	630271	Global	Accès au chantier				**21**	**23 024,01$**	**19**	**68 168,06$**	**26**	**173 432,69$**
							6	210 779,14$	23	127 728,67$	21	141 564,05$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630273	m.jour	Maintien des glissières de sécurité									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
				semi-rigide avec tube d'acier								
				flexibles								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630274	uni.jour	Maintien des traitements d'extrémité de glissière de sécurité									
				semi-rigide avec profilé à double ondulation								
					dispositif d'extrémité							
						avec déviation latérale (type 1)						
						sans déviation latérale (type 2)						
						aucune spécification						
					transition de rigidité et raccordement							
						aucune spécification						
					section d'ancrage et bout rond tampon							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630274	uni.jour	Maintien des traitements d'extrémité de glissière de sécurité									
				semi-rigide avec tube d'acier								
					dispositif d'extrémité							
						avec déviation latérale (type 1)						
						sans déviation latérale (type 2)						
						aucune spécification						
					transition de rigidité et raccordement							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	630276	uni.jour	Maintien d'un atténuateur d'impact fixe									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				téléscopique (redirectionnel)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.10.4	630289	Unité	Intervention sur atténuateur d'impact pour chantiers				**56**	**3 565,57$**	**103**	**6 090,33$**	**388**	**4 896,05$**
							23	2 590,56$	10	5 235,70$	8	5 366,28$
				TL-1			**1**	**1 350,00$**	**4**	**2 500,00$**	**3**	**2 618,03$**
									2	7 900,00$	3	5 975,00$
					enlèvement et disposition							
					enlèvement et récupération							
					réparation				**3**	**1 666,67$**	**1**	**4 750,00$**
											1	2 125,00$
					autre spécification		**1**	**1 350,00$**	**1**	**5 000,00$**	**2**	**1 552,05$**
									2	7 900,00$	2	7 900,00$
				TL-2			**17**	**3 487,82$**	**50**	**6 119,42$**	**170**	**4 171,25$**
									2	1 678,80$	3	3 642,24$
					enlèvement et disposition							
					enlèvement et récupération							
					réparation		**13**	**2 214,84$**	**30**	**4 449,03$**	**89**	**2 837,17$**
									2	1 678,80$	1	1 678,80$
					autre spécification		**4**	**7 625,00$**	**20**	**8 625,00$**	**81**	**5 637,09$**
											2	4 623,96$
				TL-3			**38**	**3 658,66$**	**48**	**6 475,69$**	**215**	**5 500,93$**
							23	2 590,56$	6	5 533,24$	2	7 039,27$
					enlèvement et disposition							
					enlèvement et récupération							
					réparation		**28**	**2 253,57$**	**20**	**3 457,02$**	**137**	**3 735,49$**
							3	1 000,00$	2	9 599,71$	1	2 518,60$
					autre spécification		**10**	**7 592,92$**	**28**	**8 631,89$**	**78**	**8 601,77$**
							20	2 805,29$	4	3 500,00$	1	11 559,93$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.10.4	630289	Unité	Intervention sur atténuateur d'impact pour chantiers									
				TL-1 (sur structure)								
					enlèvement et disposition							
					enlèvement et récupération							
					réparation							
					autre spécification							
				TL-2 (sur structure)					**1**	**500,00$**		
					enlèvement et disposition							
					enlèvement et récupération							
					réparation				**1**	**500,00$**		
					autre spécification							
				TL-3 (sur structure)								
					enlèvement et disposition							
					enlèvement et récupération							
					réparation							
					autre spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.9.3.2	630290	m.jour	Déplacement latéral des glissières en béton à déplacement rapide pour chantiers						**3 380 000**	**0,34$**		
									547 071	0,62$	222 033	0,62$
10.3.11.3	655201	m	Marquage temporaire longitudinal				**2 267 355**	**0,86$**	**1 207 464**	**0,89$**	**3 182 851**	**1,00$**
							1 550 844	0,71$	1 250 427	0,74$	1 535 397	1,18$
				peinture à base d'eau			**2 229 496**	**0,82$**	**1 182 519**	**0,86$**	**2 580 604**	**0,98$**
							1 488 234	0,71$	1 223 360	0,73$	1 453 569	1,13$
					blanc et/ou jaune		**1 301 471**	**0,64$**	**603 514**	**0,89$**	**1 482 027**	**1,04$**
							868 355	0,63$	705 087	0,71$	667 456	1,49$
					orange		**78 923**	**1,29$**			**154 000**	**1,00$**
							43 101	0,98$	7 020	2,35$		
					aucune spécification		**777 222**	**1,07$**	**578 980**	**0,82$**	**944 577**	**0,88$**
							326 210	0,86$	451 899	0,72$	765 858	0,82$
				peinture à base d'alkyde			**27 191**	**1,64$**	**10 695**	**1,70$**	**564 247**	**1,01$**
							62 610	0,86$	25 877	1,26$	77 208	2,16$
					blanc et/ou jaune		**21 791**	**1,79$**	**2 680**	**1,40$**	**324 630**	**0,64$**
							19 505	0,81$	3 222	2,89$	22 569	1,29$
					orange						**154 000**	**1,50$**
					aucune spécification		**5 400**	**1,03$**	**8 015**	**1,80$**	**85 617**	**1,53$**
							4 094	0,97$	11 885	1,07$	54 639	2,51$
				autre produit			**10 668**	**6,56$**	**14 250**	**3,26$**	**38 000**	**1,93$**
									1 190	0,95$	4 620	1,24$
					blanc et/ou jaune						**38 000**	**1,93$**
											4 620	1,24$
					orange							
					aucune spécification		**4 728**	**6,00$**	**14 250**	**3,26$**		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel				**180**	**138,00$**	**58**	**167,80$**	**76**	**115,46$**
									91	41,26$	91	59,82$
				peinture à base d'eau			**162**	**133,33$**	**57**	**170,73$**	**54**	**131,94$**
									88	40,80$	89	58,69$
					blanc et/ou jaune		**10**	**106,00$**	**18**	**74,80$**	**18**	**55,00$**
											42	74,80$
						blocs de passage vélos						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'eau								
					orange							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						macle						
						musoir						
						traverse						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'eau								
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'eau								
					aucune spécification		**152**	**135,13$**	**39**	**215,00$**	**36**	**170,42$**
									88	40,80$	47	44,30$
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction	**132**	**132,05$**	**30**	**204,50$**	**33**	**185,91$**
									88	40,80$	47	44,30$
						flèche 2 directions	**4**	**90,00$**	**9**	**250,00$**		
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt	**15**	**150,00$**				
						macle						
						musoir						
						traverse	**1**	**500,00$**				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'eau								
					zone arrêt interdit							
						autre symbole					**3**	**0,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde			**18**	**180,00$**	**1**	**1,00$**	**22**	**75,00$**
									3	55,00$	2	110,00$
				blanc et/ou jaune								
					blocs de passage vélos							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde								
					orange							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						macle						
						musoir						
						traverse						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde								
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde								
					aucune spécification		**18**	**180,00$**	**1**	**1,00$**	**22**	**75,00$**
									3	55,00$	2	110,00$
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction	**18**	**180,00$**	**1**	**1,00$**		
									3	55,00$		
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						macle						
						musoir						
						traverse						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde								
					zone arrêt interdit							
					autre symbole						**22**	**75,00$**
											2	110,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					blanc et/ou jaune							
						blocs de passage vélos						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					orange							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						macle						
						musoir						
						traverse						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					aucune spécification							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						macle						
						musoir						
						traverse						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655240	Unité	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel				**5 826**	**9,36$**	**252**	**20,69$**	**1 263**	**13,76$**
							364	13,87$	2 082	3,40$	473	6,21$
				peinture à base d'eau			**5 774**	**9,44$**	**252**	**20,69$**	**928**	**13,31$**
									2 082	3,40$	473	6,21$
					blanc et/ou jaune		**5 741**	**9,37$**	**132**	**16,78$**	**816**	**13,26$**
									1 992	3,20$	332	5,11$
						blocs de passage vélos	**40**	**25,00$**				
						hachurage	**50**	**6,25$**			**800**	**12,38$**
						ligne d'arrêt	**134**	**24,96$**	**132**	**16,78$**	**16**	**57,50$**
									7	16,00$	7	10,00$
						lignes discontinues	**4 300**	**10,00$**				
									1 432	2,77$	325	5,00$
						musoir						
						passage piétons, écoliers	**72**	**25,00$**				
						traverse	**65**	**25,00$**				
						zone arrêt interdit	**1 080**	**2,50$**				
									553	4,14$		
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'eau								
					orange							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'eau								
					aucune spécification		**33**	**22,58$**	**120**	**25,00$**	**112**	**13,69$**
									90	8,00$	141	8,82$
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt	**33**	**22,58$**	**120**	**25,00$**	**112**	**13,69$**
									90	8,00$	141	8,82$
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde			**52**	**0,00$**			**335**	**15,00$**
							364	13,87$				
					blanc et/ou jaune		**52**	**0,00$**			**335**	**15,00$**
							364	13,87$				
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
							313	9,00$				
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers	**52**	**0,00$**				
							51	44,00$				
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole					**335**	**15,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde								
					orange							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				peinture à base d'alkyde								
					aucune spécification							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					blanc et/ou jaune							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					orange							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.11.3	655245	m	Marquage temporaire ponctuel									
				autre produit								
					aucune spécification							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						
10.3.12.2	655250	m	Masquage temporaire de la signalisation horizontale existante, bande de polymère noire				**5 050**	**11,49$**	**21 514**	**10,77$**	**7 362**	**18,85$**
							1 929	22,26$	372	15,00$	360	15,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.12.2	655300	m	Effacement des lignes de marquage				**640 036**	**2,56$**	**466 118**	**3,08$**	**1 410 346**	**3,02$**
							405 719	2,81$	440 863	2,65$	632 540	2,37$
				sur revêt. en enrobé			**601 836**	**2,53$**	**465 618**	**3,08$**	**1 145 746**	**2,79$**
							371 988	2,55$	422 817	2,59$	585 740	2,36$
					autre spécification		**167 605**	**2,10$**	**71 259**	**3,50$**	**270 849**	**3,09$**
							87 809	2,71$	103 183	2,93$	138 221	2,81$
					aucune spécification		**419 391**	**2,70$**	**394 359**	**3,00$**	**874 897**	**2,70$**
							284 179	2,50$	316 698	2,48$	444 157	2,22$
				sur revêt. en béton			**38 200**	**3,10$**	**500**	**4,75$**	**264 600**	**3,98$**
							33 730	5,70$	18 046	4,04$	46 800	2,44$
					autre spécification						**24 000**	**3,50$**
							2 818	2,80$				
					aucune spécification		**38 200**	**3,10$**	**500**	**4,75$**	**240 600**	**4,03$**
							30 912	5,96$	18 046	4,04$	46 800	2,44$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel				**385**	**80,64$**	**625**	**82,26$**	**300**	**107,63$**
							238	71,38$	210	105,27$	308	102,61$
				sur revêt. en enrobé			**385**	**80,64$**	**618**	**82,29$**	**293**	**108,37$**
							238	71,38$	206	106,15$	308	102,61$
					blocs de passage vélos							
					boucle de détection							
					cycliste		**4**	**120,00$**	**9**	**80,00$**		
							4	89,99$				
					diverses flèches directionnelles				**25**	**82,00$**	**33**	**75,58$**
									6	69,80$	19	132,83$
					flèche 1 direction		**176**	**75,33$**	**138**	**91,99$**	**65**	**85,13$**
							114	58,53$	74	101,53$	82	165,51$
					flèche 2 directions		**28**	**85,32$**	**38**	**100,44$**	**16**	**78,89$**
							23	89,13$	4	85,00$	23	70,00$
					flèche 3 directions							
					flèche de sortie simple		**3**	**155,00$**	**5**	**204,11$**	**8**	**222,50$**
							4	45,00$			9	173,33$
					flèche de sortie double				**5**	**276,51$**		
					ligne d'arrêt		**12**	**400,00$**	**1**	**50,00$**	**3**	**116,20$**
							2	375,00$	2	100,00$	1	194,98$
					macle		**4**	**50,00$**	**35**	**100,00$**	**17**	**75,00$**
							4	44,99$			16	34,20$
					musoir							
					traverse		**2**	**100,00$**	**15**	**64,66$**		
					zone arrêt interdit							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					autre symbole		**31**	**96,61$**	**43**	**71,11$**	**39**	**58,46$**
							12	54,37$	13	85,00$	77	68,59$
					aucune spécification		**125**	**50,06$**	**304**	**71,02$**	**112**	**149,81$**
							75	81,93$	107	114,84$	81	78,12$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton							**7**	**76,57$**
					blocs de passage vélos							
					boucle de détection							
					cycliste							
					diverses flèches directionnelles							
					flèche 1 direction						**3**	**92,00$**
					flèche 2 directions							
					flèche 3 directions							
					flèche de sortie simple						**4**	**65,00$**
					flèche de sortie double							
					ligne d'arrêt							
					macle							
					musoir							
					traverse							
					zone arrêt interdit							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.12.2	655305	Unité	Effacement de marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					autre symbole							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.12.2	655306	m	Effacement de marquage ponctuel				**1 095**	**2,74$**	**547**	**16,10$**	**1 825**	**19,26$**
							150	28,64$	121	14,81$	430	15,66$
				sur revêt. en enrobé			**1 095**	**2,74$**	**547**	**16,10$**	**1 825**	**19,26$**
							150	28,64$	121	14,81$	430	15,66$
					blocs de passage vélos							
					hachurage				**315**	**9,76$**	**645**	**19,03$**
									101	8,75$	226	10,93$
					ligne d'arrêt		**15**	**19,67$**	**53**	**31,60$**	**60**	**45,75$**
							18	63,68$	9	95,87$	5	20,00$
					lignes discontinues							
					musoir							
					traverse				**39**	**45,00$**		
							36	44,00$				
					zone arrêt interdit		**1 080**	**2,50$**			**220**	**11,00$**
									11	2,66$		
					autre symbole				**40**	**20,00$**	**800**	**21,50$**
							96	16,50$			139	23,50$
					aucune spécification				**100**	**15,00$**	**100**	**5,00$**
											61	15,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.3.12.2	655306	m	Effacement de marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					blocs de passage vélos							
					hachurage							
					ligne d'arrêt							
					lignes discontinues							
					musoir							
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							
					aucune spécification							
10.3.6.1	690000	Global	Signalisation des travaux (montant fixé par le Ministère)				0	4 000,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux				**603**	**66 080,17$**	**439**	**68 585,51$**	**543**	**69 823,37$**
							654	58 557,51$	435	78 467,46$	568	78 561,34$
				courte durée			**79**	**17 516,14$**	**38**	**22 791,17$**	**76**	**21 206,23$**
							98	12 106,05$	39	19 417,38$	71	21 650,04$
					entrave de l'accotement		**1**	**6 000,00$**	**3**	**6 000,00$**	**6**	**12 166,67$**
							1	6 500,00$	3	7 666,67$	6	18 504,59$
						autre spécification			**3**	**6 000,00$**	**6**	**12 166,67$**
									3	7 666,67$	6	18 504,59$
						aucune spécification	**1**	**6 000,00$**				
							1	6 500,00$				
					entrave partielle des voies		**5**	**26 872,56$**	**3**	**36 561,65$**	**5**	**29 231,26$**
							6	18 503,27$	4	38 236,35$	5	60 847,18$
						autre spécification	**1**	**9 000,00$**				
							1	7 262,78$				
						aucune spécification	**4**	**31 340,70$**	**3**	**36 561,65$**	**5**	**29 231,26$**
							5	21 001,16$	4	38 236,35$	5	60 847,18$
					entrave partielle voie de droite		**1**	**8 000,00$**				
							1	5 000,00$				
						autre spécification	**1**	**8 000,00$**				
							1	5 000,00$				
						aucune spécification						
					entrave voie centrale		**2**	**0,00$**				
							2	1 250,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**0,00$**				
							2	1 250,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					entrave voie de droite		**6**	**8 750,00$**	**4**	**2 875,00$**	**1**	**0,00$**
							5	13 374,48$	5	7 640,44$	1	2 915,00$
						autre spécification	**1**	**15 000,00$**	**4**	**2 875,00$**		
									5	7 640,44$		
						aucune spécification	**5**	**7 500,00$**			**1**	**0,00$**
							5	13 374,48$			1	2 915,00$
					entrave voie de gauche		**2**	**3 000,00$**	**5**	**4 400,00$**	**1**	**1 500,00$**
							2	31 657,27$	5	7 222,00$	2	2 502,00$
						autre spécification			**4**	**4 250,00$**		
							1	55 314,54$	4	8 777,50$		
						aucune spécification	**2**	**3 000,00$**	**1**	**5 000,00$**	**1**	**1 500,00$**
							1	8 000,00$	1	1 000,00$	2	2 502,00$
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche				**1**	**5 000,00$**		
									1	8 800,00$		
						autre spécification			**1**	**5 000,00$**		
									1	8 800,00$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					entrave des voies		**33**	**20 223,58$**	**10**	**16 344,38$**	**18**	**38 297,67$**
							33	15 528,41$	9	25 317,34$	16	27 444,84$
						autre spécification	**20**	**18 065,00$**	**6**	**9 770,00$**	**8**	**48 629,69$**
							20	12 349,67$	4	10 750,00$	7	27 633,62$
						aucune spécification	**13**	**23 544,47$**	**4**	**26 205,94$**	**10**	**30 032,06$**
							13	20 308,49$	5	37 584,58$	9	27 298,01$
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**2**	**20 000,00$**	**2**	**10 000,00$**	**3**	**37 139,82$**
							1	29 450,00$	2	27 172,67$	3	47 461,35$
						autre spécification	**2**	**20 000,00$**			**3**	**37 139,82$**
							1	29 450,00$			3	47 461,35$
						aucune spécification			**2**	**10 000,00$**		
									2	27 172,67$		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					fermeture de bretelle		**2**	**4 500,00$**	**1**	**0,00$**		
							2	7 083,35$	1	12 622,50$		
						autre spécification	**1**	**0,00$**				
							1	2 310,00$				
						aucune spécification	**1**	**9 000,00$**	**1**	**0,00$**		
							1	11 856,70$	1	12 622,50$		
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**15**	**23 802,27$**	**5**	**49 666,74$**	**33**	**14 448,96$**
							15	14 773,01$	3	22 909,28$	29	13 754,29$
						autre spécification	**10**	**8 635,00$**	**1**	**15 000,00$**	**24**	**10 658,98$**
							11	6 116,59$	1	8 291,30$	23	13 517,90$
						aucune spécification	**5**	**54 136,81$**	**4**	**58 333,42$**	**9**	**24 555,56$**
							4	38 578,15$	2	30 602,95$	6	14 666,53$
					aucune spécification		**10**	**10 350,00$**	**4**	**67 025,56$**	**9**	**12 602,64$**
							30	5 155,55$	7	23 472,23$	9	15 099,86$
						autre spécification	**2**	**35 000,00$**			**3**	**0,00$**
							15	3 598,19$	2	44 480,60$	3	1 166,62$
						aucune spécification	**8**	**4 187,50$**	**4**	**67 025,56$**	**6**	**18 903,95$**
							15	6 728,64$	5	15 469,05$	6	21 631,07$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée			**78**	**65 998,71$**	**62**	**60 088,92$**	**58**	**70 394,89$**
							72	59 784,67$	60	54 187,06$	67	57 473,22$
					entrave de l'accotement							
							1	2 475,00$				
						autre spécification						
							1	2 475,00$				
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies				**1**	**55 825,93$**	**1**	**11 590,00$**
									1	22 000,00$	1	132 367,16$
						autre spécification					**1**	**11 590,00$**
											1	132 367,16$
						aucune spécification			**1**	**55 825,93$**		
									1	22 000,00$		
					entrave partielle voie de droite		**1**	**28 000,00$**				
							1	10 191,09$	0	10 191,09$		
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**28 000,00$**				
							1	10 191,09$	0	10 191,09$		
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					entrave voie de droite		**1**	**7 500,00$**				
							1	17 953,36$				
						autre spécification						
							0	18 000,00$				
						aucune spécification	**1**	**7 500,00$**				
							1	17 941,70$				
					entrave voie de gauche		**1**	**23 750,00$**				
							1	19 684,60$				
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**23 750,00$**				
							1	19 684,60$				
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					entrave des voies		**9**	**67 045,19$**	**7**	**61 008,63$**	**3**	**104 152,88$**
							11	58 111,13$	4	84 660,88$	6	35 898,83$
						autre spécification	**3**	**19 083,33$**	**4**	**19 180,04$**	**1**	**100 000,00$**
							4	7 182,35$	1	33 305,03$	4	22 650,00$
						aucune spécification	**6**	**91 026,12$**	**3**	**116 780,08$**	**2**	**106 229,32$**
							7	85 603,05$	3	101 779,49$	2	62 396,50$
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**3**	**15 750,00$**	**2**	**32 045,24$**	**6**	**35 416,67$**
							3	20 033,33$	2	114 419,90$	6	17 959,82$
						autre spécification	**1**	**10 000,00$**	**1**	**9 000,00$**	**2**	**53 500,00$**
							1	14 400,00$			2	21 393,23$
						aucune spécification	**2**	**18 625,00$**	**1**	**55 090,47$**	**4**	**26 375,00$**
							2	22 850,00$	2	114 419,90$	4	16 028,52$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					fermeture de bretelle				**1**	**17 500,00$**	**1**	**20 000,00$**
									1	18 000,00$	1	22 172,29$
						autre spécification			**1**	**17 500,00$**	**1**	**20 000,00$**
									1	18 000,00$	1	22 172,29$
						aucune spécification						
					autre entrave		**2**	**12 000,00$**	**1**	**24 000,00$**	**1**	**24 000,00$**
							2	49 518,24$	1	82 051,54$	1	78 662,55$
						autre spécification	**1**	**10 000,00$**	**1**	**24 000,00$**		
							2	46 684,93$	1	98 808,00$	0	98 808,00$
						aucune spécification	**1**	**14 000,00$**			**1**	**24 000,00$**
							0	68 407,00$	1	68 407,00$	1	70 000,00$
					autre spécification		**29**	**66 882,30$**	**34**	**50 546,79$**	**20**	**44 356,55$**
							24	80 579,47$	34	30 906,72$	24	53 133,43$
						autre spécification	**18**	**97 916,67$**	**9**	**124 493,52$**	**2**	**88 000,00$**
							15	98 323,75$	11	63 906,14$	7	63 328,29$
						aucune spécification	**11**	**16 098,80$**	**25**	**23 925,97$**	**18**	**39 507,28$**
							9	53 218,20$	23	14 759,59$	18	49 346,93$
					aucune spécification		**32**	**77 325,18$**	**16**	**88 652,84$**	**26**	**100 585,53$**
							27	54 371,48$	16	90 448,06$	27	73 148,29$
						autre spécification	**1**	**0,00$**				
											1	11 231,67$
						aucune spécification	**31**	**79 819,54$**	**16**	**88 652,84$**	**26**	**100 585,53$**
							27	54 371,48$	16	90 448,06$	26	75 572,59$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain			**6**	**32 500,00$**	**1**	**180 000,00$**	**2**	**63 967,25$**
							4	51 103,83$	3	74 893,87$	2	94 294,97$
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					entrave des voies		**2**	**0,00$**			**1**	**52 934,50$**
									2	18 684,00$	1	58 000,00$
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**0,00$**			**1**	**52 934,50$**
									2	18 684,00$	1	58 000,00$
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**1**	**0,00$**				
							1	4 925,31$				
						autre spécification	**1**	**0,00$**				
							1	4 925,31$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**1**	**20 000,00$**				
							1	22 750,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**20 000,00$**				
							1	22 750,00$				
					aucune spécification		**2**	**87 500,00$**	**1**	**180 000,00$**	**1**	**75 000,00$**
							2	100 792,07$	1	152 424,72$	1	128 861,60$
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**87 500,00$**	**1**	**180 000,00$**	**1**	**75 000,00$**
							2	100 792,07$	1	152 424,72$	1	128 861,60$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				marquage					**1**	**2 000,00$**		
											1	10 450,00$
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				marquage								
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification				**1**	**2 000,00$**		
											1	10 450,00$
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**2 000,00$**		
											1	10 450,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobiles			**1**	**4 000,00$**	**2**	**3 757,20$**		
									2	3 757,20$		
					entrave partielle des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux mobiles									
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**1**	**4 000,00$**	**2**	**3 757,20$**		
									2	3 757,20$		
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**4 000,00$**	**2**	**3 757,20$**		
									2	3 757,20$		
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification			**85**	**45 843,93$**	**58**	**44 800,16$**	**105**	**51 321,25$**
							79	71 307,63$	67	91 704,22$	85	45 529,37$
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite		**1**	**0,00$**				
							1	4 075,20$				
						autre spécification	**1**	**0,00$**				
							1	4 075,20$				
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					entrave voie de droite		**1**	**0,00$**				
							1	396,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**0,00$**				
							1	396,00$				
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**2**	**32 000,00$**			**2**	**130 251,51$**
							1	47 411,37$	0	60 869,24$	1	9 159,27$
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**32 000,00$**			**2**	**130 251,51$**
							1	47 411,37$	0	60 869,24$	1	9 159,27$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave		**3**	**15 000,00$**	**1**	**40 000,00$**	**1**	**40 000,00$**
							3	8 133,33$			2	43 618,75$
						autre spécification						
						aucune spécification	**3**	**15 000,00$**	**1**	**40 000,00$**	**1**	**40 000,00$**
							3	8 133,33$			2	43 618,75$
					autre spécification		**29**	**45 497,62$**	**17**	**56 085,46$**	**34**	**39 356,73$**
							23	42 353,10$	18	80 233,36$	24	41 698,60$
						autre spécification	**12**	**70 143,97$**	**8**	**41 177,80$**	**17**	**46 905,88$**
							10	42 240,45$	10	78 324,55$	10	68 661,76$
						aucune spécification	**17**	**28 100,19$**	**9**	**69 336,71$**	**17**	**31 807,58$**
							14	42 431,79$	9	82 303,40$	14	22 843,50$
					aucune spécification		**49**	**50 373,53$**	**40**	**40 123,91$**	**68**	**55 148,51$**
							51	91 351,87$	48	96 290,22$	58	47 664,31$
						autre spécification	**3**	**7 062,95$**			**1**	**77 000,00$**
							2	4 000,00$			1	83 663,70$
						aucune spécification	**46**	**53 198,13$**	**40**	**40 123,91$**	**67**	**54 822,37$**
							49	94 945,86$	48	96 290,22$	57	47 035,39$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification			**350**	**81 953,91$**	**277**	**82 056,09$**	**302**	**88 420,03$**
							394	63 703,71$	263	90 079,11$	342	102 851,83$
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies						**1**	**10 200,00$**
											1	15 912,15$
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**10 200,00$**
											1	15 912,15$
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					entrave des voies		**2**	**63 190,77$**				
							2	86 701,00$	0	85 098,00$		
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**63 190,77$**				
							2	86 701,00$	0	85 098,00$		
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690005	Global	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**8**	**343 577,50$**			**6**	**80 105,67$**
							8	125 275,65$	2	254 176,15$	7	154 988,46$
						autre spécification	**6**	**448 083,33$**			**3**	**35 306,33$**
							3	245 503,64$	2	254 176,15$	4	94 009,68$
						aucune spécification	**2**	**30 060,00$**			**3**	**124 905,00$**
							5	34 169,56$			3	236 700,04$
					aucune spécification		**340**	**75 908,43$**	**277**	**82 056,09$**	**295**	**88 854,29$**
							384	62 322,72$	261	88 821,88$	334	102 015,87$
						autre spécification	**14**	**40 096,15$**	**24**	**11 319,45$**	**14**	**22 858,93$**
							11	50 656,07$	19	18 657,11$	25	49 067,93$
						aucune spécification	**326**	**77 446,38$**	**253**	**88 766,29$**	**281**	**92 142,31$**
							373	62 667,45$	241	94 442,16$	309	106 302,18$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux				**114 432**	**142,36$**	**144 192**	**142,10$**	**34 652**	**847,46$**
							104 536	157,48$	94 028	190,13$	75 903	278,14$
				courte durée			**16 513**	**453,86$**	**51 351**	**232,38$**	**19 853**	**1 040,76$**
							19 392	475,60$	41 598	210,75$	13 908	915,84$
					entrave de l'accotement		**110**	**998,14$**	**134**	**1 660,24$**	**107**	**1 399,28$**
							94	1 096,75$	97	1 353,28$	95	1 465,15$
						autre spécification	**50**	**939,20$**	**110**	**1 569,29$**	**107**	**1 399,28$**
							59	1 067,53$	63	1 577,33$	95	1 465,15$
						aucune spécification	**60**	**1 047,25$**	**24**	**2 077,08$**		
							35	1 146,02$	34	940,76$		
					entrave partielle des voies		**328**	**1 523,17$**	**510**	**2 066,92$**	**121**	**2 641,22$**
							521	1 118,72$	461	2 206,03$	283	3 047,62$
						autre spécification	**150**	**1 540,67$**	**470**	**1 987,51$**	**98**	**2 562,24$**
							262	1 396,89$	320	2 830,52$	258	3 053,54$
						aucune spécification	**178**	**1 508,43$**	**40**	**3 000,00$**	**23**	**2 977,74$**
							259	836,79$	141	783,70$	25	2 986,56$
					entrave partielle voie de droite		**4**	**1 000,00$**	**1**	**1 290,00$**	**22**	**2 102,27$**
							2	850,00$			9	2 919,22$
						autre spécification	**4**	**1 000,00$**			**22**	**2 102,27$**
							2	850,00$			8	2 978,75$
						aucune spécification			**1**	**1 290,00$**		
											1	2 443,00$
					entrave voie centrale				**2**	**1 600,00$**	**3**	**2 000,00$**
							5	1 560,95$	2	1 892,98$	2	2 730,00$
						autre spécification			**2**	**1 600,00$**	**3**	**2 000,00$**
							5	1 560,95$	2	1 892,98$	2	2 730,00$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					entrave voie de droite		**232**	**2 358,30$**	**200**	**2 001,15$**	**141**	**2 069,25$**
							152	1 760,45$	155	1 988,15$	117	1 985,96$
						autre spécification	**223**	**2 453,48$**	**199**	**2 011,21$**	**139**	**2 071,68$**
							150	1 747,26$	153	1 980,12$	108	2 027,70$
						aucune spécification	**9**	**0,00$**	**1**	**0,00$**	**2**	**1 900,00$**
							2	2 750,00$	2	2 600,00$	9	1 485,00$
					entrave voie de gauche		**234**	**2 454,59$**	**395**	**1 870,35$**	**173**	**2 262,18$**
							276	1 911,64$	255	1 885,89$	252	1 787,29$
						autre spécification	**234**	**2 454,59$**	**395**	**1 870,35$**	**163**	**2 308,93$**
							276	1 911,64$	255	1 885,89$	229	1 708,81$
						aucune spécification					**10**	**1 500,00$**
											23	2 568,69$
					entrave 2 voies de droite		**240**	**1 212,50$**	**190**	**3 060,00$**	**83**	**7 215,66$**
							236	1 540,33$	237	1 338,53$	101	1 628,24$
						autre spécification	**236**	**1 233,05$**	**120**	**2 978,33$**	**83**	**7 215,66$**
							236	1 540,33$	237	1 338,53$	96	1 594,42$
						aucune spécification	**4**	**0,00$**	**70**	**3 200,00$**		
											5	2 277,70$
					entrave 2 voies de gauche		**12**	**3 020,83$**	**70**	**2 601,43$**	**115**	**2 161,96$**
							51	1 848,44$	42	1 771,71$	15	1 981,20$
						autre spécification	**12**	**3 020,83$**	**70**	**2 601,43$**	**115**	**2 161,96$**
							50	1 828,04$	42	1 771,71$	15	1 981,20$
						aucune spécification						
							1	2 868,30$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					entrave des voies		**9 107**	**38,03$**	**33 325**	**31,49$**	**644**	**2 324,07$**
							9 919	94,67$	32 096	23,47$	395	2 517,21$
						autre spécification	**924**	**226,59$**	**27 133**	**35,18$**	**632**	**2 353,96$**
							1 115	718,62$	26 008	24,63$	385	2 542,33$
						aucune spécification	**8 183**	**16,74$**	**6 192**	**15,33$**	**12**	**750,00$**
							8 804	15,66$	6 088	18,51$	10	1 549,86$
					entrave voie de stokage		**12**	**2 741,67$**	**80**	**547,88$**	**261**	**1 218,77$**
							8	500,00$	6	1 069,55$	150	880,60$
						autre spécification	**2**	**900,00$**	**80**	**547,88$**	**261**	**1 218,77$**
							8	500,00$	2	1 276,65$	150	880,60$
						aucune spécification	**10**	**3 110,00$**				
									4	966,00$		
					entrave rte avec bretelle		**3**	**4 770,00$**	**2**	**2 800,00$**		
									2	2 172,00$	3	3 103,33$
						autre spécification	**3**	**4 770,00$**	**2**	**2 800,00$**		
									2	2 172,00$	3	3 103,33$
						aucune spécification						
					fermeture		**147**	**2 148,98$**	**630**	**2 230,89$**	**842**	**2 122,21$**
							326	2 129,04$	514	1 756,69$	607	2 631,29$
						autre spécification	**147**	**2 148,98$**	**630**	**2 230,89$**	**842**	**2 122,21$**
							318	2 146,88$	514	1 756,69$	607	2 631,29$
						aucune spécification						
							8	1 420,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					fermeture de bretelle		**1 004**	**1 155,38$**	**1 356**	**1 241,46$**	**1 060**	**1 569,71$**
							1 634	1 026,57$	1 527	1 164,13$	1 507	1 299,12$
						autre spécification	**578**	**1 003,81$**	**1 279**	**1 245,13$**	**1 040**	**1 572,06$**
							1 186	953,27$	1 142	1 154,93$	1 450	1 321,70$
						aucune spécification	**426**	**1 361,03$**	**77**	**1 180,52$**	**20**	**1 447,50$**
							448	1 220,63$	385	1 191,42$	57	724,88$
					autre entrave		**525**	**1 402,57$**	**592**	**1 740,96$**	**358**	**3 045,49$**
							477	1 729,34$	389	1 508,74$	234	2 757,87$
						autre spécification	**523**	**1 407,93$**	**556**	**1 754,77$**	**358**	**3 045,49$**
							453	1 741,46$	358	1 413,62$	233	2 761,46$
						aucune spécification	**2**	**0,00$**	**36**	**1 527,78$**		
							24	1 500,59$	31	2 607,27$	1	1 924,00$
					autre spécification		**2 422**	**1 144,09$**	**6 274**	**562,83$**	**15 922**	**769,60$**
							3 400	888,99$	5 805	412,90$	2 421	2 261,81$
						autre spécification	**1 152**	**2 135,90$**	**1 611**	**2 045,85$**	**15 299**	**730,11$**
							2 131	1 315,59$	1 141	1 891,75$	2 138	2 370,89$
						aucune spécification	**1 270**	**244,43$**	**4 663**	**50,47$**	**623**	**1 739,35$**
							1 269	172,78$	4 664	51,19$	283	1 437,70$
					aucune spécification		**2 133**	**26,12$**	**7 590**	**0,00$**	**1**	**600,00$**
							2 292	49,59$	11	722,73$	7 717	2,07$
						autre spécification						
						aucune spécification	**2 133**	**26,12$**	**7 590**	**0,00$**	**1**	**600,00$**
							2 292	49,59$	11	722,73$	7 717	2,07$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée			**28 839**	**28,72$**	**24 496**	**5,79$**	**10 096**	**55,31$**
							17 965	15,58$	24 749	31,55$	17 577	27,93$
					entrave de l'accotement		**156**	**113,24$**				
							89	147,31$	126	358,37$	29	56,25$
						autre spécification	**16**	**115,00$**				
											29	56,25$
						aucune spécification	**140**	**113,04$**				
							89	147,31$	126	358,37$		
					entrave partielle des voies							
							29	147,00$				
						autre spécification						
							29	147,00$				
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					entrave voie de droite		**6**	**125,00$**	**8**	**120,00$**		
									16	1 000,00$		
						autre spécification	**6**	**125,00$**				
						aucune spécification			**8**	**120,00$**		
									16	1 000,00$		
					entrave voie de gauche		**946**	**117,91$**			**4**	**125,00$**
							220	109,85$	289	44,75$	462	44,94$
						autre spécification	**946**	**117,91$**			**4**	**125,00$**
							220	109,85$	289	44,75$	462	44,94$
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite		**428**	**125,00$**				
							3	134,79$	235	134,79$	126	134,79$
						autre spécification	**428**	**125,00$**				
							3	134,79$	235	134,79$	126	134,79$
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					entrave des voies		**8 630**	**12,96$**			**8 633**	**13,01$**
							38	1 704,19$	41	2 120,81$	16 656	10,77$
						autre spécification	**8 630**	**12,96$**			**8 633**	**13,01$**
											16 645	9,21$
						aucune spécification						
							38	1 704,19$	41	2 120,81$	11	2 372,96$
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**177**	**60,73$**	**328**	**112,80$**	**48**	**596,88$**
							26	112,50$	519	502,05$	155	130,05$
						autre spécification	**177**	**60,73$**	**328**	**112,80$**	**48**	**596,88$**
							26	112,50$	519	502,05$	155	130,05$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					fermeture de bretelle				**3**	**150,00$**	**199**	**149,12$**
							1	120,00$			18	64,00$
						autre spécification			**3**	**150,00$**	**199**	**149,12$**
							1	120,00$			18	64,00$
						aucune spécification						
					autre entrave				**1**	**0,00$**	**104**	**160,00$**
											105	784,10$
						autre spécification			**1**	**0,00$**	**104**	**160,00$**
											105	784,10$
						aucune spécification						
					autre spécification		**9 806**	**47,05$**	**24 156**	**4,28$**	**1 108**	**334,48$**
							9 220	15,06$	23 523	13,93$	26	6 428,72$
						autre spécification	**9 794**	**28,49$**	**24 156**	**4,28$**	**1 099**	**311,47$**
							9 217	7,04$	23 517	8,77$	18	3 205,17$
						aucune spécification	**12**	**15 195,00$**			**9**	**3 145,00$**
							3	27 582,67$	6	20 149,41$	8	13 504,82$
					aucune spécification		**8 690**	**7,00$**				
							8 339	3,75$				
						autre spécification	**8 690**	**7,00$**				
							8 339	3,75$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain							**2**	**2 800,00$**
							2	5 000,00$				
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					entrave des voies						**2**	**2 800,00$**
							2	5 000,00$				
						autre spécification					**2**	**2 800,00$**
							2	5 000,00$				
						aucune spécification						
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				marquage								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				marquage								
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobiles							**30**	**1 060,00$**
					entrave partielle des voies						**30**	**1 060,00$**
						autre spécification					**30**	**1 060,00$**
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobiles								
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				moins de 15 minutes								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				moins de 15 minutes								
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				traitement de fissures								
					fermeture							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				traitement de fissures								
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				travaux de pavage					**43 163**	**4,03$**	**2**	**8 750,00$**
									8 128	6,61$	34 346	6,00$
					fermeture							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification				**3**	**4 000,00$**	**2**	**8 750,00$**
									4	4 125,00$	2	5 337,00$
						autre spécification						
						aucune spécification			**3**	**4 000,00$**	**2**	**8 750,00$**
									4	4 125,00$	2	5 337,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				travaux de pavage								
					aucune spécification				**43 160**	**3,75$**		
									8 124	4,58$	34 344	5,69$
						autre spécification						
						aucune spécification			**43 160**	**3,75$**		
									8 124	4,58$	34 344	5,69$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				travaux de rapiéçage			**4**	**25,00$**			**2**	**1 300,00$**
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				travaux de rapiéçage								
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification		**4**	**25,00$**			**2**	**1 300,00$**
						autre spécification						
						aucune spécification	**4**	**25,00$**			**2**	**1 300,00$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobilisation et démobilisation					**39**	**1 076,92$**	**43**	**3 344,19$**
							5	256,00$	1	1 170,20$	31	2 211,21$
				entrave de l'accotement								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				entrave voie de droite					**20**	**1 100,00$**		
									1	1 170,20$	15	1 170,20$
					autre spécification				**20**	**1 100,00$**		
									1	1 170,20$	15	1 170,20$
					aucune spécification							
				entrave voie de gauche								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre entrave					**18**	**1 000,00$**	**1**	**1 600,00$**
							1	950,00$			1	5 000,00$
					autre spécification				**18**	**1 000,00$**	**1**	**1 600,00$**
											1	5 000,00$
					aucune spécification							
							1	950,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobilisation et démobilisation								
					autre spécification				**1**	**2 000,00$**	**42**	**3 385,71$**
											15	3 066,29$
						autre spécification					**42**	**3 385,71$**
											15	3 066,29$
						aucune spécification			**1**	**2 000,00$**		
					aucune spécification							
							4	82,50$				
						autre spécification						
						aucune spécification						
							4	82,50$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				accotement surbaissé								
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				travaux de planage								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobilisation, démob. et maintien 24 hres			**3 000**	**1 393,35$**	**1 921**	**2 884,19$**	**2 551**	**2 217,42$**
							1 171	2 044,33$	2 514	2 015,78$	2 133	2 305,38$
					entrave de l'accotement		**85**	**850,59$**	**119**	**2 045,74$**	**156**	**2 546,79$**
							73	1 664,29$	171	2 783,28$	40	1 927,45$
						autre spécification	**23**	**1 431,52$**	**112**	**2 096,37$**	**146**	**2 554,11$**
							12	3 177,19$	114	2 984,56$	27	2 313,01$
						aucune spécification	**62**	**635,08$**	**7**	**1 235,71$**	**10**	**2 440,00$**
							61	1 366,67$	57	2 380,72$	13	1 126,67$
					entrave partielle des voies		**77**	**1 000,65$**	**5**	**2 400,00$**	**33**	**2 275,39$**
							29	3 823,20$	18	1 902,57$	16	3 310,09$
						autre spécification	**12**	**775,00$**	**5**	**2 400,00$**	**18**	**3 284,04$**
							21	4 635,40$	1	1 800,00$	12	3 853,00$
						aucune spécification	**65**	**1 042,31$**			**15**	**1 065,00$**
							8	1 691,18$	17	1 908,60$	4	1 681,35$
					entrave partielle voie de droite		**16**	**1 103,13$**	**51**	**1 721,57$**	**45**	**1 457,78$**
							5	1 050,96$	12	1 533,33$	21	1 857,90$
						autre spécification	**16**	**1 103,13$**	**51**	**1 721,57$**	**17**	**1 388,24$**
							5	1 050,96$	12	1 533,33$	19	1 820,64$
						aucune spécification					**28**	**1 500,00$**
											2	2 211,95$
					entrave voie centrale		**53**	**800,00$**				
									4	1 497,90$	1	1 497,90$
						autre spécification	**53**	**800,00$**				
									4	1 497,90$	1	1 497,90$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobilisation, démob. et maintien 24 hres								
					entrave voie de droite		**79**	**1 205,44$**	**91**	**1 657,14$**	**161**	**1 703,73$**
							50	1 079,15$	45	1 348,44$	90	2 166,06$
						autre spécification	**75**	**1 243,07$**	**81**	**1 627,16$**	**131**	**1 750,38$**
							48	1 072,03$	44	1 333,00$	75	2 148,59$
						aucune spécification	**4**	**500,00$**	**10**	**1 900,00$**	**30**	**1 500,00$**
							2	1 250,00$	1	2 035,00$	15	2 253,40$
					entrave voie de gauche		**59**	**1 401,27$**	**6**	**883,33$**	**85**	**2 327,65$**
							26	1 734,06$	31	2 259,74$	27	2 029,69$
						autre spécification	**59**	**1 401,27$**	**5**	**500,00$**	**78**	**2 349,36$**
							26	1 734,06$	30	2 255,60$	27	2 029,69$
						aucune spécification			**1**	**2 800,00$**	**7**	**2 085,71$**
									1	2 384,00$		
					entrave 2 voies de droite		**96**	**2 002,60$**			**85**	**2 882,35$**
							31	1 552,34$	18	3 533,40$	7	4 265,08$
						autre spécification	**96**	**2 002,60$**			**25**	**2 600,00$**
							31	1 552,34$	18	3 533,40$	2	6 300,07$
						aucune spécification					**60**	**3 000,00$**
											5	3 451,08$
					entrave 2 voies de gauche		**20**	**2 000,00$**	**70**	**3 200,00$**	**1**	**2 500,00$**
							4	300,00$	3	1 472,90$	9	1 414,89$
						autre spécification	**20**	**2 000,00$**			**1**	**2 500,00$**
							4	300,00$	3	1 472,90$	5	300,00$
						aucune spécification			**70**	**3 200,00$**		
											4	2 808,50$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobilisation, démob. et maintien 24 hres								
					entrave des voies		**2**	**650,00$**	**46**	**2 478,26$**	**39**	**2 570,51$**
							2	1 250,00$	3	2 000,00$	17	2 330,18$
						autre spécification			**46**	**2 478,26$**	**39**	**2 570,51$**
									3	2 000,00$	17	2 330,18$
						aucune spécification	**2**	**650,00$**				
							2	1 250,00$				
					entrave voie de stokage		**103**	**867,48$**			**30**	**933,33$**
							9	1 037,87$	102	887,14$	53	840,42$
						autre spécification	**103**	**867,48$**			**30**	**933,33$**
							9	1 037,87$	102	887,14$	53	840,42$
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**521**	**1 652,59$**	**7**	**2 185,71$**	**201**	**2 869,81$**
							315	1 915,63$	460	1 692,14$	299	1 648,91$
						autre spécification	**521**	**1 652,59$**	**7**	**2 185,71$**	**201**	**2 869,81$**
							315	1 915,63$	460	1 692,14$	299	1 648,91$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
			mobilisation, démob. et maintien 24 hres									
				fermeture de bretelle			**702**	**815,19$**	**474**	**1 016,88$**	**463**	**1 576,00$**
							202	1 036,70$	820	1 032,80$	569	1 325,14$
					autre spécification		**702**	**815,19$**	**474**	**1 016,88$**	**458**	**1 576,83$**
							200	1 039,16$	820	1 032,80$	569	1 325,14$
					aucune spécification						**5**	**1 500,00$**
							2	791,00$				
				autre entrave			**92**	**3 445,65$**	**3**	**1 700,00$**	**167**	**1 928,14$**
							28	1 897,86$	96	3 970,35$	39	3 142,34$
					autre spécification		**92**	**3 445,65$**	**3**	**1 700,00$**	**115**	**2 207,83$**
							18	2 096,12$	96	3 970,35$	11	1 997,80$
					aucune spécification						**52**	**1 309,62$**
							10	1 541,00$			28	3 591,98$
				autre spécification			**1 091**	**1 568,28$**	**1 049**	**4 004,56$**	**1 077**	**2 436,97$**
							396	2 845,23$	724	3 050,69$	942	3 182,52$
					autre spécification		**1 077**	**1 577,80$**	**729**	**4 055,88$**	**929**	**2 430,02$**
							391	2 859,23$	635	2 825,72$	773	3 347,69$
					aucune spécification		**14**	**835,71$**	**320**	**3 887,66$**	**148**	**2 480,62$**
							5	1 750,00$	89	4 655,80$	169	2 427,53$
				aucune spécification			**4**	**2 150,00$**			**8**	**2 200,00$**
							1	3 400,00$	7	3 400,00$	4	1 304,34$
					autre spécification		**4**	**2 150,00$**			**8**	**2 200,00$**
							1	3 400,00$	7	3 400,00$	4	1 304,34$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification			**1 782** 1 742	**1 016,35$** 901,25$	**22 887** 16 484	**84,58$** 120,02$	**1 985** 7 634	**1 113,22$** 289,69$
					entrave de l'accotement						**210** 42	**100,00$** 16,08$
						autre spécification					**210** 42	**100,00$** 16,08$
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies		**15**	**700,00$**			**4**	**2 000,00$**
						autre spécification	**15**	**700,00$**			**4**	**2 000,00$**
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					entrave voie de droite		**4**	**1 800,00$**				
							4	2 700,00$				
						autre spécification	**4**	**1 800,00$**				
							4	2 700,00$				
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche		**4**	**1 800,00$**				
							5	2 700,00$				
						autre spécification	**4**	**1 800,00$**				
							5	2 700,00$				
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture				**40**	**90,00$**		
						autre spécification			**40**	**90,00$**		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					fermeture de bretelle							
							3	817,67$				
						autre spécification						
							1	1 298,00$				
						aucune spécification						
							2	577,50$				
					autre entrave		**26**	**3 119,23$**				
							15	187,16$				
						autre spécification	**2**	**250,00$**				
						aucune spécification	**24**	**3 358,33$**				
							15	187,16$				
					autre spécification		**1 020**	**1 406,74$**	**1 024**	**1 339,38$**	**1 172**	**1 649,14$**
							1 068	1 193,85$	990	1 184,92$	1 087	1 611,45$
						autre spécification	**765**	**1 560,72$**	**883**	**1 480,81$**	**814**	**2 016,87$**
							431	1 552,71$	450	1 555,20$	632	1 701,60$
						aucune spécification	**255**	**944,80$**	**141**	**453,69$**	**358**	**813,02$**
							638	951,52$	540	876,70$	455	1 486,22$
					aucune spécification		**713**	**379,05$**	**21 823**	**25,69$**	**599**	**413,92$**
							647	410,16$	15 494	52,01$	6 505	70,58$
						autre spécification						
						aucune spécification	**713**	**379,05$**	**21 823**	**25,69$**	**599**	**413,92$**
							647	410,16$	15 494	52,01$	6 505	70,58$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification			**63 931**	**18,42$**	**335**	**2 154,85$**	**88**	**886,08$**
							63 796	37,71$	422	2 226,89$	177	1 491,78$
					entrave de l'accotement							
							2	1 248,00$				
						autre spécification						
							2	1 248,00$				
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies		**8**	**1 900,00$**				
							5	1 110,00$				
						autre spécification	**8**	**1 900,00$**				
							5	1 110,00$				
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					entrave voie de droite				**8**	**2 000,00$**		
							26	1 304,00$	5	2 150,00$	1	2 150,00$
						autre spécification			**8**	**2 000,00$**		
							26	1 304,00$	5	2 150,00$	1	2 150,00$
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche				**44**	**1 813,64$**		
									17	2 987,41$	1	1 400,00$
						autre spécification			**44**	**1 813,64$**		
									17	2 987,41$	1	1 400,00$
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite				**15**	**2 360,00$**		
							12	1 834,00$			2	1 400,00$
						autre spécification			**15**	**2 360,00$**		
							12	1 834,00$			2	1 400,00$
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					entrave des voies		**14 530**	**10,00$**	**91**	**3 303,30$**		
							14 121	7,25$	41	2 780,49$	23	2 950,00$
						autre spécification	**14 530**	**10,00$**	**91**	**3 303,30$**		
							14 121	7,25$	41	2 780,49$	23	2 950,00$
						aucune spécification						
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture							
							216	1 821,87$				
						autre spécification						
							216	1 821,87$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690007	Unité	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					fermeture de bretelle							
							135	980,47$	71	1 013,00$		
						autre spécification						
							135	980,47$	71	1 013,00$		
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**203**	**1 966,50$**	**132**	**1 727,12$**	**23**	**1 934,78$**
							402	2 266,00$	224	2 166,65$	27	1 143,33$
						autre spécification	**203**	**1 966,50$**	**132**	**1 727,12$**	**23**	**1 934,78$**
							338	2 503,25$	173	2 506,75$	27	1 143,33$
						aucune spécification						
							64	1 013,00$	51	1 013,00$		
					aucune spécification		**49 190**	**12,56$**	**45**	**1 379,86$**	**65**	**515,00$**
							48 877	16,42$	64	3 241,65$	123	1 292,48$
						autre spécification						
						aucune spécification	**49 190**	**12,56$**	**45**	**1 379,86$**	**65**	**515,00$**
							48 877	16,42$	64	3 241,65$	123	1 292,48$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux				**17 445**	**702,28$**	**30 698**	**422,67$**	**32 625**	**491,42$**
							25 899	527,87$	20 424	454,93$	32 069	424,87$
				courte durée			**2 174**	**1 998,53$**	**1 755**	**2 134,69$**	**2 826**	**1 773,68$**
							2 009	1 176,46$	1 851	1 456,78$	1 725	2 024,83$
					entrave de l'accotement		**158**	**1 607,22$**	**45**	**774,67$**	**75**	**556,00$**
							53	1 141,81$	46	1 454,89$	46	1 828,52$
						autre spécification	**128**	**1 577,66$**	**24**	**1 275,00$**	**41**	**863,41$**
							53	1 141,81$	46	1 454,89$	34	1 688,74$
						aucune spécification	**30**	**1 733,33$**	**21**	**202,86$**	**34**	**185,29$**
											12	2 218,75$
					entrave partielle des voies		**10**	**60,00$**	**36**	**0,00$**	**30**	**871,05$**
							97	1 102,94$	87	1 831,32$	28	3 065,52$
						autre spécification	**10**	**60,00$**	**36**	**0,00$**	**10**	**100,00$**
							78	1 010,58$	87	1 831,32$	21	1 794,85$
						aucune spécification					**20**	**1 256,57$**
							19	1 482,09$			7	6 877,52$
					entrave partielle voie de droite		**11**	**1 022,73$**	**130**	**1 066,15$**	**274**	**1 274,18$**
							10	525,00$			91	1 084,66$
						autre spécification	**11**	**1 022,73$**	**130**	**1 066,15$**	**274**	**1 274,18$**
							10	525,00$			91	1 084,66$
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					entrave voie de droite		**87**	**1 669,54$**	**150**	**1 005,57$**	**101**	**1 386,59$**
							60	881,12$	74	1 061,38$	29	1 911,48$
						autre spécification	**82**	**1 649,39$**	**147**	**1 007,31$**	**94**	**1 391,66$**
							60	881,12$	66	1 153,67$	27	1 979,00$
						aucune spécification	**5**	**2 000,00$**	**3**	**920,00$**	**7**	**1 318,46$**
									8	300,00$	2	1 000,00$
					entrave voie de gauche		**30**	**2 575,00$**	**11**	**341,82$**		
							42	1 668,10$	1	1 575,00$		
						autre spécification						
							2	3 530,00$				
						aucune spécification	**30**	**2 575,00$**	**11**	**341,82$**		
							40	1 575,00$	1	1 575,00$		
					entrave 2 voies de droite				**144**	**3 133,33$**		
							1	2 500,00$	29	3 120,69$	20	4 000,00$
						autre spécification						
							1	2 500,00$	14	2 500,00$		
						aucune spécification			**144**	**3 133,33$**		
									15	3 700,00$	20	4 000,00$
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					entrave des voies		**735**	**1 453,28$**	**360**	**1 663,57$**	**1 084**	**1 452,09$**
							548	912,46$	554	1 086,55$	656	1 745,92$
						autre spécification	**352**	**563,86$**	**83**	**1 999,92$**	**500**	**1 128,02$**
							325	601,53$	351	720,08$	339	1 814,96$
						aucune spécification	**383**	**2 270,70$**	**277**	**1 562,78$**	**584**	**1 729,55$**
							223	1 366,11$	203	1 719,46$	317	1 672,09$
					entrave voie de stokage				**6**	**1 600,00$**	**43**	**1 657,21$**
							17	1 500,00$	12	1 500,00$	17	1 500,00$
						autre spécification			**6**	**1 600,00$**	**43**	**1 657,21$**
											14	1 500,00$
						aucune spécification						
							17	1 500,00$	12	1 500,00$	3	1 500,00$
					entrave rte avec bretelle		**10**	**1 500,00$**	**3**	**1 950,00$**	**7**	**2 016,14$**
							31	3 614,52$	1	2 850,00$	1	1 823,00$
						autre spécification			**3**	**1 950,00$**	**7**	**2 016,14$**
							1	2 850,00$	1	2 850,00$	1	1 823,00$
						aucune spécification	**10**	**1 500,00$**				
							30	3 640,00$				
					fermeture		**152**	**4 732,37$**	**70**	**7 706,00$**		
							86	6 309,62$	130	4 942,78$	91	4 350,00$
						autre spécification	**152**	**4 732,37$**	**70**	**7 706,00$**		
							86	6 309,62$	130	4 942,78$	91	4 350,00$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				courte durée								
					fermeture de bretelle				**56**	**2 894,64$**	**39**	**2 197,74$**
							19	2 192,63$	53	2 855,04$	51	3 124,16$
						autre spécification			**46**	**3 317,39$**	**35**	**2 106,06$**
							19	2 192,63$	51	2 937,59$	46	2 750,22$
						aucune spécification			**10**	**950,00$**	**4**	**3 000,00$**
									2	750,00$	5	6 564,40$
					autre entrave		**39**	**756,41$**	**255**	**1 308,43$**	**496**	**1 586,98$**
							35	1 168,57$	51	2 704,59$	172	1 811,24$
						autre spécification	**19**	**710,53$**	**255**	**1 308,43$**	**496**	**1 586,98$**
							35	1 168,57$	51	2 704,59$	172	1 811,24$
						aucune spécification	**20**	**800,00$**				
					autre spécification		**397**	**2 083,33$**	**182**	**2 755,06$**	**213**	**1 651,87$**
							697	416,04$	530	559,04$	201	1 945,75$
						autre spécification	**219**	**2 327,88$**	**43**	**1 415,29$**	**116**	**1 504,66$**
							590	339,69$	439	426,47$	32	3 295,76$
						aucune spécification	**178**	**1 782,46$**	**139**	**3 169,52$**	**97**	**1 827,93$**
							107	835,36$	91	1 198,90$	169	1 690,13$
					aucune spécification		**545**	**2 197,15$**	**307**	**2 658,63$**	**464**	**3 386,39$**
							315	1 639,66$	284	1 585,63$	322	2 044,41$
						autre spécification			**21**	**2 962,08$**		
									14	800,00$	10	800,00$
						aucune spécification	**545**	**2 197,15$**	**286**	**2 636,35$**	**464**	**3 386,39$**
							315	1 639,66$	270	1 626,45$	312	2 084,27$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée			**6 734**	**362,60$**	**11 736**	**374,94$**	**16 115**	**305,26$**
							14 780	308,39$	8 838	329,86$	17 389	283,08$
					entrave de l'accotement		**1 081**	**138,40$**	**637**	**173,62$**	**2 019**	**226,27$**
							3 389	187,38$	1 316	173,45$	2 353	190,44$
						autre spécification	**991**	**143,40$**	**597**	**171,10$**	**1 865**	**230,20$**
							1 397	257,94$	627	254,61$	2 185	195,62$
						aucune spécification	**90**	**83,33$**	**40**	**211,25$**	**154**	**178,64$**
							1 992	137,90$	689	99,59$	168	123,02$
					entrave partielle des voies		**435**	**186,78$**	**981**	**145,38$**	**2 070**	**294,95$**
							1 110	128,28$	1 417	124,04$	1 551	157,12$
						autre spécification	**380**	**200,00$**	**981**	**145,38$**	**1 795**	**306,43$**
							954	120,97$	1 307	119,16$	1 395	161,76$
						aucune spécification	**55**	**95,45$**			**275**	**220,00$**
							156	172,99$	110	181,98$	156	115,60$
					entrave partielle voie de droite				**1 332**	**89,49$**	**260**	**78,08$**
									16	46,40$	2 127	144,43$
						autre spécification			**1 332**	**89,49$**	**260**	**78,08$**
									16	46,40$	2 127	144,43$
						aucune spécification						
					entrave voie centrale				**40**	**110,00$**	**21**	**200,00$**
									57	250,00$	12	224,92$
						autre spécification			**40**	**110,00$**	**21**	**200,00$**
									57	250,00$	12	224,92$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					entrave voie de droite		**108**	**121,76$**	**236**	**114,53$**	**273**	**111,63$**
							33	259,01$	165	250,64$	630	121,69$
						autre spécification	**103**	**121,84$**	**236**	**114,53$**	**273**	**111,63$**
							29	251,38$	165	250,64$	630	121,69$
						aucune spécification	**5**	**120,00$**				
							4	314,33$				
					entrave voie de gauche		**4**	**200,00$**	**288**	**328,33$**	**652**	**105,12$**
							633	85,57$	138	908,38$	299	221,79$
						autre spécification	**4**	**200,00$**	**266**	**107,37$**	**652**	**105,12$**
							633	85,57$	121	61,83$	296	152,34$
						aucune spécification			**22**	**3 000,00$**		
									17	6 933,82$	3	7 075,00$
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche		**40**	**240,00$**	**18**	**200,00$**	**3**	**150,00$**
							66	350,00$				
						autre spécification	**40**	**240,00$**	**18**	**200,00$**	**3**	**150,00$**
							66	350,00$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					entrave des voies		**305**	**1 102,55$**	**3 055**	**439,62$**	**248**	**1 663,62$**
							415	2 862,59$	324	1 131,01$	1 757	567,74$
						autre spécification	**10**	**100,00$**	**2 592**	**217,28$**	**6**	**150,00$**
							1	34,78$	119	530,60$	1 212	214,77$
						aucune spécification	**295**	**1 136,53$**	**463**	**1 684,32$**	**242**	**1 701,15$**
							414	2 869,43$	205	1 479,54$	545	1 352,36$
					entrave voie de stokage				**51**	**94,71$**		
									58	130,00$	35	168,42$
						autre spécification			**51**	**94,71$**		
									58	130,00$	35	168,42$
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
							50	2 090,00$				
						autre spécification						
							50	2 090,00$				
						aucune spécification						
					fermeture		**420**	**714,29$**	**125**	**350,32$**	**1 987**	**135,66$**
							1 596	191,95$	538	214,93$	1 412	123,50$
						autre spécification	**228**	**853,07$**	**55**	**427,09$**	**1 875**	**124,78$**
							1 400	172,84$	468	188,75$	1 300	110,03$
						aucune spécification	**192**	**549,48$**	**70**	**290,00$**	**112**	**317,76$**
							196	328,45$	70	390,00$	112	279,86$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée								
					fermeture de bretelle		**361**	**96,65$**	**1 056**	**248,64$**	**505**	**172,33$**
							555	186,88$	258	127,10$	844	113,00$
						autre spécification	**325**	**93,82$**	**1 056**	**248,64$**	**379**	**183,07$**
							539	184,42$	245	122,51$	725	106,05$
						aucune spécification	**36**	**122,22$**			**126**	**140,00$**
							16	269,75$	13	213,69$	119	155,34$
					autre entrave		**571**	**176,18$**	**1 431**	**609,01$**	**605**	**398,22$**
							1 674	116,46$	889	327,68$	1 021	550,65$
						autre spécification	**571**	**176,18$**	**435**	**299,48$**	**300**	**501,92$**
							1 666	116,40$	574	157,73$	27	1 941,81$
						aucune spécification			**996**	**744,20$**	**305**	**296,23$**
							8	130,00$	315	637,37$	994	512,86$
					autre spécification		**2 595**	**417,80$**	**2 326**	**536,03$**	**6 930**	**334,52$**
							4 486	292,15$	2 989	446,72$	4 666	319,13$
						autre spécification	**1 095**	**403,52$**	**1 567**	**354,37$**	**5 369**	**264,18$**
							2 677	208,20$	1 357	308,53$	3 243	183,03$
						aucune spécification	**1 500**	**428,22$**	**759**	**911,08$**	**1 561**	**576,44$**
							1 809	416,39$	1 632	561,58$	1 423	629,29$
					aucune spécification		**814**	**407,12$**	**160**	**786,25$**	**542**	**737,21$**
							773	631,23$	673	268,52$	682	665,01$
						autre spécification	**285**	**450,00$**	**20**	**340,00$**	**82**	**254,27$**
							5	225,00$	369	225,49$	157	224,97$
						aucune spécification	**529**	**384,02$**	**140**	**850,00$**	**460**	**823,30$**
							768	633,88$	304	320,74$	525	796,61$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain			**90**	**1 216,91$**	**74**	**140,00$**	**191**	**128,69$**
							882	277,12$	361	102,76$	190	98,61$
					entrave de l'accotement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle des voies				**18**	**140,00$**	**5**	**267,00$**
											4	115,00$
						autre spécification			**18**	**140,00$**	**5**	**267,00$**
											4	115,00$
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					entrave voie de droite		**2**	**0,00$**	**18**	**140,00$**		
									1	3 850,00$		
						autre spécification			**18**	**140,00$**		
						aucune spécification	**2**	**0,00$**				
									1	3 850,00$		
					entrave voie de gauche				**38**	**140,00$**		
						autre spécification			**38**	**140,00$**		
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					entrave des voies		**39**	**2 606,33$**				
							102	1 232,27$				
						autre spécification						
							68	100,00$				
						aucune spécification	**39**	**2 606,33$**				
							34	3 530,60$				
					entrave voie de stokage							
							66	85,00$				
						autre spécification						
							66	85,00$				
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
							389	95,00$	359	95,00$		
						autre spécification						
							389	95,00$	359	95,00$		
						aucune spécification						
					fermeture		**35**	**175,00$**				
							325	235,81$	1	77,11$		
						autre spécification						
							289	255,58$				
						aucune spécification	**35**	**175,00$**				
							36	77,11$	1	77,11$		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				longue durée milieu urbain								
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**14**	**125,00$**			**186**	**124,97$**
											186	98,25$
						autre spécification	**14**	**125,00$**			**186**	**124,97$**
											186	98,25$
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				marquage								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				marquage								
					autre entrave							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				mobiles			**4**	**2 500,00$**	**6**	**1 000,00$**	**4**	**2 500,00$**
							10	1 030,00$	6	100,00$	7	649,45$
					entrave partielle des voies				**6**	**1 000,00$**		
							4	100,00$	6	100,00$	6	100,00$
						autre spécification						
						aucune spécification			**6**	**1 000,00$**		
							4	100,00$	6	100,00$	6	100,00$
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux mobiles									
					entrave des voies						**2**	**2 500,00$**
											1	3 946,14$
						autre spécification					**2**	**2 500,00$**
											1	3 946,14$
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave						**2**	**2 500,00$**
							2	450,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification					**2**	**2 500,00$**
							2	450,00$				
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux mobiles									
				aucune spécification			**4**	**2 500,00$**				
							4	2 250,00$				
					autre spécification							
					aucune spécification		**4**	**2 500,00$**				
							4	2 250,00$				

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification			**4 373**	**402,64$**	**10 657**	**185,76$**	**11 540**	**204,35$**
							1 921	1 008,57$	5 393	261,46$	7 144	297,41$
					entrave de l'accotement		**536**	**154,48$**	**677**	**259,82$**	**2 496**	**195,50$**
							163	104,33$	926	172,22$	1 779	221,79$
						autre spécification	**516**	**156,59$**	**520**	**200,00$**	**2 408**	**156,01$**
							150	68,91$	809	160,84$	1 753	210,55$
						aucune spécification	**20**	**100,00$**	**157**	**457,96$**	**88**	**1 276,14$**
							13	513,04$	117	250,90$	26	979,15$
					entrave partielle des voies							
							39	587,00$	140	570,35$	24	587,00$
						autre spécification						
							39	587,00$	140	570,35$	24	587,00$
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite		**1 418**	**109,41$**			**754**	**126,44$**
							506	66,18$	820	65,93$	354	66,32$
						autre spécification	**1 418**	**109,41$**			**659**	**125,93$**
							506	66,18$	820	65,93$	338	65,60$
						aucune spécification					**95**	**130,00$**
											16	81,52$
					entrave voie centrale		**10**	**85,00$**				
									156	84,30$		
						autre spécification	**10**	**85,00$**				
									156	84,30$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					entrave voie de droite		**11**	**111,14$**	**200**	**1 400,00$**	**469**	**182,54$**
											193	1 317,59$
						autre spécification	**11**	**111,14$**	**200**	**1 400,00$**	**467**	**182,81$**
											193	1 317,59$
						aucune spécification					**2**	**120,00$**
					entrave voie de gauche		**210**	**79,33$**	**9**	**1 500,00$**	**160**	**201,44$**
									205	54,79$	151	254,74$
						autre spécification	**210**	**79,33$**	**9**	**1 500,00$**	**160**	**201,44$**
									205	54,79$	151	254,74$
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					entrave des voies				**40**	**0,00$**		
							34	2 199,25$	82	2 406,74$	12	2 600,00$
						autre spécification			**40**	**0,00$**		
							34	2 199,25$	82	2 406,74$	12	2 600,00$
						aucune spécification						
					entrave voie de stokage		**75**	**76,67$**			**32**	**110,63$**
									199	76,59$	138	76,59$
						autre spécification	**75**	**76,67$**			**32**	**110,63$**
									199	76,59$	138	76,59$
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture		**492**	**74,50$**			**73**	**102,74$**
									368	90,70$	164	90,70$
						autre spécification	**492**	**74,50$**			**73**	**102,74$**
									368	90,70$	164	90,70$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				autre spécification								
					fermeture de bretelle				**190**	**60,00$**	**27**	**103,70$**
							23	76,00$	81	78,02$	78	108,85$
						autre spécification			**190**	**60,00$**	**27**	**103,70$**
							23	76,00$	81	78,02$	78	108,85$
						aucune spécification						
					autre entrave				**109**	**1 454,59$**	**256**	**484,47$**
							68	826,47$	71	865,92$	313	1 570,11$
						autre spécification			**109**	**1 454,59$**	**240**	**506,77$**
							68	826,47$	71	865,92$	291	1 676,27$
						aucune spécification					**16**	**150,00$**
											22	166,00$
					autre spécification		**1 482**	**869,91$**	**9 034**	**94,80$**	**5 469**	**227,20$**
							743	1 926,28$	2 204	235,30$	3 442	160,06$
						autre spécification	**1 363**	**854,02$**	**3 470**	**199,95$**	**1 878**	**457,70$**
							505	1 302,26$	2 117	221,05$	2 984	137,64$
						aucune spécification	**119**	**1 051,87$**	**5 564**	**29,22$**	**3 591**	**106,66$**
							238	3 249,04$	87	581,95$	459	305,93$
					aucune spécification		**139**	**1 240,58$**	**398**	**1 215,76$**	**1 804**	**153,32$**
							346	873,18$	141	1 843,28$	496	589,67$
						autre spécification	**2**	**1 050,00$**			**1 670**	**85,00$**
							2	1 500,00$			297	22,01$
						aucune spécification	**137**	**1 243,36$**	**398**	**1 215,76$**	**134**	**1 004,73$**
							344	869,53$	141	1 843,28$	199	1 439,01$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification			**2 939**	**1 063,61$**	**6 470**	**437,79$**	**1 949**	**1 902,58$**
							4 626	689,08$	3 471	592,19$	5 146	560,60$
					entrave de l'accotement				**10**	**450,00$**		
						autre spécification						
						aucune spécification			**10**	**450,00$**		
					entrave partielle des voies							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave partielle voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie centrale							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					entrave voie de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave voie de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de droite							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave 2 voies de gauche							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					entrave des voies						**10**	**1 600,00$**
											1	99,75$
						autre spécification						
						aucune spécification					**10**	**1 600,00$**
											1	99,75$
					entrave voie de stokage							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					entrave rte avec bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					fermeture						**12**	**2 600,00$**
											18	173,25$
						autre spécification					**12**	**2 600,00$**
											18	173,25$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	690015	Jour	Gestion de la circulation et signalisation des travaux									
				aucune spécification								
					fermeture de bretelle							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre entrave		**10**	**5 000,00$**				
							1 406	324,14$	518	336,59$		
						autre spécification						
							1 402	320,78$	518	336,59$		
						aucune spécification	**10**	**5 000,00$**				
							4	1 500,00$				
					autre spécification		**315**	**350,00$**	**4 323**	**138,49$**		
							563	221,24$	1 045	190,86$	2 230	154,37$
						autre spécification	**315**	**350,00$**	**4 323**	**138,49$**		
							131	500,00$	790	208,34$	2 230	154,37$
						aucune spécification						
							432	136,71$	255	136,69$		
					aucune spécification		**2 614**	**1 134,55$**	**2 137**	**1 043,19$**	**1 927**	**1 899,81$**
							2 657	981,38$	1 908	881,39$	2 897	875,87$
						autre spécification			**154**	**400,00$**		
									107	72,93$	366	72,93$
						aucune spécification	**2 614**	**1 134,55$**	**1 983**	**1 093,14$**	**1 927**	**1 899,81$**
							2 657	981,38$	1 801	929,42$	2 531	991,99$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.3.6.1	690025	Jour	Signalisation en attente du marquage				**550**	**80,75$**	**361**	**129,10$**	**364**	**93,62$**
							1 077	61,10$	580	42,83$	283	71,98$
				planche TLD 082			**550**	**80,75$**	**361**	**129,10$**	**364**	**93,62$**
							1 077	61,10$	580	42,83$	283	71,98$
				autre spécification								

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 103 Maintien de la circulation et signalisation

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.4.5	112000	m	Estacade flottante				**4 503**	**45,71$**	**6 153**	**51,90$**	**5 711**	**51,93$**
							2 031	48,32$	1 634	67,21$	7 146	37,97$
10.4.5	112010	Unité	Trousse de récupération de produits pétroliers et d'autres matières dangereuses liquides				**206**	**644,81$**	**189**	**617,25$**	**286**	**631,43$**
							166	514,95$	135	619,65$	266	748,54$
10.4.3.1	112120	L	Gestion hors site de l'eau contaminée				**25 931**	**3,69$**	**102 240**	**2,58$**	**291 131**	**3,29$**
							7 035	0,70$			85 463	3,15$
10.4.3.1	112121	Unité	Échantillonnage de l'eau				**205**	**431,70$**	**213**	**579,68$**	**529**	**549,16$**
							8	722,96$	8	704,44$	24	747,14$
10.4	112125	L	Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement				**1 050**	**3,48$**	**14 940**	**4,83$**	**102 010**	**5,99$**
10.4	112126	uni.jour	Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement				**10**	**2 500,00$**	**12**	**620,83$**	**42**	**742,86$**
10.4	112127	uni.sem	Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement									
10.4	112128	uni.mois	Gestion sur le site de l'eau contaminée à l'aide d'une unité de traitement									
	112130	t	Gestion des matériaux contenant de l'amiante				**3 999**	**14,00$**	**93 934**	**29,89$**	**26 715**	**42,68$**
							2 843	25,28$	19 404	19,71$	70 357	31,37$
	112135	m carré	Gestion des matériaux contenant de l'amiante				**140**	**70,00$**			**7 100**	**30,00$**
							104	75,00$			6 474	20,18$
	112140	Global	Gestion des matériaux contenant de l'amiante				**5**	**75 025,00$**	**2**	**65 000,00$**	**3**	**5 000,00$**
							6	47 732,73$	2	234 000,00$	3	14 248,40$
10.4.5	112159	Global	Traitement hors site de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb ou d'autres métaux lourds								**6**	**12 332,61$**
											3	7 796,37$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.4.3.6	112200	m carré	Protection des surfaces exposées				**526 889**	**3,40$**	**169 240**	**4,66$**	**413 831**	**3,85$**
							143 856	3,74$	105 204	4,30$	183 367	3,97$
				bâche			**18 545**	**4,78$**	**2 150**	**4,16$**	**14 712**	**4,09$**
							247	3,60$	1 030	4,15$	703	4,31$
				engazonnement							**200**	**1,00$**
				ensemencement			**4 500**	**0,00$**			**2 000**	**0,00$**
				matelas antiérosion de fibre végétale			**178 030**	**3,10$**	**13 309**	**3,41$**	**135 696**	**3,29$**
							14 059	3,10$	28 401	2,92$	24 326	2,71$
				membrane			**71 553**	**3,81$**	**34 357**	**3,82$**	**41 514**	**4,76$**
							32 876	3,72$	32 047	3,73$	31 175	4,02$
				paillage			**159 190**	**0,93$**	**2 290**	**4,45$**	**64 060**	**1,04$**
							8 521	2,68$	5 608	1,90$	31 696	0,73$
				revêtement de protection en pierres			**10 990**	**22,14$**	**1 952**	**24,06$**	**3 450**	**21,28$**
							276	12,55$	3 438	20,42$	3 053	19,12$
				autre spécification			**13 805**	**10,37$**	**42 695**	**3,74$**	**22 765**	**4,79$**
							22 954	3,10$	4 381	3,80$	15 123	5,60$
				aucune spécification			**70 276**	**4,87$**	**72 487**	**5,32$**	**129 434**	**4,94$**
							64 923	4,21$	30 299	4,90$	77 292	4,75$
	112205	m carré	Surface de roulement temporaire pour la protection de milieux sensibles						**500**	**50,00$**	**1 200**	**25,56$**
	112206	m	Surface de roulement temporaire pour la protection de milieux sensibles								**810**	**93,50$**
											66	85,44$
10.4.5	112210	m	Rideau de turbidité (confinement)				**4 732**	**121,27$**	**6 227**	**73,71$**	**6 531**	**70,42$**
							1 936	94,30$	1 977	95,03$	10 662	70,08$
6.6.3	112215	Unité	Plan d'action pour la protection de l'environnement (PAPE)				**32**	**2 651,88$**	**64**	**1 898,85$**	**56**	**2 430,60$**
							34	3 059,27$	24	4 857,68$	50	4 223,72$
6.6.3	112216	Global	Plan d'action pour la protection de l'environnement (PAPE)				**200**	**3 348,32$**	**178**	**4 303,00$**	**214**	**3 528,13$**
							198	3 446,33$	151	5 054,54$	221	4 023,81$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	112220	m	Barrière munie d'un géotextile de grade S1-F1				**7 825**	**12,47$**	**300**	**23,97$**	**640**	**15,95$**
							2 352	18,93$	2 352	24,34$	3 510	23,06$
				protection des pluviers siffleurs								
				protection de la tortue			**4 125**	**5,74$**	**300**	**23,97$**	**540**	**15,20$**
							1 082	14,59$	349	32,04$	120	25,26$
				autre spécification			**3 700**	**19,98$**			**100**	**20,00$**
							1 270	22,62$	2 003	23,00$	3 390	22,99$
	112221	m carré	Dispositif de protection des aires de nidification des oiseaux				**100**	**100,00$**	**4 750**	**129,74$**	**18 841**	**21,90$**
							3 655	78,00$	2 110	27,16$	5 977	15,80$
	112225	Unité	Berme de dissipation d'énergie (seuil)				**194**	**1 016,29$**	**137**	**765,08$**	**168**	**1 068,42$**
							39	964,29$	12	590,53$	27	915,92$
10.4.5	112300	m	Barrière à sédiments temporaire				**106 867**	**15,45$**	**70 434**	**17,27$**	**129 656**	**16,70$**
							29 490	16,43$	33 146	14,90$	60 948	16,91$
				boudin de rétention sédimentaire			**7 105**	**19,91$**	**4 710**	**24,99$**	**3 852**	**27,23$**
							809	35,30$	843	32,11$	635	20,95$
				filtre en ballots de paille			**7 367**	**19,42$**	**3 970**	**23,98$**	**4 945**	**21,25$**
							654	23,27$	1 180	25,33$	1 413	24,61$
				munie d'un géotextile			**70 243**	**14,13$**	**35 914**	**16,62$**	**66 029**	**13,27$**
							17 132	14,08$	20 977	12,55$	34 091	16,13$
				autre spécification			**1 375**	**17,40$**			**8 615**	**17,87$**
							1 339	18,38$	1 408	19,92$	4 526	7,30$
				aucune spécification			**20 777**	**16,87$**	**25 840**	**15,74$**	**46 215**	**20,01$**
							9 557	18,30$	8 738	16,68$	20 283	19,70$
10.4.5	112310	Unité	Bassin de sédimentation temporaire - Aménagement, entretien et démantèlement				**381**	**1 663,25$**	**310**	**1 732,42$**	**402**	**1 961,34$**
							78	1 698,03$	66	1 822,16$	84	2 234,95$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.4.3.3.1	112320	Unité	Berme et trappe à sédiments				**1 390**	**678,67$**	**878**	**647,07$**	**1 346**	**792,16$**
							149	848,57$	244	711,31$	344	636,44$
				étanche			**33**	**843,94$**	**15**	**1 214,19$**	**44**	**748,37$**
							18	1 229,62$			4	901,90$
					aménagement, entretien et démantèlement		**7**	**514,29$**	**3**	**575,00$**	**23**	**989,35$**
							12	1 000,00$				
					aménagement		**13**	**438,46$**	**4**	**2 500,00$**	**4**	**468,29$**
							3	984,61$			4	901,90$
					entretien et nettoyage							
					démantèlement							
					autre spécification							
					aucune spécification		**13**	**1 426,92$**	**8**	**810,98$**	**17**	**488,24$**
							3	2 393,10$				
				filtrante			**1 050**	**682,11$**	**692**	**592,71$**	**1 046**	**755,14$**
							82	824,24$	188	647,94$	309	630,08$
					aménagement, entretien et démantèlement		**8**	**437,50$**	**79**	**1 058,07$**	**370**	**883,46$**
									5	416,00$	85	618,34$
					aménagement		**199**	**1 079,88$**	**118**	**886,49$**	**160**	**1 312,50$**
							8	845,50$	45	577,43$	37	591,01$
					entretien et nettoyage		**259**	**361,53$**	**244**	**304,05$**	**263**	**414,98$**
							9	469,87$	9	455,51$	46	272,39$
					démantèlement		**110**	**509,09$**	**77**	**484,42$**	**132**	**506,06$**
									11	314,07$		
					autre spécification		**130**	**715,38$**	**35**	**735,71$**		
							6	1 294,23$	26	802,70$	72	788,96$
					aucune spécification		**344**	**741,82$**	**139**	**609,51$**	**121**	**636,78$**
							59	827,61$	92	710,58$	69	737,97$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.4.3.3.1	112320	Unité	Berme et trappe à sédiments									
				aucune spécification			**307**	**649,14$**	**171**	**817,32$**	**256**	**950,96$**
							49	748,40$	56	923,07$	31	665,80$
					aménagement, entretien et démantèlement		**14**	**250,00$**	**72**	**851,00$**	**78**	**851,73$**
									1	1 885,00$	11	977,05$
					aménagement							
					entretien et nettoyage							
					démantèlement							
					autre spécification		**1**	**750,00$**			**6**	**720,00$**
											1	581,73$
					aucune spécification		**292**	**667,94$**	**99**	**792,83$**	**172**	**1 004,02$**
							49	748,40$	56	912,69$	19	496,72$
10.4.5	112350	m	Dérivation temporaire d'un cours d'eau - Aménagement, entretien et démantèlement (canal de dérivation)						**255**	**292,16$**		
							55	153,00$	55	490,96$	30	166,94$
10.4.5	112351	Global	Dérivation temporaire d'un cours d'eau - Aménagement, entretien et démantèlement (canal de dérivation)				**18**	**85 238,89$**	**4**	**110 375,00$**	**11**	**74 955,48$**
							18	71 606,71$	8	112 418,97$	10	83 617,50$
10.4.3.2	112400	m carré	Aire de nettoyage de bétonnière et de camion-pompe à béton						**100**	**50,00$**	**639**	**81,68$**
											133	351,40$
10.4.3	112410	m	Remise en état des milieux humides et hydriques									
10.4.3	112411	m carré	Remise en état des milieux humides et hydriques								**250**	**10,00$**
10.4.5	112500	Global	Gestion du bruit				**19**	**11 407,89$**	**19**	**25 447,37$**	**24**	**11 928,67$**
							16	7 435,24$	14	9 255,86$	14	13 426,50$
	112699	Unité	Déclarations de conformité (Environnement)						**41**	**979,27$**	**40**	**1 314,72$**
											5	416,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 104 Protection temporaire de l'environnement

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.3.6	101400	Global	Aménagement des aires de travail				**2**	**3 000,00$**	**1**	**0,00$**		
							2	340 615,22$	0	1 700 000,00$	1	6 833,09$
10.4.3.3.1	112305	Unité	Poche de décantation				**24**	**555,21$**	**148**	**683,00$**	**437**	**668,24$**
							3	958,25$	31	602,30$	158	685,61$
	112345	Global	Relevé bathymétrique et analyse granulométrique						**2**	**3 500,00$**	**12**	**14 283,33$**
									1	15 052,90$	2	5 955,48$
	112346	Global	Relocalisation de la faune aquatique									
				récolte et transfert								
				autre spécification								
				aucune spécification								
10.4.5	113000	Global	Programme de gestion du bruit				**6**	**12 333,33$**	**9**	**16 989,33$**	**9**	**14 166,67$**
							6	11 158,27$	6	19 528,32$	10	14 133,31$
10.4.5	113010	Heure	Responsable de la gestion du bruit									
10.4.5	113011	uni.jour	Responsable de la gestion du bruit									
10.4.5	113020	Global	Assistance technique									
10.4.5	113100	Unité	Alarme de recul à intensité variable				**80**	**295,31$**	**8**	**225,00$**	**10**	**246,25$**
							20	431,07$	4	250,00$	6	555,33$
10.4.5	113105	Unité	Dispositif antibruit pour marteau hydraulique				**15**	**700,00$**	**1**	**500,00$**	**5**	**619,80$**
10.4.5	113110	Unité	Lame antibruit pour scie à béton						**10**	**215,00$**	**16**	**208,86$**

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
10.4.5	113115	m carré	Toiles acoustiques				**500**	**40,00$**	**580**	**57,28$**	**350**	**82,14$**
				installation ou déplacement			**500**	**40,00$**	**315**	**85,48$**	**350**	**82,14$**
				démobilisation					**265**	**23,77$**		
10.4.5	113120	m carré	Écran antibruit temporaire de type mur				**3 220**	**67,03$**	**10 070**	**68,60$**	**2 295**	**101,08$**
							5 506	77,23$	6 761	108,56$	535	116,85$
				constitué de panneaux de bois			**3 120**	**67,34$**	**10 020**	**68,57$**	**1 845**	**109,07$**
							4 097	99,65$	6 761	108,56$	500	100,24$
					installation ou déplacement		**3 120**	**67,34$**	**7 860**	**84,15$**	**1 635**	**119,82$**
							4 025	100,74$	6 749	108,73$	464	107,11$
					démobilisation				**2 160**	**11,90$**	**210**	**25,33$**
							72	39,00$	12	12,50$	36	12,50$
				autre spécification			**100**	**57,50$**	**50**	**75,00$**	**450**	**68,33$**
							1 408	12,00$			36	350,66$
					installation ou déplacement				**50**	**75,00$**	**450**	**68,33$**
											36	350,66$
					démobilisation		**100**	**57,50$**				
							1 408	12,00$				
10.4.5	113125	Unité	Écran antibruit sur chariot élévateur, nacelle ou plate-forme				**50**	**400,00$**	**3**	**575,00$**		
							2	810,00$				
10.4.5	113130	Unité	Silencieux pour jet de sable									
10.2.3	540800	Global	Laboratoire de chantier				**41**	**32 600,09$**	**37**	**36 573,58$**	**58**	**27 669,67$**
							32	37 345,52$	25	53 320,94$	45	40 927,05$
10.2.3	540900	Global	Bureau du surveillant				**296**	**21 060,41$**	**224**	**23 936,06$**	**278**	**25 155,84$**
							272	35 792,26$	205	36 982,23$	277	40 322,24$
	612050	m	Effacement des lignes de marquage sur enrobé contenant de l'amiante				**4 700**	**9,85$**	**225**	**24,00$**	**1 975**	**10,63$**
							467	11,71$	698	12,00$	57	12,00$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612055	Unité	Effacement de marquage ponctuel sur enrobé contenant de l'amiante				**3**	**150,00$**				
				boucle de détection								
				cycliste								
				flèche 1 direction			**3**	**150,00$**				
				flèche 2 directions								
				flèche 3 directions								
				flèche de sortie simple								
				flèche de sortie double								
				ligne d'arrêt								
				macle								
				musoir								
				traverse								
				zone arrêt interdit								
				autre symbole								
				aucune spécification								
5.3.4	615105	Unité	Implantation de la chaussée (inclus le temps de déplacement et 3 km d'implantation)				**1**	**769,55$**	**2**	**810,52$**		
							1	769,55$	2	810,52$		

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	615110	km	Tarif par km additionnel pour l'implantation de la chaussée du 4e km et les suivants									
5.3.4	615112	Global	Arpentage, piquetage, implantation et pose de piquets, de marques ou repères				**158**	**47 607,46$**	**119**	**70 457,38$**	**169**	**54 089,89$**
							142	59 399,88$	94	90 708,66$	168	70 980,84$
5.3.4	615115	Global	Implantation de la chaussée				**131**	**5 817,40$**	**86**	**8 354,30$**	**119**	**7 100,08$**
							136	8 089,35$	85	12 072,33$	110	12 123,49$
	615125	Unité	Puits d'exploration				**439**	**526,73$**	**568**	**675,57$**	**1 178**	**695,34$**
							292	664,67$	340	484,64$	449	750,67$
	615126	m cube	Puits d'exploration				**240**	**56,25$**	**50**	**103,00$**	**287**	**132,87$**
							12	208,16$	45	142,50$	481	67,62$
13.3.2.2.5	615290	uni.jour	Fourniture d'un nucléodensimètre				**10**	**790,00$**				
							12	553,89$				
13	615300	Unité	Essai du coefficient de polissage par projection									
	630000	Global	Mobilisation, démobilisation et frais de chantier				**10**	**378 250,00$**	**16**	**94 508,87$**	**56**	**194 788,84$**
							6	587 313,34$	12	133 032,33$	47	181 041,83$
	630005	Global	Maintien de l'organisation de chantier				**5**	**16 000,00$**	**2**	**3 983 950,72$**	**45**	**667 427,79$**
							1	20 740,68$	3	126 241,96$	28	728 869,33$
10.1.2	630100	Global	Organisation de chantier				**313**	**257 886,99$**	**221**	**438 156,46$**	**311**	**360 757,00$**
							311	303 879,75$	210	436 032,78$	333	391 232,61$

CATÉGORIE **10** **Organisation, locaux de chantier, circulation et sécurité**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112180	kg	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)				**86 100**	**1,70$**	**30 000**	**0,15$**	**227 380**	**0,63$**
							25 387	1,01$	10 830	1,15$	176 177	0,35$
11.4.7.3.2	112182	L	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)								**21 200**	**1,79$**
11.4.7.3.2	112184	m cube	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)				**5**	**1 000,00$**	**107**	**294,39$**	**47**	**1 044,75$**
10.4.3.3.3	112315	Unité	Bassin de sédimentation permanent - Aménagement				**6**	**743,72$**	**51**	**2 403,92$**	**4**	**1 724,25$**
							9	1 433,79$	1	3 853,55$	13	1 731,25$
10.4.5	112319	Unité	Bassin de sédimentation permanent - Entretien				**2**	**500,00$**	**60**	**541,67$**		
							1	1 000,00$	3	1 000,00$	5	659,80$
10.4.5	112325	Unité	Berme filtrante et trappe à sédiments permanentes - Aménagement				**81**	**600,60$**	**45**	**779,02$**	**35**	**700,86$**
							32	744,75$	30	660,20$	41	645,31$
10.4.5	112329	Unité	Berme filtrante et trappe à sédiments permanentes - Entretien						**5**	**500,00$**		
11.5.1.2	112355	m cube	Dérivation permanente d'un cours d'eau				**560**	**54,29$**				
							143	56,00$	677	61,50$		
				déblais de 1re classe								
					épandus sur place							
					transportés par camion							
				déblais de 2e classe			**560**	**54,29$**				
							143	56,00$	677	61,50$		
					épandus sur place							
					transportés par camion		**560**	**54,29$**				
							143	56,00$	677	61,50$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.5.1.2	112365	m cube	Fosse de captation				**177**	**772,37$**	**325**	**25,00$**	**2**	**750,00$**
							68	139,30$	4	190,00$	6	500,00$
				déblais de 1re classe								
					épandus sur place							
					transportés par camion							
				déblais de 2e classe			**177**	**772,37$**	**325**	**25,00$**	**2**	**750,00$**
							68	139,30$	4	190,00$	6	500,00$
					épandus sur place		**177**	**772,37$**	**325**	**25,00$**		
							2	190,00$	4	190,00$		
					transportés par camion						**2**	**750,00$**
							66	137,92$			6	500,00$
	112369	Unité	Fosse de captation - Entretien				**2**	**1 500,00$**	**286**	**376,36$**	**1**	**0,00$**
							30	1 099,57$	2	1 700,00$	35	1 726,18$
11.5.1.2	112375	m cube	Fossé de crête				**7 330**	**36,45$**	**700**	**34,87$**	**350**	**20,70$**
									2 795	18,79$	269	43,24$
				déblais de 1re classe			**430**	**140,00$**	**430**	**45,00$**		
									659	40,31$	164	56,60$
					épandus sur place							
					transportés par camion		**430**	**140,00$**	**430**	**45,00$**		
									659	40,31$	164	56,60$
				déblais de 2e classe			**6 900**	**30,00$**	**270**	**18,74$**	**350**	**20,70$**
									2 136	12,15$	105	22,37$
					épandus sur place						**350**	**20,70$**
					transportés par camion		**6 900**	**30,00$**	**270**	**18,74$**		
									2 136	12,15$	105	22,37$
11.5.2.2	112379	m	Fossé de crête - Entretien									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.5.1.2	112385	m cube	Fossé de déviation						**500**	**40,00$**	**630**	**21,37$**
				déblais de 1re classe								
					épandus sur place							
					transportés par camion							
				déblais de 2e classe					**500**	**40,00$**	**630**	**21,37$**
					épandus sur place						**450**	**17,81$**
					transportés par camion				**500**	**40,00$**	**180**	**30,27$**
11.5.2.2	112389	m	Fossé de pente - Entretien								**80**	**150,00$**
											5	201,11$
	112600	t	Gestion des plantes exotiques envahissantes				**40 182**	**45,44$**	**6 768**	**84,05$**	**14 606**	**50,43$**
							33 008	4,31$	19 800	4,02$	26 081	47,79$
	112605	m cube	Gestion des plantes exotiques envahissantes				**19 605**	**43,50$**	**9 343**	**69,54$**	**51 383**	**43,34$**
							3 463	126,16$	5 382	60,61$	15 293	53,96$
	112610	Heure	Démantèlement d'un barrage de castor				**800**	**45,00$**			**265**	**106,62$**
							459	58,20$	713	43,48$	463	45,08$
	112611	Heure	Aménagement d'un prébarrage de castor									
	112615	Global	Démantèlement d'un barrage de castor				**10**	**4 280,00$**	**1**	**1 478,53$**	**7**	**12 643,96$**
							3	1 081,76$	1	2 675,00$	5	11 512,34$
	112616	Global	Aménagement d'un prébarrage de castor				**1**	**7 000,00$**	**4**	**1 500,00$**		
							1	3 111,45$	2	3 000,00$		
	112620	Unité	Construction de seuils pour le libre passage des poissons				**2**	**0,00$**	**2**	**6 000,00$**		
							2	3 000,00$	2	8 500,00$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 112 Protection permanente de l'environnement

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
10.4.5	112160	m carré	Traitement hors site de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb ou d'autres métaux lourds				**1 280**	**81,04$**	**2 941**	**71,80$**	**1 588**	**70,97$**
							815	72,28$	596	148,63$	1 666	5,52$
10.4.5	112161	m cube	Traitement hors site de composantes métalliques recouvertes de peinture contenant du plomb ou d'autres métaux lourds									
10.4	112162	Global	Traçabilité des sols contaminés excavés						**21**	**4 847,62$**	**48**	**5 790,42$**
									4	5 392,34$	26	6 659,16$
10.4	112163	t	Traçabilité des sols contaminés excavés				**50**	**6,00$**	**106 691**	**3,66$**	**319 724**	**2,51$**
									5 452	2,78$	113 527	3,39$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112186	t	Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables						**1 100**	**0,00$**	**10 615**	**94,05$**
											2 724	117,20$
				catégorie 3 du RVMR							**1 625**	**32,31$**
											124	300,00$
					plage B - C; contaminants organiques						**1 625**	**32,31$**
											124	300,00$
						aucune spécification					**1 625**	**32,31$**
											124	300,00$
					> plage C							
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112186	t	Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables									
			catégorie 4 du RVMR									
				plage A - B								
					aucune spécification							
				plage B - C								
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques							
					contaminants org. et inorg.							
				> plage C								
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques							
					contaminants org. et inorg.							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7	112186	t	Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables									
				hors cat. du RVMR					**1 100**	**0,00$**	**8 990**	**105,21$**
											2 600	108,47$
				> plage C								
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques							
					contaminants org. et inorg.							
				plage C - annexe 1 du RESC							**6 288**	**117,31$**
											586	113,26$
					contaminants organiques						**108**	**138,89$**
											116	228,25$
					contaminants inorganiques						**30**	**46,67$**
					contaminants org. et inorg.						**6 150**	**117,28$**
											470	85,00$
				> annexe 1 du RESC					**1 100**	**0,00$**	**620**	**0,00$**
											2 014	107,08$
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques						**500**	**0,00$**
											393	142,36$
					contaminants org. et inorg.				**1 100**	**0,00$**	**120**	**0,00$**
											1 621	98,54$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112187	t	Gestion hors site de résidus d'enrobé non valorisables								**7 926**	**111,27$**
				catégorie 4 du RVMR								
				hors cat. du RVMR							**7 926**	**111,27$**
11.4.7	112188	t	Gestion hors site de matériaux recyclés excavés non valorisables									
				catégorie 4 du RVMR								
				hors cat. du RVMR								
11.4.7	112189	t	Gestion hors site de résidus de béton non valorisables				**16**	**0,00$**			**3 200**	**25,00$**
									16	23,45$		
				catégorie 4 du RVMR								
				hors cat. du RVMR			**16**	**0,00$**			**3 200**	**25,00$**
									16	23,45$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés				**201 602**	**44,20$**	**168 893**	**57,47$**	**447 151**	**48,47$**
							211 416	35,69$	148 890	39,48$	271 614	51,38$
				plage A - B			**106 861**	**34,88$**	**83 967**	**41,97$**	**268 729**	**34,45$**
							120 103	30,43$	109 648	35,34$	183 014	40,33$
					argileux		**33 885**	**35,76$**	**24 108**	**42,16$**	**75 442**	**39,24$**
							8 264	30,27$	31 835	35,92$	54 349	37,66$
						contaminants organiques	**160**	**53,13$**				
							38	49,00$				
						contaminants inorganiques	**4 295**	**63,83$**			**3 401**	**33,16$**
							1 040	46,06$	3 722	46,06$	1 660	59,41$
						contaminants org. et inorg.	**17 106**	**37,37$**	**22 108**	**41,56$**	**42 117**	**45,55$**
							623	48,29$	3 290	53,48$	47 292	37,53$
						aucune spécification	**12 324**	**23,51$**	**2 000**	**48,77$**	**29 924**	**31,04$**
							6 564	25,95$	24 822	32,07$	5 398	32,17$
					non argileux		**61 530**	**34,51$**	**51 329**	**42,77$**	**172 122**	**32,88$**
							42 617	31,81$	32 281	47,35$	119 979	41,95$
						contaminants organiques	**10 964**	**55,21$**	**20**	**50,00$**	**20 724**	**41,19$**
							1 962	34,13$	3 304	131,36$	10 527	75,51$
						contaminants inorganiques	**3 530**	**24,82$**	**6 060**	**26,28$**	**13 387**	**38,22$**
							5 312	38,99$			11 687	70,32$
						contaminants org. et inorg.	**7 350**	**38,05$**	**14 137**	**54,15$**	**56 657**	**39,45$**
							12 532	23,96$	11 498	46,49$	28 624	69,79$
						aucune spécification	**39 686**	**29,00$**	**31 112**	**40,81$**	**81 354**	**25,30$**
							22 812	34,25$	17 480	32,04$	69 141	20,52$
					aucune spécification		**11 446**	**34,29$**	**8 530**	**36,60$**	**21 165**	**30,23$**
							69 222	29,59$	45 532	26,41$	8 685	34,68$
						aucune spécification	**11 446**	**34,29$**	**8 530**	**36,60$**	**21 165**	**30,23$**
							69 222	29,59$	45 532	26,41$	8 685	34,68$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				plage B - C			**55 934**	**41,92$**	**50 190**	**57,61$**	**114 255**	**54,05$**
							42 501	56,45$	34 257	47,81$	70 900	65,09$
					argileux		**7 974**	**67,45$**	**13 151**	**64,54$**	**24 837**	**58,79$**
							838	60,13$	4 756	55,55$	8 392	57,22$
						contaminants organiques	**150**	**100,00$**				
						contaminants inorganiques	**4 000**	**75,00$**	**100**	**50,00$**	**1 400**	**10,52$**
							90	102,00$	1 516	46,03$	1 161	70,60$
						contaminants org. et inorg.	**2 430**	**76,73$**	**10 751**	**62,31$**	**14 010**	**56,49$**
							379	39,61$	2 305	50,45$	4 222	45,16$
						aucune spécification	**1 394**	**26,12$**	**2 300**	**75,59$**	**9 427**	**69,38$**
							368	71,04$	935	83,58$	3 009	68,98$
					non argileux		**31 773**	**39,17$**	**31 058**	**54,95$**	**69 223**	**53,43$**
							33 604	60,14$	16 881	58,13$	58 748	66,55$
						contaminants organiques	**3 378**	**80,89$**	**20**	**100,00$**	**3 102**	**67,54$**
							515	62,44$			8 840	97,39$
						contaminants inorganiques	**1 630**	**46,01$**	**6 861**	**50,94$**	**7 489**	**53,15$**
							955	51,05$	261	90,74$	4 027	53,55$
						contaminants org. et inorg.	**5 068**	**51,48$**	**4 231**	**62,89$**	**16 629**	**74,73$**
							8 095	72,41$	2 133	72,15$	4 606	47,07$
						aucune spécification	**21 697**	**29,28$**	**19 946**	**54,60$**	**42 003**	**44,00$**
							24 039	56,32$	14 487	55,48$	41 275	63,39$
					aucune spécification		**16 187**	**34,73$**	**5 981**	**56,17$**	**20 195**	**50,36$**
							8 060	40,68$	12 621	31,07$	3 760	59,78$
						aucune spécification	**16 187**	**34,73$**	**5 981**	**56,17$**	**20 195**	**50,36$**
							8 060	40,68$	12 621	31,07$	3 760	59,78$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				plage C - annexe 1 du RESC			**17 440**	**91,57$**	**23 655**	**93,26$**	**49 083**	**96,39$**
							4 112	94,43$	2 572	59,24$	14 578	112,56$
					argileux		**5 280**	**89,90$**	**4 276**	**88,32$**	**5 593**	**92,55$**
							2 546	82,65$	390	82,57$	599	132,82$
						contaminants organiques	**150**	**125,00$**	**50**	**75,00$**		
							1 463	92,00$				
						contaminants inorganiques	**3 240**	**120,00$**	**30**	**80,00$**	**797**	**116,11$**
											421	145,76$
						contaminants org. et inorg.	**650**	**69,91$**	**3 151**	**83,72$**	**3 255**	**99,74$**
									354	85,06$	90	109,00$
						aucune spécification	**1 240**	**17,48$**	**1 045**	**103,08$**	**1 541**	**65,20$**
							1 082	70,02$	36	58,00$	87	95,00$
					non argileux		**9 600**	**92,20$**	**18 121**	**94,68$**	**37 915**	**94,90$**
							707	65,50$	2 182	55,07$	11 563	126,97$
						contaminants organiques	**590**	**141,53$**	**17**	**125,00$**	**1 125**	**118,63$**
							239	101,75$			3 071	123,15$
						contaminants inorganiques					**18 037**	**44,41$**
							3	100,42$			283	106,21$
						contaminants org. et inorg.	**5 780**	**94,28$**	**2 679**	**145,67$**	**10 061**	**172,11$**
							156	43,00$	487	25,58$	8 116	129,13$
						aucune spécification	**3 230**	**79,46$**	**15 425**	**85,79$**	**8 692**	**107,24$**
							309	48,50$	1 694	63,55$	92	128,05$
					aucune spécification		**2 560**	**92,66$**	**1 258**	**89,46$**	**5 575**	**110,41$**
							860	153,01$			2 416	38,59$
						aucune spécification	**2 560**	**92,66$**	**1 258**	**89,46$**	**5 575**	**110,41$**
							860	153,01$			2 416	38,59$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				> annexe 1 du RESC			**1 617**	**120,02$**	**6 475**	**120,56$**	**6 407**	**125,04$**
							1 473	100,07$	892	187,00$	645	119,64$
				argileux			**800**	**61,22$**	**2 617**	**95,65$**	**1 056**	**124,85$**
							271	114,78$	800	195,50$		
					contaminants organiques		**150**	**150,00$**				
					contaminants inorganiques						**90**	**188,89$**
					contaminants org. et inorg.		**160**	**164,06$**	**2 506**	**87,64$**	**650**	**135,91$**
									800	195,50$		
					aucune spécification		**490**	**0,46$**	**111**	**276,61$**	**316**	**83,84$**
							271	114,78$				
				non argileux			**343**	**275,95$**	**2 828**	**141,47$**	**5 305**	**124,82$**
							949	107,04$	92	112,97$	645	119,64$
					contaminants organiques		**100**	**350,00$**	**7**	**150,00$**	**343**	**154,52$**
											341	163,86$
					contaminants inorganiques						**1 807**	**123,66$**
					contaminants org. et inorg.		**210**	**236,90$**	**1 041**	**210,37$**	**1 725**	**144,80$**
							949	107,04$			304	70,00$
					aucune spécification		**33**	**300,00$**	**1 780**	**101,14$**	**1 430**	**95,08$**
									92	112,97$		
				aucune spécification			**474**	**106,43$**	**1 030**	**126,46$**	**46**	**154,65$**
							253	58,10$				
					aucune spécification		**474**	**106,43$**	**1 030**	**126,46$**	**46**	**154,65$**
							253	58,10$				

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				autre spécification			**13 960**	**51,97$**	**3 442**	**63,91$**	**2 405**	**64,91$**
							3 551	67,95$	1 438	26,19$	1 494	60,77$
					argileux		**500**	**84,65$**			**95**	**110,00$**
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.	**500**	**84,65$**				
						aucune spécification					**95**	**110,00$**
					non argileux		**6 710**	**60,64$**	**3 442**	**63,91$**	**2 310**	**63,05$**
									1 438	26,19$	1 494	60,77$
						contaminants organiques			**10**	**150,00$**		
						contaminants inorganiques	**2 770**	**76,71$**	**500**	**100,00$**	**1 470**	**57,14$**
											772	59,66$
						contaminants org. et inorg.	**2 940**	**47,41$**	**700**	**70,57$**	**255**	**25,00$**
											368	35,00$
						aucune spécification	**1 000**	**55,00$**	**2 232**	**53,35$**	**585**	**94,49$**
									1 438	26,19$	354	89,93$
					aucune spécification		**6 750**	**40,94$**				
							3 551	67,95$				
						aucune spécification	**6 750**	**40,94$**				
							3 551	67,95$				

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112190	t	Gestion hors site des sols contaminés									
				aucune spécification			**5 790**	**55,75$**	**1 164**	**73,07$**	**6 147**	**88,51$**
							39 675	18,02$	84	112,49$	984	152,99$
					aucune spécification		**5 790**	**55,75$**	**1 164**	**73,07$**	**6 147**	**88,51$**
							39 675	18,02$	84	112,49$	984	152,99$
						aucune spécification	**5 790**	**55,75$**	**1 164**	**73,07$**	**6 147**	**88,51$**
							39 675	18,02$	84	112,49$	984	152,99$
11.4.7.3.2	112191	Unité	Échantillonnage de confirmation du niveau de contamination				**802**	**666,35$**	**676**	**737,19$**	**1 426**	**731,29$**
							564	724,18$	283	833,64$	533	1 018,75$
				matériau granulaire							**165**	**683,33$**
				matériau recyclé								
				résidus de béton							**5**	**500,00$**
				résidus d'enrobé								
				sol					**15**	**735,13$**	**375**	**626,60$**
											70	1 140,37$
				autre spécification							**87**	**936,78$**
											45	398,69$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés				**9 279**	**80,84$**	**26 254**	**116,79$**	**20 491**	**125,16$**
							12 140	97,34$	10 667	89,01$	12 748	125,86$
				plage A - B			**5 776**	**52,43$**	**13 729**	**88,51$**	**8 971**	**84,24$**
							10 309	85,04$	8 618	84,92$	6 045	109,29$
					argileux		**71**	**158,00$**	**763**	**60,98$**	**4 510**	**99,78$**
									394	94,93$	421	116,38$
						contaminants organiques					**10**	**0,00$**
						contaminants inorganiques	**71**	**158,00$**	**310**	**150,00$**	**2 000**	**90,00$**
									154	62,20$		
						contaminants org. et inorg.			**453**	**0,00$**	**2 500**	**108,00$**
									240	115,96$	421	116,38$
					non argileux		**605**	**94,54$**	**2 681**	**70,22$**	**1 726**	**86,69$**
							4 264	91,38$	1 272	86,03$	1 651	111,46$
						contaminants organiques	**110**	**159,67$**	**2 461**	**67,72$**	**110**	**85,91$**
									604	71,03$		
						contaminants inorganiques					**979**	**92,34$**
											512	118,00$
						contaminants org. et inorg.	**495**	**80,06$**	**220**	**98,18$**	**637**	**78,16$**
							4 264	91,38$	668	99,57$	1 139	108,53$
					aucune spécification		**5 100**	**45,97$**	**10 285**	**95,32$**	**2 735**	**57,08$**
							6 045	80,57$	6 953	84,16$	3 973	107,64$
						aucune spécification	**4 900**	**46,62$**	**10 285**	**95,32$**	**2 735**	**57,08$**
							6 013	80,87$	6 953	84,16$	3 973	107,64$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés									
				plage B - C			**2 439**	**102,42$**	**9 163**	**139,99$**	**3 077**	**114,21$**
							1 427	164,64$	1 242	124,42$	4 758	118,35$
					argileux		**141**	**156,34$**	**1 300**	**203,46$**	**480**	**106,68$**
							1 333	164,49$			49	83,83$
						contaminants organiques	**25**	**90,00$**			**40**	**60,00$**
						contaminants inorganiques	**86**	**204,00$**	**1 290**	**200,00$**	**350**	**110,00$**
						contaminants org. et inorg.	**30**	**75,00$**	**10**	**650,00$**	**90**	**114,49$**
							1 333	164,49$			49	83,83$
					non argileux		**1 173**	**101,16$**	**2 443**	**126,99$**	**2 557**	**115,68$**
							35	229,81$	1 242	124,42$	373	126,21$
						contaminants organiques	**35**	**233,24$**	**133**	**203,70$**	**10**	**85,00$**
									138	456,21$	5	226,67$
						contaminants inorganiques			**2 060**	**123,01$**	**410**	**121,22$**
									980	78,00$		
						contaminants org. et inorg.	**1 138**	**97,09$**	**250**	**119,00$**	**2 137**	**114,75$**
							35	229,81$	124	123,19$	368	124,79$
					aucune spécification		**1 125**	**96,98$**	**5 420**	**130,63$**	**40**	**111,25$**
							59	130,00$			4 336	118,07$
						aucune spécification	**1 125**	**96,98$**	**5 420**	**130,63$**	**40**	**111,25$**
							59	130,00$			4 336	118,07$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés									
				plage C - annexe 1 du RESC			**717**	**152,14$**	**1 777**	**161,87$**	**1 154**	**218,36$**
							313	196,06$	372	139,41$	1 802	202,30$
					argileux						**60**	**169,85$**
							281	200,00$				
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.					**60**	**169,85$**
					non argileux		**457**	**159,37$**	**1 677**	**164,56$**	**1 084**	**222,39$**
							31	160,90$	372	139,41$	1 802	202,30$
						contaminants organiques	**6**	**175,00$**	**340**	**159,41$**	**220**	**159,09$**
									287	132,70$	145	228,51$
						contaminants inorganiques			**7**	**160,00$**	**30**	**200,00$**
									64	155,57$		
						contaminants org. et inorg.	**451**	**159,17$**	**1 330**	**165,90$**	**829**	**235,30$**
							31	160,90$	21	182,50$	1 656	200,00$
					aucune spécification		**260**	**139,42$**	**100**	**116,73$**	**10**	**72,50$**
						aucune spécification	**260**	**139,42$**	**100**	**116,73$**	**10**	**72,50$**

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés									
				> annexe 1 du RESC			**206**	**146,24$**	**135**	**179,80$**	**240**	**266,35$**
											8	212,50$
					argileux							
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.						
					non argileux		**151**	**162,26$**	**35**	**288,57$**	**180**	**285,56$**
											8	212,50$
						contaminants organiques			**10**	**260,00$**		
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.	**151**	**162,26$**	**25**	**300,00$**	**180**	**285,56$**
											8	212,50$
					aucune spécification		**55**	**102,27$**	**100**	**141,73$**	**60**	**208,75$**
						aucune spécification	**55**	**102,27$**	**100**	**141,73$**	**60**	**208,75$**

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7.3.2	112195	m cube	Gestion hors site des sols contaminés									
				autre spécification					**1 300**	**163,08$**	**7 019**	**162,00$**
									435	25,85$	136	107,50$
					argileux						**270**	**20,00$**
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.					**270**	**20,00$**
					non argileux				**1 300**	**163,08$**	**6 749**	**167,69$**
									435	25,85$	136	107,50$
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques					**6 469**	**173,80$**
						contaminants org. et inorg.			**1 300**	**163,08$**	**280**	**26,43$**
									435	25,85$	136	107,50$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				aucune spécification			**141**	**413,48$**	**150**	**296,49$**	**30**	**150,00$**
							91	96,28$				
					aucune spécification		**141**	**413,48$**	**150**	**296,49$**	**30**	**150,00$**
							91	96,28$				
						aucune spécification	**141**	**413,48$**	**150**	**296,49$**	**30**	**150,00$**
							91	96,28$				

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112196	m cube	Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables									
			catégorie 3 du RVMR									
				plage B - C; contaminants organiques								
					aucune spécification							
				> plage C								
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques							
					contaminants org. et inorg.							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112196	m cube	Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables									
			catégorie 4 du RVMR									
				plage A - B								
					aucune spécification							
				plage B - C								
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques							
					contaminants org. et inorg.							
				> plage C								
					contaminants organiques							
					contaminants inorganiques							
					contaminants org. et inorg.							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112196	m cube	Gestion hors site de matériaux granulaires excavés traitables ou non valorisables									
				hors cat. du RVMR								
					> plage C							
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.						
					plage C - annexe 1 du RESC							
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.						
					> annexe 1 du RESC							
						contaminants organiques						
						contaminants inorganiques						
						contaminants org. et inorg.						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.7	112197	m cube	Gestion hors site de résidus d'enrobé non valorisables									
				catégorie 4 du RVMR								
				hors cat. du RVMR								
11.4.7	112198	m cube	Gestion hors site de matériaux recyclés excavés non valorisables									
				catégorie 4 du RVMR								
				hors cat. du RVMR								
11.4.7	112199	m cube	Gestion hors site de résidus de béton non valorisables									
				catégorie 4 du RVMR								
				hors cat. du RVMR								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 113 Gestion des sols et matériaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 117 Remblai léger

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.7.4.1	604050	m cube	Remblai léger, polystyrène type B				**128 321**	**131,48$**	**1 492**	**215,01$**	**11 923**	**200,27$**
							4 905	173,77$	107 287	119,75$	10 952	135,28$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE 117 Remblai léger

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.7.2	500015	Global	Protection des arbres et arbustes				**7**	**4 071,43$**	**2**	**1 000,00$**	**5**	**2 400,00$**
							2	3 980,43$	2	1 750,00$	2	778,50$
11.2.7.2	500020	m	Clôture temporaire servant à la protection				**43 629**	**11,60$**	**38 743**	**12,42$**	**33 260**	**15,14$**
							13 147	12,75$	17 273	15,62$	15 231	13,22$
				des arbres et arbustes			**10 705**	**13,46$**	**7 176**	**15,78$**	**15 630**	**15,32$**
							2 109	14,99$	2 642	12,73$	3 177	12,99$
				des espèces menacées ou vulnérables							**250**	**24,00$**
											300	20,00$
				des milieux humides			**20 849**	**10,24$**	**19 260**	**11,55$**	**6 490**	**15,06$**
							5 167	12,21$	5 980	14,62$	3 554	17,35$
				d'autres milieux sensibles					**50**	**10,00$**	**890**	**18,04$**
											268	9,54$
				autre spécification			**12 075**	**12,31$**	**12 157**	**11,87$**	**10 000**	**14,44$**
							5 871	12,41$	8 651	17,19$	7 799	11,02$
11.2.6.2	500060	Unité	Élagage des arbres				**253**	**143,28$**	**43**	**246,01$**	**88**	**221,88$**
							8	280,25$	8	94,38$	71	38,18$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.4.2	500110	ha	Déboisement				**355**	**10 120,99$**	**253**	**10 934,12$**	**104**	**10 322,67$**
							452	9 004,49$	330	10 682,26$	166	18 840,06$
				coupage à ras de terre			**341**	**9 974,81$**	**238**	**10 677,50$**	**104**	**10 316,09$**
							426	8 105,50$	310	10 265,75$	164	18 897,99$
					autre spécification						**5**	**25 320,00$**
							7	1 486,51$	8	3 133,72$	4	10 500,00$
					aucune spécification		**341**	**9 974,81$**	**238**	**10 677,50$**	**99**	**9 559,08$**
							419	8 218,85$	302	10 462,33$	160	19 114,74$
				abattage et essouchement					**2**	**14 000,00$**	**0**	**15 000,00$**
									2	13 379,05$	1	20 000,00$
					autre spécification							
					aucune spécification				**2**	**14 000,00$**	**0**	**15 000,00$**
									2	13 379,05$	1	20 000,00$
				coupe sélective								
					moyenne							
					sévère							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification			**13**	**13 872,18$**	**13**	**15 089,07$**		
							26	23 483,55$	18	17 495,29$	2	13 036,43$
					autre spécification		**8**	**15 000,00$**	**9**	**5 750,00$**		
							12	34 000,00$	10	15 675,83$	2	13 036,43$
					aucune spécification		**5**	**12 000,00$**	**5**	**31 627,01$**		
							14	14 690,63$	8	19 876,92$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.4.2	500110	ha	Déboisement									
				aucune spécification					**0**	**7 000,00$**	**0**	**12 500,00$**
									0	20 000,00$	0	10 000,00$
					aucune spécification				**0**	**7 000,00$**	**0**	**12 500,00$**
									0	20 000,00$	0	10 000,00$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.2.4.2	500120	Global	Déboisement				**84**	**5 985,75$**	**79**	**2 334,38$**	**72**	**5 585,29$**
							76	5 530,76$	64	4 516,94$	80	8 617,07$
				coupage à ras de terre			**49**	**5 332,71$**	**37**	**2 808,96$**	**29**	**3 779,77$**
							43	4 349,72$	34	5 177,44$	35	5 329,63$
					autre spécification		**1**	**1 000,00$**			**2**	**13 500,00$**
									1	1 314,28$	2	10 116,11$
					aucune spécification		**48**	**5 422,98$**	**37**	**2 808,96$**	**27**	**3 059,75$**
							43	4 349,72$	33	5 295,40$	33	5 063,15$
				abattage et essouchement			**19**	**10 068,42$**	**16**	**2 716,93$**	**25**	**7 196,00$**
							17	10 192,61$	15	3 991,94$	25	13 227,32$
					autre spécification		**1**	**2 000,00$**	**1**	**2 500,00$**	**6**	**5 916,67$**
									1	100,00$	5	1 585,00$
					aucune spécification		**17**	**11 076,47$**	**15**	**2 731,40$**	**18**	**7 688,89$**
							16	10 494,40$	14	4 264,67$	19	16 951,44$
				coupe sélective					**3**	**333,33$**		
									3	2 008,99$		
					moyenne				**1**	**0,00$**		
									1	1 147,36$		
					sévère							
					autre spécification							
					aucune spécification				**2**	**500,00$**		
									2	2 439,81$		
				autre spécification			**4**	**2 750,00$**	**2**	**3 181,90$**	**3**	**1 666,67$**
							3	3 824,15$	2	981,90$	3	2 328,53$
					autre spécification		**1**	**3 000,00$**				
							1	3 087,94$				
					aucune spécification		**3**	**2 666,67$**	**2**	**3 181,90$**	**3**	**1 666,67$**
							2	4 192,25$	2	981,90$	3	2 328,53$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.4.2	500120	Global	Déboisement									
				aucune spécification			**12**	**3 266,67$**	**21**	**1 411,90$**	**15**	**7 175,15$**
							13	3 727,14$	10	4 548,86$	17	9 753,70$
					aucune spécification		**12**	**3 266,67$**	**21**	**1 411,90$**	**15**	**7 175,15$**
							13	3 727,14$	10	4 548,86$	17	9 753,70$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.4.2	500130	m carré	Déboisement				**120 220**	**5,31$**	**918 442**	**2,08$**	**442 157**	**3,91$**
							204 255	3,54$	161 195	4,31$	611 559	2,46$
				coupage à ras de terre			**98 109**	**4,56$**	**873 042**	**1,82$**	**372 797**	**3,09$**
							184 180	3,14$	104 388	2,46$	529 328	2,05$
					autre spécification		**14 500**	**5,00$**	**730 500**	**1,28$**	**136 220**	**0,52$**
							29 000	3,75$	29 339	1,52$	298 855	1,54$
					aucune spécification		**83 609**	**4,48$**	**142 542**	**4,59$**	**235 377**	**4,58$**
							155 180	3,03$	75 049	2,82$	228 312	2,70$
				abattage et essouchement			**19 799**	**8,82$**	**41 345**	**7,15$**	**25 293**	**6,64$**
							17 872	6,11$	40 747	7,90$	39 190	6,03$
					autre spécification							
											6 894	11,82$
					aucune spécification		**19 299**	**8,60$**	**41 345**	**7,15$**	**25 293**	**6,64$**
							17 644	6,06$	40 747	7,90$	32 296	4,79$
				coupe sélective							**90**	**28,89$**
											50	5,00$
					moyenne							
					sévère							
					autre spécification							
					aucune spécification						**90**	**28,89$**
											50	5,00$
				autre spécification			**2 078**	**6,32$**			**12 600**	**1,80$**
							1 306	6,59$	1 258	10,20$	13 975	3,73$
					autre spécification		**500**	**10,00$**				
							415	6,39$	825	15,00$	1 375	15,00$
					aucune spécification		**1 578**	**5,16$**			**12 600**	**1,80$**
							891	6,68$	433	1,06$	12 600	2,50$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.4.2	500130	m carré	Déboisement									
				aucune spécification			**234**	**16,19$**	**4 055**	**6,94$**	**31 377**	**12,16$**
							897	29,22$	14 802	6,98$	29 015	4,40$
					aucune spécification		**234**	**16,19$**	**4 055**	**6,94$**	**31 377**	**12,16$**
							897	29,22$	14 802	6,98$	29 015	4,40$
11.4.8.2	500600	m carré	Renaturalisation d'une chaussée abandonnée				**163 386**	**3,39$**	**161 083**	**3,43$**	**38 619**	**8,94$**
							246 683	1,74$	91 116	2,39$	198 142	3,01$
11.4.3.4	510300	m cube	Déblais de 1re classe				**3 132 765**	**16,60$**	**1 381 877**	**18,59$**	**321 450**	**40,95$**
							1 518 832	18,74$	2 463 177	16,37$	1 044 921	18,08$
				pour transition			**105**	**164,29$**	**110**	**5,45$**	**27**	**180,96$**
							44	23,65$	240	58,91$	2	250,00$
					autre spécification							
					aucune spécification		**105**	**164,29$**	**110**	**5,45$**	**27**	**180,96$**
							44	23,65$	240	58,91$	2	250,00$
				supplémentaire			**1**	**0,00$**	**11**	**0,00$**	**55**	**120,34$**
							0	2 300,00$			38	122,42$
					autre spécification							
					aucune spécification		**1**	**0,00$**	**11**	**0,00$**	**55**	**120,34$**
							0	2 300,00$			38	122,42$
				autre spécification			**40 152**	**10,60$**	**165 070**	**25,75$**	**58 758**	**45,31$**
							25 263	40,00$	53 463	40,06$	188 319	23,63$
					autre spécification		**246**	**650,81$**	**163 980**	**25,74$**	**45 322**	**40,65$**
							570	765,06$	13 896	24,17$	186 397	23,35$
					aucune spécification		**39 906**	**6,65$**	**1 090**	**27,51$**	**13 436**	**61,04$**
							24 693	23,27$	39 567	45,64$	1 923	51,01$
				aucune spécification			**3 092 507**	**16,68$**	**1 216 686**	**17,62$**	**262 610**	**39,95$**
							1 466 879	18,47$	2 390 423	15,86$	856 062	16,86$
					aucune spécification		**3 092 507**	**16,68$**	**1 216 686**	**17,62$**	**262 610**	**39,95$**
							1 466 879	18,47$	2 390 423	15,86$	856 062	16,86$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.4.2.2	510350	m cube	Forage et dynamitage seulement								**21 000**	**27,00$**
											22 000	53,81$
11.4.5.4	510400	m cube	Déblais de 2e classe				**5 368 155**	**10,33$**	**6 668 757**	**9,55$**	**3 085 962**	**17,20$**
							3 720 600	11,00$	4 234 726	9,85$	4 419 296	12,92$
				pour transition			**26 902**	**13,57$**	**9 530**	**11,53$**	**17 827**	**20,40$**
							28 446	14,89$	3 194	15,43$	18 691	18,88$
					autre spécification		**7 723**	**15,15$**			**6 322**	**31,83$**
							8 099	20,85$			3 971	16,35$
					aucune spécification		**19 179**	**12,94$**	**9 530**	**11,53$**	**11 505**	**14,13$**
							20 347	12,52$	3 194	15,43$	14 720	19,56$
				supplémentaire			**12 465**	**5,80$**			**3 910**	**27,56$**
							13 540	8,29$	4 348	21,84$	3 364	13,88$
					autre spécification		**3 950**	**15,63$**			**3 800**	**28,36$**
							1 525	12,21$			2 993	10,29$
					aucune spécification		**8 515**	**1,24$**			**110**	**0,00$**
							12 015	7,79$	4 348	21,84$	371	42,91$
				autre spécification			**546 501**	**12,22$**	**398 024**	**14,78$**	**599 925**	**14,78$**
							299 379	14,03$	448 630	12,03$	509 283	15,98$
					autre spécification		**106 246**	**13,79$**	**188 329**	**14,15$**	**100 768**	**8,35$**
							134 872	13,05$	73 948	13,90$	217 484	15,33$
					aucune spécification		**440 210**	**11,82$**	**209 695**	**15,34$**	**499 157**	**16,08$**
							164 501	14,83$	374 682	11,66$	291 799	16,46$
				aucune spécification			**4 782 287**	**10,11$**	**6 258 743**	**9,22$**	**2 464 300**	**17,75$**
							3 342 962	10,72$	3 759 889	9,57$	3 885 067	12,49$
					aucune spécification		**4 782 287**	**10,11$**	**6 258 743**	**9,22$**	**2 464 300**	**17,75$**
							3 342 962	10,72$	3 759 889	9,57$	3 885 067	12,49$
	510410	m carré	Enlèvement mécanique de l'enrobé				**427 640**	**6,64$**	**460 169**	**7,40$**	**225 427**	**11,92$**
							627 491	6,27$	500 763	5,55$	376 631	6,32$
				pour le traitement de fissures								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	510415	m cube	Enlèvement mécanique de l'enrobé				**120 670**	**20,53$**	**52 487**	**23,95$**	**105 211**	**27,63$**
							73 290	18,00$	80 456	26,08$	77 170	28,52$
11.4.2.2	510510	m carré	Prédécoupage				**138 225**	**28,38$**	**118 050**	**38,26$**	**15 760**	**46,30$**
							97 339	32,19$	102 508	33,16$	56 633	34,68$
11.4.2.2	510520	Global	Ajustement au prix du prédécoupage									
11.6.2.1	510600	m carré	Enrobé pulvérisé									
							6 641	1,08$				
11.6.2.1	510605	m carré	Revêtement bitumineux récupéré pour recyclage									
	510660	m carré	Restauration de la chaussée abandonnée									
							9 394	1,08$				

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
11.4.9.2	510670	m	Traits de scie				**100 676** 64 196	**7,98$** 8,46$	**46 616** 41 965	**10,94$** 8,90$	**100 240** 61 912	**8,64$** 9,64$
				sur revêtement de chaussée en enrobé			**87 785** 48 601	**7,50$** 8,33$	**39 299** 38 400	**9,95$** 8,80$	**67 049** 48 574	**8,15$** 9,43$
					bordure incluse		**152** 64	**8,82$** 9,47$	**825** 770	**8,74$** 20,27$	**4 212** 1 555	**10,58$** 13,92$
					autre spécification		**908** 376	**16,34$** 29,52$	**427** 497	**26,46$** 7,47$	**577** 714	**19,45$** 29,19$
					aucune spécification		**29 236** 6 199	**6,10$** 10,13$	**35 727** 24 476	**9,69$** 8,28$	**60 723** 42 136	**7,77$** 8,83$
				sur revêtement de chaussée en béton			**65** 592	**19,08$** 18,90$	**100**	**18,00$**	**13 172** 3 389	**12,02$** 9,90$
					autre spécification							
					aucune spécification				**100**	**18,00$**	**13 125** 3 360	**12,00$** 9,88$
				sur revêtement de chaussée mixte			**8 793** 11 284	**10,83$** 8,31$	**100** 1 915	**15,00$** 5,39$	**18 440** 3 697	**7,30$** 5,96$
					autre spécification						**3 850** 3 415	**4,29$** 6,01$
					aucune spécification				**100**	**15,00$**	**14 590** 282	**8,10$** 5,32$
				arasement de bordure					**378** 99	**98,68$** 83,95$	**4** 141	**100,00$** 48,89$
					en béton				**378** 99	**98,68$** 83,95$	**4** 141	**100,00$** 48,89$
					en granite							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.4.9.2	510670	m	Traits de scie									
				bordure			**2**	**15,00$**	**11**	**20,00$**		
							1	106,92$			11	258,00$
					en béton		**2**	**15,00$**	**11**	**20,00$**		
							1	106,92$			11	258,00$
					en granite							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				trottoir et bordure					**650**	**5,63$**	**69**	**28,72$**
									904	5,60$	495	8,74$
					autre spécification						**10**	**15,00$**
											11	85,00$
					aucune spécification				**650**	**5,63$**	**59**	**31,04$**
									904	5,60$	484	6,96$
				autre spécification			**2 728**	**14,28$**	**5 768**	**12,59$**	**541**	**23,96$**
							2 611	9,52$	324	17,58$	3 066	17,86$
					autre spécification		**28**	**10,00$**	**5 518**	**12,00$**	**59**	**27,33$**
							22	15,00$	142	17,70$	2 929	18,06$
					aucune spécification		**70**	**125,71$**	**18**	**30,00$**	**470**	**23,57$**
											138	13,48$
				aucune spécification			**1 303**	**7,06$**	**310**	**6,00$**	**965**	**12,19$**
							1 061	4,98$	324	19,09$	2 538	5,69$
					autre spécification							
					aucune spécification						**965**	**12,19$**
											367	13,39$
11.13.3.1	510700	m cube	Découvert des sources de matériaux fournis par le Ministère									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.5.1.2	530000	m cube	Fossé de décharge				**8 684**	**19,80$**	**11 045**	**11,77$**	**18 880**	**32,19$**
							6 375	12,66$	5 247	17,37$	11 655	17,23$
				déblais de 1re classe			**1 245**	**56,66$**			**1 150**	**64,94$**
							164	102,28$	1 534	40,34$	124	41,18$
					épandus sur place							
					transportés par camion		**1 245**	**56,66$**			**1 150**	**64,94$**
							164	102,28$	1 534	40,34$	124	41,18$
				déblais de 2e classe			**7 439**	**13,63$**	**11 045**	**11,77$**	**17 730**	**30,07$**
							6 210	10,28$	3 713	7,88$	11 531	16,97$
					épandus sur place		**1 215**	**21,07$**	**230**	**22,39$**	**180**	**17,09$**
							797	5,40$	82	13,56$	158	17,43$
					transportés par camion		**6 224**	**12,18$**	**10 815**	**11,54$**	**17 550**	**30,20$**
							5 413	11,00$	3 631	7,75$	11 373	16,97$
11.5.2.2	530500	m	Nettoyage de fossés latéraux				**226 938**	**9,45$**	**94 621**	**12,41$**	**77 669**	**22,07$**
							146 229	13,56$	81 661	10,95$	62 438	20,38$
				épandus sur place			**187 605**	**8,36$**	**32 189**	**18,04$**	**48 637**	**20,05$**
							100 427	14,62$	60 458	10,73$	25 569	16,38$
				transportés par camion			**35 278**	**15,34$**	**62 432**	**9,51$**	**29 032**	**25,46$**
							34 255	11,95$	15 813	13,12$	36 358	23,38$
11.5.2.2	530600	m	Nettoyage de fossés de décharge				**1 745**	**23,95$**	**1 065**	**23,19$**	**2 762**	**27,21$**
							527	21,81$	598	30,59$	1 476	30,23$
				épandus sur place			**441**	**24,02$**	**216**	**17,66$**	**1 675**	**27,01$**
							263	21,11$	9	18,67$	186	56,96$
				transportés par camion			**1 304**	**23,92$**	**849**	**24,60$**	**1 087**	**27,51$**
							254	21,15$	577	31,11$	1 272	26,53$
11.5.2.2	530610	m	Nettoyage de fossés de crête									
				épandus sur place								
				transportés par camion								

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.3.3.4	540080	Unité	Consolidation, appareils de contrôle				**447**	**254,08$**	**87**	**290,23$**	**22**	**609,09$**
							127	448,50$	353	503,14$	22	804,91$
				indicateurs de tassement			**160**	**464,38$**	**26**	**500,00$**	**22**	**609,09$**
							64	562,08$	101	994,31$	22	804,91$
				indicateurs de couche			**175**	**119,29$**	**30**	**150,00$**		
							21	251,74$	179	326,98$		
				indicateurs de déplacement latéral			**112**	**164,29$**	**31**	**250,00$**		
							42	373,79$	73	255,52$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.8.3	540110	t	Matériaux d'emprunt				**363 685**	**13,22$**	**209 317**	**13,06$**	**403 085**	**15,58$**
							219 702	12,04$	196 948	9,59$	423 957	11,42$
				pour couche anticontaminante ou filtrante							**170**	**75,00$**
											123	59,00$
					fourni par l'entrepreneur						**170**	**75,00$**
											123	59,00$
					fourni par Ministère							
				MG 112			**121 467**	**14,98$**	**195 969**	**13,02$**	**28 703**	**22,33$**
							103 902	12,84$	24 432	12,63$	122 139	11,86$
					fourni par l'entrepreneur		**121 467**	**14,98$**	**195 969**	**13,02$**	**28 703**	**22,33$**
							101 482	13,00$	24 432	12,63$	122 139	11,86$
					mat. brut fourni par Ministère		2 420	6,00$				
				GBR								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				GBR pour rehaussement de glissières			32	10,00$				
					fourni par l'entrepreneur		32	10,00$				
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540110	t	Matériaux d'emprunt									
				autre matériau			**10 800**	**12,78$**	**5 248**	**17,39$**	**226 932**	**16,67$**
							19 638	13,82$	13 857	20,68$	221 164	12,25$
					fourni par l'entrepreneur		**10 800**	**12,78$**	**5 213**	**17,33$**	**12 995**	**39,87$**
							19 538	13,80$	13 857	20,68$	7 229	42,92$
					fourni par Ministère						**213 900**	**15,26$**
							100	17,16$			213 900	11,21$
					mat. brut fourni par Ministère							
				fourni par l'entrepreneur			**231 418**	**12,32$**	**8 100**	**11,32$**	**127 280**	**14,47$**
							96 130	10,81$	158 659	8,15$	62 870	6,87$
					aucune spécification		**231 418**	**12,32$**	**4 600**	**10,47$**	**127 280**	**14,47$**
							96 130	10,81$	155 209	8,01$	62 870	6,87$
				fourni par Ministère							**20 000**	**0,00$**
											17 661	14,00$
					aucune spécification						**20 000**	**0,00$**
											17 661	14,00$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.7.4	540111	t	Infrastructure améliorée									
				matériaux de déblais								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				matériaux d'emprunt								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				matériaux classifiés SP								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.7.4	540111	t	Infrastructure améliorée									
				autre spécification								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				aucune spécification								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540115	t	Criblure de pierre				**9** 7	**65,56$** 187,00$	**15** 14	**70,00$** 65,00$	**14**	**30,00$**
				pour couche anticontaminante ou filtrante								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				MG 112								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
				GBR								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				GBR pour rehaussement de glissières								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540115	t	Criblure de pierre									
				autre matériau			**9**	**65,56$**				
							7	187,00$				
					fourni par l'entrepreneur		**9**	**65,56$**				
							7	187,00$				
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				fourni par l'entrepreneur					**15**	**70,00$**	**14**	**30,00$**
									14	65,00$		
					aucune spécification				**15**	**70,00$**	**14**	**30,00$**
									14	65,00$		
				fourni par Ministère								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540120	m cube	Criblure de pierre				**1 650**	**47,09$**	**2 325**	**40,22$**	**245**	**41,78$**
							251	39,86$	2 325	38,94$	792	52,41$
				pour couche anticontaminante ou filtrante								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				MG 112								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
				GBR								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				GBR pour rehaussement de glissières								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540120	m cube	Criblure de pierre									
				autre matériau			**1 400**	**48,36$**			**85**	**52,00$**
							71	58,30$	1 959	39,56$	212	31,05$
					fourni par l'entrepreneur		**1 400**	**48,36$**			**85**	**52,00$**
							71	58,30$	1 959	39,56$	212	31,05$
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				fourni par l'entrepreneur			**250**	**40,00$**	**2 325**	**40,22$**	**160**	**36,34$**
							180	32,56$	366	35,63$	580	60,20$
					aucune spécification		**250**	**40,00$**	**2 325**	**40,22$**	**160**	**36,34$**
							180	32,56$	366	35,63$	580	60,20$
				fourni par Ministère								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540125	m carré	Criblure de pierre				170	42,00$				
				pour couche anticontaminante ou filtrante								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				MG 112								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
				GBR								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				GBR pour rehaussement de glissières								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.8.3	540125	m carré	Criblure de pierre									
				autre matériau								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				fourni par l'entrepreneur								
							170	42,00$				
					aucune spécification							
							170	42,00$				
				fourni par Ministère								
					aucune spécification							
	540130	m	Désaffectation de conduite				**2 940**	**49,79$**	**2 836**	**94,64$**	**2 271**	**58,99$**
							2 017	35,05$	795	71,45$	1 510	89,39$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540210	m cube	Matériaux d'emprunt				**335 874**	**20,36$**	**491 806**	**16,42$**	**399 925**	**30,45$**
							291 019	20,19$	329 138	26,01$	447 786	31,89$
				MG 112			**14 271**	**38,02$**	**80 269**	**26,20$**	**64 050**	**37,36$**
							11 630	41,22$	27 999	33,27$	74 570	31,23$
					fourni par l'entrepreneur		**14 271**	**38,02$**	**80 269**	**26,20$**	**62 050**	**36,75$**
							11 630	41,22$	27 966	33,28$	73 559	30,59$
					mat. brut fourni par Ministère							
				MG 20			**4 481**	**35,39$**	**2 182**	**68,31$**	**2 192**	**82,73$**
							437	52,99$	1 605	75,10$	2 424	110,07$
					fourni par l'entrepreneur		**4 481**	**35,39$**	**752**	**68,88$**	**2 192**	**82,73$**
							437	52,99$	740	71,71$	1 676	125,16$
					mat. brut fourni par Ministère							
				sable ou gravier pour enrobement								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
				autre matériau			**123 380**	**19,67$**	**126 870**	**12,64$**	**317 985**	**28,37$**
							90 223	22,74$	69 763	39,72$	244 101	33,28$
					fourni par l'entrepreneur		**73 697**	**20,55$**	**102 860**	**13,18$**	**297 235**	**28,94$**
							51 260	28,08$	57 125	45,93$	200 847	37,87$
					mat. brut fourni par Ministère		**5 733**	**40,00$**	**23 600**	**10,00$**	**18 250**	**17,39$**
							4 426	36,75$	3 730	15,67$	35 297	9,85$
				fourni par l'entrepreneur			**191 742**	**19,25$**	**282 485**	**14,94$**	**15 698**	**37,17$**
							186 729	17,55$	229 771	20,61$	126 690	28,09$
					aucune spécification		**191 742**	**19,25$**	**282 485**	**14,94$**	**15 698**	**37,17$**
							186 729	17,55$	229 771	20,61$	126 690	28,09$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.8.3	540210	m cube	Matériaux d'emprunt									
				fourni par Ministère			**2 000**	**10,00$**				
							2 000	21,32$				
					aucune spécification		**2 000**	**10,00$**				
							2 000	21,32$				

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.7.4	540211	m cube	Infrastructure améliorée				**149 946**	**19,93$**	**31 000**	**26,53$**	**195 237**	**20,83$**
							23 070	14,23$	145 388	21,38$	44 801	19,40$
				matériaux de déblais			**8 800**	**7,50$**			**30 500**	**8,34$**
							10 035	10,50$			6 990	12,41$
					fourni par l'entrepreneur		**8 800**	**7,50$**			**14 800**	**11,89$**
							10 035	10,50$			5 248	7,00$
					fourni par Ministère						**15 700**	**5,00$**
											1 742	28,73$
					mat. brut fourni par Ministère							
				matériaux d'emprunt			**128 707**	**20,31$**	**1 000**	**27,50$**	**51 000**	**28,90$**
							4 857	21,39$	130 012	22,67$	3 942	23,40$
					fourni par l'entrepreneur		**128 707**	**20,31$**	**1 000**	**27,50$**	**51 000**	**28,90$**
							4 857	21,39$	130 012	22,67$	3 942	23,40$
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				matériaux classifiés SP								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.7.4	540211	m cube	Infrastructure améliorée									
				autre spécification								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
				aucune spécification			**12 439**	**24,86$**	**30 000**	**26,50$**	**113 737**	**20,56$**
							8 178	14,56$	15 376	10,54$	33 870	20,38$
					fourni par l'entrepreneur		**12 439**	**24,86$**	**30 000**	**26,50$**	**113 737**	**20,56$**
							8 178	14,56$	15 376	10,54$	33 870	20,38$
					fourni par Ministère							
					mat. brut fourni par Ministère							
11.8.3	540260	t	Emprunt MG 112, remblayage de savane à charge réduite				**36 000**	**13,00$**	**100 000**	**13,58$**		
									39 102	9,92$	28 375	16,22$
				fourni par l'entrepreneur			**36 000**	**13,00$**	**100 000**	**13,58$**		
									39 102	9,92$	28 375	16,22$
				mat. brut fourni par Ministère								
11.10.4.3	540720	Heure	Essai de portance						**25**	**98,00$**	**5**	**100,00$**
11.11.2	560000	Global	Nettoyage et régalage finals (montant fixé par le Ministère)				**145**	**7 534,00$**	**107**	**8 077,46$**	**108**	**8 863,60$**
							152	7 376,61$	91	7 903,05$	111	7 055,67$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600200	t.km	Transport additionnel				**4 904**	**0,00$**	**19 600**	**0,00$**	**96**	**0,00$**
							414	29,35$	16 881	14,17$	4 586	11,23$
				matériaux d'emprunt			**4 904**	**0,00$**	**19 600**	**0,00$**	**96**	**0,00$**
							414	29,35$	16 881	14,17$	4 586	11,23$
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km				**19 600**	**0,00$**	**96**	**0,00$**
									16 881	14,17$	96	12,30$
					de 30,0 à 64,9 km		**4 490**	**0,00$**				
											4 490	11,21$
					de 65,0 à 159,9 km		**414**	**0,00$**				
							414	29,35$				
					160,0 km et plus							
				emprunt MG 112								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
11.10.2.5	603600	m cube	Traitement des matériaux de remblai à la chaux									
11.10.2.5	603610	t	Chaux pour stabilisation de l'infrastructure									
11.10.2.5	603620	m carré	Stabilisation de l'infrastructure à la chaux									

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	612005	m carré	Enlèvement mécanique et disposition de l'enrobé contenant de l'amiante								**3 600**	**80,00$**
				en milieu rural							**3 600**	**80,00$**
				en milieu urbain								
				sur structure								
	612010	m cube	Enlèvement et disposition de matériaux granulaires contenant de l'amiante						**122**	**0,00$**		
									122	131,26$		
				méthode stabilisée								
					en milieu rural							
					en milieu urbain							
					sur structure							
				méthode non stabilisée					**122**	**0,00$**		
									122	131,26$		
					en milieu rural							
					en milieu urbain				**122**	**0,00$**		
									122	131,26$		
					sur structure							
11.4.9.2	612070	m	Traits de scie (enrobé contenant de l'amiante)				**119**	**42,61$**			**1 585**	**62,27$**
									16	46,34$	627	4,57$
11.3.3.4	640511	m carré	Géogrille				**81 105**	**4,74$**	**19 270**	**6,00$**	**54 898**	**10,28$**
							30 087	4,28$	44 735	4,25$	26 887	4,70$
11.5.3.4	640560	m carré	Géomembrane en polyéthylène (PE)				**41 006**	**22,64$**	**2 895**	**19,24$**	**13 170**	**39,36$**
							15 509	23,08$	23 245	18,03$	25 103	25,76$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.5.3.4	640570	m carré	Géocomposite bentonitique									
11.5.3	640575	m carré	Imperméabilisation de fossé								**6 702**	**28,69$**
											2 720	19,39$
				géocomposite bentonitique								
				géomembrane							**2 192**	**4,56$**
											2 210	20,92$
				géocomposite bentonitique ou géomembrane							**4 000**	**45,00$**
				autre spécification							**510**	**4,50$**
											510	12,74$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton				**1 040**	**315,87$**	**1 937**	**361,02$**	**3 037**	**414,04$**
							1 335	264,57$	1 301	381,54$	2 605	359,92$
				armé (TBA)			**1 017**	**315,09$**	**1 892**	**362,24$**	**3 037**	**414,04$**
							1 310	265,14$	1 256	375,68$	2 605	359,92$
				Ø 450 mm			**700**	**291,38$**	**1 474**	**329,98$**	**1 483**	**308,94$**
							1 009	243,66$	818	328,69$	1 408	278,76$
					classe III		**693**	**291,77$**	**1 434**	**329,63$**	**1 272**	**316,32$**
							825	248,64$	818	328,69$	1 388	278,67$
					classe IV		**7**	**250,00$**	**40**	**342,50$**	**163**	**253,93$**
							184	221,33$			20	285,00$
					classe V						**48**	**300,00$**
					autre classe de béton							
				Ø 525 mm			**30**	**455,00$**			**7**	**350,00$**
							38	285,95$				
					classe III						**7**	**350,00$**
					classe IV		**30**	**455,00$**				
							38	285,95$				
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 600 mm		**249**	**338,25$**	**189**	**352,17$**	**1 107**	**488,92$**
							225	304,70$	294	349,91$	937	419,96$
						classe III	**231**	**327,60$**	**189**	**352,17$**	**1 081**	**494,58$**
							205	307,75$	294	349,91$	911	420,52$
						classe IV	**18**	**475,00$**			**26**	**250,00$**
							20	273,42$			26	400,00$
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm		**34**	**500,00$**	**74**	**509,18$**	**212**	**438,71$**
							34	558,10$	57	357,81$	94	497,88$
						classe III	**34**	**500,00$**	**74**	**509,18$**	**212**	**438,71$**
							34	558,10$	57	357,81$	94	497,88$
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 900 mm				**105**	**516,14$**	**201**	**656,97$**
									81	950,53$	134	599,18$
						classe III			**105**	**516,14$**	**156**	**716,86$**
									81	950,53$	115	633,68$
						classe IV					**45**	**450,00$**
											20	396,64$
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1050 mm				**40**	**950,00$**		
						classe III			**40**	**950,00$**		
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					Ø 1200 mm						**28**	**1 100,00$**
											32	770,16$
						classe III					**28**	**1 100,00$**
						classe IV					32	770,16$
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				armé (TBA)								
					autre diamètre (mm)		**5**	**400,00$**	**12**	**276,09$**	**1**	**1 000,00$**
							5	700,00$	5	425,70$		
						classe III	**5**	**400,00$**	**12**	**276,09$**	**1**	**1 000,00$**
							5	700,00$	5	425,70$		
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)			**23**	**350,00$**	**45**	**310,00$**		
							25	234,66$	45	545,00$		
					Ø 450 mm		**23**	**350,00$**	**45**	**310,00$**		
							25	234,66$	45	545,00$		
						classe III	**23**	**350,00$**	**45**	**310,00$**		
							25	234,66$	45	545,00$		
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 600 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1050 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					Ø 1200 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1350 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642605	m	Tuyau pour entrée privée en béton									
				non armé (TBNA)								
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée				**1 068**	**351,61$**	**742**	**319,11$**	**1 981**	**296,32$**
							1 072	385,95$	648	393,36$	2 041	389,19$
				en polyéthylène (PEHD)			**1 031**	**354,72$**	**739**	**318,99$**	**1 981**	**296,32$**
							1 035	386,21$	648	393,36$	2 041	389,19$
					Ø 450 mm		**524**	**223,27$**	**430**	**250,73$**	**1 458**	**274,81$**
							426	277,32$	294	252,99$	1 670	359,49$
					Ø 525 mm		**25**	**180,00$**			**29**	**309,66$**
									25	159,00$	8	490,25$
					Ø 600 mm		**267**	**278,35$**	**137**	**394,59$**	**414**	**332,38$**
							297	400,38$	160	489,18$	333	508,31$
					Ø 750 mm		**61**	**525,82$**	**15**	**576,46$**	**65**	**415,36$**
							53	540,14$	8	684,20$	30	689,58$
					Ø 900 mm		**135**	**928,94$**	**77**	**506,31$**	**15**	**850,00$**
							133	585,11$	60	555,95$		
					Ø 1050 mm		**13**	**850,00$**				
							11	572,60$				
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)		**6**	**250,00$**	**81**	**329,43$**		
							115	433,14$	100	589,01$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642610	m	Tuyau pour entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée			**37**	**264,86$**	**3**	**350,00$**		
							37	378,56$				
					Ø 450 mm		**11**	**300,00$**	**3**	**350,00$**		
							11	200,50$				
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm		**26**	**250,00$**				
							26	453,89$				
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642650	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée en béton préfabriqué				**347**	**899,12$**	**512**	**932,63$**	**316**	**1 088,63$**
							326	983,19$	317	1 005,90$	374	1 254,80$
				Ø 450 mm			**235**	**780,68$**	**390**	**746,03$**	**183**	**823,44$**
							247	815,53$	253	866,20$	211	912,94$
				Ø 525 mm								
				Ø 600 mm			**76**	**979,41$**	**56**	**1 025,22$**	**107**	**1 311,12$**
							57	1 019,13$	46	1 404,42$	111	1 343,70$
				Ø 750 mm			**14**	**1 785,71$**	**25**	**1 847,72$**	**17**	**1 811,76$**
							10	2 122,52$	13	1 843,56$	27	2 397,82$
				Ø 900 mm			**12**	**1 258,33$**	**24**	**1 629,17$**	**7**	**1 932,56$**
							10	2 261,67$	2	3 250,27$	19	2 222,36$
				Ø 1050 mm					**10**	**2 300,00$**		
				Ø 1200 mm			**10**	**1 400,00$**	**2**	**2 125,00$**	**2**	**4 350,00$**
									2	1 773,47$	6	3 424,49$
				Ø 1350 mm					**4**	**3 400,00$**		
				autre diamètre (mm)					**1**	**3 000,00$**		
							2	8 575,87$	1	1 105,48$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.12.4	642655	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée				**33**	**661,21$**	**30**	**706,15$**	**37**	**1 270,00$**
							33	926,05$	14	1 440,94$	21	884,84$
				en polyéthylène			**33**	**661,21$**	**30**	**706,15$**	**37**	**1 270,00$**
							33	926,05$	14	1 440,94$	21	884,84$
					Ø 450 mm		**18**	**708,89$**	**18**	**710,25$**	**28**	**961,61$**
							20	473,14$	12	1 505,83$	14	947,49$
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm		**4**	**600,00$**	**12**	**700,00$**	**4**	**1 141,25$**
							2	695,46$	2	1 051,60$	7	759,54$
					Ø 750 mm		**2**	**2 000,00$**			**4**	**3 000,00$**
							2	1 807,71$				
					Ø 900 mm		**2**	**700,00$**			**1**	**3 500,00$**
							2	863,55$				
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)		**7**	**180,00$**				
							7	2 051,91$				

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642655	Unité	Extrémité biseautée pour tuyau d'entrée privée									
				en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée				**1 834**	**276,75$**	**2 113**	**334,38$**	**353**	**382,68$**
							1 652	248,64$	1 621	273,10$	961	446,14$
				Ø 450 mm			**1 084**	**197,70$**	**1 388**	**275,81$**	**258**	**330,28$**
							1 236	222,89$	1 307	238,65$	379	360,86$
					autre spécification		**1 057**	**197,00$**	**1 170**	**254,79$**	**188**	**314,97$**
							1 209	224,43$	1 065	229,91$	345	374,17$
						autre spécification	**980**	**190,92$**	**1 156**	**250,61$**	**128**	**353,18$**
							1 104	228,77$	1 061	229,72$	295	373,99$
						aucune spécification	**77**	**274,42$**	**14**	**600,00$**	**60**	**233,33$**
							104	178,48$	5	275,00$	50	375,23$
					aucune spécification		**27**	**225,00$**	**218**	**388,37$**	**70**	**371,43$**
							27	154,04$	242	277,06$	34	225,34$
						aucune spécification	**27**	**225,00$**	**218**	**388,37$**	**70**	**371,43$**
							27	154,04$	242	277,06$	34	225,34$
				Ø 525 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 600 mm			**522**	**317,24$**	**317**	**286,21$**	**65**	**330,44$**
							281	267,28$	206	349,95$	204	391,67$
					autre spécification		**522**	**317,24$**	**317**	**286,21$**	**35**	**249,39$**
							281	267,28$	206	349,95$	204	391,67$
						autre spécification	**497**	**303,00$**	**282**	**296,91$**	**35**	**249,39$**
							256	272,34$	171	337,32$	204	391,67$
						aucune spécification	**25**	**600,00$**	**35**	**200,00$**		
							25	215,11$	35	411,50$		
					aucune spécification						**30**	**425,00$**
						aucune spécification					**30**	**425,00$**
				Ø 750 mm			**65**	**348,30$**	**136**	**435,60$**	**12**	**236,50$**
							40	392,96$	61	480,39$	181	459,94$
					autre spécification		**65**	**348,30$**	**136**	**435,60$**	**12**	**236,50$**
							40	392,96$	61	480,39$	181	459,94$
						autre spécification	**65**	**348,30$**	**93**	**417,29$**	**12**	**236,50$**
							40	392,96$	61	480,39$	144	462,47$
						aucune spécification			**43**	**475,00$**		
											37	450,00$
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 900 mm			**48**	**511,06$**	**134**	**525,00$**		
							45	374,66$			81	604,02$
					autre spécification		**48**	**511,06$**	**134**	**525,00$**		
							45	374,66$			81	604,02$
						autre spécification	**48**	**511,06$**	**134**	**525,00$**		
							45	374,66$			81	604,02$
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 1050 mm					**35**	**625,00$**		
											15	760,00$
					autre spécification				**35**	**625,00$**		
											15	760,00$
						autre spécification			**35**	**625,00$**		
											15	760,00$
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				Ø 1200 mm			**112**	**712,28$**	**30**	**750,00$**	**18**	**1 450,00$**
									10	779,66$	100	681,05$
					autre spécification		**112**	**712,28$**	**30**	**750,00$**	**18**	**1 450,00$**
									10	779,66$	100	681,05$
						autre spécification	**112**	**712,28$**			**18**	**1 450,00$**
									10	779,66$	71	558,30$
						aucune spécification			**30**	**750,00$**		
											30	975,00$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 1350 mm					**64**	**850,00$**		
					autre spécification				**64**	**850,00$**		
						autre spécification			**64**	**850,00$**		
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.12.4	642665	m	Tuyau pour entrée privée									
				autre diamètre (mm)			**4**	**250,00$**	**10**	**500,00$**		
							51	544,24$	37	590,00$		
					autre spécification		**4**	**250,00$**	**10**	**500,00$**		
							51	544,24$	37	590,00$		
						autre spécification			**10**	**500,00$**		
							51	544,24$	37	590,00$		
						aucune spécification	**4**	**250,00$**				
					aucune spécification							
						aucune spécification						
11.2.5.2	673206	Unité	Broyage de souche						**7**	**0,00$**		
									7	735,00$		

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre				**3 087**	**210,29$**	**246**	**814,25$**	**2 146**	**277,33$**
							1 087	200,67$	1 211	165,67$	894	224,01$
				Ø < 100 mm			**85**	**55,88$**	**8**	**60,00$**	**147**	**60,00$**
							3	46,67$	406	55,00$	14	48,57$
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification		**85**	**55,88$**				
							3	46,67$	406	55,00$	14	48,57$
					aucune spécification				**8**	**60,00$**	**147**	**60,00$**
				Ø de 100 à 200 mm			**320**	**118,13$**	**5**	**150,00$**	**596**	**114,00$**
							285	102,62$	300	104,46$	276	103,59$
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification		**100**	**125,00$**				
							37	104,73$	55	114,09$	14	82,14$
					aucune spécification		**220**	**115,00$**	**5**	**150,00$**	**596**	**114,00$**
							248	102,30$	245	102,30$	262	104,74$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 200 à 300 mm			**377**	**183,22$**	**10**	**625,00$**	**388**	**171,64$**
							239	203,07$	171	176,29$	210	180,33$
					avec obstacle							
					sans obstacle		**2**	**350,00$**			**11**	**400,00$**
							2	421,51$			14	491,50$
					avec ou sans obstacle				**10**	**625,00$**		
							28	550,00$	6	300,00$		
					autre spécification		**75**	**191,67$**				
							23	163,04$	43	223,84$	12	140,00$
					aucune spécification		**300**	**180,00$**			**377**	**164,97$**
							186	153,45$	122	153,45$	184	159,29$
				Ø de 300 à 450 mm			**221**	**278,28$**	**3**	**800,00$**	**201**	**243,66$**
							118	292,49$	90	230,23$	78	269,80$
					avec obstacle		**1**	**1 000,00$**				
							1	1 000,00$				
					sans obstacle						**1**	**975,00$**
											2	1 087,73$
					avec ou sans obstacle				**3**	**800,00$**		
							16	715,00$	8	350,00$		
					autre spécification							
					aucune spécification		**220**	**275,00$**			**200**	**240,00$**
							101	218,55$	82	218,55$	76	248,28$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 450 à 600 mm			**90**	**600,00$**	**2**	**1 100,00$**	**75**	**500,00$**
							36	567,08$	15	471,33$	22	472,27$
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle				**2**	**1 100,00$**		
							7	990,00$	1	560,00$		
					autre spécification							
					aucune spécification		**90**	**600,00$**			**75**	**500,00$**
							29	465,00$	14	465,00$	22	472,27$
				Ø de 600 à 750 mm			**70**	**800,00$**	**1**	**2 000,00$**	**52**	**713,46$**
							7	651,00$	9	656,44$	22	592,86$
					avec obstacle							
					sans obstacle						**2**	**800,00$**
											10	491,50$
					avec ou sans obstacle				**1**	**2 000,00$**		
									1	700,00$		
					autre spécification							
					aucune spécification		**70**	**800,00$**			**50**	**710,00$**
							7	651,00$	8	651,00$	12	677,33$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
11.2.5.2	673210	Unité	Abattage d'arbre									
				Ø de 750 à 1050 mm			**26**	**1 538,46$**			**20**	**1 430,00$**
							6	1 818,33$	2	1 302,00$	2	1 302,00$
					avec obstacle		**1**	**0,00$**				
							1	4 400,00$				
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle							
					autre spécification							
					aucune spécification		**25**	**1 600,00$**			**20**	**1 430,00$**
							5	1 302,00$	2	1 302,00$	2	1 302,00$
				autre diamètre (mm)			**1 898**	**171,78$**	**217**	**858,18$**	**667**	**449,19$**
							393	177,63$	218	369,31$	270	318,67$
					avec obstacle							
					sans obstacle							
					avec ou sans obstacle		**25**	**200,00$**				
					autre spécification		**1 690**	**160,49$**				
							73	569,73$	61	604,43$	32	556,88$
					aucune spécification		**183**	**272,22$**	**217**	**858,18$**	**667**	**449,19$**
							320	88,19$	157	277,96$	238	286,65$

CATÉGORIE **11** **Terrassements**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4.1	604200	m carré	Isolant thermique en panneau, polystyrène type A				**293 987**	**19,37$**	**145 205**	**18,60$**	**146 223**	**21,80$**
							199 508	13,73$	185 736	21,25$	172 928	22,24$
				extrudé			**264 087**	**20,37$**	**134 755**	**17,65$**	**146 053**	**21,76$**
							172 029	14,29$	182 481	21,08$	169 308	22,09$
					épaisseur de 25 mm		**63 866**	**10,75$**	**11 135**	**16,76$**	**51 684**	**11,09$**
							69 025	9,58$	20 418	11,19$	49 122	14,04$
					épaisseur de 38 mm		**29 568**	**21,29$**	**29 811**	**16,43$**	**24 375**	**18,73$**
							32 792	13,60$	5 503	23,49$	45 257	16,48$
					épaisseur de 50 mm		**69 700**	**25,82$**	**71 848**	**17,76$**	**4 392**	**28,96$**
							37 404	19,10$	67 676	19,45$	16 060	27,00$
					épaisseur de 50 mm (2 x 25 mm)		**96 819**	**21,96$**	**13 590**	**28,59$**	**46 961**	**27,73$**
							28 427	17,29$	78 848	24,64$	47 327	28,76$
					épaisseur de 63 mm							
					épaisseur de 63 mm (1 x 38 mm + 1 x 25 mm)							
					épaisseur de 75 mm		**75**	**34,40$**	**7 900**	**3,50$**	**1 433**	**33,01$**
							2 182	35,04$			8 598	42,70$
					épaisseur de 75 mm (1 x 50 mm + 1 x 25 mm)							
					épaisseur de 76 mm (2 x 38 mm)		**150**	**26,57$**	**40**	**36,74$**	**200**	**60,65$**
							6	50,00$	93	46,73$	57	30,00$
					épaisseur de 75 mm (3 x 25 mm)		**2 200**	**30,07$**	**31**	**35,00$**		
							2 068	29,68$				
					épaisseur de 88 mm (1 x 38 mm + 1 x 50 mm)						**40**	**65,00$**
											32	76,50$
					épaisseur de 88 mm (1 x 38 mm + 2 x 25 mm)							
					épaisseur de 100 mm (2 x 50 mm)		**1 502**	**35,72$**			**7 050**	**76,28$**
							125	65,99$			2 821	48,20$
					épaisseur de 114 mm (3 x 38 mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4.1	604200	m carré	Isolant thermique en panneau, polystyrène type A									
				extrudé								
					épaisseur de 125 mm (1 x 75 mm + 1 x 50 mm)		**207**	**50,00$**				
									96	49,90$		
					épaisseur de 150 mm (2 x 75 mm)								
					épaisseur de 150 mm (3 x 50 mm)							
					autre épaisseur (mm)				**400**	**20,00$**	**9 918**	**11,98$**
									9 846	22,41$	34	100,54$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4.1	604200	m carré	Isolant thermique en panneau, polystyrène type A									
				expansé			**450**	**30,00$**	**10 450**	**30,76$**	**170**	**56,47$**
							77	42,17$	2 454	32,72$	3 619	28,94$
					épaisseur de 25 mm							
					épaisseur de 30 mm							
					épaisseur de 38 mm							
					épaisseur de 45 mm							
					épaisseur de 50 mm				**10 450**	**30,76$**	**130**	**60,00$**
							61	25,00$	2 454	32,72$	3 609	28,92$
					épaisseur de 50 mm (2 x 25 mm)							
					épaisseur de 60 mm							
					épaisseur de 60 mm (2 x 30 mm)							
					épaisseur de 75 mm							
					épaisseur de 75 mm (1 x 45 mm + 1 x 30 mm)							
					épaisseur de 75 mm (1 x 50 mm + 1 x 25 mm)							
					épaisseur de 76 mm (2 x 38 mm)							
					épaisseur de 75 mm (3 x 25 mm)							
					épaisseur de 90 mm (1 x 60 mm + 1 x 30 mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4.1	604200	m carré	Isolant thermique en panneau, polystyrène type A									
				expansé								
					épaisseur de 90 mm (2 x 45 mm)							
					épaisseur de 90 mm (3 x 30 mm)							
					épaisseur de 100 mm (2 x 50 mm)		**450**	**30,00$**			**40**	**45,00$**
							17	104,00$			10	35,00$
					épaisseur de 114 mm (3 x 38 mm)							
					épaisseur de 120 mm (2 x 60 mm)							
					épaisseur de 125 mm (1 x 75 mm + 1 x 50 mm)							
					épaisseur de 135 mm (3 x 45 mm)							
					épaisseur de 150 mm (2 x 75 mm)							
					épaisseur de 150 mm (3 x 50 mm)							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 123 Isolation de chaussée

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.4	640100	t	Enrochement déversé									
12.8.4	640110	m carré	Enrochement placé				**126**	**719,05$**	**1 973**	**78,20$**	**800**	**86,33$**
							86	142,35$	476	93,46$	2 316	41,81$
				pierre calibre 200-0, D50 = 100 mm					**6**	**200,00$**		
				pierre calibre 600-0, D50 = 300 mm					**70**	**110,00$**		
									155	83,06$		
				pierre calibre 600-400					**25**	**250,00$**		
				pierre calibre 1000-800								
							-20	240,00$				
				autre calibre			**126**	**719,05$**	**1 872**	**74,32$**	**800**	**86,33$**
							106	161,00$	320	98,50$	2 316	41,81$
12.8.4	640120	t	Enrochement placé				**159 094**	**102,52$**	**166 070**	**88,75$**	**29 703**	**69,86$**
							141 126	63,62$	6 490	47,71$	167 716	78,00$
				pierre calibre 200-0, D50 = 100 mm			**6 571**	**48,40$**	**21 043**	**54,00$**	**6 077**	**47,56$**
							4 594	40,33$	5 106	44,83$	20 037	20,22$
				pierre calibre 600-0, D50 = 300 mm					**382**	**0,00$**	**2 145**	**46,00$**
											1 707	23,74$
				pierre calibre 600-400			**3 112**	**59,82$**			**8 700**	**83,17$**
							2 621	48,36$			7 974	87,91$
				pierre calibre 1000-800							**66**	**95,00$**
							-42	50,00$			66	500,00$
				autre calibre			**149 411**	**105,79$**	**144 645**	**94,04$**	**12 715**	**75,29$**
							133 954	64,71$	1 384	58,31$	137 931	86,29$
12.8.4	640130	m carré	Enrochement déversé									
							234	23,00$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m				**19 687**	**458,33$**	**12 013**	**538,28$**	**25 816**	**546,51$**
							16 514	401,44$	10 538	434,99$	15 187	581,64$
			armé (TBA)				**18 641**	**470,50$**	**12 013**	**538,28$**	**25 816**	**546,51$**
							16 426	401,94$	10 538	434,99$	15 187	581,64$
				Ø 250 mm			**1 805**	**277,29$**	**575**	**473,18$**	**1 938**	**317,25$**
							1 620	249,81$	346	348,37$	1 357	379,26$
					classe III		**14**	**500,00$**	**573**	**473,44$**	**758**	**304,48$**
							140	352,66$	145	471,01$	378	450,04$
					classe IV		**1 791**	**275,55$**			**1 169**	**324,19$**
							1 480	240,11$	199	240,94$	968	349,77$
					classe V				**2**	**400,00$**	**11**	**460,00$**
									2	2 110,00$	11	540,00$
					autre classe de béton							
				Ø 300 mm			**3 622**	**250,74$**	**1 564**	**233,39$**	**3 456**	**295,05$**
							3 575	247,71$	1 467	241,40$	1 790	371,37$
					classe III		**3 113**	**241,74$**	**1 039**	**189,40$**	**2 468**	**254,79$**
							2 739	233,30$	1 418	238,85$	808	305,11$
					classe IV		**465**	**277,90$**	**495**	**320,45$**	**971**	**393,98$**
							835	294,99$	49	315,17$	938	422,89$
					classe V		**44**	**600,00$**	**30**	**320,00$**	**17**	**490,00$**
											43	491,05$
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m armé (TBA)									
				Ø 375 mm			**1 776**	**311,89$**	**2 791**	**350,91$**	**2 350**	**289,59$**
							1 928	248,21$	1 859	280,08$	2 179	332,64$
					classe III		**1 246**	**287,78$**	**1 193**	**240,82$**	**2 008**	**260,52$**
							1 334	232,54$	1 540	273,27$	1 290	323,19$
					classe IV		**530**	**368,58$**	**1 598**	**433,10$**	**342**	**460,23$**
							594	283,43$	319	312,98$	888	346,35$
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 450 mm			**2 665**	**323,53$**	**2 096**	**437,18$**	**3 919**	**411,43$**
							2 625	306,44$	1 506	261,40$	2 455	364,64$
					classe III		**1 856**	**318,18$**	**1 212**	**216,98$**	**2 452**	**347,34$**
							1 907	301,13$	1 438	260,60$	1 419	283,07$
					classe IV		**809**	**335,81$**	**841**	**741,21$**	**1 441**	**517,93$**
							718	320,55$	68	278,30$	974	475,85$
					classe V				**43**	**700,00$**	**26**	**553,85$**
											62	484,78$
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m armé (TBA)									
				Ø 525 mm			**1 117**	**319,50$**	**330**	**170,00$**	**934**	**385,95$**
							637	386,47$	361	264,12$	598	301,57$
					classe III		**124**	**307,26$**	**330**	**170,00$**	**696**	**336,60$**
							167	366,06$	286	201,34$	593	299,19$
					classe IV		**993**	**321,03$**			**238**	**530,28$**
							470	393,73$	75	502,60$	5	583,53$
					classe V							
					autre classe de béton							
				Ø 600 mm			**4 128**	**383,18$**	**1 505**	**566,35$**	**4 695**	**476,95$**
							2 813	400,00$	1 962	342,30$	2 643	543,96$
					classe III		**3 336**	**381,42$**	**895**	**352,78$**	**2 912**	**381,73$**
							2 459	380,39$	1 641	329,46$	1 230	370,65$
					classe IV		**617**	**326,34$**	**610**	**879,86$**	**1 539**	**615,73$**
							229	463,93$	267	397,98$	1 186	647,22$
					classe V		**175**	**617,14$**			**244**	**738,11$**
							125	669,40$	54	456,60$	228	942,83$
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m armé (TBA)									
				Ø 750 mm			**662**	**473,91$**	**1 047**	**471,09$**	**1 817**	**639,43$**
							715	537,55$	1 000	503,84$	874	535,13$
					classe III		**325**	**452,94$**	**597**	**366,39$**	**1 462**	**615,04$**
							374	501,53$	715	456,92$	625	470,87$
					classe IV		**337**	**494,14$**	**450**	**610,00$**	**340**	**732,87$**
							341	577,05$	284	621,80$	239	671,47$
					classe V						**15**	**900,00$**
											10	1 290,00$
					autre classe de béton							
				Ø 900 mm			**891**	**884,61$**	**660**	**851,78$**	**4 080**	**756,51$**
							728	686,19$	519	656,42$	1 850	767,37$
					classe III		**583**	**664,97$**	**265**	**471,70$**	**3 106**	**716,06$**
							580	670,87$	354	688,73$	880	608,81$
					classe IV		**248**	**1 372,64$**	**395**	**1 106,64$**	**959**	**883,74$**
							148	746,04$	163	574,69$	904	924,45$
					classe V		**60**	**1 000,00$**			**15**	**1 000,00$**
									2	1 470,64$	67	730,93$
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m armé (TBA)									
				Ø 1050 mm			**740**	**844,57$**	**148**	**997,30$**	**409**	**997,77$**
							283	898,03$	501	840,92$	145	768,90$
					classe III		**662**	**847,47$**			**406**	**999,24$**
							203	875,50$	425	821,00$	76	624,92$
					classe IV				**148**	**997,30$**	**3**	**800,00$**
									76	952,45$	68	929,37$
					classe V		**78**	**820,00$**				
							79	955,76$				
					autre classe de béton							
				Ø 1200 mm			**342**	**923,25$**	**47**	**1 700,00$**	**1 209**	**1 194,89$**
							213	862,22$	126	1 118,50$	233	1 393,56$
					classe III		**342**	**923,25$**			**1 014**	**1 193,91$**
							213	862,22$	126	1 118,50$		
					classe IV				**47**	**1 700,00$**		
											46	1 254,10$
					classe V						**195**	**1 200,00$**
											187	1 428,00$
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				armé (TBA)								
					Ø 1350 mm						**125**	**1 400,00$**
											248	1 832,00$
						classe III						
						classe IV						
						classe V					**125**	**1 400,00$**
											248	1 832,00$
						autre classe de béton						
					Ø 1500 mm				**810**	**2 000,00$**	**177**	**1 514,67$**
											740	2 151,97$
						classe III					**80**	**1 450,00$**
						classe IV			**810**	**2 000,00$**	**76**	**2 000,00$**
											720	2 085,70$
						classe V					**21**	**0,00$**
											20	4 539,00$
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				armé (TBA)								
					Ø 1650 mm						**590**	**1 550,00$**
						classe III					**590**	**1 550,00$**
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 1800 mm		**136**	**1 400,00$**			**40**	**1 700,00$**
							138	1 428,34$				
						classe III					**40**	**1 700,00$**
						classe IV	**136**	**1 400,00$**				
							138	1 428,34$				
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				armé (TBA)								
					Ø 1950 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 2100 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				armé (TBA)								
					Ø 2250 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 2400 mm		**242**	**2 200,00$**	241	2 660,00$		
						classe III	**242**	**2 200,00$**	241	2 660,00$		
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				armé (TBA)								
					Ø 2700 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					autre diamètre (mm)		**515**	**2 410,68$**	**440**	**277,50$**	**77**	**715,00$**
							1 152	989,23$	650	585,81$	77	624,92$
						classe III			**440**	**277,50$**	**77**	**715,00$**
							186	711,38$	416	224,08$	77	624,92$
						classe IV	**515**	**2 410,68$**				
							966	1 042,61$	234	1 228,69$		
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				non armé (TBNA)			**1 047**	**241,61$**				
							88	308,00$				
				Ø 300 mm			**14**	**155,00$**				
						classe III	**14**	**155,00$**				
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
				Ø 375 mm								
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				non armé (TBNA)								
					Ø 450 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 525 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				non armé (TBNA)								
					Ø 600 mm		**800**	**250,00$**				
						classe III	**625**	**250,00$**				
						classe IV	**175**	**250,00$**				
						classe V						
						autre classe de béton						
					Ø 750 mm		**233**	**218,00$**				
							88	308,00$				
						classe III	**233**	**218,00$**				
							88	308,00$				
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642831	m	Drainage ou égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3 m									
				non armé (TBNA)								
					Ø 900 mm							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						
					autre diamètre (mm)							
						classe III						
						classe IV						
						classe V						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642832	m	Drainage ou égout pluvial				**7 587**	**162,56$**	**2 870**	**293,55$**	**5 881**	**297,98$**
							3 080	216,03$	4 843	187,69$	4 071	379,48$
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)			**3 304**	**178,72$**	**2 172**	**247,04$**	**4 823**	**257,19$**
							2 614	193,62$	2 787	218,68$	3 152	285,39$
					Ø 200 mm		**1 456**	**155,16$**	**1 256**	**213,44$**	**2 043**	**232,14$**
							1 258	167,09$	1 591	198,21$	1 748	204,70$
					Ø 250 mm		**996**	**201,41$**	**201**	**239,28$**	**1 030**	**229,13$**
							262	233,61$	902	208,52$	547	367,61$
					Ø 300 mm		**402**	**226,86$**	**369**	**312,45$**	**665**	**322,17$**
							277	384,79$	93	402,42$	488	443,17$
					Ø 375 mm		**13**	**260,08$**	**172**	**373,46$**	**122**	**433,13$**
							3	134,19$	57	442,36$	51	393,80$
					Ø 450 mm		**25**	**550,00$**			**25**	**335,20$**
							23	356,00$	5	356,00$		
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm		**28**	**125,00$**				
							72	401,45$				
					autre diamètre (mm)		**383**	**135,64$**	**174**	**234,83$**	**938**	**271,49$**
							719	126,10$	140	299,66$	318	328,05$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642832	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)			**4 237**	**149,48$**	**698**	**438,22$**	**1 058**	**483,92$**
							453	344,16$	2 056	145,70$	919	702,17$
					Ø 200 mm		**1 174**	**53,43$**	**230**	**332,66$**	**44**	**234,09$**
							115	158,00$	357	116,78$	202	939,36$
					Ø 250 mm		**578**	**84,60$**				
							74	587,69$	32	76,89$	207	342,48$
					Ø 300 mm		**69**	**253,55$**	**28**	**400,00$**	**4**	**600,00$**
									47	520,34$		
					Ø 375 mm		**140**	**339,29$**			**53**	**200,00$**
							133	463,93$			7	169,28$
					Ø 450 mm		**147**	**348,77$**	**67**	**350,00$**	**149**	**388,55$**
							81	313,80$	225	204,97$	139	431,04$
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm		**883**	**265,69$**	**156**	**483,17$**	**370**	**350,00$**
							5	1 123,60$	131	889,05$	42	737,75$
					Ø 750 mm		**145**	**350,00$**	**217**	**550,00$**	**20**	**550,00$**
											232	987,76$
					Ø 900 mm		**34**	**600,00$**			**201**	**982,59$**
									32	723,77$	45	1 184,85$
					autre diamètre (mm)		**1 067**	**93,48$**			**217**	**427,37$**
							46	33,07$	1 232	36,97$	45	239,82$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.1.5	642832	m	Drainage ou égout pluvial									
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée			**47**	**205,85$**				
							12	256,78$				
					Ø 300 mm		**35**	**225,00$**				
					Ø 375 mm							
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					autre diamètre (mm)		**12**	**150,00$**				
							12	256,78$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642833	m	Raccordement en tuyau de béton				**32**	**275,00$**			**95**	**250,00$**
									28	250,00$	18	1 237,70$
				armé (TBA)			**32**	**275,00$**			**95**	**250,00$**
									28	250,00$	18	1 237,70$
					Ø 250 mm		**32**	**275,00$**			**95**	**250,00$**
									28	250,00$	18	1 237,70$
						classe III	**32**	**275,00$**			**95**	**250,00$**
									28	250,00$	18	1 237,70$
						autre classe de béton						
				non armé (TBNA)								
					Ø 250 mm							
						classe III						
						autre classe de béton						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.5	642834	m	Raccordement				**650** 1 132	**146,48$** 162,41$	**140** 220	**166,96$** 320,45$	**48** 215	**194,79$** 266,85$
				tuyau en polychlorure de vinyle (PVC)			**650** 725	**146,48$** 178,93$	**140** 220	**166,96$** 320,45$	**25** 199	**200,00$** 278,72$
					Ø 150 mm		**220** 131	**149,64$** 176,44$	**35** 19	**103,57$** 441,81$		
					Ø 200 mm		**385** 563	**141,54$** 180,40$	**80** 158	**200,00$** 200,98$	**25** 186	**200,00$** 273,70$
					autre diamètre (mm)		**45** 31	**173,33$** 162,52$	**25** 43	**150,00$** 706,34$	 13	 351,00$
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
					autre diamètre (mm)							
				tuyau en tôle ondulée ou nervurée								
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.5	642834	m	Raccordement									
				autre type de tuyau							**23**	**189,13$**
							407	133,00$			16	120,83$
					Ø 150 mm							
					Ø 200 mm							
							407	133,00$				
					autre diamètre (mm)						**23**	**189,13$**
											16	120,83$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant				**48 080**	**40,21$**	**1 905**	**44,03$**	**23 371**	**52,68$**
							26 252	49,49$	38 124	36,83$	17 207	70,17$
				tuyau perforé en polyéthylène (PE)			**48 080**	**40,21$**	**1 905**	**44,03$**	**22 865**	**51,97$**
							26 252	49,49$	38 124	36,83$	17 007	70,44$
					Ø 150 mm		**35 361**	**36,27$**	**1 110**	**39,05$**	**7 535**	**45,66$**
							12 592	39,08$	34 205	34,01$	7 542	47,45$
						et membrane	**35 361**	**36,27$**	**1 110**	**39,05$**	**7 535**	**45,66$**
							12 592	39,08$	34 205	34,01$	7 542	47,45$
						sans membrane						
					Ø 200 mm		**12 650**	**50,81$**	**795**	**50,97$**	**15 170**	**55,08$**
							13 594	58,80$	3 918	61,47$	9 313	88,71$
						et membrane	**11 275**	**52,18$**	**795**	**50,97$**	**13 920**	**55,54$**
							13 053	59,49$	3 079	67,63$	9 138	88,96$
						sans membrane	**1 375**	**39,55$**			**1 250**	**50,00$**
							541	42,21$	839	38,87$	174	75,56$
					Ø 250 mm						**160**	**54,00$**
											153	91,18$
						et membrane					**160**	**54,00$**
											153	91,18$
						sans membrane						
					Ø 300 mm		**55**	**125,00$**				
							46	141,30$				
						et membrane	**55**	**125,00$**				
							46	141,30$				
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polyéthylène (PE)								
					autre diamètre (mm)		**14**	**60,00$**				
							20	65,03$				
						et membrane	**14**	**60,00$**				
							20	65,03$				
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polychlor. de vinyle (PVC)								
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en polychlor. de vinyle (PVC)								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en tôle d'acier ondulée (TOG)								
				Ø 150 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 200 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 250 mm								
					et membrane							
					sans membrane							
				Ø 300 mm								
					et membrane							
					sans membrane							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				tuyau perforé en tôle d'acier ondulée (TOG)								
					autre diamètre (mm)							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				autre type de tuyau							**506**	**84,82$**
											200	47,31$
					Ø 150 mm							
						et membrane						
						sans membrane						
					Ø 200 mm						**500**	**85,00$**
											200	47,31$
						et membrane					**500**	**85,00$**
											200	47,31$
						sans membrane						
					Ø 250 mm							
						et membrane						
						sans membrane						
					Ø 300 mm							
						et membrane						
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.2.4	642840	m	Drain souterrain filtrant									
				autre type de tuyau								
					autre diamètre (mm)						**6**	**70,00$**
						et membrane					**6**	**70,00$**
						sans membrane						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué				**198**	**1 214,52$**	**93**	**1 753,76$**	**314**	**2 505,21$**
							101	1 962,46$	191	2 358,07$	99	3 820,90$
				Ø 250 mm			**10**	**530,00$**			**8**	**1 531,25$**
							14	652,83$	2	1 000,00$		
					standard		**2**	**1 250,00$**			**8**	**1 531,25$**
									2	1 000,00$		
					modifiée							
				Ø 300 mm			**33**	**730,30$**	**5**	**815,00$**	**9**	**1 180,56$**
							9	1 658,98$	29	1 554,43$	2	2 097,00$
					standard		**33**	**730,30$**	**5**	**815,00$**	**9**	**1 180,56$**
							5	1 543,75$	30	1 562,78$	2	2 097,00$
					modifiée							
				Ø 375 mm			**7**	**921,43$**	**4**	**962,50$**	**11**	**1 515,37$**
							6	1 513,62$	6	1 524,41$	7	1 987,93$
					standard		**7**	**921,43$**	**4**	**962,50$**	**11**	**1 515,37$**
									6	1 629,41$	7	1 987,93$
					modifiée							
				Ø 450 mm			**74**	**1 007,43$**	**28**	**1 034,82$**	**38**	**1 689,78$**
							30	1 336,85$	51	1 909,00$	19	1 761,57$
					standard		**74**	**1 007,43$**	**28**	**1 034,82$**	**38**	**1 689,78$**
							25	1 282,76$	52	1 906,67$	19	1 761,57$
					modifiée							
				Ø 525 mm			**3**	**1 200,00$**	**1**	**1 200,00$**	**6**	**1 581,71$**
							4	650,41$	5	2 555,73$	3	2 634,80$
					standard		**3**	**1 200,00$**	**1**	**1 200,00$**	**6**	**1 581,71$**
							4	650,41$	5	2 555,73$	3	2 634,80$
					modifiée							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 600 mm			**34**	**1 349,27$**	**38**	**2 086,84$**	**137**	**2 218,51$**
							14	1 867,29$	65	2 207,11$	28	2 560,27$
					standard		**27**	**1 344,44$**	**37**	**2 108,11$**	**137**	**2 218,51$**
							3	2 333,26$	64	2 197,41$	28	2 560,27$
					modifiée							
				Ø 750 mm			**12**	**1 250,00$**	**10**	**2 250,00$**	**36**	**2 753,91$**
							12	2 498,61$	14	3 391,21$	11	5 340,46$
					standard		**10**	**1 120,00$**	**10**	**2 250,00$**	**36**	**2 753,91$**
							6	2 707,65$	14	3 400,42$	11	5 340,46$
					modifiée							
				Ø 900 mm			**11**	**2 372,73$**	**7**	**3 314,29$**	**45**	**3 311,40$**
							5	2 762,86$	11	3 644,45$	16	5 208,70$
					standard		**10**	**2 110,00$**	**7**	**3 314,29$**	**45**	**3 311,40$**
							3	3 358,82$	11	3 644,45$	16	5 208,70$
					modifiée		**1**	**5 000,00$**				
							1	2 181,05$				
				Ø 1050 mm			**1**	**3 000,00$**			**19**	**4 494,74$**
							1	3 827,48$	1	7 378,38$	11	8 737,94$
					standard						**19**	**4 494,74$**
											11	8 737,94$
					modifiée							
				Ø 1200 mm			**7**	**1 500,00$**			**5**	**7 180,00$**
							2	7 498,81$	5	5 759,16$	2	4 448,00$
					standard		**7**	**1 500,00$**			**5**	**7 180,00$**
							2	7 498,81$	5	5 759,16$	2	4 448,00$
					modifiée							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 1350 mm								
					standard							
					modifiée							
				Ø 1500 mm			**4**	**4 500,00$**				
							2	8 310,41$	2	8 310,41$		
					standard		**4**	**4 500,00$**				
							2	8 310,41$	2	8 310,41$		
					modifiée							
				Ø 1650 mm								
					standard							
					modifiée							
				Ø 1800 mm								
					standard							
					modifiée							
				Ø 2100 mm								
					standard							
					modifiée							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	642851	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué									
				Ø 2400 mm								
					standard							
					modifiée							
				Ø 2700 mm								
					standard							
					modifiée							
				Ø 3000 mm								
					standard							
					modifiée							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	642852	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage				**12**	**1 200,00$**			**32**	**2 967,19$**
							7	1 496,69$	14	997,79$	4	3 857,54$
				en polyéthylène			**12**	**1 200,00$**			**30**	**2 965,00$**
							7	1 496,69$	14	997,79$	4	3 857,54$
					Ø 250 mm							
					Ø 300 mm							
					Ø 375 mm							
					Ø 450 mm							
									2	984,51$		
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm		**12**	**1 200,00$**			**2**	**1 500,00$**
							4	971,00$	12	1 000,00$	2	1 965,71$
					Ø 750 mm						**15**	**2 346,67$**
											1	3 488,63$
					Ø 900 mm						**7**	**3 607,14$**
											1	8 010,10$
					Ø 1050 mm						**6**	**4 250,00$**
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							
							3	2 197,61$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	642852	Unité	Extrémité biseautée pour conduite de drainage									
				en tôle ondulée ou nervurée							**2**	**3 000,00$**
					Ø 250 mm							
					Ø 300 mm							
					Ø 375 mm							
					Ø 450 mm							
					Ø 525 mm							
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm						**2**	**3 000,00$**
					Ø 1050 mm							
					Ø 1200 mm							
					Ø 1350 mm							
					autre diamètre (mm)							
	642860	Unité	Aménagement à la sortie d'un drain (DN-II-3-009)				**633**	**538,12$**	**360**	**555,99$**	**373**	**683,33$**
							540	577,64$	478	682,99$	331	713,50$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial				**4 577** 4 307	**362,14$** 279,50$	**1 332** 2 437	**686,54$** 452,78$	**1 222** 1 142	**593,54$** 719,09$
				Ø 250 mm							**10** 8	**225,00$** 251,40$
					autre spécification						**10** 8	**225,00$** 251,40$
						autre spécification						
						aucune spécification					**10** 8	**225,00$** 251,40$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 300 mm			**884** 837	**249,10$** 246,40$	**60** 241	**277,83$** 257,86$	**95** 85	**283,50$** 207,90$
					autre spécification		**664** 615	**233,88$** 274,00$	**60** 241	**277,83$** 257,86$	**95** 85	**283,50$** 207,90$
						autre spécification	**4** 58	**350,00$** 150,00$	**50** 3	**200,00$** 302,80$	**95** 85	**283,50$** 207,90$
						aucune spécification	**660** 557	**233,27$** 286,94$	**10** 238	**667,00$** 257,22$		
					aucune spécification		**220** 222	**295,00$** 170,13$				
						aucune spécification	**220** 222	**295,00$** 170,13$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 375 mm			**485**	**260,26$**				
							533	181,40$	292	277,00$		
					autre spécification		**305**	**225,00$**				
							356	178,00$	292	277,00$		
						autre spécification						
							356	178,00$				
						aucune spécification	**305**	**225,00$**				
									292	277,00$		
					aucune spécification		**180**	**320,00$**				
							177	188,26$				
						aucune spécification	**180**	**320,00$**				
							177	188,26$				
				Ø 450 mm			**986**	**314,64$**	**312**	**255,19$**	**125**	**346,50$**
							764	209,82$	485	382,61$	112	396,67$
					autre spécification		**857**	**309,32$**	**312**	**255,19$**	**125**	**346,50$**
							635	211,13$	485	382,61$	112	396,67$
						autre spécification	**121**	**307,30$**	**312**	**255,19$**		
							209	229,61$	164	535,00$		
						aucune spécification	**736**	**309,65$**			**125**	**346,50$**
							426	202,05$	322	305,08$	112	396,67$
					aucune spécification		**129**	**350,00$**				
							129	203,40$				
						aucune spécification	**129**	**350,00$**				
							129	203,40$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 525 mm			**420**	**313,10$**				
							156	233,72$	249	314,00$		
					autre spécification		**260**	**275,00$**				
									249	314,00$		
						autre spécification						
						aucune spécification	**260**	**275,00$**				
									249	314,00$		
					aucune spécification		**160**	**375,00$**				
							156	233,72$				
						aucune spécification	**160**	**375,00$**				
							156	233,72$				
				Ø 600 mm			**299**	**387,83$**	**32**	**356,25$**	**48**	**596,88$**
							525	295,63$	64	419,02$	46	735,34$
					autre spécification		**299**	**387,83$**	**32**	**356,25$**	**48**	**596,88$**
							525	295,63$	64	419,02$	46	735,34$
						autre spécification	**111**	**389,19$**	**25**	**400,00$**	**27**	**750,00$**
							338	321,74$	57	441,00$	25	980,00$
						aucune spécification	**188**	**387,02$**	**7**	**200,00$**	**21**	**400,00$**
							187	248,48$	7	240,00$	21	436,30$
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 750 mm			**946**	**518,61$**	**180**	**843,51$**	**286**	**649,48$**
							734	386,88$	380	477,98$	157	1 207,98$
					autre spécification		**946**	**518,61$**	**180**	**843,51$**	**286**	**649,48$**
							734	386,88$	380	477,98$	157	1 207,98$
						autre spécification			**135**	**623,87$**	**40**	**800,00$**
							43	361,00$	103	563,00$	35	1 100,57$
						aucune spécification	**946**	**518,61$**	**45**	**1 500,00$**	**246**	**625,00$**
							691	388,50$	277	446,32$	122	1 238,93$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 900 mm					**549**	**701,53$**	**260**	**940,38$**
							19	1 000,00$	512	706,88$	173	1 643,79$
					autre spécification				**549**	**701,53$**	**260**	**940,38$**
							19	1 000,00$	512	706,88$	173	1 643,79$
						autre spécification			**522**	**671,63$**	**80**	**1 200,00$**
							19	1 000,00$	486	712,26$	73	1 292,57$
						aucune spécification			**27**	**1 279,63$**	**180**	**825,00$**
									26	606,01$	100	1 900,20$
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 1050 mm			**22**	**1 750,00$**	**71**	**1 400,00$**	**152**	**975,00$**
							22	781,82$	20	1 335,00$	126	1 073,74$
					autre spécification		**22**	**1 750,00$**	**71**	**1 400,00$**	**152**	**975,00$**
							22	781,82$	20	1 335,00$	126	1 073,74$
						autre spécification			**71**	**1 400,00$**		
									20	1 335,00$	50	1 335,00$
						aucune spécification	**22**	**1 750,00$**			**152**	**975,00$**
							22	781,82$			76	900,00$
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				Ø 1200 mm			**81**	**1 579,95$**	**37**	**1 877,36$**		
							44	1 098,83$	18	873,56$	83	767,72$
					autre spécification		**81**	**1 579,95$**	**37**	**1 877,36$**		
							44	1 098,83$	18	873,56$	83	767,72$
						autre spécification						
							32	1 100,00$				
						aucune spécification	**81**	**1 579,95$**	**37**	**1 877,36$**		
							12	1 095,80$	18	873,56$	83	767,72$
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.1.4	642865	m	Drainage ou égout pluvial									
				Ø 1350 mm								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				autre diamètre (mm)			**454**	**211,24$**	**92**	**1 107,34$**	**246**	**185,81$**
							673	268,15$	175	475,21$	352	141,55$
					autre spécification		**322**	**281,12$**	**92**	**1 107,34$**	**236**	**159,79$**
							548	156,87$	175	475,21$	336	127,55$
						autre spécification	**97**	**355,82$**			**90**	**175,00$**
							482	162,95$			150	83,53$
						aucune spécification	**225**	**248,89$**	**92**	**1 107,34$**	**146**	**150,41$**
							66	112,68$	175	475,21$	186	163,08$
					aucune spécification		**132**	**40,72$**			**10**	**800,00$**
							125	756,33$			16	435,43$
						aucune spécification	**132**	**40,72$**			**10**	**800,00$**
							125	756,33$			16	435,43$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé				**812**	**3 352,60$**	**343**	**4 210,65$**	**911**	**4 728,79$**
							710	3 570,96$	456	4 360,31$	711	5 649,34$
				Ø 600 mm			**573**	**3 437,82$**	**264**	**4 240,93$**	**568**	**3 902,79$**
							480	3 612,92$	298	4 240,10$	455	5 215,44$
					cadre et grille Ø 570 mm		**6**	**3 250,00$**	**11**	**3 945,45$**	**68**	**4 048,60$**
							7	4 346,47$	4	3 417,14$	22	4 039,87$
						hors chaussée	**3**	**3 000,00$**	**5**	**2 200,00$**	**3**	**3 000,00$**
							5	4 061,06$	3	3 439,52$		
						sur chaussée	**3**	**3 500,00$**	**6**	**5 400,00$**	**65**	**4 097,00$**
							2	5 060,00$	1	3 350,00$	22	4 039,87$
					cadre et grille Ø 750 mm		**218**	**3 903,94$**	**91**	**3 243,32$**	**118**	**3 985,59$**
							126	3 615,98$	111	4 068,85$	125	4 395,41$
						hors chaussée	**31**	**2 858,06$**	**2**	**3 500,00$**	**65**	**3 776,63$**
							30	2 655,42$	2	5 008,00$	49	5 170,93$
						sur chaussée	**187**	**4 077,32$**	**89**	**3 237,55$**	**53**	**4 241,87$**
							96	3 915,53$	109	4 051,54$	76	3 894,42$
					cadre et grille 350x600 mm		**150**	**3 153,40$**	**67**	**3 380,77$**	**194**	**4 008,88$**
							216	3 571,23$	92	4 333,00$	137	4 949,78$
						hors chaussée	**5**	**3 712,00$**	**1**	**3 000,00$**	**1**	**3 800,00$**
							1	1 500,00$	3	2 648,23$	2	2 546,20$
						sur chaussée	**145**	**3 134,14$**	**66**	**3 386,54$**	**193**	**4 009,96$**
							215	3 580,87$	89	4 389,91$	135	4 985,39$
					cadre et grille 450x900 mm		**133**	**3 151,88$**	**2**	**4 200,00$**	**161**	**3 495,39$**
							112	3 468,42$	32	5 617,47$	134	6 739,92$
						hors chaussée						
						sur chaussée	**133**	**3 151,88$**	**2**	**4 200,00$**	**161**	**3 495,39$**
							112	3 468,42$	32	5 617,47$	134	6 739,92$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 600 mm								
					autre dimension (mm)		**66**	**3 137,88$**	**93**	**5 872,59$**	**27**	**4 840,74$**
							19	4 648,16$	60	3 733,60$	37	4 144,08$
						hors chaussée	**21**	**3 047,62$**			**22**	**4 886,36$**
							6	4 646,50$	21	3 614,00$		
						sur chaussée	**45**	**3 180,00$**	**93**	**5 872,59$**	**5**	**4 640,00$**
							13	4 648,92$	39	3 798,00$	37	4 144,08$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm			**41**	**3 643,72$**	**5**	**3 500,00$**	**43**	**5 822,09$**
							36	3 626,19$	9	3 964,92$	26	6 481,90$
					cadre et grille Ø 570 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						
					cadre et grille Ø 750 mm		**3**	**3 964,16$**			**19**	**3 657,89$**
							1	4 097,00$			2	6 061,44$
						hors chaussée						
						sur chaussée	**3**	**3 964,16$**			**19**	**3 657,89$**
							1	4 097,00$			2	6 061,44$
					cadre et grille 350x600 mm		**38**	**3 618,42$**	**5**	**3 500,00$**	**19**	**7 918,42$**
							35	3 612,74$	9	3 964,92$	19	6 733,00$
						hors chaussée						
						sur chaussée	**38**	**3 618,42$**	**5**	**3 500,00$**	**19**	**7 918,42$**
							35	3 612,74$	9	3 964,92$	19	6 733,00$
					cadre et grille 450x900 mm							
						hors chaussée						
						sur chaussée						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 750 mm								
					autre dimension (mm)						**5**	**6 080,00$**
											5	5 695,89$
						hors chaussée					**3**	**4 800,00$**
											3	5 423,15$
						sur chaussée					**2**	**8 000,00$**
											2	6 105,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm			**198**	**3 045,71$**	**74**	**4 150,68$**	**299**	**6 082,91$**
							192	3 446,60$	148	4 633,25$	229	6 120,31$
					cadre et grille Ø 750 mm		**2**	**4 250,00$**	**8**	**3 562,50$**	**22**	**5 562,05$**
							11	3 851,74$	9	4 700,81$	1	19 000,00$
						hors chaussée			**3**	**4 083,33$**	**1**	**5 500,00$**
							2	2 753,36$	3	5 419,04$		
						sur chaussée	**2**	**4 250,00$**	**5**	**3 250,00$**	**21**	**5 565,00$**
							9	4 095,83$	6	4 341,70$	1	19 000,00$
					cadre et grille 350x600 mm		**2**	**4 500,00$**				
						hors chaussée						
						sur chaussée	**2**	**4 500,00$**				
					cadre et grille 450x900 mm		**189**	**2 965,87$**	**64**	**4 197,66$**	**275**	**6 117,18$**
							172	3 385,98$	136	4 630,67$	227	6 060,34$
						hors chaussée						
						sur chaussée	**189**	**2 965,87$**	**64**	**4 197,66$**	**275**	**6 117,18$**
							172	3 385,98$	136	4 630,67$	227	6 060,34$
					autre dimension (mm)		**5**	**5 000,00$**	**2**	**5 000,00$**	**2**	**7 100,00$**
							9	4 109,89$	3	4 547,33$	1	6 853,00$
						hors chaussée	**5**	**5 000,00$**			**1**	**5 200,00$**
							4	3 442,00$	1	3 442,00$		
						sur chaussée			**2**	**5 000,00$**	**1**	**9 000,00$**
							5	4 644,20$	2	5 100,00$	1	6 853,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)							**1**	**22 000,00$**
							2	4 440,00$	1	3 520,00$	1	73 508,00$
				cadre et grille Ø 570 mm								
					hors chaussée							
					sur chaussée							
				cadre et grille Ø 750 mm							**1**	**22 000,00$**
									1	3 520,00$	1	73 508,00$
					hors chaussée						**1**	**22 000,00$**
											1	73 508,00$
					sur chaussée							
									1	3 520,00$		
				cadre et grille 350x600 mm								
							2	4 440,00$				
					hors chaussée							
					sur chaussée							
							2	4 440,00$				
				cadre et grille 450x900 mm								
					hors chaussée							
					sur chaussée							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646005	Unité	Puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre dimension (mm)							
						hors chaussée						
						sur chaussée						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé				**88**	**5 390,34$**	**23**	**5 213,04$**	**72**	**5 465,42$**
							57	5 673,70$	54	5 160,32$	52	7 383,59$
				Ø 900 mm			**1**	**4 800,00$**				
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification		**1**	**4 800,00$**				
				autre diamètre (mm)			**2**	**4 500,00$**	**6**	**5 000,00$**		
							6	5 582,80$	5	7 309,50$	1	7 309,50$
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification		**2**	**4 500,00$**	**6**	**5 000,00$**		
							5	5 449,38$	5	7 309,50$	1	7 309,50$
					aucune spécification							
							1	6 249,91$				
				900 mm x 900 mm			**79**	**5 568,35$**	**14**	**5 171,43$**	**69**	**5 398,70$**
							43	5 907,08$	47	4 817,35$	47	6 941,27$
					incluant grille 1030 x 1100 mm		**48**	**4 185,42$**	**12**	**4 950,00$**	**37**	**5 375,95$**
							32	5 989,19$	25	5 144,64$	35	6 361,51$
					autre spécification		**11**	**6 500,00$**	**2**	**6 500,00$**	**11**	**5 318,18$**
							11	5 666,05$	12	5 166,43$	10	8 950,60$
					aucune spécification		**20**	**8 375,00$**			**21**	**5 480,95$**
									10	3 580,23$	2	7 000,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé									
				1065 mm x 1065 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1220 mm x 1370 mm								
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1370 mm x 1370 mm					**1**	**5 500,00$**		
									1	7 825,00$		
					incluant grille 1030 x 1100 mm				**1**	**5 500,00$**		
									1	7 825,00$		
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646040	Unité	Puisard de fossé préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)			**6**	**3 441,67$**	**2**	**6 000,00$**	**3**	**7 000,00$**
							8	4 479,02$	1	7 869,40$	4	12 857,59$
					incluant grille 1030 x 1100 mm							
					autre spécification		**1**	**8 500,00$**	**2**	**6 000,00$**	**1**	**10 000,00$**
							2	5 016,42$	1	7 869,40$	3	13 100,19$
					aucune spécification		**5**	**2 430,00$**			**2**	**5 500,00$**
							6	4 299,88$			1	12 178,33$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire						**2**	**1 500,00$**		
											2	4 520,67$
				tuyau en tôle d'acier ondulée								
					Ø 300 mm							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)					**2**	**1 500,00$**		
											2	4 520,67$
				Ø 300 mm					**1**	**3 000,00$**		
											1	6 897,70$
					à fente							
					avec grille				**1**	**3 000,00$**		
											1	6 897,70$
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
				Ø 450 mm					**1**	**0,00$**		
											1	2 143,63$
					à fente							
					avec grille				**1**	**0,00$**		
											1	2 143,63$
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 525 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646045	Unité	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 600 mm							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire						**81**	**1 500,00$**		
							70	1 150,00$			10	1 326,40$
				tuyau en tôle d'acier ondulée								
					Ø 300 mm							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)					**81**	**1 500,00$**		
							70	1 150,00$			10	1 326,40$
				Ø 300 mm			70	1 150,00$				
					à fente							
					avec grille		70	1 150,00$				
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 375 mm								
					à fente							
					avec grille							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 450 mm							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					Ø 525 mm							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	646055	m	Puisard linéaire									
				tuyau en polyéthylène (PEHD)								
					Ø 600 mm				**81**	**1 500,00$**	10	1 326,40$
						à fente						
						avec grille			**81**	**1 500,00$**	10	1 326,40$
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)							
						à fente						
						avec grille						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé				**261**	**8 536,15$**	**133**	**7 899,05$**	**476**	**9 903,94$**
							203	8 000,69$	172	9 345,41$	263	11 003,12$
				Ø 900 mm			**50**	**5 006,62$**	**34**	**5 100,00$**	**127**	**4 869,71$**
							48	3 960,10$	26	5 271,22$	71	6 326,64$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**19**	**5 001,63$**	**33**	**5 103,03$**	**86**	**4 594,81$**
							23	4 383,72$	20	5 593,11$	43	6 694,59$
						ajustable	**8**	**4 278,88$**	**22**	**5 227,27$**	**33**	**4 604,55$**
							11	5 213,09$	15	5 302,80$	24	5 985,09$
						conventionnel	**2**	**4 000,00$**	**8**	**4 425,00$**	**53**	**4 588,74$**
							2	4 241,98$	5	6 464,06$	17	7 368,13$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite			**1**	**9 000,00$**		
						autre spécification	**5**	**5 800,00$**	**2**	**4 500,00$**		
							6	3 313,50$			2	9 483,56$
						aucune spécification	**4**	**5 950,00$**				
							4	3 779,15$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre spécification		**21**	**5 347,62$**			**21**	**5 704,76$**
							19	3 258,69$	2	3 293,20$	15	6 276,02$
						ajustable	**18**	**5 388,89$**			**13**	**6 692,31$**
							16	3 294,60$	2	3 293,20$	7	6 067,86$
						conventionnel	**3**	**5 100,00$**				
							3	3 067,20$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**8**	**4 100,00$**
											8	6 458,17$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification		**10**	**4 300,00$**	**1**	**5 000,00$**	**20**	**5 175,00$**
							6	4 557,33$	4	4 650,80$	13	5 167,95$
						ajustable					**19**	**5 210,53$**
											13	5 167,95$
						conventionnel			**1**	**5 000,00$**		
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**10**	**4 300,00$**			**1**	**4 500,00$**
							6	4 557,33$	4	4 650,80$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm			**96**	**6 529,69$**	**56**	**6 857,52$**	**94**	**7 425,42$**
							74	5 319,45$	62	5 806,88$	67	7 061,36$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**55**	**6 269,09$**	**56**	**6 857,52$**	**66**	**7 751,35$**
							48	5 409,80$	55	5 895,82$	49	7 077,07$
						ajustable	**47**	**6 304,26$**	**19**	**5 606,37$**	**47**	**7 709,51$**
							27	4 943,87$	50	5 950,68$	23	7 781,53$
						conventionnel	**4**	**5 375,00$**	**36**	**7 458,33$**	**5**	**9 758,40$**
							10	5 612,38$	3	5 939,16$	18	6 981,14$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
							1	14 152,20$				
						autre spécification			**1**	**9 000,00$**		
											1	7 630,00$
						aucune spécification	**4**	**6 750,00$**			**14**	**7 175,00$**
							10	5 605,00$	2	4 467,61$	7	4 923,94$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification		**4**	**5 887,50$**			**2**	**16 250,00$**
							4	4 694,90$			1	13 993,00$
						ajustable	**2**	**6 050,00$**			**1**	**12 500,00$**
							2	5 261,65$			1	13 993,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute	**1**	**7 450,00$**				
							1	5 256,30$				
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**1**	**4 000,00$**			**1**	**20 000,00$**
							1	3 000,00$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification		**37**	**6 986,49$**			**26**	**5 919,23$**
							22	5 234,62$	7	5 111,89$	17	6 608,75$
						ajustable	**21**	**6 000,00$**			**24**	**5 766,67$**
							8	4 921,96$			15	6 210,53$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite					**1**	**8 500,00$**
											1	10 290,72$
						autre spécification						
						aucune spécification	**16**	**8 281,25$**			**1**	**7 000,00$**
							14	5 413,29$	7	5 111,89$	1	8 900,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm			**15**	**6 960,00$**	**14**	**6 520,36$**	**47**	**6 295,43$**
							15	7 971,35$	9	10 660,02$	39	6 915,38$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**14**	**7 003,57$**	**14**	**6 520,36$**	**16**	**8 186,56$**
							14	8 033,43$	9	10 660,02$	14	8 361,48$
						ajustable	**11**	**6 959,09$**	**9**	**6 587,22$**	**12**	**8 586,25$**
							7	8 994,25$	7	11 219,69$	9	7 887,43$
						conventionnel	**2**	**5 750,00$**	**5**	**6 400,00$**	**4**	**6 987,50$**
							5	6 145,25$	2	8 701,20$	5	9 214,76$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**1**	**10 000,00$**				
						aucune spécification						
							2	9 391,00$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification		**1**	**6 350,00$**				
							1	7 102,30$				
						ajustable						
						conventionnel	**1**	**6 350,00$**				
							1	7 102,30$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification						**31**	**5 319,35$**
											25	6 105,56$
						ajustable					**28**	**4 871,43$**
											24	5 859,32$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite					**3**	**9 500,00$**
											1	12 015,38$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm			**26**	**9 588,46$**	**3**	**12 000,00$**	**61**	**9 923,42$**
							9	9 114,49$	21	7 327,21$	27	11 109,93$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**13**	**8 407,69$**	**3**	**12 000,00$**	**59**	**9 903,88$**
							5	9 562,78$	10	8 146,80$	27	11 109,93$
						ajustable	**12**	**8 275,00$**			**19**	**9 706,77$**
							4	9 028,48$	10	8 146,80$	12	10 987,65$
						conventionnel			**3**	**12 000,00$**	**12**	**11 250,00$**
											8	12 067,54$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**1**	**10 000,00$**			**5**	**9 820,00$**
							1	11 700,00$			2	13 260,50$
						aucune spécification					**23**	**9 382,61$**
											5	9 011,01$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification						**2**	**10 500,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification					**1**	**11 000,00$**
						aucune spécification					**1**	**10 000,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification		**13**	**10 769,23$**				
							4	8 524,63$	11	6 595,44$		
						ajustable	**2**	**9 750,00$**				
							1	13 348,18$	1	7 735,60$		
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**11**	**10 954,55$**				
							3	6 801,94$	10	6 483,66$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm			**16**	**10 125,00$**	**11**	**11 260,64$**	**41**	**11 709,66$**
							10	10 471,08$	15	11 339,10$	15	11 282,73$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**9**	**9 444,44$**	**11**	**11 260,64$**	**34**	**12 535,44$**
							8	10 387,77$	12	12 055,55$	10	11 453,42$
						ajustable	**6**	**9 166,67$**	**5**	**11 573,40$**	**11**	**11 347,27$**
							6	9 431,13$	6	11 343,36$	5	11 530,96$
						conventionnel	**3**	**10 000,00$**	**5**	**10 200,00$**	**8**	**13 525,00$**
							2	13 257,71$	6	12 767,75$	1	9 997,00$
						ajustable, à chute					**1**	**17 185,00$**
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification			**1**	**15 000,00$**		
											0	25 320,70$
						aucune spécification					**14**	**12 571,43$**
											4	11 061,92$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification		**1**	**12 500,00$**			**2**	**13 000,00$**
							1	13 214,10$			1	30 129,73$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute	**1**	**12 500,00$**				
							1	13 214,10$				
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification					**2**	**13 000,00$**
											1	30 129,73$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification		**6**	**10 750,00$**			**5**	**5 578,20$**
							1	8 394,50$	3	8 473,27$	4	6 371,71$
						ajustable	**2**	**7 000,00$**			**5**	**5 578,20$**
											4	6 371,71$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**4**	**12 625,00$**				
							1	8 394,50$	3	8 473,27$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm			**28**	**13 384,08$**	**3**	**13 000,00$**	**38**	**16 270,39$**
							31	15 238,24$	22	14 830,85$	8	18 687,85$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**15**	**12 716,96$**	**3**	**13 000,00$**	**37**	**16 034,46$**
							19	16 455,63$	15	17 489,05$	8	18 687,85$
						ajustable	**4**	**10 688,59$**	**1**	**15 000,00$**	**7**	**16 357,14$**
							8	16 634,98$	5	18 807,83$	5	21 420,44$
						conventionnel	**8**	**13 875,00$**	**2**	**12 000,00$**	**6**	**20 333,33$**
							9	16 414,44$	8	17 468,95$		
						ajustable, à chute	**1**	**14 000,00$**			**1**	**18 975,00$**
							1	19 811,49$	1	15 689,70$		
						ajustable, à chute et fond de granite	**1**	**11 500,00$**				
							1	12 035,65$				
						autre spécification	**1**	**11 500,00$**			**3**	**15 500,00$**
									1	12 855,42$		
						aucune spécification					**20**	**14 565,00$**
											3	14 133,53$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification		**1**	**15 000,00$**			**1**	**25 000,00$**
							3	20 781,81$				
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification					**1**	**25 000,00$**
							1	38 927,25$				
						aucune spécification	**1**	**15 000,00$**				
							2	11 709,09$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification		**12**	**14 083,33$**				
							9	10 820,36$	7	9 134,70$		
						ajustable	**3**	**11 000,00$**				
							3	9 123,14$				
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**9**	**15 111,11$**				
							6	11 668,97$	7	9 134,70$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm			**12**	**16 025,00$**	**4**	**16 000,00$**	**25**	**16 230,00$**
							11	13 928,75$	5	33 811,32$	7	22 850,68$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**6**	**18 233,33$**	**4**	**16 000,00$**	**20**	**16 987,50$**
							6	13 901,19$	5	33 811,32$	4	31 804,91$
						ajustable	**4**	**20 000,00$**	**2**	**13 000,00$**	**4**	**14 125,00$**
							4	12 657,30$	2	33 230,00$	2	26 600,31$
						conventionnel	**2**	**14 700,00$**	**1**	**18 000,00$**	**4**	**20 562,50$**
							2	15 517,00$	2	28 798,30$	1	24 090,00$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite			**1**	**20 000,00$**	**1**	**25 000,00$**
							0	57 500,00$	1	45 000,00$	1	49 929,00$
						autre spécification						
						aucune spécification					**11**	**16 000,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm								
					autre spécification		**1**	**12 900,00$**			**2**	**19 750,00$**
											1	14 000,00$
						ajustable	**1**	**12 900,00$**			**2**	**19 750,00$**
											1	14 000,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2400 mm								
					aucune spécification		**5**	**14 000,00$**			**3**	**8 833,33$**
							5	13 962,04$			2	9 367,59$
						ajustable	**4**	**13 000,00$**			**2**	**6 250,00$**
							4	13 685,08$			2	9 367,59$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**18 000,00$**			**1**	**14 000,00$**
							1	15 069,90$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)			**2**	**10 000,00$**			**16**	**10 343,75$**
							2	10 098,71$			11	9 918,34$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**2**	**10 000,00$**			**7**	**16 214,29$**
							2	10 098,71$			2	15 918,77$
						ajustable					**1**	**10 000,00$**
											1	13 889,64$
						conventionnel	**2**	**10 000,00$**			**2**	**9 500,00$**
							2	10 098,71$			1	17 947,90$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite					**1**	**9 500,00$**
						autre spécification					**1**	**55 000,00$**
						aucune spécification					**2**	**10 000,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification						**1**	**15 000,00$**
											1	21 756,00$
						ajustable					**1**	**15 000,00$**
											1	21 756,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification						**8**	**4 625,00$**
											8	6 938,52$
						ajustable					**7**	**4 571,43$**
											7	5 989,02$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**5 000,00$**
											1	13 585,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				920mm x 1220 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1220 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm							**1**	**21 500,00$**
					cadre et tampon Ø 775 mm						**1**	**21 500,00$**
						ajustable						
						conventionnel					**1**	**21 500,00$**
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1500 mm x 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm			1	27 300,20$				
					cadre et tampon Ø 775 mm		1	27 300,20$				
						ajustable	1	27 300,20$				
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1625 mm x 2750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm			**1**	**18 000,00$**				
							1	52 643,86$				
					cadre et tampon Ø 775 mm		**1**	**18 000,00$**				
							1	52 643,86$				
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite	**1**	**18 000,00$**				
							1	52 643,86$				
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				1800 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm					1	33 589,05$		
					cadre et tampon Ø 775 mm				1	33 589,05$		
						ajustable						
						conventionnel			1	33 589,05$		
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				2120 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)			**15**	**15 333,33$**	**8**	**17 375,00$**	**26**	**30 980,77$**
							1	9 150,62$	11	14 822,03$	19	43 672,29$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**11**	**14 636,36$**	**7**	**18 428,57$**	**22**	**24 795,45$**
							1	9 150,62$	9	9 603,85$	14	25 567,24$
						ajustable	**8**	**13 000,00$**			**6**	**14 666,67$**
									8	7 179,52$	3	31 221,63$
						conventionnel	**1**	**20 000,00$**	**7**	**18 428,57$**	**1**	**0,00$**
							1	9 150,62$	1	28 028,80$	3	38 887,13$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite					**1**	**27 500,00$**
											1	13 115,00$
						autre spécification	**2**	**18 500,00$**			**4**	**40 750,00$**
						aucune spécification					**10**	**26 700,00$**
											7	19 214,29$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification		**2**	**24 500,00$**			**4**	**65 000,00$**
									2	37 260,20$	4	119 403,46$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**24 500,00$**			**4**	**65 000,00$**
									2	37 260,20$	4	119 403,46$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646105	Unité	Regard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification		**2**	**10 000,00$**	**1**	**10 000,00$**		
											1	9 364,60$
					ajustable							
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de granite							
					autre spécification							
					aucune spécification		**2**	**10 000,00$**	**1**	**10 000,00$**		
											1	9 364,60$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place				**2**	**17 500,00$**			**2**	**6 500,00$**
									2	21 631,44$		
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)			**2**	**17 500,00$**			**2**	**6 500,00$**
									2	21 631,44$		
					cadre et tampon Ø 775 mm		**2**	**17 500,00$**			**2**	**6 500,00$**
									2	21 631,44$		
						ajustable					**2**	**6 500,00$**
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**2**	**17 500,00$**				
									2	21 631,44$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646110	Unité	Regard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé				**283**	**4 973,43$**	**199**	**6 028,89$**	**389**	**6 702,77$**
							377	6 629,95$	176	7 314,96$	228	9 344,79$
				Ø 900 mm			**149**	**3 918,12$**	**94**	**4 468,09$**	**215**	**6 148,64$**
							242	4 330,47$	106	5 717,58$	108	6 676,38$
					cadre et grille 350x600 mm		**7**	**3 371,43$**	**11**	**4 500,00$**	**3**	**5 500,00$**
							4	4 809,00$	1	5 887,64$	4	4 520,40$
						ajustable	**6**	**3 100,00$**	**11**	**4 500,00$**	**3**	**5 500,00$**
							4	4 809,00$	1	5 887,64$	3	4 935,18$
						conventionnel	**1**	**5 000,00$**				
											1	3 276,07$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 450x900 mm		**99**	**4 022,22$**	**59**	**3 784,75$**	**134**	**6 269,07$**
							177	3 945,16$	91	5 836,48$	35	7 615,93$
						ajustable	**95**	**3 847,37$**	**59**	**3 784,75$**	**128**	**6 351,99$**
							174	3 934,29$	91	5 836,48$	34	7 679,08$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**4**	**8 175,00$**				
							3	4 575,35$			1	5 468,78$
						aucune spécification					**6**	**4 500,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**30**	**3 300,00$**	**14**	**7 464,29$**	**20**	**4 451,00$**
							43	4 242,41$	2	4 133,47$	38	5 681,09$
						ajustable	**1**	**4 500,00$**	**11**	**8 000,00$**	**1**	**7 500,00$**
							4	3 298,20$			12	5 455,19$
						conventionnel	**1**	**3 500,00$**				
							1	3 095,81$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**26**	**3 500,00$**	**3**	**5 500,00$**	**15**	**4 034,67$**
							37	4 133,47$	2	4 133,47$	25	5 783,89$
						aucune spécification	**2**	**0,00$**			**4**	**5 250,00$**
							1	13 196,80$			1	5 822,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**11**	**4 727,27$**	**10**	**4 270,00$**	**24**	**5 783,46$**
							16	8 626,36$	12	5 065,75$	13	6 033,48$
						ajustable	**11**	**4 727,27$**	**10**	**4 270,00$**	**10**	**4 880,00$**
							16	8 626,36$	12	5 065,75$	2	4 347,19$
						conventionnel					**13**	**6 500,24$**
											11	6 340,08$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**5 499,95$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					autre spécification						**16**	**9 656,25$**
											15	8 272,90$
						ajustable					**13**	**10 500,00$**
											13	8 611,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification					**2**	**6 000,00$**
											1	8 000,00$
						aucune spécification					**1**	**6 000,00$**
											1	4 150,53$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification		**2**	**5 500,00$**			**18**	**4 615,56$**
							2	5 000,00$			3	6 000,00$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**2**	**5 500,00$**				
							2	5 000,00$				
						aucune spécification					**18**	**4 615,56$**
											3	6 000,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm			**68**	**5 188,24$**	**57**	**6 271,93$**	**112**	**6 439,11$**
							72	5 587,69$	42	7 364,32$	77	7 079,27$
					cadre et grille 350x600 mm		**1**	**6 000,00$**			**5**	**6 308,19$**
											4	8 880,65$
						ajustable	**1**	**6 000,00$**			**5**	**6 308,19$**
											4	8 880,65$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm		**45**	**4 394,44$**	**22**	**5 409,09$**	**36**	**6 906,94$**
							38	5 510,54$	30	7 418,36$	25	7 360,97$
						ajustable	**35**	**4 492,86$**	**17**	**5 088,24$**	**34**	**6 995,59$**
							32	5 445,71$	25	7 736,54$	21	7 122,95$
						conventionnel						
						ajustable, à chute	**8**	**5 062,50$**	**5**	**6 500,00$**	**1**	**3 800,00$**
							5	5 589,00$	3	5 845,77$	4	8 208,70$
						ajustable, à chute et fond de granite						
							1	7 192,93$				
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**0,00$**			**1**	**7 000,00$**
									2	5 800,00$	0	10 710,04$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**7**	**4 150,00$**	**1**	**9 000,00$**	**39**	**5 674,88$**
							8	4 506,28$			16	6 710,85$
						ajustable			**1**	**9 000,00$**	**25**	**6 257,66$**
											3	6 808,42$
						conventionnel					**1**	**4 298,98$**
							1	6 000,00$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**7**	**4 150,00$**			**13**	**4 660,00$**
							7	4 292,89$			13	6 688,33$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**15**	**8 000,00$**	**33**	**6 727,27$**	**17**	**6 566,41$**
							15	6 414,76$	12	7 231,45$	31	6 743,48$
						ajustable	**6**	**6 833,33$**	**4**	**7 125,00$**	**4**	**6 653,95$**
							5	5 645,27$	5	9 990,93$	1	5 554,62$
						conventionnel	**2**	**8 000,00$**	**28**	**6 642,86$**	**1**	**7 666,77$**
							3	7 718,33$	2	4 955,00$	22	7 431,52$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification			**1**	**7 500,00$**	**1**	**10 000,00$**
							1	6 050,00$	1	6 936,50$		
						aucune spécification	**7**	**9 000,00$**			**11**	**6 122,40$**
							6	6 439,35$	4	4 856,10$	8	5 000,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification				**1**	**7 500,00$**	**10**	**8 000,00$**
							11	5 527,90$			1	9 000,00$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification			**1**	**7 500,00$**	**6**	**7 333,33$**
							1	5 780,92$			1	9 000,00$
						aucune spécification					**4**	**9 000,00$**
							10	5 502,60$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification						**5**	**5 608,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**5**	**5 608,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm			**19**	**7 384,47$**	**6**	**7 187,50$**	**16**	**7 375,00$**
							20	8 193,86$	8	7 892,31$	2	8 194,22$
					cadre et grille 350x600 mm				**2**	**8 000,00$**		
						ajustable			**2**	**8 000,00$**		
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 450x900 mm		**8**	**6 887,50$**	**1**	**4 125,00$**	**11**	**7 545,45$**
							8	7 199,78$	2	6 970,30$	1	8 266,15$
						ajustable	**6**	**6 783,33$**			**11**	**7 545,45$**
							7	7 215,34$	2	6 970,30$	1	8 266,15$
						conventionnel						
						ajustable, à chute	**2**	**7 200,00$**				
							1	7 090,90$				
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification			**1**	**4 125,00$**		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**4**	**8 926,25$**	**2**	**8 250,00$**		
							4	6 178,38$	2	12 058,17$		
						ajustable	**2**	**6 352,50$**	**1**	**7 000,00$**		
							2	7 356,75$	1	9 783,83$		
						conventionnel	**2**	**11 500,00$**	**1**	**9 500,00$**		
							2	5 000,00$	1	14 332,50$		
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**7**	**7 071,43$**	**1**	**6 500,00$**	**5**	**7 000,00$**
							8	10 195,68$	4	6 270,39$	1	8 122,28$
						ajustable	**5**	**7 100,00$**			**5**	**7 000,00$**
							4	10 674,62$	3	5 702,85$	1	8 122,28$
						conventionnel	**2**	**7 000,00$**	**1**	**6 500,00$**		
							2	5 132,00$	1	7 973,00$		
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
							1	19 334,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification						
							1	9 269,00$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm			**8**	**7 000,00$**			**23**	**8 198,62$**
							7	5 732,67$	1	6 950,00$	15	10 858,08$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm						**1**	**9 000,00$**
											0	15 115,55$
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**9 000,00$**
											0	15 115,55$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**7**	**6 428,57$**			**14**	**8 482,14$**
							7	5 732,67$			14	10 959,48$
						ajustable					**5**	**11 000,00$**
											6	10 664,40$
						conventionnel	**1**	**7 000,00$**			**2**	**6 000,00$**
							1	8 553,78$			2	14 490,40$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**4**	**6 000,00$**			**5**	**6 750,00$**
							4	5 569,42$			5	9 769,77$
						aucune spécification	**2**	**7 000,00$**			**2**	**9 000,00$**
							2	4 648,60$			1	11 651,26$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**1**	**11 000,00$**			**8**	**7 602,29$**
									1	6 950,00$	1	7 400,00$
						ajustable					**3**	**7 200,00$**
						conventionnel					**4**	**7 804,57$**
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**11 000,00$**			**1**	**8 000,00$**
									1	6 950,00$	1	7 400,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm			**3**	**8 400,00$**	**7**	**9 000,00$**	**1**	**15 000,00$**
							2	6 499,17$	5	12 160,60$	3	16 870,40$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 450x900 mm						**1**	**15 000,00$**
											1	26 290,00$
						ajustable					**1**	**15 000,00$**
											1	26 290,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**1**	**9 200,00$**				
						ajustable	**1**	**9 200,00$**				
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**2**	**8 000,00$**	**7**	**9 000,00$**		
							2	6 499,17$	5	12 160,60$	2	12 160,60$
						ajustable			**7**	**9 000,00$**		
									5	12 160,60$	2	12 160,60$
						conventionnel	**2**	**8 000,00$**				
							2	6 499,17$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1650 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm			**13**	**7 776,92$**	**8**	**10 125,00$**	**6**	**10 695,05$**
							13	11 234,50$	8	13 743,80$	2	19 641,51$
					cadre et grille 350x600 mm						**1**	**13 170,30$**
											1	29 000,00$
						ajustable					**1**	**13 170,30$**
											1	29 000,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm		**7**	**8 142,86$**	**7**	**10 428,57$**		
							7	10 747,12$	7	14 347,33$		
						ajustable	**5**	**8 000,00$**	**6**	**10 000,00$**		
							5	9 430,97$	6	11 262,40$		
						conventionnel						
						ajustable, à chute	**2**	**8 500,00$**	**1**	**13 000,00$**		
							2	14 037,47$	1	32 856,90$		
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**1**	**6 100,00$**	**1**	**8 000,00$**		
							1	10 000,00$	1	9 519,11$		
						ajustable			**1**	**8 000,00$**		
									1	9 519,11$		
						conventionnel	**1**	**6 100,00$**				
							1	10 000,00$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**5**	**7 600,00$**			**5**	**10 200,00$**
							5	12 163,75$			1	10 283,02$
						ajustable	**5**	**7 600,00$**			**4**	**9 000,00$**
							5	12 163,75$			1	10 283,02$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**15 000,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm			**8**	**10 922,00$**	**7**	**10 857,14$**	**7**	**13 685,71$**
							8	13 547,10$	4	18 991,74$	6	19 184,11$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 450x900 mm		**1**	**10 000,00$**	**1**	**13 500,00$**		
							1	14 292,61$	1	15 501,70$		
						ajustable			**1**	**13 500,00$**		
									1	15 501,70$		
						conventionnel						
						ajustable, à chute	**1**	**10 000,00$**				
							1	14 292,61$				
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**3**	**9 125,33$**	**1**	**10 500,00$**		
							2	15 876,50$			1	25 209,17$
						ajustable						
						conventionnel	**2**	**9 800,00$**	**1**	**10 500,00$**		
							1	10 000,00$			1	25 209,17$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification	**1**	**7 776,00$**				
							1	21 753,00$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm		**4**	**12 500,00$**	**5**	**10 400,00$**	**7**	**13 685,71$**
							5	12 466,24$	3	20 155,09$	5	17 979,10$
						ajustable	**2**	**15 000,00$**	**4**	**11 500,00$**	**2**	**12 000,00$**
							2	15 516,50$	2	19 607,63$	2	19 607,63$
						conventionnel	**1**	**10 000,00$**	**1**	**6 000,00$**	**1**	**16 000,00$**
							2	9 442,52$	1	21 250,00$	1	14 899,70$
						ajustable, à chute	**1**	**10 000,00$**				
							1	12 413,15$				
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**4**	**13 950,00$**
											2	17 890,27$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)					**2**	**9 062,50$**	**2**	**15 750,00$**
									1	35 250,00$	2	40 105,50$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm				**2**	**9 062,50$**	**2**	**15 750,00$**
									1	35 250,00$	2	40 105,50$
						ajustable			**1**	**12 000,00$**		
									1	35 250,00$		
						conventionnel						
						ajustable, à chute					**1**	**22 000,00$**
											1	51 211,00$
						ajustable, à chute et fond de granite					**1**	**9 500,00$**
						autre spécification			**1**	**6 125,00$**		
											1	29 000,00$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm			**2**	**5 000,00$**				
							2	7 679,19$				
					cadre et grille 350x600 mm		**1**	**5 000,00$**				
							1	7 638,07$				
						ajustable	**1**	**5 000,00$**				
							1	7 638,07$				
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**1**	**5 000,00$**				
							1	7 720,31$				
						ajustable						
						conventionnel	**1**	**5 000,00$**				
							1	7 720,31$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				950 mm x 1150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm					**1**	**6 000,00$**	**2**	**10 600,00$**
											1	15 213,00$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm				**1**	**6 000,00$**		
											1	15 213,00$
					ajustable				**1**	**6 000,00$**		
											1	15 213,00$
					conventionnel							
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de granite							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					autre spécification						**2**	**10 600,00$**
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**2**	**10 600,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1150 mm x 1350 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1350 mm x 1550 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm			**1**	**7 000,00$**				
							1	10 589,64$				
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm		**1**	**7 000,00$**				
							1	10 589,64$				
						ajustable	**1**	**7 000,00$**				
							1	10 589,64$				
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1550 mm x 1950 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm					**2**	**15 000,00$**		
											3	25 672,50$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 750 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm				**2**	**15 000,00$**		
											3	25 672,50$
					ajustable							
					conventionnel				**2**	**15 000,00$**		
											3	25 672,50$
					ajustable, à chute							
					ajustable, à chute et fond de granite							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				1750 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)			**12**	**3 658,33$**	**15**	**7 000,00$**	**5**	**6 000,00$**
							10	55 161,49$	1	20 000,00$	8	37 356,25$
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm		**8**	**2 125,00$**	**12**	**3 750,00$**		
							7	66 127,19$				
						ajustable	**7**	**0,00$**				
							7	66 127,19$				
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification	**1**	**17 000,00$**				
						aucune spécification			**12**	**3 750,00$**		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 750 mm		**1**	**6 000,00$**			**2**	**15 000,00$**
							1	9 877,53$			2	19 162,05$
						ajustable						
						conventionnel	**1**	**6 000,00$**				
							1	9 877,53$				
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification					**2**	**15 000,00$**
											2	19 162,05$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm		**2**	**0,00$**	**3**	**20 000,00$**	**1**	**0,00$**
							2	39 423,53$			4	39 308,48$
						ajustable					**1**	**0,00$**
											1	52 011,00$
						conventionnel	**2**	**0,00$**	**2**	**20 000,00$**		
							2	39 423,53$			2	38 335,00$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**20 000,00$**		
											1	28 552,90$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification		**1**	**20 900,00$**			**2**	**0,00$**
									1	20 000,00$	2	51 646,00$
						ajustable					**2**	**0,00$**
											2	51 646,00$
						conventionnel	**1**	**20 900,00$**				
									1	20 000,00$		
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646115	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646120	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						
12.8.3.4	646130	Unité	Regard de contrôle, incluant vanne et accessoires									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
12.8.3.4	646135	Unité	Regard de régularisation à cloison siphoïde									
				2150 mm x 3050 mm								
				3400 mm x 1300 mm								
				autre dimension (mm)								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	646136	Unité	Régulateur de débit				**1**	**2 500,00$**	**3**	**2 666,67$**	**6**	**2 833,33$**
									1	1 804,08$	3	5 410,40$
				2150 mm x 3050 mm								
				3400 mm x 1300 mm								
				autre dimension (mm)			**1**	**2 500,00$**	**3**	**2 666,67$**	**6**	**2 833,33$**
									1	1 804,08$	3	5 410,40$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé				**2**	**37 500,00$**				
									1	23 103,36$		
				Ø 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1600 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				autre diamètre (mm)			**1**	**50 000,00$**				
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification		**1**	**50 000,00$**				
				900 mm x 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1200 mm x 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				1400 mm x 1400 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1600 mm x 2800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1800 mm x 2200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646140	Unité	Chambre de vanne préfabriquée en béton armé									
				1850 mm x 1850 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				2100 mm x 3000 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre dimension (mm)			**1**	**25 000,00$**				
									1	23 103,36$		
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification		**1**	**25 000,00$**				
									1	23 103,36$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				Ø 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1600 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				autre diamètre (mm)								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				900 mm x 1200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1200 mm x 1800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				1400 mm x 1400 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1600 mm x 2800 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				1800 mm x 2200 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3.4	646145	Unité	Poste de pompage préfabriqué en béton armé									
				1850 mm x 1850 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				2100 mm x 3000 mm								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre dimension (mm)								
					à culotte							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton				**25**	**366,65$**	**39**	**386,02$**	**34**	**1 072,11$**
							27	448,89$	23	222,89$	13	763,46$
				de puisard					**1**	**379,14$**	**7**	**2 750,00$**
							3	270,00$				
					Ø 600 mm							
							3	270,00$				
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
							3	270,00$				
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de puisard								
					autre diamètre (mm)				**1**	**379,14$**	**7**	**2 750,00$**
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur			**1**	**379,14$**	**7**	**2 750,00$**
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard			**2**	**430,55$**			**2**	**3 150,00$**
							3	1 011,99$				
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur	**1**	**500,00$**				
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					Ø 1200 mm							
							1	491,00$				
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
							1	491,00$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard								
					autre diamètre (mm)		**1**	**361,09$**			**2**	**3 150,00$**
							2	1 272,48$				
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur	**1**	**361,09$**			**2**	**3 150,00$**
							2	1 272,48$				
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard-puisard								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard-puisard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard-puisard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard-puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard-puisard								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard			**23**	**361,09$**	**38**	**386,20$**	**25**	**436,07$**
							21	394,00$	23	222,89$	13	763,46$
				Ø 600 mm							**1**	**780,05$**
											1	925,00$
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)						**1**	**780,05$**
											1	925,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de regard ou de puisard								
					autre diamètre (mm)		**23**	**361,09$**	**38**	**386,20$**	**24**	**421,74$**
							21	394,00$	23	222,89$	12	750,00$
					200 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur				**9**	**369,11$**	**10**	**428,68$**
											12	750,00$
					450 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur		**22**	**361,09$**	**26**	**378,98$**	**14**	**416,77$**
									23	222,89$		
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur		**1**	**361,09$**				
					autre épaisseur (mm)				**3**	**500,00$**		
							21	394,00$				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				de chambre de vanne								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 600 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 750 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 900 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					Ø 1200 mm							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 300 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 450 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646345	Unité	Rehaussement en béton									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						200 mm d'épaisseur						
						300 mm d'épaisseur						
						450 mm d'épaisseur						
					jusqu'à 300 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 450 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					autre dimension (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille rectangulaire								
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 750 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					autre dimension (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					Ø 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					Ø 750 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646353	Unité	Ajustement en fonte grise pour puisard (hors route)	autre spécification	aucune spécification	aucune spécification						
				aucune spécification	aucune spécification	aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne				**1 936**	**346,32$**	**1 911**	**281,15$**	**1 570**	**328,41$**
							1 412	370,17$	1 692	306,17$	1 713	361,33$
				avec grille rectangulaire			**536**	**304,44$**	**583**	**186,30$**	**374**	**183,19$**
							533	224,72$	624	255,60$	462	321,08$
					350 mm X 600 mm		**255**	**134,22$**	**442**	**164,19$**	**286**	**170,19$**
							329	163,95$	366	261,76$	394	289,70$
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur	**2**	**100,00$**			**8**	**184,99$**
							2	440,00$			8	3 000,00$
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur	**44**	**142,98$**	**20**	**150,66$**	**21**	**162,47$**
							114	88,78$	13	344,52$	11	96,18$
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur	**78**	**165,57$**	**350**	**173,50$**	**139**	**171,78$**
							85	166,48$	277	259,90$	238	266,77$
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)	**20**	**150,00$**			**4**	**275,00$**
							31	502,06$	5	1 173,00$	1	1 250,00$
						aucune spécification	**111**	**106,49$**	**72**	**122,69$**	**114**	**164,95$**
							97	136,33$	71	189,69$	136	179,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille rectangulaire								
					450 mm X 900 mm		**119**	**595,54$**	**113**	**255,98$**	**36**	**237,63$**
							42	873,90$	250	229,37$	41	367,38$
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur	**1**	**1 200,00$**				
							1	4 050,80$				
						50 mm d'épaisseur	**29**	**184,30$**	**1**	**300,00$**	**2**	**179,65$**
							6	128,10$				
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur	**86**	**742,40$**	**56**	**255,67$**	**20**	**270,64$**
							35	910,98$	59	322,29$	27	350,38$
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)					**5**	**233,17$**
						aucune spécification	**3**	**159,55$**	**56**	**255,51$**	**9**	**179,65$**
									191	200,66$	14	400,16$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille rectangulaire								
					autre dimension (mm)		**145**	**379,23$**	**21**	**146,43$**	**32**	**250,13$**
							153	177,02$	4	281,25$	17	858,95$
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur				**6**	**161,43$**		
									2	487,50$		
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur		**63**	**177,58$**				
							85	148,17$				
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)						**1**	**0,00$**
											1	5 876,58$
					aucune spécification		**82**	**534,15$**	**15**	**140,43$**	**31**	**258,19$**
							68	213,09$	2	75,00$	16	545,34$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille rectangulaire								
					aucune spécification		**17**	**182,18$**	**7**	**576,93$**	**20**	**164,07$**
							9	227,78$	4	1 305,00$	10	453,12$
						aucune spécification	**17**	**182,18$**	**7**	**576,93$**	**20**	**164,07$**
							9	227,78$	4	1 305,00$	10	453,12$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire			**689**	**443,71$**	**634**	**325,39$**	**573**	**473,26$**
							508	564,62$	457	433,24$	508	449,30$
				Ø 600 mm			**32**	**214,10$**	**18**	**305,56$**	**14**	**393,87$**
							105	337,56$	12	206,11$	17	632,35$
					19 mm d'épaisseur						**4**	**678,55$**
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur		**2**	**200,00$**	**6**	**225,00$**		
									11	168,00$		
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur		**30**	**215,03$**	**12**	**345,83$**	**2**	**200,00$**
							105	337,56$			10	200,00$
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							
									1	625,32$		
					aucune spécification						**8**	**300,00$**
											7	1 250,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					Ø 750 mm		**129**	**1 046,61$**	**8**	**818,25$**	**79**	**572,39$**
							85	1 179,60$	80	795,91$	62	439,58$
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur			**4**	**250,00$**		
									3	333,75$		
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur	**15**	**215,33$**			**19**	**345,44$**
									37	168,66$	10	619,27$
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur	**102**	**1 178,01$**			**2**	**240,84$**
							79	1 132,49$	22	1 334,07$	2	1 191,76$
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur					**30**	**1 000,00$**
						autre épaisseur (mm)	**5**	**225,00$**			**10**	**350,00$**
											5	369,80$
						aucune spécification	**7**	**1 500,00$**	**4**	**1 386,50$**	**18**	**259,65$**
							6	1 800,00$	18	1 512,00$	45	369,80$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
				Ø 775 mm			**75**	**237,27$**	**23**	**247,29$**	**9**	**232,22$**
							44	349,31$	15	579,47$	12	170,00$
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur		**11**	**215,33$**	**2**	**223,05$**		
									4	481,90$		
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur		**15**	**229,60$**	**2**	**400,00$**	**5**	**238,43$**
							28	176,13$	2	80,00$		
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur				**1**	**0,00$**		
									1	467,50$		
					autre épaisseur (mm)							
							6	1 173,00$	4	1 173,00$		
					aucune spécification		**49**	**244,54$**	**18**	**246,75$**	**4**	**224,46$**
							10	340,00$	4	361,25$	12	170,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					autre diamètre (mm)		**103**	**370,03$**	**296**	**231,35$**	**364**	**464,86$**
							43	132,84$	144	475,19$	216	430,78$
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur			**2**	**165,00$**		
									1	333,75$		
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur			**122**	**230,08$**	**4**	**228,69$**
									57	261,05$	17	440,00$
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur	**34**	**238,41$**	**26**	**288,86$**	**21**	**319,82$**
							2	280,00$	39	868,36$	19	633,05$
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur					**162**	**726,79$**
											13	839,85$
						autre épaisseur (mm)					**2**	**113,38$**
						aucune spécification	**69**	**434,89$**	**146**	**223,07$**	**175**	**249,21$**
							41	125,66$	47	411,64$	167	374,99$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				avec grille ou couvercle circulaire								
					aucune spécification		**350**	**308,42$**	**289**	**415,53$**	**107**	**459,31$**
							231	562,91$	206	266,10$	201	473,40$
						aucune spécification	**350**	**308,42$**	**289**	**415,53$**	**107**	**459,31$**
							231	562,91$	206	266,10$	201	473,40$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification			**270**	**222,89$**	**152**	**183,88$**	**196**	**343,47$**
							127	242,48$	99	256,03$	307	299,00$
					350 mm X 600 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					450 mm X 900 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					autre dimension (mm)		**69**	**236,05$**	**80**	**173,35$**	**99**	**246,77$**
							23	415,44$	40	221,09$	74	582,53$
					19 mm d'épaisseur							
					25 mm d'épaisseur							
					38 mm d'épaisseur							
					50 mm d'épaisseur						**3**	**240,84$**
					63 mm d'épaisseur							
					75 mm d'épaisseur							
					90 mm d'épaisseur							
					jusqu'à 50 mm d'épaisseur		**65**	**232,84$**	**28**	**32,92$**	**76**	**233,00$**
							12	170,00$	35	139,14$	50	622,14$
					jusqu'à 100 mm d'épaisseur		**4**	**288,21$**	**2**	**223,05$**		
							11	683,20$				
					autre épaisseur (mm)							
					aucune spécification				**50**	**250,00$**	**20**	**300,00$**
									5	794,69$	24	500,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					Ø 600 mm				**1**	**223,05$**		
									2	113,00$		
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur			**1**	**223,05$**		
									2	113,00$		
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					Ø 750 mm		**10**	**215,00$**				
							12	85,00$				
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur	**10**	**215,00$**				
							12	85,00$				
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					Ø 775 mm							
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur						
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					autre diamètre (mm)		**145**	**185,40$**	**42**	**255,68$**	**36**	**541,93$**
							55	221,27$	40	331,75$	132	61,47$
						19 mm d'épaisseur						
						25 mm d'épaisseur			**6**	**110,00$**		
									6	255,00$		
						38 mm d'épaisseur						
						50 mm d'épaisseur						
						63 mm d'épaisseur						
						75 mm d'épaisseur						
						90 mm d'épaisseur						
						jusqu'à 50 mm d'épaisseur	**125**	**210,10$**			**6**	**251,57$**
							54	223,33$	1	200,00$	1	449,00$
						jusqu'à 100 mm d'épaisseur						
						autre épaisseur (mm)						
						aucune spécification	**20**	**31,03$**	**36**	**279,96$**	**30**	**600,00$**
							1	110,00$	33	349,70$	131	58,50$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.8.3	646355	Unité	Ajustement de puisard, regard ou chambre de vanne									
				autre spécification								
					aucune spécification		**46**	**323,05$**	**29**	**107,59$**	**61**	**383,28$**
							37	217,57$	17	176,91$	101	400,99$
						aucune spécification	**46**	**323,05$**	**29**	**107,59$**	**61**	**383,28$**
							37	217,57$	17	176,91$	101	400,99$
				aucune spécification			**441**	**320,62$**	**542**	**358,69$**	**427**	**254,32$**
							244	349,52$	512	264,13$	436	345,30$
					aucune spécification		**441**	**320,62$**	**542**	**358,69$**	**427**	**254,32$**
							244	349,52$	512	264,13$	436	345,30$
						aucune spécification	**441**	**320,62$**	**542**	**358,69$**	**427**	**254,32$**
							244	349,52$	512	264,13$	436	345,30$
	646365	Unité	Rehaussement en béton jusqu'à 300 mm				**7**	**255,99$**	**10**	**1 088,22$**	**13**	**727,90$**
							17	263,63$	5	1 447,43$	5	1 663,90$
				tête de puisard			**1**	**347,59$**	**6**	**1 492,92$**	**4**	**1 138,68$**
					Ø 600 mm						**2**	**1 000,00$**
					Ø 750 mm							
					Ø 900 mm							
					autre diamètre (mm)		**1**	**347,59$**	**6**	**1 492,92$**	**2**	**1 277,35$**
				tête de regard			**6**	**240,73$**	**4**	**481,17$**	**9**	**545,34$**
							17	263,63$	5	1 447,43$	5	1 663,90$
					Ø 900 mm		**1**	**0,00$**	**3**	**347,59$**		
							16	243,04$				
					autre diamètre (mm)		**5**	**288,87$**	**1**	**881,92$**	**9**	**545,34$**
							1	593,07$	5	1 447,43$	5	1 663,90$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur				**404**	**171,01$**	**331**	**233,58$**	**420**	**230,19$**
							417	191,74$	280	195,54$	258	180,19$
				boîte de vanne (anneau d'ajustement)			**57**	**28,27$**	**24**	**28,22$**	**20**	**29,57$**
							5	50,00$	39	53,97$	20	220,00$
					aucune spécification		**57**	**28,27$**	**24**	**28,22$**	**20**	**29,57$**
							5	50,00$	39	53,97$	20	220,00$
				tête de puisard rectangulaire			**100**	**142,43$**	**132**	**159,29$**	**63**	**228,41$**
							261	126,33$	114	82,97$	162	121,11$
					350 mm X 600 mm		**98**	**141,92$**	**58**	**151,29$**	**58**	**228,67$**
							257	126,28$	112	73,74$	159	119,62$
					450 mm X 900 mm		**2**	**167,76$**				
							4	129,50$				
					autre dimension (mm)						**3**	**215,00$**
											3	200,00$
					aucune spécification				**74**	**165,56$**	**2**	**240,84$**
									2	600,00$		
				tête de puisard circulaire			**60**	**215,64$**	**51**	**215,25$**	**133**	**240,20$**
							56	286,88$	21	262,63$	9	278,11$
					Ø 600 mm							
					Ø 750 mm		**2**	**224,64$**				
					autre diamètre (mm)		**24**	**215,33$**	**2**	**223,05$**	**49**	**229,91$**
							22	362,73$			7	328,99$
					aucune spécification		**34**	**215,33$**	**49**	**214,93$**	**84**	**246,20$**
							34	237,80$	21	262,63$	2	100,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	646370	Unité	Ajustement jusqu'à 50 mm d'épaisseur									
				tête de regard circulaire			**52**	**216,23$**	**60**	**223,05$**	**80**	**231,91$**
							57	346,41$	56	279,38$	34	120,74$
					Ø 600 mm				**33**	**223,05$**		
									41	275,47$		
					Ø 750 mm		**5**	**213,26$**				
							4	75,32$				
					autre diamètre (mm)		**18**	**215,33$**			**28**	**215,33$**
							17	553,46$			30	100,00$
					aucune spécification		**29**	**217,30$**	**27**	**223,05$**	**52**	**240,84$**
							36	278,75$	15	290,08$	4	276,25$
				autre spécification			**135**	**215,20$**	**64**	**488,31$**	**124**	**251,63$**
							38	287,44$	50	440,51$	33	480,66$
					autre spécification		**134**	**215,07$**	**63**	**492,52$**	**124**	**251,63$**
							38	287,44$	49	439,16$	33	480,66$
					aucune spécification		**1**	**233,29$**	**1**	**223,05$**		
									1	506,96$		
				aucune spécification								
					aucune spécification							
	646371	Unité	Ajustement de tête de puisard, de regard ou de regard-puisard de type "self level" de tout diamètre				**537**	**95,72$**	**437**	**113,94$**	**455**	**95,19$**
							616	69,68$	454	102,93$	380	65,53$
12.8.3	646405	Unité	Ajustement de boîte de vanne				**312**	**91,86$**	**279**	**102,69$**	**391**	**146,07$**
							326	144,47$	344	140,21$	465	141,23$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	646410	Unité	Déplacement de regard ou de puisard				**61**	**2 088,99$**	**7**	**7 857,14$**	**7**	**8 142,86$**
							25	2 602,65$	37	379,00$	6	5 330,00$
				incluant raccordement à l'existant			**14**	**4 423,45$**	**3**	**15 000,00$**	**3**	**15 000,00$**
							16	2 456,27$			6	5 330,00$
				incluant raccordement et réfection de surface								
				autre spécification			**47**	**1 393,62$**			**2**	**2 000,00$**
							4	379,00$	37	379,00$		
				aucune spécification					**4**	**2 500,00$**	**2**	**4 000,00$**
							5	4 850,00$				
	646420	Unité	Nettoyage de regard ou de puisard				**39 937**	**54,73$**	**40 751**	**63,18$**	**44 259**	**78,27$**
							55 954	42,53$	56 087	51,40$	58 587	67,86$
	646425	m	Nettoyage de conduite de drainage ou d'égout pluvial				**8 037**	**20,35$**	**21 370**	**14,64$**	**18 386**	**21,35$**
							15 006	11,74$	16 282	16,72$	14 169	10,35$
				< 600 mm			**401**	**21,30$**	**560**	**38,07$**	**2 236**	**29,87$**
							4 469	10,35$	536	58,00$	64	30,59$
				de 600 mm à 1200 mm			**148**	**46,69$**	**65**	**44,61$**	**157**	**45,48$**
							3 313	8,87$	58	50,30$	31	200,00$
				de 1200 mm à 3000 mm								
							65	84,50$				
				3000 mm et plus								
				autre spécification			**3 765**	**15,42$**	**9 436**	**10,80$**	**10 639**	**17,51$**
							4 071	13,77$	6 261	10,59$	9 914	7,88$
				aucune spécification			**3 723**	**24,20$**	**11 309**	**16,52$**	**5 354**	**24,69$**
							3 088	12,62$	9 427	18,24$	4 161	14,53$
	646426	m	Inspection télévisée de conduite de drainage ou d'égout pluvial				**20 838**	**11,70$**	**22 616**	**9,61$**	**18 046**	**9,35$**
							31 550	7,12$	17 254	9,02$	13 106	7,75$
	647085	m	Rigole en enrobé				**72**	**244,76$**	**3**	**114,81$**		
							56	161,92$	9	721,84$		

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot				**3 504**	**137,61$**	**2 604**	**121,40$**	**2 347**	**170,24$**
							1 922	176,19$	2 187	121,90$	2 189	166,09$
				semi-circulaire en T.T.O.G.							**18**	**85,00$**
				Ø 300 mm							**18**	**85,00$**
					avec seuil							
					avec déversoir							
					avec seuil et déversoir							
					avec dissipateur d'énergie							
					autre spécification							
					aucune spécification						**18**	**85,00$**

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en T.T.O.G.								
					Ø 600 mm							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en T.T.O.G.								
					autre diamètre (mm)							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en P.E.H.D.								
				Ø 300 mm								
					avec seuil							
					avec déversoir							
					avec seuil et déversoir							
					avec dissipateur d'énergie							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en P.E.H.D.								
					Ø 600 mm							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				semi-circulaire en P.E.H.D.								
					autre diamètre (mm)							
						avec seuil						
						avec déversoir						
						avec seuil et déversoir						
						avec dissipateur d'énergie						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en enrobé			**708**	**251,05$**	**423**	**48,00$**	**187**	**291,09$**
							497	271,41$	489	58,53$	215	282,24$
					avec déversoir		**172**	**300,58$**	**365**	**30,00$**	**30**	**400,00$**
							387	245,19$	389	32,07$	41	350,00$
						autre spécification						
						aucune spécification	**172**	**300,58$**	**365**	**30,00$**	**30**	**400,00$**
							387	245,19$	389	32,07$	41	350,00$
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en enrobé								
					autre spécification		**182**	**166,74$**			**8**	**265,97$**
							12	736,22$	34	54,00$	26	122,19$
						autre spécification						
						aucune spécification	**182**	**166,74$**			**8**	**265,97$**
							12	736,22$	34	54,00$	26	122,19$
					aucune spécification		**354**	**270,36$**	**58**	**161,31$**	**149**	**270,53$**
							98	318,27$	66	217,53$	149	291,24$
						aucune spécification	**354**	**270,36$**	**58**	**161,31$**	**149**	**270,53$**
							98	318,27$	66	217,53$	149	291,24$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en béton							**104**	**102,88$**
											95	130,41$
					avec déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				en béton								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification						**104**	**102,88$**
											95	130,41$
						aucune spécification					**104**	**102,88$**
											95	130,41$
				en pierres fragmentées			**2 791**	**108,96$**	**1 506**	**147,13$**	**1 935**	**156,58$**
							1 401	141,62$	1 699	140,14$	1 801	151,46$
					autre spécification		**117**	**169,23$**	**744**	**146,67$**	**721**	**173,67$**
							208	215,91$	345	254,36$	204	261,17$
						autre spécification	**42**	**117,86$**	**79**	**132,91$**	**573**	**171,61$**
							42	147,00$	20	265,37$	112	288,49$
						aucune spécification	**75**	**198,00$**	**665**	**148,31$**	**148**	**181,68$**
							166	233,37$	325	253,68$	92	227,84$
					aucune spécification		**2 674**	**106,32$**	**762**	**147,58$**	**1 174**	**146,30$**
							1 192	128,63$	1 353	111,01$	1 597	137,44$
						aucune spécification	**2 674**	**106,32$**	**762**	**147,58$**	**1 174**	**146,30$**
							1 192	128,63$	1 353	111,01$	1 597	137,44$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				autre matériau			**5**	**80,00$**	**675**	**110,00$**	**103**	**290,05$**
							25	221,94$			79	226,61$
					avec déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec dissipateur d'énergie							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					avec seuil et déversoir							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	647105	m	Dalot									
				autre matériau								
					autre spécification						**98**	**296,94$**
							14	344,57$			77	225,00$
						autre spécification						
							14	344,57$				
						aucune spécification					**98**	**296,94$**
											77	225,00$
					aucune spécification		**5**	**80,00$**	**675**	**110,00$**	**5**	**155,00$**
							11	65,86$			2	300,00$
						aucune spécification	**5**	**80,00$**	**675**	**110,00$**	**5**	**155,00$**
							11	65,86$			2	300,00$
	647110	m	Déversoir				**551**	**318,02$**	**976**	**245,45$**	**291**	**252,83$**
							475	413,72$	756	105,14$	407	289,77$
				en enrobé			**496**	**329,09$**	**952**	**246,60$**	**191**	**323,94$**
							377	441,73$	748	105,81$	402	288,40$
				en béton								
				en pierres			**55**	**218,18$**	**24**	**200,00$**		
							98	306,07$	7	37,00$		
				autre matériau							**100**	**117,00$**
											5	400,00$
				aucune spécification								

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE 127 Éléments de drainage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée				**549 100**	**16,31$**	**350 906**	**19,34$**	**478 967**	**17,07$**
							390 229	15,09$	575 921	14,27$	234 242	23,03$
				MG 20			**110**	**30,00$**	**883**	**32,81$**		
							14	30,00$	395	38,26$	9	75,00$
					gravier concassé		**110**	**30,00$**	**378**	**37,30$**		
							14	30,00$	385	37,30$		
						fourni par l'entrepreneur	**110**	**30,00$**	**378**	**37,30$**		
							14	30,00$	385	37,30$		
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée				**450**	**30,00$**		
									10	75,00$	9	75,00$
						fourni par l'entrepreneur			**450**	**30,00$**		
									10	75,00$	9	75,00$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé				**55**	**25,00$**		
						fourni par l'entrepreneur			**55**	**25,00$**		
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56			**27 975**	**19,86$**	**11 554**	**2,81$**	**10 300**	**23,26$**
							8 636	21,75$	14 523	19,99$	26 634	27,22$
					gravier concassé							
							-118	13,24$				
						fourni par l'entrepreneur						
							-118	13,24$				
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**27 975**	**19,86$**	**11 004**	**0,00$**	**8 540**	**23,00$**
							4 408	22,99$	14 523	19,99$	24 730	27,41$
						fourni par l'entrepreneur	**27 975**	**19,86$**	**11 004**	**0,00$**	**8 540**	**23,00$**
							4 408	22,99$	14 523	19,99$	24 730	27,41$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé				**550**	**59,00$**	**1 760**	**24,55$**
							4 346	20,25$			1 904	24,70$
						fourni par l'entrepreneur			**550**	**59,00$**	**1 760**	**24,55$**
							4 346	20,25$			1 904	24,70$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112			**521 015**	**16,12$**	**338 469**	**19,87$**	**468 667**	**16,93$**
							381 579	14,94$	561 003	14,10$	207 599	22,49$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5						**52 797**	**11,00$**
									839	19,70$	23 699	20,96$
						fourni par l'entrepreneur					**52 797**	**11,00$**
									839	19,70$	23 699	20,96$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**11 957**	**18,24$**	**792**	**0,00$**	**281 091**	**15,34$**
							8 627	15,70$	792	18,04$	50 970	24,97$
						fourni par l'entrepreneur	**11 957**	**18,24$**			**281 091**	**15,34$**
							8 627	15,70$			50 970	24,97$
						mat. brut fourni par Ministère			**792**	**0,00$**		
									792	18,04$		
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					aucune spécification		**509 058**	**16,07$**	**336 992**	**19,91$**	**134 779**	**22,58$**
							372 952	14,92$	559 372	14,09$	132 290	21,71$
						fourni par l'entrepreneur	**509 058**	**16,07$**	**336 992**	**19,91$**	**134 779**	**22,58$**
							372 952	14,92$	559 372	14,09$	132 290	21,71$
						mat. brut fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600500	t	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée				**671 547**	**34,49$**	**862 591**	**29,17$**	**891 468**	**39,13$**
							836 775	30,42$	508 611	36,06$	575 367	38,25$
				MG 20			**1 715**	**17,42$**	**13 060**	**85,39$**		
							632	35,00$	1 757	18,91$	6 487	66,60$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**221**	**0,00$**	**60**	**170,82$**		
									264	28,29$		
						fourni par l'entrepreneur			**60**	**170,82$**		
									60	56,40$		
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère	**221**	**0,00$**				
									204	20,00$		
					pierre ou gravier concassé				**13 000**	**85,00$**		
							632	35,00$			6 487	66,60$
						fourni par l'entrepreneur			**13 000**	**85,00$**		
											6 487	66,60$
						mat. brut fourni par Ministère						
							632	35,00$				
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5		**1 494**	**20,00$**				
									1 493	17,25$		
						fourni par l'entrepreneur	**1 494**	**20,00$**				
									1 493	17,25$		
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56			**34 960**	**44,00$**	**16 873**	**49,31$**	**12 269**	**57,68$**
							11 624	45,69$	22 651	51,94$	7 539	43,05$
					gravier concassé							
							290	48,00$				
						fourni par l'entrepreneur						
							290	48,00$				
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**221**	**100,00$**	**1 973**	**52,34$**	**7 769**	**65,03$**
							3 653	39,85$	262	58,92$	243	111,12$
						fourni par l'entrepreneur			**1 973**	**52,34$**	**7 769**	**65,03$**
							3 653	39,85$	262	58,92$	243	111,12$
						mat. brut fourni par Ministère	**221**	**100,00$**				
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**28 440**	**40,02$**	**14 100**	**49,14$**		
							1 741	67,71$	22 389	51,86$	7 297	40,79$
						fourni par l'entrepreneur	**28 440**	**40,02$**	**14 100**	**49,14$**		
							1 741	67,71$	22 389	51,86$	7 297	40,79$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**6 299**	**60,00$**				
							5 939	42,72$				
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**6 299**	**60,00$**				
							5 939	42,72$				
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 80								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112			**634 872**	**34,01$**	**832 658**	**27,88$**	**878 938**	**38,87$**
							824 519	30,20$	484 204	35,37$	561 089	37,86$
					avec MR-1		**250**	**26,64$**				
							695	43,76$				
						fourni par l'entrepreneur	**250**	**26,64$**				
							695	43,76$				
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5				**12 760**	**25,47$**		
							4 833	45,10$	3 551	49,04$	8 733	15,50$
						fourni par l'entrepreneur			**12 760**	**25,47$**		
							4 833	45,10$	3 551	49,04$	8 733	15,50$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**165 090**	**32,34$**	**132 605**	**31,10$**	**160 786**	**36,87$**
							327 969	29,05$	140 658	31,97$	173 926	33,74$
						fourni par l'entrepreneur	**165 090**	**32,34$**	**132 605**	**31,10$**	**160 786**	**36,87$**
							327 969	29,05$	140 658	31,97$	173 926	33,74$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112								
					aucune spécification		**464 982**	**34,50$**	**685 393**	**27,27$**	**717 862**	**39,33$**
							490 623	30,80$	336 071	36,47$	376 185	40,30$
						fourni par l'entrepreneur	**464 982**	**34,50$**	**679 393**	**27,14$**	**717 862**	**39,33$**
							490 623	30,80$	330 833	36,36$	375 787	40,30$
						mat. brut fourni par Ministère			**6 000**	**41,84$**		
									5 237	43,33$	398	39,21$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56							**261**	**42,00$**
											252	40,00$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.2.4	600505	m cube	Sous-fondation de chaussée									
				MG 112 ou MG 56								
					aucune spécification						**261**	**42,00$**
											252	40,00$
						fourni par l'entrepreneur					**261**	**42,00$**
											252	40,00$
						mat. brut fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée				**705 958**	**23,49$**	**587 907**	**24,05$**	**466 078**	**26,79$**
							820 039	19,92$	590 898	27,03$	725 514	33,51$
				MG 20			**573 938**	**23,21$**	**491 427**	**23,82$**	**312 171**	**25,99$**
							684 003	19,27$	525 347	26,38$	548 830	35,39$
					gravier concassé		**33 239**	**31,86$**	**97 472**	**23,51$**	**8 911**	**17,23$**
							22 321	35,34$	80 955	25,33$	33 639	21,40$
						fourni par l'entrepreneur	**33 239**	**31,86$**	**97 472**	**23,51$**	**8 911**	**17,23$**
							22 321	35,34$	80 955	25,33$	33 639	21,40$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**296 756**	**22,09$**	**100 239**	**24,62$**	**55 212**	**30,13$**
							297 500	18,32$	251 675	21,49$	118 949	24,04$
						fourni par l'entrepreneur	**296 756**	**22,09$**	**100 239**	**24,62$**	**55 212**	**30,13$**
							255 631	19,52$	251 675	21,49$	118 949	24,04$
						mat. brut fourni par Ministère						
							41 868	11,00$				
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**119 891**	**23,68$**	**293 540**	**23,63$**	**148 683**	**31,81$**
							154 828	23,61$	158 792	37,19$	276 687	48,19$
						fourni par l'entrepreneur	**119 891**	**23,68$**	**293 540**	**23,63$**	**148 683**	**31,81$**
							154 828	23,61$	158 792	37,19$	276 687	48,19$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3		**52 799**	**25,39$**			**98 115**	**15,59$**
							58 925	20,33$	264	21,80$	118 666	20,91$
						fourni par l'entrepreneur	**52 799**	**25,39$**			**98 115**	**15,59$**
							58 925	20,33$	264	21,80$	118 666	20,91$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5		**2 213**	**36,67$**				
									2 500	21,97$		
						fourni par l'entrepreneur	**2 213**	**36,67$**				
									2 500	21,97$		
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**69 040**	**20,89$**			**960**	**19,61$**
							150 430	13,87$	30 949	13,60$	889	34,35$
						fourni par l'entrepreneur	**69 040**	**20,89$**			**960**	**19,61$**
							150 430	13,87$	30 949	13,60$	889	34,35$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20b			**111 769**	**24,25$**	**95 450**	**25,24$**	**142 707**	**30,32$**
							116 683	23,10$	62 088	32,77$	168 548	27,61$
					gravier concassé		**464**	**0,00$**				
							464	18,88$				
						fourni par l'entrepreneur	**464**	**0,00$**				
							464	18,88$				
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**98 910**	**24,31$**	**95 450**	**25,24$**	**62 206**	**43,34$**
							99 263	21,00$	62 069	32,76$	91 879	32,28$
						fourni par l'entrepreneur	**98 910**	**24,31$**	**95 450**	**25,24$**	**62 206**	**43,34$**
							99 263	21,00$	62 069	32,76$	91 879	32,28$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**12 395**	**24,67$**			**80 501**	**20,26$**
							16 957	35,48$	19	48,80$	76 670	22,02$
						fourni par l'entrepreneur	**12 395**	**24,67$**			**80 501**	**20,26$**
							16 957	35,48$	19	48,80$	76 670	22,02$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié			**8 500**	**34,25$**				
							8 148	27,94$				
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**8 500**	**34,25$**				
							8 148	27,94$				
						fourni par l'entrepreneur	**8 500**	**34,25$**				
							8 148	27,94$				
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56			**6 141**	**28,72$**	**1 030**	**22,23$**	**1 000**	**43,00$**
							7 332	24,22$	3 463	22,50$	242	51,80$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**5 441**	**28,56$**	**1 000**	**22,00$**		
							5 441	22,21$	3 429	22,33$	103	26,20$
						fourni par l'entrepreneur	**5 441**	**28,56$**	**1 000**	**22,00$**		
							5 441	22,21$	3 429	22,33$	103	26,20$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**700**	**30,00$**	**30**	**30,00$**	**1 000**	**43,00$**
							1 891	30,00$	34	40,00$	139	70,85$
						fourni par l'entrepreneur	**700**	**30,00$**	**30**	**30,00$**	**1 000**	**43,00$**
							1 891	30,00$	34	40,00$	139	70,85$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112			**5 610**	**15,12$**			**10 200**	**0,00$**
							3 873	14,00$			7 894	27,80$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification						**10 200**	**0,00$**
											7 894	27,80$
						fourni par l'entrepreneur					**10 200**	**0,00$**
											7 894	27,80$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600520	t	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					aucune spécification		**5 610**	**15,12$**				
							3 873	14,00$				
						fourni par l'entrepreneur	**5 610**	**15,12$**				
							3 873	14,00$				
						mat. brut fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée				**863 832**	**43,27$**	**753 529**	**49,01$**	**631 334**	**65,49$**
							661 023	47,29$	461 588	46,85$	662 857	57,00$
				MG 20			**573 304**	**44,89$**	**532 361**	**49,47$**	**537 564**	**57,88$**
							454 282	50,56$	336 078	51,88$	459 036	57,09$
					gravier concassé		**13 369**	**47,11$**	**9 547**	**48,50$**	**4 455**	**70,46$**
							12 430	50,69$	10 146	61,05$	5 492	66,65$
						fourni par l'entrepreneur	**12 865**	**48,95$**	**8 202**	**51,15$**	**4 455**	**70,46$**
							11 896	48,93$	8 801	64,35$	5 492	66,65$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère	**504**	**0,00$**	**1 345**	**32,38$**		
							533	90,11$	1 345	39,50$		
					pierre concassée		**312 465**	**41,00$**	**179 081**	**46,13$**	**202 352**	**58,57$**
							205 049	44,37$	139 819	46,80$	212 501	49,92$
						fourni par l'entrepreneur	**312 465**	**41,00$**	**179 081**	**46,13$**	**202 352**	**58,57$**
							205 049	44,37$	139 819	46,80$	212 501	49,92$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**247 399**	**49,67$**	**342 683**	**51,22$**	**324 643**	**57,19$**
							231 570	56,14$	185 930	55,18$	236 129	63,08$
						fourni par l'entrepreneur	**247 309**	**49,67$**	**287 288**	**55,34$**	**323 203**	**57,24$**
							231 348	56,15$	184 558	54,36$	235 844	63,09$
						mat. brut fourni par Ministère	**90**	**61,00$**	**1 395**	**100,00$**		
									1 372	166,03$	166	63,27$
						mat. concassé fourni par Ministère			**54 000**	**28,00$**	**1 440**	**45,00$**
							221	49,63$			118	43,00$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3						**360**	**47,30$**
											360	51,55$
						fourni par l'entrepreneur					**360**	**47,30$**
											360	51,55$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**71**	**75,00$**	**50**	**57,22$**	**5 754**	**63,01$**
							5 234	46,42$			4 341	70,70$
						fourni par l'entrepreneur	**71**	**75,00$**	**50**	**57,22$**	**5 754**	**63,01$**
							5 234	46,42$			4 341	70,70$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b			**26 751**	**37,23$**	**14 840**	**40,89$**	**22 172**	**66,11$**
							20 677	75,51$	12 658	39,25$	25 518	63,53$
					gravier concassé		**16 170**	**34,71$**	**4 200**	**40,36$**	**520**	**99,23$**
							4 704	26,89$	2 530	33,74$	4 881	41,56$
						fourni par l'entrepreneur	**16 170**	**34,71$**	**4 200**	**40,36$**	**520**	**99,23$**
							4 704	26,89$	2 530	33,74$	4 881	41,56$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**604**	**60,00$**	**760**	**65,36$**	**5 755**	**67,26$**
							942	37,73$	715	56,75$	5 377	86,85$
						fourni par l'entrepreneur	**604**	**60,00$**	**760**	**65,36$**	**5 755**	**67,26$**
							942	37,73$	715	56,75$	5 377	86,85$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**9 977**	**39,94$**	**9 880**	**39,24$**	**15 897**	**64,61$**
							13 786	97,63$	9 337	39,47$	15 260	62,34$
						fourni par l'entrepreneur	**9 977**	**39,94$**	**9 880**	**39,24$**	**15 897**	**64,61$**
							13 786	97,63$	9 337	39,47$	15 260	62,34$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
							1 245	42,93$	76	31,00$		
						fourni par l'entrepreneur						
							1 245	42,93$	76	31,00$		
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié			**24 275**	**74,28$**			**30 800**	**222,12$**
							17 198	46,98$	15	20,00$	14 020	269,00$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**8 760**	**99,57$**			**30 800**	**222,12$**
									15	20,00$	14 020	269,00$
						fourni par l'entrepreneur					**11 800**	**269,00$**
											14 020	269,00$
						mat. brut fourni par Ministère	**8 722**	**100,00$**				
						mat. concassé fourni par Ministère	**38**	**0,00$**			**19 000**	**193,00$**
									15	20,00$		
					pierre ou gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 20b modifié								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**15 515**	**60,00$**				
							17 198	46,98$				
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**15 515**	**60,00$**				
							17 198	46,98$				
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56			**237 857**	**36,81$**	**205 645**	**48,43$**	**40 798**	**47,23$**
							168 143	35,06$	111 570	32,52$	164 007	37,55$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**213 207**	**36,85$**	**77 175**	**40,77$**	**3 955**	**55,76$**
							154 396	34,32$	92 840	32,04$	134 235	35,78$
						fourni par l'entrepreneur	**213 207**	**36,85$**	**77 175**	**40,77$**	**3 955**	**55,76$**
							154 396	34,32$	92 840	32,04$	134 235	35,78$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre ou gravier concassé		**13 650**	**41,41$**	**128 470**	**53,03$**	**20 243**	**51,71$**
							7 345	38,56$	7 968	35,24$	16 601	42,45$
						fourni par l'entrepreneur	**13 650**	**41,41$**	**128 470**	**53,03$**	**20 243**	**51,71$**
							7 345	38,56$	7 968	35,24$	16 601	42,45$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 56								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**11 000**	**30,34$**			**16 600**	**39,73$**
							6 402	49,00$	10 762	34,63$	13 171	49,47$
						fourni par l'entrepreneur	**11 000**	**30,34$**			**16 600**	**39,73$**
							6 402	49,00$	10 762	34,63$	13 171	49,47$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112			**1 645**	**55,69$**	**683**	**43,74$**		
							722	37,63$	1 267	51,04$	276	84,00$
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**660**	**50,00$**	**110**	**36,41$**		
							722	37,63$				
						fourni par l'entrepreneur	**660**	**50,00$**	**110**	**36,41$**		
							722	37,63$				
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600525	m cube	Fondation de chaussée									
				MG 112								
					aucune spécification		**985**	**59,51$**	**573**	**45,14$**		
									1 267	51,04$	276	84,00$
						fourni par l'entrepreneur	**985**	**59,51$**	**573**	**45,14$**		
									1 267	51,04$	276	84,00$
						mat. brut fourni par Ministère						
12.3.5	600530	m carré	Enlèvement de la couche supplémentaire de matériaux granulaires pour le maintien de la circulation (50 mm)				**44 865**	**2,52$**	**48 489**	**2,42$**	**117 019**	**2,49$**
							28 036	1,31$	33 117	2,10$	98 231	1,55$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve				**56 000**	**10,06$**	**79 000**	**7,47$**	**96 000**	**13,38$**
							44 784	5,85$	74 330	6,37$	97 674	9,66$
				MG 20								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b			**15 000**	**18,50$**	**5 000**	**18,50$**	**75 000**	**15,00$**
							150	28,00$	20 000	8,75$	75 000	10,77$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**15 000**	**18,50$**	**5 000**	**18,50$**	**75 000**	**15,00$**
							150	28,00$	20 000	8,75$	75 000	10,77$
						fourni par l'entrepreneur					**75 000**	**15,00$**
							150	28,00$			75 000	10,77$
						mat. brut fourni par Ministère	**15 000**	**18,50$**	**5 000**	**18,50$**		
									20 000	8,75$		
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b modifié								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b modifié								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b modifié								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				résidus d'enrobé			**41 000**	**6,98$**	**65 000**	**6,50$**	**21 000**	**7,60$**
							44 634	5,78$	46 957	5,49$	22 674	6,00$
					autre spécification		**19 000**	**7,53$**				
							18 315	6,89$				
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**19 000**	**7,53$**				
							18 315	6,89$				
						mat. concassé fourni par Ministère						
					aucune spécification		**22 000**	**6,50$**	**65 000**	**6,50$**	**21 000**	**7,60$**
							26 319	5,00$	46 957	5,49$	22 674	6,00$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**22 000**	**6,50$**	**65 000**	**6,50$**	**21 000**	**7,60$**
							26 319	5,00$	46 957	5,49$	22 674	6,00$
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau					**9 000**	**8,35$**		
									7 373	5,50$		
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600540	t	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification				**9 000**	**8,35$**		
									7 373	5,50$		
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère			**9 000**	**8,35$**		
									7 373	5,50$		
						mat. concassé fourni par Ministère						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600545	t	Concassage et chargement				**116 000**	**3,75$**	**179 500**	**6,25$**		
									101 334	2,46$	114 912	3,00$
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				autre matériau			**116 000**	**3,75$**	**179 500**	**6,25$**		
									101 334	2,46$	114 912	3,00$
					fourni par l'entrepreneur		**116 000**	**3,75$**	**179 500**	**6,25$**		
									101 334	2,46$	114 912	3,00$
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve				**278 252**	**22,51$**	**86 435**	**19,83$**	**55 750**	**71,59$**
							183 879	17,73$	228 905	24,10$	56 918	66,08$
				MG 20			**100 249**	**34,66$**	**14 200**	**24,62$**	**43 250**	**29,57$**
							63 554	26,00$	72 586	38,92$	39 738	22,15$
					gravier concassé		**30 000**	**16,00$**	**9 200**	**16,25$**	**43 250**	**29,57$**
							20 410	12,85$	24 777	15,14$	35 824	16,37$
						fourni par l'entrepreneur					**30 000**	**34,00$**
											29 100	15,04$
						mat. brut fourni par Ministère	**30 000**	**16,00$**	**9 200**	**16,25$**	**13 250**	**19,53$**
							20 410	12,85$	24 777	15,14$	6 724	22,11$
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**68 349**	**42,43$**				
							40 926	31,80$	40 847	53,60$	3 914	75,05$
						fourni par l'entrepreneur	**4 349**	**0,00$**				
											3 914	75,05$
						mat. brut fourni par Ministère	**64 000**	**45,31$**				
							40 926	31,80$	40 847	53,60$		
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20								
					avec MR-5				**5 000**	**40,02$**		
									6 962	37,39$		
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère			**5 000**	**40,02$**		
									6 962	37,39$		
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**1 900**	**50,00$**				
							2 218	40,00$				
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**1 900**	**50,00$**				
							2 218	40,00$				
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b			**160 000**	**11,85$**	**56 302**	**13,57$**		
							93 315	12,40$	137 469	14,15$	302	23,70$
					gravier concassé		**160 000**	**11,85$**	**56 302**	**13,57$**		
							93 315	12,40$	137 469	14,15$	302	23,70$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**160 000**	**11,85$**	**56 302**	**13,57$**		
							93 315	12,40$	137 469	14,15$	302	23,70$
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b modifié			**7 000**	**70,00$**			**12 500**	**217,00$**
							3 514	40,00$			11 623	217,00$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**3 500**	**88,00$**			**12 500**	**217,00$**
											11 623	217,00$
						fourni par l'entrepreneur					**12 500**	**217,00$**
											11 623	217,00$
						mat. brut fourni par Ministère	**3 500**	**88,00$**				
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b modifié								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 20b modifié								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification		**3 500**	**52,00$**				
							3 514	40,00$				
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**3 500**	**52,00$**				
							3 514	40,00$				
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 56			**4 247**	**45,91$**	**15 933**	**37,68$**		
							8 203	15,80$	15 000	36,52$	2 055	51,46$
					gravier concassé				**933**	**0,00$**		
											933	21,72$
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère			**933**	**0,00$**		
											933	21,72$
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**4 247**	**45,91$**				
							8 203	15,80$	2 250	53,60$	1 122	76,19$
						fourni par l'entrepreneur	**1 247**	**0,00$**				
											1 122	76,19$
						mat. brut fourni par Ministère	**3 000**	**65,00$**				
							8 203	15,80$	2 250	53,60$		
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 56								
					avec MR-5				**15 000**	**40,02$**		
									12 750	33,50$		
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère			**15 000**	**40,02$**		
						mat. concassé fourni par Ministère			12 750	33,50$		
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 80			**3 556**	**0,00$**				
											3 200	76,95$
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**3 556**	**0,00$**				
											3 200	76,95$
						fourni par l'entrepreneur	**3 556**	**0,00$**				
											3 200	76,95$
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				MG 80								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau			**3 200**	**65,00$**				
							15 293	11,85$	3 850	51,57$		
					gravier concassé							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					pierre concassée		**3 200**	**65,00$**				
							15 293	11,85$	3 850	51,57$		
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère	**3 200**	**65,00$**				
							15 293	11,85$	3 850	51,57$		
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-1							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau								
					avec MR-2							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-3							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					avec MR-4							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600550	m cube	Concassage et mise en réserve									
				autre matériau								
					avec MR-5							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					autre spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						
					aucune spécification							
						fourni par l'entrepreneur						
						mat. brut fourni par Ministère						
						mat. concassé fourni par Ministère						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.3.5	600555	m cube	Concassage et chargement						**91 000**	**2,85$**		
											9 239	6,30$
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				pierre MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				autre matériau					**91 000**	**2,85$**		
											9 239	6,30$
					fourni par l'entrepreneur				**91 000**	**2,85$**		
											9 239	6,30$
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel						**7 973**	**0,00$**		
							512 114	0,33$	505	13,56$	7 973	2,97$
				gravier concassé MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b			508 667	0,30$				
				région 1								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							
				région 2								
					de 1,0 à 9,9 km							
					de 10,0 à 29,9 km							
					de 30,0 à 64,9 km							
					de 65,0 à 159,9 km							
					160,0 km et plus							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
							508 667	0,30$				
						de 1,0 à 9,9 km						
							470 954	0,30$				
						de 10,0 à 29,9 km						
							37 713	0,27$				
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre ou gravier concassée MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				MG 112								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				pierre								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau					**7 973**	**0,00$**		
							3 447	5,58$	505	13,56$	7 973	2,97$
					région 1				**7 973**	**0,00$**		
											7 973	2,97$
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km			**7 973**	**0,00$**		
											7 973	2,97$
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
							2 191	1,58$				
						de 1,0 à 9,9 km						
							2 191	1,58$				
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
							1 256	12,56$	505	13,56$		
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
							1 256	12,56$	505	13,56$		
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600800	t.km	Transport additionnel									
				autre matériau								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 20								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 20								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 56								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 56								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				gravier concassé MG 80								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre concassée MG 80								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				MG 112								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600825	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				autre matériau								
					région 1							
					région 2							
					région 3							
					région 4							
					région 5							
					région 6							
					région 7							
					région 8							
					région 9							
					région 10 secteur 1							
					région 10 secteur 2							
					Îles-de-la-Madeleine							

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km				508 667	0,05$				
				gravier concassé MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b			508 667	0,05$				
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
							508 667	0,05$				
						de 1,0 à 9,9 km						
							470 954	0,05$				
						de 10,0 à 29,9 km						
							37 713	0,05$				
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 20b								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 56								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				gravier concassé MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre concassée MG 80								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				MG 112								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600850	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				autre matériau								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel				**75**	**0,00$**				
							75	129,84$				
				gravier concassé MG 20								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 20b								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 20b								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 56								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 56								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				gravier concassé MG 80								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre concassée MG 80								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				MG 112								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				pierre								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau			**75**	**0,00$**				
							75	129,84$				
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 4 essieux		**75**	**0,00$**				
							75	129,84$				
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4	**75**	**0,00$**				
							75	129,84$				
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	600875	Heure	Transport additionnel									
				autre matériau								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
10.2.3	602300	Unité	Déplacement de centrale de concassage (changement de source)									
10.2.3	602500	Unité	Déplacement de balance						**1**	**4 794,41$**		
7.7.2.5	602511	Heure	Pesées de contrôle des limites de charge (montant fixé par le Ministère)				**287**	**188,03$**	**383**	**125,41$**	**547**	**188,59$**
							14	469,39$	11	429,04$	15	468,03$
12.4.3	610005	m cube	Traitement contre la poussière				**63**	**28,00$**			**5 000**	**9,00$**
							1 609	16,28$			7	29,89$
				eau			**63**	**28,00$**			**5 000**	**9,00$**
							1 609	16,28$			7	29,89$
				sels chlorurés hygroscopiques en solution								
				autre spécification								
12.4.3	610010	L	Traitement contre la poussière				**3 130 457**	**0,44$**	**887 376**	**0,54$**	**1 069 908**	**0,56$**
							2 365 472	0,42$	2 306 724	0,45$	2 574 244	0,47$
				eau			**1 000**	**0,75$**	**8 000**	**1,06$**	**7 000**	**1,00$**
				sels chlorurés hygroscopiques en solution			**354 251**	**0,05$**	**33 600**	**1,31$**		
							353 570	0,46$	42 250	0,40$	32 650	1,30$
				autre spécification			**2 775 206**	**0,49$**	**845 776**	**0,51$**	**1 062 908**	**0,55$**
							2 011 902	0,41$	2 264 474	0,45$	2 541 594	0,46$
12.4.3	610015	t	Traitement contre la poussière				**564**	**877,76$**	**390**	**786,14$**	**651**	**510,75$**
							438	847,23$	305	794,66$	294	866,57$
				sels chlorurés hygroscopiques solides			**564**	**878,09$**	**390**	**786,14$**	**651**	**510,75$**
							438	847,23$	305	794,66$	294	866,57$
				autre spécification			**1**	**500,00$**				

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.4.3	610020	kg	Traitement contre la poussière				**21 250**	**1,23$**	**69 450**	**1,16$**	**65 600**	**0,91$**
							3 598	0,85$	600	1,83$	15 354	0,51$
				sels chlorurés hygroscopiques solides			**18 800**	**1,14$**	**69 450**	**1,16$**	**65 600**	**0,91$**
							2 670	0,80$	500	2,00$	15 354	0,51$
				autre spécification			**2 450**	**2,00$**				
							928	1,00$	100	1,00$		
12.5.2	610305	km.mois	Entretien de chaussée à surface granulaire, grattage et mise en forme				**816**	**213,31$**	**150**	**460,00$**	**861**	**300,00$**
							728	162,88$	907	195,34$	1 545	277,50$
				1re classe								
				2e classe								
				autre classe de route			**3**	**1 000,00$**				
									3	2 983,00$		
				aucune spécification			**814**	**210,90$**	**150**	**460,00$**	**861**	**300,00$**
							728	162,88$	905	187,64$	1 545	277,50$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.6.4	640510	m carré	Géotextile				**761 676**	**2,60$**	**364 399**	**2,89$**	**526 305**	**3,43$**
							438 911	3,00$	416 221	3,49$	525 440	4,10$
				grade F1							**2 000**	**20,00$**
											2 043	2,40$
				grade P2					**3 200**	**3,00$**	**77 987**	**3,71$**
									1 192	2,90$	66 315	5,70$
				grade P3							**11 500**	**13,87$**
											10 185	7,77$
				grade R1					**12 761**	**3,42$**	**147 521**	**3,27$**
									1 066	4,34$	137 678	4,47$
				grade R2			**12 300**	**0,00$**			**4 936**	**4,86$**
									11 405	9,33$	891	3,89$
				grade S1-F2					**11 078**	**4,26$**	**211 561**	**2,75$**
									4 062	2,30$	117 749	2,43$
				grade S2-P1					**1 000**	**0,00$**	**7 500**	**0,00$**
									686	1,92$		
				type I								
				type II			**287 083**	**2,62$**	**159 537**	**2,67$**	**38 372**	**3,78$**
							211 842	3,20$	178 778	3,78$	122 594	4,55$
				type III			**404 394**	**2,28$**	**156 248**	**2,86$**	**24 222**	**3,31$**
							183 077	2,11$	207 416	2,92$	47 555	2,60$
				type IV								
				type V			**57 899**	**5,29$**	**20 575**	**3,91$**	**706**	**4,03$**
							43 992	5,73$	11 616	4,03$	20 430	5,27$
				type VI								
12.8.3	646356	Unité	Ajustement de tête de puisard, de regard ou de regard-puisard de type ajustable de tout diamètre				**381**	**111,40$**	**608**	**137,97$**	**477**	**185,15$**
							507	178,57$	417	97,54$	583	213,62$
12.8.3	646357	Unité	Remplacement de tête en béton de puisard, de regard ou de regard-puisard de tout diamètre				**170**	**1 333,84$**	**290**	**1 703,48$**	**230**	**1 567,63$**
							196	1 920,64$	215	1 794,47$	186	2 140,44$

CATÉGORIE **12** **Fondations de chaussée**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements				**18 150**	**20,98$**	**52 697**	**19,49$**	**1 430**	**30,59$**
							38 153	25,00$	16 592	25,81$	48 200	17,93$
				MG 20			**5 730**	**15,79$**	**52 622**	**19,48$**	**1 430**	**30,59$**
							26 524	23,00$	16 393	25,62$	48 200	17,93$
					fourni par l'entrepreneur		**5 730**	**15,79$**	**52 622**	**19,48$**	**1 430**	**30,59$**
							26 524	23,00$	16 393	25,62$	48 200	17,93$
					mat. brut fourni par Ministère							
				MG 20b			**70**	**50,00$**				
							5	60,00$				
					fourni par l'entrepreneur		**70**	**50,00$**				
							5	60,00$				
					mat. brut fourni par Ministère							
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				pierre MG 20			**10 000**	**23,07$**	**75**	**25,27$**		
							9 328	28,31$	199	41,50$		
					fourni par l'entrepreneur		**10 000**	**23,07$**	**75**	**25,27$**		
							9 328	28,31$	199	41,50$		
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
				avec MR-1								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-2								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-3								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601280	t	Correction de fondation et construction des accotements									
				avec MR-4								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-5								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				autre spécification			**2 350**	**23,91$**				
							2 296	34,60$				
					fourni par l'entrepreneur		**2 350**	**23,91$**				
							2 296	34,60$				
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.1	601285	t	Correction de fondation				**40 938**	**24,14$**	**36 383**	**22,77$**	**35 983**	**28,98$**
							73 558	25,31$	31 218	25,11$	50 121	25,84$
				MG 20			**25 358**	**23,89$**	**26 788**	**24,14$**	**17 338**	**25,01$**
							55 938	25,88$	23 057	25,99$	36 397	26,85$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**25 358**	**23,89$**	**26 788**	**24,14$**	**17 338**	**25,01$**
							55 938	25,88$	23 057	25,99$	36 397	26,85$
				MG 20b			**500**	**1,00$**			**650**	**29,15$**
											470	48,00$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**500**	**1,00$**			**650**	**29,15$**
											470	48,00$
				gravier MG 20					**275**	**18,80$**		
									166	18,49$		
					fourni par l'entrepreneur				**275**	**18,80$**		
									166	18,49$		
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				pierre MG 20			**15 080**	**25,32$**	**9 320**	**18,94$**	**17 995**	**32,81$**
							17 619	23,51$	7 995	22,73$	13 254	22,27$
					fourni par l'entrepreneur		**15 080**	**25,32$**	**9 320**	**18,94$**	**17 995**	**32,81$**
							17 619	23,51$	7 995	22,73$	13 254	22,27$
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601285	t	Correction de fondation									
				avec MR-1								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-2								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-3								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601285	t	Correction de fondation									
				avec MR-4								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-5								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.1	601290	t	Construction des accotements				**4 949**	**32,53$**	**3 050**	**32,44$**	**4 620**	**35,45$**
							11 104	27,96$	2 422	68,12$	4 482	33,04$
				MG 20			**2 270**	**26,71$**			**4 620**	**35,45$**
							8 570	29,61$			3 685	31,79$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**2 270**	**26,71$**			**4 620**	**35,45$**
							8 570	29,61$			3 685	31,79$
				MG 20b			**1 156**	**33,38$**	**3 050**	**32,44$**		
							1 968	23,75$	2 228	71,20$	797	38,84$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**1 156**	**33,38$**	**3 050**	**32,44$**		
							1 968	23,75$	2 228	71,20$	797	38,84$
				gravier MG 20								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				pierre MG 20			**700**	**29,48$**				
							567	17,50$				
					fourni par l'entrepreneur		**700**	**29,48$**				
							567	17,50$				
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.1	601290	t	Construction des accotements									
				avec MR-1								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-2								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-3								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.1	601290	t	Construction des accotements									
				avec MR-4								
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère							
				avec MR-5			**823**	**50,00$**				
									195	32,89$		
					fourni par l'entrepreneur							
					mat. brut fourni par Ministère							
					mat. concassé fourni par Ministère		**823**	**50,00$**				
									195	32,89$		
13.1.5.5	611050	m carré	Balayage de chaussée				**80 397**	**0,72$**	**150 351**	**0,90$**	**130 070**	**0,67$**
							173 528	1,06$	179 640	0,88$	177 903	0,95$
13.1.5.5	611060	km	Balayage et nettoyage des voies de circulation				**1 707**	**619,01$**	**1 689**	**625,34$**	**2 225**	**681,32$**
							4 187	485,15$	4 328	488,19$	3 959	556,28$
				sur structure			**16**	**1 672,00$**	**16**	**1 000,00$**		
							16	765,56$	16	975,00$	16	975,00$
				autre spécification			**682**	**670,70$**	**348**	**851,58$**	**675**	**731,71$**
							1 784	484,25$	1 604	494,83$	1 395	637,23$
				aucune spécification			**1 009**	**567,36$**	**1 326**	**561,50$**	**1 549**	**659,36$**
							2 380	483,66$	2 707	481,38$	2 548	509,34$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	611230	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume (couche de base)								**1 650**	**135,00$**
									720	174,88$		
				type CRS-2							**1 650**	**135,00$**
									720	174,88$		
				type CRS-2P								
				type HF								
				type HF avec polymère								
	611250	m carré	Traitement de surface à l'émulsion de bitume (couche de surface)									
									720	181,49$		
				type CRS-2								
									720	181,49$		
				type CRS-2P								
				type HF								
				type HF avec polymère								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	612000	m carré	Enlèvement par planage et disposition de l'enrobé contenant de l'amiante				**343 459**	**20,39$**	**586 973**	**9,50$**	**658 381**	**15,04$**
							165 596	15,71$	244 204	12,60$	1 179 071	11,49$
				méthode stabilisée			**330 200**	**19,12$**	**493 703**	**9,73$**	**536 116**	**15,49$**
							159 066	13,81$	237 859	12,13$	952 203	11,92$
					profondeur jusqu'à 50 mm				**33 200**	**25,00$**	**182 200**	**15,09$**
											212 672	12,76$
						en milieu rural			**33 200**	**25,00$**	**182 200**	**15,09$**
											212 672	12,76$
						en milieu urbain						
						sur structure						
					profondeur jusqu'à 75 mm		**51 400**	**16,96$**			**135 500**	**15,62$**
							19 443	16,50$	32 638	12,25$	91 700	21,76$
						en milieu rural	**51 400**	**16,96$**			**135 500**	**15,62$**
							19 443	16,50$	32 638	12,25$	91 700	21,76$
						en milieu urbain						
						sur structure						
					profondeur jusqu'à 100 mm		**37 750**	**22,12$**	**223 949**	**4,03$**		
							31 328	17,00$	43 084	17,00$	230 162	10,91$
						en milieu rural	**37 750**	**22,12$**	**223 949**	**4,03$**		
							31 328	17,00$	43 084	17,00$	230 162	10,91$
						en milieu urbain						
						sur structure						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	612000	m carré	Enlèvement par planage et disposition de l'enrobé contenant de l'amiante									
				méthode stabilisée								
					profondeur jusqu'à 125 mm							
						en milieu rural						
						en milieu urbain						
						sur structure						
					profondeur jusqu'à 150 mm		**3 550**	**25,00$**				
									7 488	28,00$		
						en milieu rural	**3 550**	**25,00$**				
									7 488	28,00$		
						en milieu urbain						
						sur structure						
					autre profondeur (mm)		**237 500**	**19,02$**	**236 554**	**12,98$**	**218 416**	**15,74$**
							108 295	12,40$	154 649	9,98$	417 670	9,88$
						en milieu rural	**237 500**	**19,02$**	**236 554**	**12,98$**	**118 416**	**18,90$**
							108 295	12,40$	154 649	9,98$	329 940	10,25$
						en milieu urbain					**100 000**	**12,00$**
											87 730	8,50$
						sur structure						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	612000	m carré	Enlèvement par planage et disposition de l'enrobé contenant de l'amiante									
				méthode non stabilisée			**13 259**	**51,93$**	**93 270**	**8,32$**	**122 265**	**13,09$**
							6 530	62,07$	6 345	30,41$	226 867	9,70$
					profondeur jusqu'à 50 mm		**6 300**	**40,00$**			**10 045**	**26,74$**
									5 235	23,50$	10 406	30,76$
						en milieu rural	**6 300**	**40,00$**			**9 620**	**26,15$**
									5 235	23,50$	10 159	30,30$
						en milieu urbain					**425**	**40,00$**
											248	49,76$
						sur structure						
					profondeur jusqu'à 75 mm				**570**	**60,00$**	**965**	**56,14$**
									605	72,20$	1 269	41,03$
						en milieu rural						
						en milieu urbain			**570**	**60,00$**		
									605	72,20$		
						sur structure					**965**	**56,14$**
											1 269	41,03$
					profondeur jusqu'à 100 mm		**200**	**175,00$**			**960**	**106,91$**
									200	95,51$	960	76,03$
						en milieu rural	**200**	**175,00$**			**960**	**106,91$**
									200	95,51$	960	76,03$
						en milieu urbain						
						sur structure						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612000	m carré	Enlèvement par planage et disposition de l'enrobé contenant de l'amiante									
				méthode non stabilisée								
					profondeur jusqu'à 125 mm		**2 850**	**30,00$**				
							2 732	45,00$				
						en milieu rural	**2 850**	**30,00$**				
							2 732	45,00$				
						en milieu urbain						
						sur structure						
					profondeur jusqu'à 150 mm							
						en milieu rural						
						en milieu urbain						
						sur structure						
					autre profondeur (mm)		**3 909**	**80,84$**	**92 700**	**8,00$**	**110 295**	**10,65$**
							3 799	74,35$	305	23,50$	214 233	8,20$
						en milieu rural	**2 369**	**60,00$**	**92 700**	**8,00$**	**108 345**	**10,41$**
							2 369	49,00$			198 302	8,08$
						en milieu urbain	**1 215**	**132,41$**			**1 200**	**20,00$**
							1 429	116,37$			15 265	8,50$
						sur structure	**325**	**40,00$**			**750**	**30,00$**
									305	23,50$	666	37,80$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13	612060	m	Bandes rugueuses sur enrobé contenant de l'amiante									
				400 x 180 x 13 mm								
				autre dimension (mm)								
13	612350	m	Scellement de fissures				**769 489**	**1,90$**	**1 111 309**	**2,15$**	**1 079 365**	**2,37$**
							1 577 042	1,94$	557 899	1,90$	1 494 799	2,08$
13	612360	m	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en enrobé				**545 245**	**2,20$**	**390 234**	**1,81$**	**263 659**	**3,02$**
							504 840	2,25$	316 255	1,91$	330 802	1,93$
				400 x 180 x 13 mm			**438 152**	**1,90$**	**384 192**	**1,79$**	**247 653**	**3,06$**
							393 801	1,75$	316 255	1,91$	308 543	1,85$
				autre dimension (mm)			**107 093**	**3,42$**	**6 042**	**3,34$**	**16 006**	**2,44$**
							111 039	4,00$			22 259	3,05$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	612400	m carré	Planage				**1 600**	**17,00$**	**114**	**25,00$**		
				rural			**1 600**	**17,00$**	**114**	**25,00$**		
					profondeur jusqu'à 50 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 75 mm		**1 600**	**17,00$**				
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus	**1 600**	**17,00$**				
					profondeur jusqu'à 100 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 125 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
				rural								
					profondeur jusqu'à 150 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					autre profondeur (mm)				**114**	**25,00$**		
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus			**114**	**25,00$**		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
				urbain								
					profondeur jusqu'à 50 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 75 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 100 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					profondeur jusqu'à 125 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612400	m carré	Planage									
				urbain								
					profondeur jusqu'à 150 mm							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					autre profondeur (mm)							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage				**3 023 669**	**4,85$**	**2 602 792**	**4,54$**	**3 224 097**	**4,32$**
							2 994 026	4,01$	2 228 778	4,59$	3 379 200	4,46$
				rural			**2 050 177**	**3,61$**	**1 624 334**	**3,42$**	**2 541 909**	**3,84$**
							1 868 435	2,78$	1 698 817	3,68$	2 342 311	3,96$
					profondeur jusqu'à 25 mm		**7 000**	**2,57$**			**67 200**	**2,16$**
							7 185	1,50$			67 295	1,48$
					profondeur jusqu'à 50 mm		**531 792**	**2,48$**	**620 090**	**2,79$**	**1 369 418**	**2,82$**
							642 957	2,25$	431 044	2,99$	1 279 960	3,33$
					profondeur jusqu'à 75 mm		**478 303**	**3,56$**	**251 756**	**4,20$**	**174 199**	**6,22$**
							469 996	2,75$	242 027	3,97$	242 944	6,26$
					profondeur jusqu'à 100 mm		**186 485**	**4,50$**	**2 656**	**4,92$**	**36 310**	**7,34$**
							27 638	3,26$	173 435	4,32$	34 088	4,88$
					profondeur jusqu'à 125 mm		**10 480**	**3,95$**	**16 500**	**6,00$**	**11 020**	**9,09$**
							10 720	8,32$	7 634	9,05$	5 861	3,80$
					profondeur jusqu'à 150 mm		**33 866**	**5,98$**	**125 411**	**4,37$**	**2 504**	**10,02$**
							46 817	4,49$	103 343	6,09$	4 465	7,68$
					autre profondeur (mm)		**802 252**	**4,08$**	**607 921**	**3,47$**	**881 258**	**4,86$**
							663 121	3,10$	741 334	3,44$	707 698	4,49$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage									
				urbain			**440 904**	**6,39$**	**872 195**	**5,45$**	**537 054**	**5,53$**
							445 931	6,58$	432 924	7,85$	860 356	5,37$
					profondeur jusqu'à 25 mm							
					profondeur jusqu'à 50 mm		**177 807**	**3,99$**	**256 400**	**7,34$**	**252 154**	**6,29$**
							180 467	4,09$	244 377	8,04$	200 068	5,37$
					profondeur jusqu'à 75 mm		**22 890**	**10,34$**	**466 450**	**3,81$**	**9 008**	**14,93$**
							27 786	19,66$	32 038	9,72$	343 684	6,65$
					profondeur jusqu'à 100 mm		**101 406**	**7,38$**	**6 841**	**14,58$**		
							93 106	5,89$	3 755	5,92$	268	15,00$
					profondeur jusqu'à 125 mm				**82**	**38,54$**		
							428	26,00$	3 268	26,00$	45	53,00$
					profondeur jusqu'à 150 mm		**1 720**	**11,48$**	**1 671**	**58,40$**	**50**	**35,00$**
							1 680	8,50$	8	31,80$	83	30,84$
					autre profondeur (mm)		**137 081**	**8,04$**	**140 751**	**6,36$**	**275 842**	**4,52$**
							142 464	7,56$	149 477	6,79$	316 210	3,95$
				de raccordement (réf. DN-II-2-009)			**4 226**	**27,50$**	**6 547**	**29,18$**	**4 934**	**48,19$**
							3 876	25,92$	3 586	40,94$	4 156	42,48$
					profondeur jusqu'à 25 mm							
					profondeur jusqu'à 50 mm		**1 684**	**24,15$**	**1 810**	**10,03$**	**2 398**	**21,11$**
							1 875	35,88$	1 044	20,32$	1 921	25,10$
					profondeur jusqu'à 75 mm		**899**	**33,45$**	**3 663**	**32,92$**	**1 245**	**80,44$**
							746	19,13$	1 578	66,90$	1 239	64,50$
					profondeur jusqu'à 100 mm		**970**	**27,73$**	**24**	**210,89$**	**75**	**275,00$**
							942	13,45$	28	210,89$		
					autre profondeur (mm)		**673**	**27,59$**	**1 050**	**45,00$**	**1 216**	**54,57$**
							313	19,94$	937	15,16$	996	48,64$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage									
				pour le traitement de fissures								
					profondeur jusqu'à 25 mm							
					profondeur jusqu'à 50 mm							
					profondeur jusqu'à 75 mm							
					profondeur jusqu'à 100 mm							
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage									
				pour retrait de bandes rugueuses								
					profondeur jusqu'à 25 mm							
					profondeur jusqu'à 50 mm							
					profondeur jusqu'à 75 mm							
					profondeur jusqu'à 100 mm							
					profondeur jusqu'à 125 mm							
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612410	m carré	Planage									
				aucune spécification			**528 362**	**8,17$**	**99 716**	**13,00$**	**140 200**	**6,83$**
							675 785	5,59$	93 451	4,69$	172 376	5,67$
					profondeur jusqu'à 25 mm		**42 900**	**0,00$**	**1 666**	**2,24$**		
							17 097	2,50$	22 876	2,63$		
					profondeur jusqu'à 50 mm		**70 403**	**4,80$**	**40 205**	**8,11$**	**27 615**	**13,28$**
							58 929	7,99$	59 532	4,62$	34 246	7,17$
					profondeur jusqu'à 75 mm		**230 004**	**3,27$**	**5 265**	**9,16$**	**66**	**74,04$**
							265 138	1,69$	3 816	5,18$	1 458	19,00$
					profondeur jusqu'à 100 mm							
					profondeur jusqu'à 125 mm				**5 470**	**25,00$**		
									1 646	5,50$		
					profondeur jusqu'à 150 mm							
					autre profondeur (mm)		**185 055**	**17,44$**	**47 110**	**16,58$**	**112 519**	**5,21$**
							334 621	8,43$	5 581	13,42$	136 672	5,15$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612420	m carré	Correction par planage				**5 805 344**	**4,27$**	**4 728 064**	**3,69$**	**5 072 211**	**4,54$**
							5 182 619	3,90$	4 537 892	3,51$	4 930 309	4,18$
				rural			**4 495 398**	**4,12$**	**3 388 557**	**3,36$**	**3 336 558**	**4,10$**
							3 863 277	3,59$	3 337 478	3,25$	3 216 687	3,97$
					profondeur jusqu'à 25 mm		**154 550**	**3,20$**	**31 030**	**1,43$**	**186 600**	**3,16$**
							5 641	3,83$	20 645	3,07$	138 659	2,44$
					profondeur jusqu'à 50 mm		**1 335 692**	**3,30$**	**780 221**	**3,22$**	**1 150 617**	**3,16$**
							1 234 915	2,67$	640 060	2,93$	1 258 086	3,64$
					profondeur jusqu'à 75 mm		**915 194**	**2,74$**	**1 450 052**	**2,93$**	**774 319**	**3,53$**
							586 503	2,82$	1 626 338	2,58$	719 362	3,38$
					profondeur jusqu'à 100 mm		**580 602**	**8,63$**	**340 981**	**3,38$**	**315 165**	**7,49$**
							561 186	5,61$	379 545	6,02$	284 948	5,89$
					profondeur jusqu'à 125 mm		**126 550**	**6,26$**	**144 080**	**5,84$**	**100 114**	**8,47$**
							123 700	7,02$	144 078	3,59$	96 583	5,84$
					profondeur jusqu'à 150 mm		**56 875**	**7,40$**	**109 900**	**6,73$**	**34 500**	**6,20$**
							61 236	6,44$	80 272	5,58$	31 125	5,43$
					autre profondeur (mm)		**1 246 071**	**3,72$**	**532 293**	**3,49$**	**775 243**	**4,24$**
							1 289 656	3,47$	403 010	3,32$	651 429	4,46$
					aucune spécification		**79 864**	**2,98$**				
							440	27,81$	43 530	2,59$	36 497	2,46$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.1.5.4	612420	m carré	Correction par planage									
				urbain			**1 309 946**	**4,79$**	**1 339 507**	**4,53$**	**1 702 653**	**5,36$**
							1 319 341	4,79$	1 200 414	4,25$	1 681 410	4,61$
					profondeur jusqu'à 25 mm		**200**	**2,97$**			**1 100**	**4,30$**
					profondeur jusqu'à 50 mm		**550 555**	**4,02$**	**395 771**	**4,04$**	**275 358**	**5,11$**
							398 996	4,91$	303 678	5,12$	456 202	4,41$
					profondeur jusqu'à 75 mm		**495 853**	**4,80$**	**758 303**	**4,13$**	**1 126 636**	**4,56$**
							608 762	3,64$	749 741	3,67$	981 558	4,14$
					profondeur jusqu'à 100 mm		**108 005**	**4,76$**	**14 200**	**10,01$**	**80 070**	**10,12$**
							108 722	2,86$	13 460	6,53$	15 180	8,64$
					profondeur jusqu'à 125 mm				**16 295**	**7,73$**		
							69	82,30$	17 197	8,80$	345	22,00$
					profondeur jusqu'à 150 mm		**9 700**	**7,99$**	**35 540**	**8,62$**	**13 003**	**11,21$**
							15 862	6,15$	38 966	4,06$	11 125	12,15$
					autre profondeur (mm)		**144 318**	**7,37$**	**119 278**	**6,31$**	**206 016**	**7,65$**
							186 307	9,18$	76 978	4,87$	216 307	6,43$
					aucune spécification		**1 315**	**16,49$**	**120**	**40,00$**	**470**	**72,02$**
							624	34,74$	394	51,16$	694	23,96$
	612430	Global	Fenêtres d'exploration et études de formulation				**1**	**15 225,00$**	**6**	**27 229,91$**	**6**	**18 441,32$**
							2	18 564,00$	6	32 065,73$	6	25 932,40$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire				**5 750**	**2,34$**	**500**	**10,00$**	**1 485**	**4,53$**
							4 764	2,23$	477	10,00$	1 549	4,48$
				rural			**5 750**	**2,34$**	**500**	**10,00$**	**1 485**	**4,53$**
							4 764	2,23$	477	10,00$	1 549	4,48$
					0,5 m à 0,9 m						**500**	**7,00$**
											500	7,00$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus					**500**	**7,00$**
											500	7,00$
					1,0 m à 1,4 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					1,5 m à 1,9 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					2,0 m à 2,4 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
				rural								
					2,5 m et plus		**5 750**	**2,34$**	**500**	**10,00$**	**985**	**3,28$**
							4 764	2,23$	477	10,00$	1 049	3,28$
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus	**5 750**	**2,34$**	**500**	**10,00$**	**985**	**3,28$**
							4 764	2,23$	477	10,00$	1 049	3,28$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
				urbain								
					0,5 m à 0,9 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					1,0 m à 1,4 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					1,5 m à 1,9 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						
					2,0 m à 2,4 m							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	612510	m carré	Préparation de la surface granulaire									
				urbain								
					2,5 m et plus							
						frais dépl./pension exclus						
						frais dépl./pension inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements				**482 785**	**27,39$**	**370 212**	**27,25$**	**440 722**	**31,68$**
							509 441	30,55$	402 658	30,83$	451 181	35,09$
				après pose d'enrobé			**421 928**	**27,11$**	**335 831**	**26,68$**	**393 425**	**32,36$**
							454 257	30,54$	365 109	31,15$	419 944	35,33$
					avec MG 20		**120 523**	**30,79$**	**55 747**	**33,97$**	**94 543**	**34,42$**
							126 736	35,44$	54 467	30,49$	98 291	35,93$
						transport total inclus	**120 258**	**30,78$**	**52 347**	**34,72$**	**94 165**	**34,40$**
							126 646	35,42$	51 297	30,46$	98 265	35,93$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification	**265**	**32,50$**	**3 400**	**22,43$**	**378**	**39,76$**
							90	58,89$	3 170	31,00$	26	60,00$
					avec MG 20b		**292 800**	**25,65$**	**279 964**	**25,23$**	**285 380**	**31,93$**
							315 385	29,20$	306 229	31,31$	311 141	35,04$
						transport total inclus	**283 346**	**25,60$**	**272 526**	**25,51$**	**278 199**	**31,98$**
							304 077	29,27$	303 924	31,44$	301 347	34,67$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification	**9 454**	**27,25$**	**7 438**	**15,15$**	**7 181**	**30,09$**
							11 309	27,36$	2 305	13,74$	9 794	46,60$
					avec GBR		**410**	**19,22$**	**120**	**24,97$**	**1 090**	**25,67$**
							6 982	3,91$	196	38,25$	291	48,04$
						transport total inclus	**410**	**19,22$**	**120**	**24,97$**	**1 090**	**25,67$**
							516	25,66$	196	38,25$	291	48,04$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
							6 466	2,17$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-1							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3		**3 614**	**26,75$**				
							3 408	21,20$			55	21,20$
						transport total inclus	**3 614**	**26,75$**				
							3 408	21,20$			55	21,20$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-5		**4 581**	**24,38$**			**9 017**	**30,60$**
							1 082	30,83$	4 218	27,94$	7 870	43,97$
						transport total inclus	**4 581**	**24,38$**			**8 592**	**29,88$**
							1 082	30,83$	4 218	27,94$	7 870	43,97$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification					**425**	**45,00$**
					avec MR-6						**3 395**	**18,00$**
											2 296	18,00$
						transport total inclus					**3 395**	**18,00$**
											2 296	18,00$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-7							
							664	53,70$				
						transport total inclus						
							664	53,70$				
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé			**14 925**	**24,33$**	**4 484**	**29,78$**	**577**	**58,58$**
							16 117	28,58$	2 721	34,54$	644	107,43$
					avec MG 20		**14 925**	**24,33$**	**2 246**	**28,16$**	**577**	**58,58$**
							16 117	28,58$	553	24,03$	644	107,43$
						transport total inclus	**14 925**	**24,33$**	**2 246**	**28,16$**	**577**	**58,58$**
							16 117	28,58$	553	24,03$	644	107,43$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MG 20b				**2 238**	**31,41$**		
									2 168	37,22$		
						transport total inclus			**2 238**	**31,41$**		
									2 168	37,22$		
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec GBR							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-1							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-5							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-6							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-7							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification			**45 932**	**30,98$**	**29 897**	**33,19$**	**46 720**	**25,57$**
							39 067	31,53$	34 829	27,18$	30 593	30,27$
					avec MG 20		**26 337**	**36,49$**	**22 457**	**37,29$**	**920**	**45,48$**
							22 500	34,67$	21 729	28,92$	1 952	45,05$
						transport total inclus	**25 857**	**36,66$**	**22 457**	**37,29$**	**320**	**37,00$**
							22 109	34,76$	21 729	28,92$	1 519	45,07$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification	**480**	**27,30$**			**600**	**50,00$**
							391	29,86$			433	45,00$
					avec MG 20b		**19 416**	**23,54$**	**7 440**	**20,84$**	**18 530**	**34,06$**
							16 388	27,20$	13 100	24,29$	11 948	35,35$
						transport total inclus	**19 256**	**23,52$**	**7 090**	**17,67$**	**14 935**	**30,26$**
							16 243	26,90$	13 100	24,29$	10 956	35,52$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification	**160**	**25,78$**	**350**	**85,00$**	**3 595**	**49,85$**
							145	61,24$			992	33,53$
					avec GBR							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-1							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3		**179**	**26,75$**				
							179	32,40$				
						transport total inclus	**179**	**26,75$**				
							179	32,40$				
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-5						**27 270**	**19,13$**
											16 693	24,91$
						transport total inclus					**27 270**	**19,13$**
											16 693	24,91$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-6							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612520	t	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-7							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements				**89 767**	**3,40$**	**4 589**	**13,36$**	**41 184**	**14,34$**
							80 600	4,64$	4 521	14,69$	40 684	12,40$
				après pose d'enrobé			**88 275**	**3,39$**	**2 539**	**12,43$**	**11 290**	**5,33$**
							79 701	4,53$	2 699	23,26$	13 232	7,26$
					avec MG 20		**700**	**10,00$**	**764**	**22,74$**	**948**	**30,24$**
							418	20,48$	626	16,04$	1 103	21,59$
						transport total inclus	**700**	**10,00$**	**764**	**22,74$**	**948**	**30,24$**
							418	20,48$	626	16,04$	1 103	21,59$
					avec MG 20b		**37 130**	**1,77$**			**1 255**	**10,66$**
							36 195	3,99$	1 883	27,20$	760	12,68$
						transport total inclus	**37 130**	**1,77$**			**1 255**	**10,66$**
							36 195	3,99$	1 883	27,20$	760	12,68$
					avec GBR		**40 870**	**4,08$**	**1 775**	**8,00$**	**9 087**	**2,00$**
							35 570	4,38$	190	8,00$	11 369	5,51$
						transport total inclus	**40 870**	**4,08$**	**1 775**	**8,00$**	**9 087**	**2,00$**
							35 570	4,38$	190	8,00$	11 369	5,51$
					avec MR-1							
						transport total inclus						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
					avec MR-4							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-5		**9 575**	**6,26$**				
							7 518	6,99$				
						transport total inclus	**9 575**	**6,26$**				
							7 518	6,99$				
					avec MR-6							
						transport total inclus						
					avec MR-7							
						transport total inclus						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé							**28 450**	**17,85$**
											27 060	14,72$
					avec MG 20						**28 450**	**17,85$**
											27 060	14,72$
						transport total inclus					**28 450**	**17,85$**
											27 060	14,72$
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
					avec GBR							
						transport total inclus						
					avec MR-1							
						transport total inclus						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
					avec MR-4							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-5							
						transport total inclus						
					avec MR-6							
						transport total inclus						
					avec MR-7							
						transport total inclus						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification			**1 100**	**5,15$**	**2 050**	**14,50$**	**1 444**	**15,55$**
							899	14,00$	1 822	2,00$		
					avec MG 20							
						transport total inclus						
					avec MG 20b		**1 100**	**5,15$**	**2 050**	**14,50$**	**1 444**	**15,55$**
							899	14,00$	1 822	2,00$		
						transport total inclus	**1 100**	**5,15$**	**2 050**	**14,50$**	**1 444**	**15,55$**
							899	14,00$	1 822	2,00$		
					avec GBR							
						transport total inclus						
					avec MR-1							
						transport total inclus						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
					avec MR-4							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612525	m	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-5							
						transport total inclus						
					avec MR-6							
						transport total inclus						
					avec MR-7							
						transport total inclus						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements				**30 154**	**59,31$**	**33 181**	**59,34$**	**33 851**	**71,74$**
							42 140	62,95$	31 682	72,65$	32 290	79,81$
				après pose d'enrobé			**27 790**	**59,56$**	**31 451**	**58,86$**	**32 137**	**69,76$**
							37 330	62,57$	29 676	73,42$	31 101	79,14$
					avec MG 20		**18 087**	**61,38$**	**9 383**	**58,79$**	**19 373**	**67,92$**
							10 947	49,76$	6 840	75,26$	10 601	70,41$
						transport total inclus	**18 087**	**61,38$**	**9 383**	**58,79$**	**19 293**	**67,61$**
							8 762	49,26$	6 840	75,26$	10 583	70,30$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification					**80**	**141,00$**
							2 185	51,76$			19	133,20$
					avec MG 20b		**7 996**	**58,62$**	**11 418**	**57,84$**	**12 464**	**73,47$**
							6 453	62,30$	14 226	64,14$	16 735	83,25$
						transport total inclus	**7 707**	**58,36$**	**9 098**	**57,27$**	**12 344**	**73,49$**
							6 453	62,30$	13 513	63,25$	15 284	84,93$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification	**289**	**65,47$**	**2 320**	**60,08$**	**120**	**71,55$**
									714	80,98$	1 451	65,64$
					avec GBR						**300**	**35,00$**
						transport total inclus					**300**	**35,00$**
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-1							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-5		**12**	**100,00$**	**10 650**	**60,00$**		
							17 968	74,49$	8 610	87,29$	3 765	85,41$
						transport total inclus	**12**	**100,00$**	**10 650**	**60,00$**		
							17 968	74,49$	8 610	87,29$	3 765	85,41$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-6		**1 695**	**44,31$**				
							1 962	25,70$				
						transport total inclus	**1 695**	**44,31$**				
							1 962	25,70$				
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				après pose d'enrobé								
					avec MR-7							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé			**1 998**	**57,48$**	**585**	**71,58$**	**1 640**	**109,73$**
							2 644	72,50$	1 431	62,38$	613	114,04$
					avec MG 20		**1 998**	**57,48$**	**585**	**71,58$**	**1 640**	**109,73$**
							2 644	72,50$	1 431	62,38$	613	114,04$
						transport total inclus	**1 998**	**57,48$**	**585**	**71,58$**	**1 560**	**110,23$**
							2 644	72,50$	1 431	62,38$	613	114,04$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification					**80**	**100,00$**
					avec MG 20b							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec GBR							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-1							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-5							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-6							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				avant pose d'enrobé								
					avec MR-7							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification			**366**	**50,27$**	**1 145**	**66,46$**	**74**	**90,41$**
							2 167	57,82$	575	58,45$	576	79,81$
					avec MG 20		**91**	**0,00$**	**75**	**160,00$**	**10**	**150,00$**
							91	50,00$	33	59,50$	5	58,42$
						transport total inclus	**91**	**0,00$**	**75**	**160,00$**	**10**	**150,00$**
							91	50,00$	33	59,50$	5	58,42$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MG 20b		**275**	**66,91$**	**1 070**	**59,91$**	**64**	**81,09$**
							2 076	58,16$	542	58,39$	571	80,00$
						transport total inclus	**228**	**70,39$**	**1 003**	**59,62$**	**64**	**81,09$**
							2 009	58,33$	460	62,07$	552	75,87$
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification	**47**	**50,00$**	**67**	**64,18$**		
							67	53,05$	82	37,74$	19	200,00$
					avec GBR							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-1							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-2							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-5							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-6							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.4.4	612530	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements									
				aucune spécification								
					avec MR-7							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
					avec MR-3 ou MR-4							
						transport total inclus						
						transport 1er km inclus						
						aucune spécification						
	612532	m carré	Rechargement et mise en forme des accotements				**59 544**	**3,27$**	**10 269**	**9,28$**	**7 489**	**8,06$**
							60 474	3,40$	2 623	30,09$	2 862	34,10$
	612535	m carré	Régalage mécanique et manuel des accotements						**1 950**	**14,00$**		
							42	38,89$			2 312	26,00$
13.1.5.2	612555	m carré	Préparation de la surface granulaire des accotements en milieu rural									
				0,5 à 1,4 m (sans compacteur)									
					frais dépl./pension exclus							
					frais dépl./pension inclus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.2	612560	km	Déplacement de la niveleuse pour la préparation de la surface granulaire ou l'épandage de matériaux, tarif au km add.									
13.1.5.2	612574	m carré	Préparation de la surface granulaire pour raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées									
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus								
13.1.5.2	612576	m carré	Préparation de la surface granulaire des accotements avant revêtement en enrobé				**432 246** 307 500	**2,07$** 2,98$	**260 439** 240 914	**1,92$** 1,76$	**216 439** 178 668	**2,45$** 2,75$
13.1.5.2	612577	m carré	Préparation de la surface granulaire				**2 085 095** 2 382 360	**2,51$** 1,98$	**1 981 253** 1 668 360	**2,57$** 2,41$	**2 271 479** 1 705 065	**2,90$** 5,44$
				rural			**1 793 918** 2 100 782	**2,40$** 1,96$	**1 772 345** 1 494 278	**2,61$** 2,38$	**1 710 513** 1 491 925	**2,80$** 5,83$
				urbain			**195 053** 180 950	**3,10$** 2,42$	**180 261** 135 844	**2,39$** 2,66$	**466 296** 184 355	**3,18$** 2,47$
				accotements			**96 124** 100 628	**3,34$** 1,71$	**28 647** 38 238	**1,42$** 2,53$	**94 670** 28 785	**3,29$** 4,71$
13	612581	m carré	Enlèvement de bouche fissure									
13.3.5.4	612583	t	Mise en oeuvre de résidus de planage ou de GBR à la niveleuse (transport du 1er km inclus)									
13.1.5.4	612587	m carré	Correction par planage fin				**318 641** 214 788	**2,68$** 2,10$	**170 233** 224 436	**3,04$** 2,85$	**563 035** 573 198	**5,23$** 3,62$
				rural			**255 101** 162 925	**2,48$** 2,33$	**170 233** 224 436	**3,04$** 2,85$	**558 035** 566 670	**5,23$** 3,60$
				urbain			**63 540** 51 863	**3,50$** 1,40$			**5 000** 6 528	**6,00$** 5,17$
7.7.3	612589	t	Granulat bitumineux fragmenté par planage (transport du 1er km, pesée et mise en réserve)									
13	612590	m carré	Recyclage à froid de l'enrobé				**692 794** 683 479	**6,74$** 5,74$	**430 850** 425 179	**6,50$** 5,70$	**585 710** 581 564	**5,78$** 5,84$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.1.5.4	612595	t	Rachat de résidus de planage ou de GBR (crédit)									
	612605	m carré	Lait de chaux									
	612606	m carré	Lait de chaux (projet pilote / prix fixé par le Ministère)				**29 050**	**1,20$**	**1 216 150**	**1,20$**	**842 535**	**1,20$**
									594 820	1,20$	1 230 130	1,20$
13	612608	m carré	Additif				**53 300**	**0,93$**	**99 950**	**0,62$**	**60 700**	**0,77$**
							52 916	0,45$	97 431	0,70$	43 892	0,75$
13	612609	kg	Additif									
13	612610	L	Liant bitumineux anhydre				**1 243 850**	**1,33$**	**1 248 700**	**1,41$**	**928 220**	**1,31$**
							545 440	1,10$	687 043	1,14$	994 501	1,64$
				recyclage à froid								
				stabilisation de fondation								
				retraitement en place								
				stabilisation des résidus de planage amiantés			**1 243 850**	**1,33$**	**1 248 700**	**1,41$**	**928 220**	**1,31$**
							545 440	1,10$	687 043	1,14$	994 501	1,64$
13	612611	kg	Liant bitumineux anhydre									
				recyclage à froid								
				stabilisation de fondation								
				retraitement en place								
				stabilisation des résidus de planage amiantés								
13.2.5	612614	m carré	Liant d'imprégnation sur une surface granulaire scarifiée (taux de bitume résiduel de 1,20 L/m2)				**1 900**	**2,00$**	**33 646**	**4,73$**	**5 085**	**4,51$**
							2 738	5,58$	6 399	9,61$	7 205	9,22$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.2.5	612616	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé plané ou une surface rugueuse en béton (taux de bitume résiduel de 0,30 L/m2)				**6 549 152**	**0,58$**	**5 217 237**	**0,59$**	**5 698 914**	**0,74$**
							5 936 139	0,48$	5 028 980	0,53$	5 860 105	0,62$
13.2.5	612618	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé usagé ou une surface lisse en béton (taux de bitume résiduel de 0,25 L/m2)				**1 716 843**	**0,59$**	**1 328 593**	**0,55$**	**1 709 162**	**0,77$**
							1 657 228	0,54$	1 320 652	0,54$	1 710 771	0,66$
13.2.5	612620	m carré	Liant d'accrochage sur un enrobé neuf (taux de bitume résiduel de 0,20 L/m2)				**6 308 642**	**0,46$**	**4 919 679**	**0,53$**	**4 650 387**	**0,62$**
							6 355 140	0,40$	4 436 180	0,43$	4 802 015	0,53$
13.2.5	612622	m carré	Liant d'accrochage sur une surface en enrobé après recyclage à froid (taux de bitume résiduel 0,10 L/m2)				**640 544**	**0,24$**	**364 650**	**0,26$**	**548 960**	**0,34$**
							656 159	0,17$	362 143	0,23$	518 277	0,30$
13.2.5	612624	m carré	Réduction du taux de bitume résiduel du liant d'accrochage (crédit)									
13.2.4	612625	m carré	Rupteur pour liant d'accrochage				**106 400**	**0,20$**				
							101 956	0,52$				
13	612628	m	Adhésif appliqué à chaud pour joint froid				**460 591**	**5,55$**	**442 664**	**5,36$**	**299 464**	**6,57$**
							407 395	4,22$	378 466	5,08$	333 674	5,14$
13.3.5	612781	t	Supplément pour l'enrobé par contrat à commandes fourni avant le 1er juin									
13.3.5.5	612784	m carré	Enlèvement du pavage existant pour raccordement d'entrées déjà pavées									
13.3.5	612785	t	Supplément pour l'enrobé à chaud fabriqué après le 1er octobre				**74 335**	**1,02$**	**36 725**	**1,08$**	**35 722**	**1,88$**
							61 794	1,05$	50 271	1,11$	16 661	2,05$
13.3.5	612786	t	Supplément pour l'enrobé à chaud posé après le 15 octobre (ajustement)									
									782	15,00$		
13.3.5	612787	t	Supplément pour la fabrication d'un enrobé au bitume dont le niveau de sollicitation du trafic est « Extrême »									
13.3.5	612788	t	Supplément pour l'enrobé au bitume dont le niveau de sollicitation du trafic est « Extrême » posé après le 1er septembre				**7 930**	**1,63$**	**6 000**	**1,66$**		
									6 629	1,66$		
13.3.5.5	612789	m carré	Pose d'enrobé pour le raccordement d'entrées déjà pavées (transport de l'enrobé inclus)				**10 336**	**25,84$**	**10 018**	**29,80$**	**10 872**	**26,35$**
							12 809	30,88$	3 817	27,31$	9 900	34,39$
13.3.5.5	612790	m carré	Mise en oeuvre pour le raccordement en enrobé d'entrées déjà pavées				**51 073**	**23,12$**	**32 791**	**22,44$**	**47 093**	**19,99$**
							50 790	28,01$	27 494	33,51$	35 306	24,63$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel				**51 707**	**0,00$**			**14**	**0,00$**
							51 238	0,51$			14	21,51$
				enrobé			**707**	**0,00$**				
							707	30,73$				
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km		**707**	**0,00$**				
							707	30,73$				
						artisan	**707**	**0,00$**				
							707	30,73$				
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR			**51 000**	**0,00$**			**14**	**0,00$**
							50 531	0,09$			14	21,51$
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus		**51 000**	**0,00$**				
							50 531	0,09$				
						artisan	**51 000**	**0,00$**				
							50 531	0,09$				
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km						**14**	**0,00$**
											14	21,51$
						artisan					**14**	**0,00$**
											14	21,51$
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				GBR								
					Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 1, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 1, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 3, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 3, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 4, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 4, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 5, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 5, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 5, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 6, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 6, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 7, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 7, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 8, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 8, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 9, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 9, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 9, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, de 10,0 à 34,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 1, 35,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2, de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					région 10 secteur 2, de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2, 160,0 km et plus							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 1,0 à 9,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 10,0 à 29,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						
					Îles-de-la-Madeleine de 30,0 à 64,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612805	t.km	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					Îles-de-la-Madeleine de 65,0 à 159,9 km							
						artisan						
						entrepreneur						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel								**850**	**0,00$**
											851	141,57$
				enrobé								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				enrobé								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR							**850**	**0,00$**
											851	141,57$

camion - 2 essieux

région 1

région 2

région 3

région 4

région 5

région 6

région 7

région 8

région 9

région 10 secteur 1

région 10 secteur 2

Îles-de-la-Madeleine

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 3 essieux						**250**	**0,00$**
											271	127,16$
						région 1						
						région 2					**250**	**0,00$**
											271	127,16$
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 4 essieux						**600**	**0,00$**
											580	148,30$
						région 1						
						région 2					**600**	**0,00$**
											580	148,30$
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				GBR								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 2 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 3 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 4 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 5 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 6 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612825	Heure	Transport additionnel									
				pierre pour enrobé								
					camion - 7 essieux							
						région 1						
						région 2						
						région 3						
						région 4						
						région 5						
						région 6						
						région 7						
						région 8						
						région 9						
						région 10 secteur 1						
						région 10 secteur 2						
						Îles-de-la-Madeleine						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				GBR								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.3	612830	t.km	Supplément au taux du 1er km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				GBR								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 3							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 4							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 5							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 6							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 7							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 8							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 9							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					région 10 secteur 1							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 34,9 km						
						35,0 km et plus						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.2.3	612835	t.km	Supplément au taux de la t.km									
				pierre pour enrobé								
					région 10 secteur 2							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
						160,0 km et plus						
					Îles-de-la-Madeleine							
						de 1,0 à 9,9 km						
						de 10,0 à 29,9 km						
						de 30,0 à 64,9 km						
						de 65,0 à 159,9 km						
7.7.2.5	612891	t	Supplément pour fourniture et opération d'un système électronique complet pour la pesée									
13	612892	t	Supplément pour contrôles électroniques sur finisseur									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.1	613000	t	Transport du bitume pour enrobé (bitume fourni par le Ministère)				**5 658**	**117,33$**	**5 832**	**138,58$**		
							11 774	144,37$	2 383	136,24$	5 305	220,89$
13.3.5.1	613010	t	Ajustement du tarif du transport du bitume pour enrobé, approvisionnement à un lieu autre que celui prévu (bitume fourni par le Ministère)									
							9 034	-6,34$	929	38,01$	-575	131,91$
13.3.5.3.1	613025	t	Conciliation du bitume fourni en complément par l'entrepreneur									
							3 665	1 200,46$	2 406	1 131,97$	2 219	3 106,45$
13.3.5.3.1	613065	t	Conciliation du bitume fourni en trop par le Ministère									
							1 832	-1 202,37$				
13.3.5.2	613070	t	Paiement du bitume incorporé dans les matériaux récupérés									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume				**1**	**0,00$**				
							252 145	41,26$	184 546	193,14$	243 840	-28,82$
				PG 52V-40								
							1 456	132,26$	21 232	162,14$	18 573	-29,29$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					mars							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					avril							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					mai							
							212	221,86$				
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							212	221,86$				
					2022							
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					juin							
							163	488,10$	75	642,50$	426	45,50$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		163	488,10$				
					2022				75	642,50$		
					2023						426	45,50$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					juillet							
							461	56,62$	1 974	584,91$	9 746	2,52$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							461	56,62$				
						2022						
									1 974	584,91$		
						2023						
											9 746	2,52$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					août							
							158	102,04$	2 686	515,96$	181	-10,86$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							158	102,04$	-4	47,20$		
						2022						
									2 690	515,30$		
						2023						
											181	-10,86$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					septembre							
							242	45,30$	12 896	57,63$	4 533	-85,53$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							242	45,30$	-14	42,76$		
						2022						
									12 909	57,61$		
						2023						
											4 533	-85,53$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					octobre							
							221	58,53$	3 601	30,74$	3 686	-53,77$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		221	58,53$	6	41,79$		
					2022				3 596	30,72$		
					2023						3 686	-53,77$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					novembre							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					décembre							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 52V-40								
					autre spécification							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
							1 721	88,81$	1 697	161,10$	5 883	-3,06$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					mars							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					avril							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					mai							
							37	122,40$	6	349,35$	454	63,04$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							37	122,40$				
					2022							
									6	349,35$		
					2023							
											454	63,04$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					juin							
							372	254,10$	14	755,32$	1 098	2,51$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							372	254,10$				
						2022						
									14	755,32$		
						2023						
											1 098	2,51$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					juillet							
							203	108,26$	204	416,74$	1 997	3,73$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							203	108,26$				
						2022						
									204	416,74$	-17	425,35$
						2023						
											2 015	7,32$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					août							
							619	35,70$	16	285,21$	342	-45,95$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		619	35,70$				
					2022				16	285,21$		
					2023						342	-45,95$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					septembre							
							404	24,80$	835	137,33$	848	-32,23$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							404	24,80$				
						2022						
									835	137,33$		
						2023						
											848	-32,23$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					octobre							
							76	29,25$	605	54,74$	17	-199,47$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021	76	29,25$				
						2022			605	54,74$		
						2023					17	-199,47$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					novembre							
									16	147,40$	1 126	-9,19$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
									16	147,40$	7	-272,85$
						2023						
											1 119	-7,46$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					décembre							
							11	-232,99$				
						2018						
						2019						
						2020						
							11	-232,99$				
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58S-28								
					autre spécification							
									1	21 062,16$		
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022				1	21 062,16$		
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34			**1**	**0,00$**				
							77 511	45,35$	53 951	170,11$	83 954	-28,09$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					mars							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					avril							
									356	10,22$	14	-144,00$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022			356	10,22$		
						2023					14	-144,00$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					mai							
							8 807	54,62$	406	293,17$	1 275	83,38$
						2018						
						2019						
						2020						
							1	-241,60$				
						2021						
							8 806	54,66$				
						2022						
									406	293,17$		
						2023						
											1 275	83,38$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					juin							
							19 623	79,50$	11 019	156,10$	17 646	-7,66$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							19 623	79,50$	320	36,35$		
						2022						
									10 699	159,68$	32	138,46$
						2023						
											17 614	-7,92$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					juillet							
							18 622	21,98$	4 928	455,99$	18 647	-10,95$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							18 622	21,98$	354	124,69$		
						2022						
									4 574	481,62$	19	631,85$
						2023						
											18 628	-11,61$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					août							
							12 140	41,52$	11 955	193,75$	14 127	-14,66$
					2018							
					2019							
					2020							
							138	62,75$	11	52,33$		
					2021							
							12 001	41,28$	276	42,59$		
					2022							
									11 668	197,46$	7	507,75$
					2023							
											14 120	-14,92$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					septembre							
							10 978	32,75$	14 807	117,94$	11 389	-94,08$
						2018						
						2019						
						2020						
							317	4,95$				
						2021						
							10 661	33,58$	113	43,33$	1	85,75$
						2022						
									14 695	118,51$	71	131,91$
						2023						
											11 316	-95,52$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					octobre							
							6 543	18,14$	9 776	90,44$	11 805	-59,09$
						2018						
						2019						
							5	221,00$				
						2020						
							410	-142,31$				
						2021						
							6 128	28,72$	53	75,51$		
						2022						
									9 722	90,52$	6	1 183,23$
						2023						
											11 799	-59,70$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					novembre		**1**	**0,00$**				
							593	30,60$	705	200,56$	9 052	-16,22$
						2018						
						2019						
						2020						
							41	-345,17$				
						2021	**1**	**0,00$**				
							552	58,29$	225	36,15$		
						2022						
									481	277,46$	538	5,65$
						2023						
											8 514	-17,60$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					décembre							
							18	12,25$				
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							18	12,25$				
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58H-34								
					autre spécification							
							188	340,56$				
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							188	340,56$				
					2022							
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
							1 602	73,29$	3 018	133,16$	992	-64,19$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					mars							
											2	128,35$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022							
					2023						2	128,35$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					avril							
									365	-3,67$	32	145,35$
						2018						
						2019						
									30	-147,11$		
						2020						
						2021						
						2022						
									335	9,32$		
						2023						
											32	145,35$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					mai							
							17	321,38$	260	284,00$	4	171,35$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							17	321,38$				
					2022							
									260	284,00$		
					2023							
											4	171,35$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					juin							
							173	364,97$	268	374,63$	42	-234,00$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							173	364,97$	23	286,16$		
						2022						
									245	382,97$		
						2023						
											42	-234,00$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					juillet							
							693	105,35$	298	25,00$	21	-119,15$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		693	105,35$	298	25,00$		
					2022							
					2023						21	-119,15$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					août							
							228	56,17$	358	279,93$	254	-116,44$
					2018							
					2019							
					2020							
							33	126,29$				
					2021							
							195	44,25$				
					2022							
									358	279,93$		
					2023							
											254	-116,44$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					septembre							
							271	33,25$	678	76,71$	186	-60,75$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							271	33,25$				
						2022						
									678	76,71$		
						2023						
											186	-60,75$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					octobre							
							221	-223,43$	709	96,20$	431	-31,23$
						2018						
						2019						
						2020						
							221	-223,43$				
						2021						
						2022						
									709	96,20$		
						2023						
											431	-31,23$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					novembre							
							-5	-355,81$	82	13,43$	19	-147,06$
						2018						
						2019						
						2020						
							-5	-355,81$				
						2021						
						2022						
									82	13,43$		
						2023						
											19	-147,06$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					décembre							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64H-28								
					autre spécification							
							5	353,89$				
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							5	353,89$				
					2022							
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
							142 558	37,37$	65 136	282,26$	75 099	-46,40$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					mars							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					avril							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					mai							
							3 962	130,22$	1 308	393,75$	4 137	-43,13$
						2018						
						2019						
						2020						
									4	258,45$		
						2021						
							3 962	130,22$				
						2022						
									1 304	394,13$		
						2023						
											4 137	-43,13$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					juin							
							27 663	115,30$	8 651	203,50$	8 691	-12,31$
						2018						
						2019						
						2020						
									11	243,22$		
						2021						
							27 663	115,30$	-1	233,90$	2	202,40$
						2022						
									8 640	203,45$		
						2023						
											8 689	-12,37$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					juillet							
							40 387	24,64$	7 991	508,64$	10 335	-66,51$
						2018						
						2019						
						2020						
									6	319,14$		
						2021						
							40 387	24,64$	304	113,16$		
						2022						
									7 681	524,45$	1	1 424,11$
						2023						
											10 334	-66,65$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					août							
							25 554	19,01$	17 500	288,35$	20 883	-41,84$
						2018						
						2019						
						2020						
							1 061	6,88$	1	371,47$		
						2021						
							24 493	19,53$	87	57,08$		
						2022						
									17 412	289,51$		
						2023						
											20 883	-41,84$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					septembre							
							23 355	7,32$	12 965	335,40$	22 057	-50,29$
						2018						
						2019						
									7	318,55$		
						2020						
							233	36,21$	7	348,55$		
						2021						
							23 122	7,03$	11	45,50$		
						2022						
									12 941	335,65$	3	730,75$
						2023						
											22 053	-50,41$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					octobre							
							20 905	-4,65$	15 213	166,36$	8 047	-59,30$
						2018						
						2019						
									7	263,55$		
						2020						
							884	-218,21$	11	82,19$		
						2021						
							20 021	4,78$	0	6 823,71$		
						2022						
									15 195	166,29$	584	-98,20$
						2023						
											7 463	-56,25$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					novembre							
							710	84,10$	1 507	79,04$	914	-77,91$
						2018						
						2019						
						2020						
							-15	-263,63$				
						2021						
							725	76,92$	21	147,89$		
						2022						
									1 486	78,06$	125	-35,10$
						2023						
											789	-84,71$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					décembre							
											33	509,90$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
											33	509,90$
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 58E-34								
					autre spécification							
							24	339,22$			1	2 120,65$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							24	339,22$				
					2022							
					2023							
											1	2 120,65$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
							20 061	41,40$	37 391	81,72$	31 336	-18,77$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					mars							
									41	7,68$		
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022							
									41	7,68$		
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					avril							
									1	127,50$	34	130,20$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022				1	127,50$		
					2023						34	130,20$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					mai							
							3 017	18,62$	345	123,21$	2 479	64,47$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		3 017	18,62$				
					2022				345	123,21$		
					2023						2 479	64,47$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					juin							
							10 156	59,05$	678	253,39$	14 986	9,27$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							10 117	58,02$	339	10,87$		
						2022						
							39	328,40$	339	496,32$		
						2023						
											14 986	9,27$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					juillet							
							1 231	74,87$	1 850	463,32$	7 821	-26,49$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							1 231	74,87$				
						2022						
									1 850	463,32$		
						2023						
											7 821	-26,49$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					août							
							1 743	38,06$	6 712	101,51$	2 310	-45,80$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							1 743	38,06$	671	-0,03$		
						2022						
									6 041	112,79$		
						2023						
											2 310	-45,80$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					septembre							
							2 599	52,44$	25 089	26,73$	1 926	-170,28$
						2018						
						2019						
									21 667	0,12$		
						2020						
						2021						
							2 599	52,44$	1 471	0,74$		
						2022						
									1 951	341,92$		
						2023						
											1 926	-170,28$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					octobre							
							1 315	-91,32$	2 293	247,39$	1 727	-148,67$
					2018							
					2019							
					2020							
							423	-266,35$				
					2021							
							893	-8,41$	37	42,59$		
					2022							
									2 256	250,78$		
					2023							
											1 727	-148,67$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					novembre							
									382	168,73$	51	118,50$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022			382	168,73$		
						2023					51	118,50$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					décembre							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				PG 64E-28								
					autre spécification							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
							872	-53,93$	2 091	430,58$	27 984	1,10$

janvier

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

autre année

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					février							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					mars							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					avril							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					mai							
									98	284,00$	4	71,16$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022				98	284,00$		
					2023						4	71,16$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					juin							
							124	60,65$	1 003	512,45$	76	-153,00$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							124	60,65$				
					2022							
									1 003	512,45$		
					2023							
											76	-153,00$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					juillet							
									377	382,81$	217	-186,00$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022				377	382,81$		
					2023						217	-186,00$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					août							
							183	-72,00$	501	345,94$	13	197,42$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							183	-72,00$	45	106,50$		
						2022						
									456	369,66$	13	197,42$
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					septembre							
							190	-76,00$	105	373,30$	156	-122,85$
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
							190	-76,00$				
						2022						
									105	373,30$	16	211,00$
						2023						
											140	-160,00$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					octobre							
							375	-71,65$	7	253,75$	963	-182,37$
						2018						
						2019						
							6	263,50$				
						2020						
						2021						
							369	-77,00$				
						2022						
									7	253,75$		
						2023						
											963	-182,37$
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					novembre							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					décembre							
						2018						
						2019						
						2020						
						2021						
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
						autre année						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.2	613075	t	Ajustement du prix du bitume									
				autre spécification								
					autre spécification							
											26 555	10,35$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
					2022							
											26 541	10,29$
					2023							
											14	120,00$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13	613080	Global	Ajustement du prix du liant bitumineux anhydre				8	5 693,81$	11	17 000,30$	5	-4 952,75$
				recyclage à froid			1	174,23$	2	30 697,45$	1	-6 460,16$
				stabilisation de fondation								
				retraitement en place								
				stabilisation des résidus de planage amiantés			7	6 482,33$	9	13 956,49$	4	-4 575,90$
13	613105	Unité	Enrobé pour réparation à froid				**371**	**130,92$**	**366**	**203,03$**	**625**	**150,85$**
							494	175,27$	337	194,76$	878	317,08$
				«coldpatch» sac de 20 kg			**336**	**133,40$**	**361**	**204,18$**	**555**	**163,84$**
							449	169,12$	316	198,64$	878	317,08$
				«coldpatch» sac de 30 kg			**35**	**107,14$**	**5**	**120,00$**	**70**	**47,86$**
							6	140,00$	21	136,43$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé				**833 637**	**120,33$**	**606 985**	**142,77$**	**604 144**	**159,55$**
							815 633	112,01$	593 930	135,26$	616 624	152,42$
				ESG-5 à chaud			**5 932**	**118,00$**			**3 030**	**175,00$**
							5 135	119,84$	1 408	153,44$	5 777	152,05$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58H-34		**5 932**	**118,00$**				
							5 135	119,84$	1 408	153,44$	4 440	153,44$
						transport total inclus (rural)	**5 932**	**118,00$**				
							5 135	119,84$	1 408	153,44$	4 440	153,44$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD						**3 030**	**175,00$**
											1 337	147,45$
						transport total inclus (rural)					**3 030**	**175,00$**
											1 337	147,45$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède					**2 300**	**240,00$**	**170**	**330,00$**
							197	329,42$			1 108	216,60$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume				**2 300**	**240,00$**	**170**	**330,00$**
							197	329,42$			1 108	216,60$
						transport total inclus (rural)			**2 300**	**240,00$**		
											1 108	216,60$
						transport total inclus (urbain)					**170**	**330,00$**
							197	329,42$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**38 149**	**127,40$**	**6 330**	**140,51$**	**6 363**	**167,11$**
							37 798	95,17$	7 530	139,82$	3 632	172,63$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD				**4 800**	**133,69$**	**6 300**	**164,42$**
									5 124	141,00$	3 083	163,65$
						transport total inclus (rural)			**4 800**	**133,69$**	**6 300**	**164,42$**
									5 124	141,00$	3 083	163,65$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**460**	**300,00$**				
									454	202,81$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**460**	**300,00$**				
									454	202,81$		
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34		**20**	**600,00$**			**30**	**420,00$**
									19	350,00$		
						transport total inclus (rural)	**20**	**600,00$**			**30**	**420,00$**
									19	350,00$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**75**	**0,00$**	**1 530**	**161,92$**	**33**	**450,00$**
									818	163,84$	549	223,04$
						transport total inclus (rural)	**75**	**0,00$**	**1 530**	**161,92$**	**33**	**450,00$**
									818	163,84$	549	223,04$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**37 439**	**124,36$**				
							37 616	88,11$	1 115	87,50$		
						transport total inclus (rural)	**37 439**	**124,36$**				
							37 616	88,11$	1 115	87,50$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume		**155**	**350,00$**				
							182	1 551,77$				
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**155**	**350,00$**				
							182	1 551,77$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède			**7 110**	**135,87$**	**11 920**	**135,52$**	**5 848**	**160,14$**
							6 573	160,92$	3 176	215,83$	13 479	175,11$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
									145	373,70$		
						transport total inclus (rural)						
									145	373,70$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**2 200**	**148,07$**	**140**	**300,00$**	**656**	**113,13$**
							2 200	167,97$	299	287,82$	189	345,85$
						transport total inclus (rural)	**2 200**	**148,07$**	**140**	**300,00$**	**206**	**0,00$**
							2 200	167,97$	299	287,82$	189	345,85$
						transport total inclus (urbain)					**450**	**165,00$**
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28				**11 600**	**130,00$**	**5 100**	**163,53$**
									2 589	184,38$	13 202	169,55$
						transport total inclus (rural)			**11 600**	**130,00$**	**5 100**	**163,53$**
									2 589	184,38$	13 202	169,55$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD						**1**	**260,00$**
						transport total inclus (rural)					**1**	**260,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**4 910**	**130,40$**	**180**	**363,00$**	**91**	**308,35$**
							4 374	157,37$	143	475,53$	89	637,66$
						transport total inclus (rural)	**4 910**	**130,40$**	**180**	**363,00$**	**91**	**308,35$**
							4 374	157,37$	143	475,53$	89	637,66$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud			**112 015**	**115,58$**	**80 506**	**148,49$**	**59 621**	**171,80$**
							137 690	114,45$	67 939	149,85$	107 103	168,68$
					PG 52V-40		**481**	**289,86$**	**1 768**	**240,83$**	**207**	**690,00$**
							589	431,01$	2 190	267,25$	235	689,97$
						transport total inclus (rural)	**481**	**289,86$**	**1 768**	**240,83$**	**207**	**690,00$**
							589	431,01$	2 190	267,25$	235	689,97$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD				**480**	**365,00$**	**11 472**	**131,69$**
											11 936	237,03$
						transport total inclus (rural)			**480**	**365,00$**	**11 472**	**131,69$**
											11 936	237,03$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**1 982**	**120,10$**	**149**	**213,02$**	**4 317**	**143,58$**
							171	380,09$	196	222,71$	2 333	139,45$
						transport total inclus (rural)			**19**	**260,00$**	**1 417**	**165,02$**
							150	180,00$	25	760,00$	1 323	140,42$
						transport total inclus (urbain)	**1 982**	**120,10$**	**130**	**206,15$**	**2 900**	**133,10$**
							22	1 770,49$	171	145,24$	1 009	138,17$
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34		**56 207**	**109,01$**	**10 254**	**148,22$**	**9 099**	**215,02$**
							40 803	110,55$	17 607	150,17$	41 964	144,94$
						transport total inclus (rural)	**55 703**	**109,76$**	**9 755**	**147,49$**	**7 778**	**213,35$**
							40 158	109,52$	16 610	141,95$	40 454	143,32$
						transport total inclus (urbain)	**504**	**25,71$**	**499**	**162,63$**	**1 321**	**224,88$**
							644	174,84$	997	287,17$	1 510	188,28$
					PG 58H-34HRD		**14 340**	**145,12$**	**27 396**	**138,90$**	**16 927**	**183,25$**
							8 396	151,43$	22 571	150,86$	21 001	194,93$
						transport total inclus (rural)	**14 340**	**145,12$**	**23 723**	**140,92$**	**14 306**	**185,65$**
							8 396	151,43$	20 435	148,95$	17 709	187,07$
						transport total inclus (urbain)			**3 673**	**125,86$**	**2 621**	**170,16$**
									2 136	169,10$	3 292	237,25$
					PG 64H-28		**475**	**165,68$**	**1 895**	**162,65$**	**5 953**	**144,98$**
							555	313,64$	42	215,27$	180	401,16$
						transport total inclus (rural)			**895**	**182,37$**	**202**	**270,00$**
							66	910,99$	40	200,00$	73	597,18$
						transport total inclus (urbain)	**475**	**165,68$**	**1 000**	**145,00$**	**5 751**	**140,59$**
							489	233,11$	2	474,00$	107	268,35$
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34		**324**	**197,31$**	**463**	**277,43$**	**195**	**175,00$**
							28 519	97,31$	466	261,88$	257	331,39$
						transport total inclus (rural)	**250**	**210,00$**	**313**	**278,59$**		
							27 486	93,82$	136	443,69$	48	360,00$
						transport total inclus (urbain)	**74**	**154,46$**	**150**	**275,00$**	**195**	**175,00$**
							1 033	190,16$	330	187,00$	209	324,90$
					PG 58E-34HRD		**31 600**	**124,24$**	**19 371**	**118,74$**	**9 862**	**168,69$**
							31 506	119,12$	13 251	111,69$	14 806	133,57$
						transport total inclus (rural)	**28 930**	**124,64$**	**19 371**	**118,74$**	**9 862**	**168,69$**
							28 329	113,41$	13 247	111,67$	14 806	133,57$
						transport total inclus (urbain)	**2 670**	**119,83$**				
							3 177	170,04$	4	200,00$		
					PG 64E-28						**1 480**	**207,00$**
											2 268	200,30$
						transport total inclus (rural)					**1 480**	**207,00$**
											2 268	200,30$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD		**4 540**	**0,00$**				
									2 186	147,50$	2 695	147,50$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**4 540**	**0,00$**				
									2 186	147,50$	2 695	147,50$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume		**144**	**200,00$**	**230**	**175,60$**	**110**	**400,00$**
							4 700	116,95$	116	160,00$	137	308,65$
						transport total inclus (rural)			**230**	**175,60$**		
							4 595	110,59$	116	160,00$	81	160,00$
						transport total inclus (urbain)	**144**	**200,00$**			**110**	**400,00$**
							105	394,00$			56	525,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède			**12 258**	**172,18$**	**118 491**	**154,91$**	**28 094**	**198,58$**
							17 104	145,95$	47 631	171,36$	61 533	130,98$
					PG 52V-40						**154**	**373,00$**
							190	322,52$			200	374,85$
						transport total inclus (rural)					**154**	**373,00$**
							190	322,52$			200	374,85$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD		**626**	**300,00$**	**11 675**	**153,44$**		
							6 179	117,49$				
						transport total inclus (rural)	**626**	**300,00$**	**11 675**	**153,44$**		
							6 179	117,49$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28						**1 730**	**154,16$**
											51	254,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**1 730**	**154,16$**
											51	254,00$
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34		**1 773**	**148,09$**	**713**	**257,61$**	**2 340**	**162,01$**
							1 913	169,96$	679	461,55$	2 051	93,98$
						transport total inclus (rural)	**1 761**	**147,23$**	**713**	**257,61$**	**620**	**322,58$**
							1 900	169,24$	679	461,55$	143	232,12$
						transport total inclus (urbain)	**12**	**275,00$**			**1 720**	**104,13$**
							13	275,00$			1 908	83,62$
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**3 099**	**129,35$**	**3 423**	**161,17$**	**8 575**	**152,14$**
							2 297	148,59$	3 172	181,17$	7 663	170,93$
						transport total inclus (rural)	**3 099**	**129,35$**	**3 200**	**172,41$**	**2 865**	**168,83$**
							2 297	148,59$	2 926	175,68$	3 334	210,08$
						transport total inclus (urbain)			**223**	**0,00$**	**5 710**	**143,76$**
									246	246,70$	4 329	140,77$
					PG 58H-34THRD						**13 200**	**232,00$**
						transport total inclus (rural)					**13 200**	**232,00$**
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28		**685**	**230,84$**	**14 370**	**155,60$**	**560**	**169,81$**
							282	212,00$	7 738	138,35$	1 538	118,44$
						transport total inclus (rural)	**235**	**175,00$**	**7 670**	**173,60$**		
									7 738	138,35$		
						transport total inclus (urbain)	**450**	**260,00$**	**6 700**	**135,00$**	**560**	**169,81$**
							282	212,00$			1 538	118,44$
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD						**220**	**335,91$**
											522	286,80$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**220**	**335,91$**
											522	286,80$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**6 075**	**181,28$**	**88 310**	**153,92$**	**1 315**	**258,25$**
							6 243	157,42$	36 042	172,12$	49 509	123,97$
						transport total inclus (rural)	**5 725**	**177,07$**	**86 955**	**152,23$**	**280**	**566,00$**
							5 835	152,53$	35 717	172,26$	47 351	121,41$
						transport total inclus (urbain)	**350**	**250,00$**	**1 355**	**262,73$**	**1 035**	**175,00$**
							408	227,50$	325	156,41$	2 158	180,03$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud					**350**	**0,00$**		
									340	182,75$		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34				**350**	**0,00$**		
									340	182,75$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**350**	**0,00$**		
									340	182,75$		
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud			**426 887**	**122,74$**	**285 112**	**135,79$**	**327 745**	**160,19$**
							420 635	114,13$	346 254	129,33$	305 543	150,94$
					PG 52V-40		**70 641**	**115,86$**				
							19 254	108,53$	53 891	108,24$		
						transport total inclus (rural)	**65 241**	**110,97$**				
							14 823	105,40$	52 927	108,05$		
						transport total inclus (urbain)	**5 400**	**175,00$**				
							4 431	119,00$	964	119,00$		
					PG 52V-40HRD		**10 362**	**135,88$**	**10 709**	**132,20$**	**4 280**	**144,01$**
							14 234	135,30$	8 460	138,87$	1 966	137,41$
						transport total inclus (rural)	**8 850**	**139,39$**	**10 709**	**132,20$**	**180**	**150,00$**
							12 923	137,69$	8 390	134,98$	1 966	137,41$
						transport total inclus (urbain)	**1 512**	**115,33$**			**4 100**	**143,75$**
							1 312	111,71$	70	604,80$		
					PG 58S-28		**340**	**130,00$**			**1 698**	**235,10$**
									323	155,00$	1 184	290,17$
						transport total inclus (rural)	**340**	**130,00$**			**1 698**	**235,10$**
									323	155,00$	1 184	290,17$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58H-34		**73 704**	**118,25$**	**63 331**	**142,36$**	**17 035**	**163,92$**
							96 135	100,54$	46 829	131,59$	24 704	166,27$
						transport total inclus (rural)	**58 982**	**119,66$**	**60 486**	**143,95$**	**14 486**	**166,64$**
							84 962	101,12$	46 215	130,60$	23 776	167,22$
						transport total inclus (urbain)	**14 722**	**112,60$**	**2 845**	**108,65$**	**2 549**	**148,51$**
							11 173	96,15$	614	206,00$	928	141,86$
					PG 58H-34HRD		**35 688**	**123,12$**	**100 034**	**133,98$**	**128 617**	**160,82$**
							43 319	99,65$	79 571	158,05$	136 106	161,69$
						transport total inclus (rural)	**28 451**	**128,89$**	**91 587**	**133,58$**	**115 109**	**163,06$**
							36 395	102,56$	71 174	157,83$	122 127	163,93$
						transport total inclus (urbain)	**7 238**	**100,43$**	**8 447**	**138,40$**	**13 508**	**141,71$**
							6 924	84,31$	8 397	159,91$	13 979	142,12$
					PG 64H-28		**7 555**	**131,59$**	**4 135**	**163,56$**	**8 794**	**249,64$**
							8 663	157,70$	7 708	144,61$	6 652	204,32$
						transport total inclus (rural)			**3 460**	**157,51$**	**300**	**331,00$**
							1 396	217,28$	394	200,16$	3 626	222,47$
						transport total inclus (urbain)	**7 555**	**131,59$**	**675**	**194,56$**	**8 494**	**246,76$**
							7 268	146,26$	7 314	141,62$	3 026	182,57$
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58E-34		**45 273**	**111,51$**	**7 711**	**201,89$**	**951**	**259,52$**
							37 299	129,43$	13 328	143,38$	20 704	126,52$
						transport total inclus (rural)	**42 113**	**109,80$**	**7 486**	**202,25$**	**951**	**259,52$**
							33 577	127,16$	10 694	149,35$	20 704	126,52$
						transport total inclus (urbain)	**3 160**	**134,23$**	**225**	**190,00$**		
							3 722	149,94$	2 634	119,14$		
					PG 58E-34HRD		**153 882**	**127,38$**	**97 476**	**126,80$**	**80 527**	**157,33$**
							167 985	120,24$	98 602	117,51$	88 642	137,30$
						transport total inclus (rural)	**131 852**	**127,07$**	**88 791**	**123,26$**	**72 841**	**155,46$**
							153 655	120,29$	79 825	116,49$	77 923	132,96$
						transport total inclus (urbain)	**22 030**	**129,22$**	**8 685**	**163,01$**	**7 686**	**175,01$**
							14 331	119,77$	18 777	121,87$	10 720	168,80$
					PG 64E-28				**965**	**138,72$**	**36 894**	**171,39$**
									990	111,33$	3 650	192,95$
						transport total inclus (rural)			**115**	**300,00$**	**36 684**	**171,22$**
									144	210,00$	3 421	186,78$
						transport total inclus (urbain)			**850**	**116,90$**	**210**	**200,00$**
									847	94,59$	229	285,00$
					PG 64E-28HRD						**46 025**	**126,15$**
						transport total inclus (rural)					**425**	**250,00$**
						transport total inclus (urbain)					**45 600**	**125,00$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume		**25 092**	**134,40$**	**425**	**190,00$**	**2 925**	**263,21$**
							30 332	101,82$	34 761	114,79$	21 471	112,43$
						transport total inclus (rural)					**300**	**230,00$**
							14 584	103,32$	19 435	103,32$	14 787	104,21$
						transport total inclus (urbain)	**25 092**	**134,40$**	**425**	**190,00$**	**2 625**	**267,00$**
							15 748	100,44$	15 326	129,33$	6 684	130,63$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tièdе			**211 797**	**114,33$**	**97 970**	**143,40$**	**160 472**	**145,44$**
							169 849	104,25$	115 822	127,04$	108 609	145,14$
					PG 52V-40		**9 122**	**143,83$**	**6 356**	**133,22$**	**15 054**	**132,21$**
							8 964	121,70$	6 481	111,63$	16 444	102,70$
						transport total inclus (rural)	**9 122**	**143,83$**	**6 356**	**133,22$**	**15 054**	**132,21$**
							8 964	121,70$	6 481	111,63$	16 444	102,70$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD		**980**	**131,38$**	**1 000**	**130,82$**	**58 514**	**139,48$**
							317	128,50$	1 511	137,69$	19 533	146,96$
						transport total inclus (rural)	**880**	**131,50$**	**1 000**	**130,82$**	**58 514**	**139,48$**
							317	128,50$	1 391	137,51$	19 533	146,96$
						transport total inclus (urbain)	**100**	**130,34$**				
									120	139,80$		
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28		**70**	**215,00$**			**52**	**390,00$**
											37	380,00$
						transport total inclus (rural)	**70**	**215,00$**			**52**	**390,00$**
											37	380,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD						**225**	**164,00$**
											190	260,20$
						transport total inclus (rural)					**225**	**164,00$**
											190	260,20$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34		**66 014**	**97,20$**	**30 567**	**126,69$**	**88**	**201,70$**
							58 593	101,43$	21 765	108,61$	10 555	178,09$
						transport total inclus (rural)	**66 014**	**97,20$**	**29 142**	**125,96$**	**88**	**201,70$**
							58 593	101,43$	20 403	107,85$	10 555	178,09$
						transport total inclus (urbain)			**1 425**	**141,68$**		
									1 362	120,05$		
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**41 570**	**112,03$**	**21 797**	**125,59$**	**49 356**	**142,70$**
							37 895	105,76$	16 853	119,18$	42 040	136,13$
						transport total inclus (rural)	**36 460**	**111,45$**	**7 097**	**141,32$**	**27 781**	**147,82$**
							33 667	106,34$	11 209	119,08$	26 478	139,39$
						transport total inclus (urbain)	**5 110**	**116,18$**	**14 700**	**118,00$**	**21 575**	**136,12$**
							4 229	101,14$	5 644	119,38$	15 562	130,58$
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28		**6 720**	**144,75$**	**800**	**195,00$**	**5 760**	**148,35$**
							7 469	119,41$			4 180	206,86$
						transport total inclus (rural)	**3 000**	**130,00$**	**800**	**195,00$**	**5 200**	**142,79$**
							3 643	98,77$			3 590	190,00$
						transport total inclus (urbain)	**3 720**	**156,64$**			**560**	**200,00$**
							3 827	139,06$			590	309,49$
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**55 536**	**123,32$**	**283**	**130,00$**		
							1 233	99,00$	36 345	127,42$	193	229,94$
						transport total inclus (rural)	**55 536**	**123,32$**	**283**	**130,00$**		
							1 233	99,00$	36 345	127,42$	193	229,94$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**11 120**	**127,04$**	**6 947**	**172,28$**	**15 486**	**145,49$**
							26 139	107,28$	12 418	137,43$	5 577	186,84$
						transport total inclus (rural)	**10 675**	**124,41$**	**7**	**250,00$**	**148**	**236,03$**
							25 333	105,47$	5 185	124,12$	161	233,77$
						transport total inclus (urbain)	**445**	**190,00$**	**6 940**	**172,20$**	**15 338**	**144,61$**
							806	164,18$	7 233	146,97$	5 416	185,44$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28				**12 100**	**150,08$**	**3 522**	**106,13$**
									8 141	119,97$	3 196	104,70$
						transport total inclus (rural)			**3 700**	**241,08$**		
											95	424,00$
						transport total inclus (urbain)			**8 400**	**110,00$**	**3 522**	**106,13$**
									8 141	119,97$	3 102	94,95$
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD				**3 700**	**245,00$**	**1 500**	**150,00$**
											2 978	219,78$
						transport total inclus (rural)			**3 700**	**245,00$**		
											1 934	220,20$
						transport total inclus (urbain)					**1 500**	**150,00$**
											1 044	219,00$
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**20 665**	**118,57$**	**14 420**	**162,92$**	**10 915**	**216,49$**
							29 234	95,95$	12 309	170,29$	3 686	162,33$
						transport total inclus (rural)	**10 845**	**100,34$**	**12 120**	**160,63$**	**8 175**	**236,30$**
							19 771	91,71$	11 774	170,00$	1 917	181,66$
						transport total inclus (urbain)	**9 820**	**138,71$**	**2 300**	**175,00$**	**2 740**	**157,37$**
							9 464	104,79$	535	176,74$	1 769	141,38$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud			**12 655**	**114,06$**	**2 075**	**130,01$**	**11 770**	**167,02$**
							13 539	96,85$	2 024	118,34$	8 752	197,71$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD						**3 070**	**186,98$**
											2 913	186,98$
						transport total inclus (rural)					**3 070**	**186,98$**
											2 913	186,98$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58H-34		**135**	**230,00$**			**1 500**	**135,73$**
							129	190,72$			1 700	171,47$
						transport total inclus (rural)	**135**	**230,00$**			**1 300**	**131,69$**
							129	190,72$			1 528	166,59$
						transport total inclus (urbain)					**200**	**162,00$**
											172	214,77$
					PG 58H-34HRD		**75**	**150,00$**	**1 255**	**127,47$**	**3 550**	**120,33$**
							71	120,00$	1 142	135,50$	754	239,12$
						transport total inclus (rural)	**75**	**150,00$**	**1 150**	**126,28$**	**3 550**	**120,33$**
							71	120,00$	1 142	135,50$	657	255,00$
						transport total inclus (urbain)			**105**	**140,55$**		
											97	132,00$
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58E-34		**4 235**	**111,75$**			**3 650**	**208,49$**
							1 792	164,85$			3 385	210,90$
						transport total inclus (rural)	**4 235**	**111,75$**			**3 650**	**208,49$**
							1 792	164,85$			3 385	210,90$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**8 210**	**113,02$**	**820**	**133,90$**		
							11 547	85,11$	882	96,14$		
						transport total inclus (rural)	**6 530**	**112,51$**	**320**	**140,00$**		
							9 868	85,13$	297	130,27$		
						transport total inclus (urbain)	**1 680**	**115,00$**	**500**	**130,00$**		
							1 679	85,00$	585	78,84$		
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède			**6 770**	**100,00$**	**1 930**	**133,78$**	**1 030**	**170,00$**
							7 049	97,46$	1 807	133,60$	1 087	132,13$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**6 770**	**100,00$**	**1 930**	**133,78$**		
							7 049	97,46$	1 807	133,60$	36	133,00$
						transport total inclus (rural)	**6 770**	**100,00$**	**1 930**	**133,78$**		
							7 049	97,46$	1 807	133,60$	36	133,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD						**1 030** 1 051	**170,00$** 132,10$
						transport total inclus (rural)					**1 030** 1 051	**170,00$** 132,10$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé			**65**	**0,00$**				
							65	833,27$				
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34		**65**	**0,00$**				
							65	833,27$				
						transport total inclus (rural)	**65**	**0,00$**				
							65	833,27$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613200	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé				**325 330**	**126,08$**	**224 577**	**130,18$**	**298 014**	**148,81$**
							277 083	119,88$	242 323	125,70$	255 564	132,55$
				ESG-5 à chaud								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**9 604**	**124,34$**	**55 232**	**123,26$**	**26 212**	**184,40$**
							9 910	129,85$	15 461	139,30$	47 404	113,02$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34		**2 794**	**100,36$**	**4 928**	**109,67$**		
							3 309	86,63$			5 796	114,73$
						transport total inclus (rural)	**2 794**	**100,36$**	**4 928**	**109,67$**		
							3 309	86,63$			5 796	114,73$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD				**44 058**	**122,65$**	**5 800**	**146,42$**
									8 948	123,00$	37 093	108,88$
						transport total inclus (rural)			**43 853**	**122,55$**	**5 100**	**145,99$**
									8 948	123,00$	36 048	107,29$
						transport total inclus (urbain)			**205**	**145,00$**	**700**	**149,52$**
											1 045	163,88$
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**4 200**	**136,78$**	**6 246**	**138,21$**	**3 735**	**130,59$**
							4 120	147,37$	6 513	161,70$	3 735	129,00$
						transport total inclus (rural)	**4 200**	**136,78$**	**6 246**	**138,21$**	**3 735**	**130,59$**
							4 120	147,37$	6 513	161,70$	3 735	129,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28						**13 100**	**194,73$**
						transport total inclus (rural)					**9 150**	**170,00$**
						transport total inclus (urbain)					**3 950**	**252,00$**
					PG 64E-28HRD						**3 577**	**264,35$**
											779	220,87$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**3 577**	**264,35$**
											779	220,87$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume		**2 610**	**130,00$**				
							2 482	158,40$				
						transport total inclus (rural)	**2 610**	**130,00$**				
							2 482	158,40$				
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède			**106 152**	**146,61$**	**32 300**	**126,00$**	**34 722**	**146,66$**
							90 685	128,30$	49 663	149,12$	40 340	129,20$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD		**2 930**	**133,28$**	**4 100**	**142,14$**		
							3 135	133,35$	4 155	150,50$		
						transport total inclus (rural)	**2 930**	**133,28$**	**4 100**	**142,14$**		
							3 135	133,35$	4 155	150,50$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**3 125**	**129,19$**	**10 075**	**121,53$**		
							3 150	139,60$	6 235	140,60$	4 990	140,60$
						transport total inclus (rural)	**3 125**	**129,19$**	**10 075**	**121,53$**		
							3 150	139,60$	6 235	140,60$	4 990	140,60$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28		**10 500**	**176,00$**	**7 075**	**130,00$**		
							16 721	125,36$	6 336	125,00$		
						transport total inclus (rural)	**10 500**	**176,00$**	**7 075**	**130,00$**		
							16 721	125,36$	6 336	125,00$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**14 597**	**117,72$**				
						transport total inclus (rural)	**14 597**	**117,72$**				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28				**4 750**	**120,00$**	**31 160**	**146,05$**
									4 775	136,72$	31 308	125,84$
						transport total inclus (rural)					**30 310**	**145,50$**
											30 456	124,73$
						transport total inclus (urbain)			**4 750**	**120,00$**	**850**	**165,61$**
									4 775	136,72$	852	165,72$
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**75 000**	**149,37$**	**6 300**	**122,67$**	**3 562**	**151,99$**
							67 678	128,27$	28 162	158,33$	4 042	141,14$
						transport total inclus (rural)	**70 100**	**150,03$**	**6 300**	**122,67$**	**3 562**	**151,99$**
							62 740	129,81$	28 162	158,33$	4 042	141,14$
						transport total inclus (urbain)	**4 900**	**140,00$**				
							4 938	108,79$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud			**1 635** 1 856	**120,00$** 96,90$				
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34		**1 635**	**120,00$**				
							1 856	96,90$				
						transport total inclus (rural)	**1 635**	**120,00$**				
							1 856	96,90$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède							**7 500**	**144,28$**
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34						**7 500**	**144,28$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**7 500**	**144,28$**
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud			**124 090**	**110,42$**	**37 122**	**134,87$**	**81 555**	**152,81$**
							104 798	112,62$	57 766	126,25$	64 965	140,95$
					PG 52V-40		**37 765**	**108,50$**	**1 820**	**200,00$**		
							12 195	115,80$	26 429	118,05$		
						transport total inclus (rural)	**37 765**	**108,50$**	**1 820**	**200,00$**		
							12 195	115,80$	26 429	118,05$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD				**1 762**	**146,78$**	**3 600**	**136,50$**
									1 949	138,85$		
						transport total inclus (rural)			**1 762**	**146,78$**		
									1 949	138,85$		
						transport total inclus (urbain)					**3 600**	**136,50$**
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34		**4 260**	**102,00$**	**4 255**	**150,00$**		
							5 379	86,57$	457	153,19$		
						transport total inclus (rural)	**4 260**	**102,00$**	**4 255**	**150,00$**		
							5 379	86,57$	457	153,19$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**3 580**	**102,29$**	**5 725**	**141,93$**	**4 895**	**168,17$**
							11 887	92,67$	3 898	159,29$	4 892	141,00$
						transport total inclus (rural)			**1 780**	**175,00$**	**4 720**	**164,30$**
							8 480	98,00$	773	141,00$	3 305	127,15$
						transport total inclus (urbain)	**3 580**	**102,29$**	**3 945**	**127,00$**	**175**	**272,59$**
							3 408	79,41$	3 125	163,82$	1 587	169,86$
					PG 64H-28		**1 425**	**149,74$**			**1 250**	**170,00$**
									521	140,00$	1 270	186,14$
						transport total inclus (rural)	**555**	**165,00$**			**1 250**	**170,00$**
									521	140,00$	676	204,77$
						transport total inclus (urbain)	**870**	**140,00$**				
											594	164,92$
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34		**33 533**	**89,78$**				
							20 775	108,19$	1 149	127,70$	19 143	127,70$
						transport total inclus (rural)	**33 533**	**89,78$**				
							20 775	108,19$	1 149	127,70$	19 143	127,70$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**43 195**	**127,25$**	**23 560**	**124,50$**	**32 610**	**158,42$**
							52 973	119,41$	21 957	126,68$	31 962	138,05$
						transport total inclus (rural)	**39 425**	**127,98$**	**23 560**	**124,50$**	**31 595**	**157,88$**
							52 973	119,41$	21 070	127,34$	30 864	137,55$
						transport total inclus (urbain)	**3 770**	**119,58$**			**1 015**	**175,00$**
									887	111,00$	1 097	152,00$
					PG 64E-28						**22 200**	**156,49$**
											7 398	179,66$
						transport total inclus (rural)					**22 200**	**156,49$**
											7 398	179,66$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD						**17 000**	**135,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**17 000**	**135,00$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
							1 243	149,64$	1 407	149,64$	301	149,64$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
							1 243	149,64$	1 407	149,64$	301	149,64$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède			**56 596**	**120,47$**	**24 442**	**144,71$**	**82 338**	**139,84$**
							49 994	113,63$	46 008	126,97$	54 549	145,78$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34		**19 988**	**103,36$**	**9 455**	**110,62$**		
							20 572	110,81$	9 732	110,82$		
						transport total inclus (rural)	**19 988**	**103,36$**	**9 455**	**110,62$**		
							20 572	110,81$	9 732	110,82$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD				**3 895**	**149,94$**	**46 945**	**144,22$**
									3 344	135,93$	32 725	129,07$
						transport total inclus (rural)			**2 775**	**160,00$**	**29 657**	**141,06$**
									3 121	135,24$	27 520	126,28$
						transport total inclus (urbain)			**1 120**	**125,00$**	**17 288**	**149,65$**
									223	145,55$	5 205	143,81$
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28				**350**	**130,00$**	**14 700**	**142,79$**
									494	125,00$	3 744	201,76$
						transport total inclus (rural)			**350**	**130,00$**	**14 700**	**142,79$**
									494	125,00$	3 744	201,76$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**24 500**	**132,00$**				
									24 381	127,47$		
						transport total inclus (rural)	**24 500**	**132,00$**				
									24 381	127,47$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**625**	**123,60$**	**2 642**	**122,14$**	**14 368**	**114,12$**
							17 631	116,73$	3 814	115,03$	12 718	163,41$
						transport total inclus (rural)	**625**	**123,60$**	**2 642**	**122,14$**	**10 620**	**154,40$**
							17 387	116,72$	3 814	115,03$	10 575	157,01$
						transport total inclus (urbain)					**3 748**	**0,00$**
							244	117,00$			2 143	195,00$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28				**3 600**	**265,00$**	**4 070**	**154,87$**
											3 930	157,64$
						transport total inclus (rural)			**3 600**	**265,00$**	**4 070**	**154,87$**
											3 930	157,64$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD						**950**	**160,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**950**	**160,00$**
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**11 483**	**125,50$**	**4 500**	**130,00$**	**1 305**	**170,31$**
							11 791	113,92$	4 243	165,06$	1 432	192,30$
						transport total inclus (rural)	**7 240**	**106,08$**	**4 500**	**130,00$**	**245**	**150,00$**
							7 646	96,83$	4 225	164,24$	234	123,96$
						transport total inclus (urbain)	**4 243**	**158,64$**			**1 060**	**175,00$**
							4 144	145,44$	18	361,00$	1 198	205,65$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud							**9 467**	**146,36$**
											6 774	156,47$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34						**3 067**	**149,44$**
						transport total inclus (rural)					**3 067**	**149,44$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD						**6 400**	**144,89$**
											6 774	156,47$
						transport total inclus (rural)					**5 900**	**144,54$**
											6 374	156,73$
						transport total inclus (urbain)					**500**	**149,00$**
											401	152,34$
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud			**27 218**	**129,92$**	**50 292**	**117,26$**	**53 287**	**141,90$**
							19 840	132,66$	63 235	101,87$	27 791	117,24$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58H-34		**11 000**	**129,54$**			**10 730**	**126,58$**
							910	171,96$	10 534	127,00$	840	135,00$
						transport total inclus (rural)	**11 000**	**129,54$**			**9 040**	**125,00$**
							910	171,96$	10 534	127,00$		
						transport total inclus (urbain)					**1 690**	**135,00$**
											840	135,00$
					PG 58H-34HRD						**16 002**	**122,48$**
							90	212,00$			15 446	112,16$
						transport total inclus (rural)					**9 547**	**117,40$**
							90	212,00$			9 091	112,14$
						transport total inclus (urbain)					**6 455**	**130,00$**
											6 355	112,18$
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58E-34		**2 010**	**113,08$**	**580**	**155,00$**	**980**	**181,22$**
							8 262	141,16$	1 961	129,81$	687	206,19$
						transport total inclus (rural)	**580**	**140,40$**	**580**	**155,00$**	**980**	**181,22$**
							4 529	148,08$	1 124	148,69$	687	206,19$
						transport total inclus (urbain)	**1 430**	**102,00$**				
							3 733	132,75$	837	104,46$		
					PG 58E-34HRD		**14 120**	**131,87$**	**49 242**	**116,12$**	**19 150**	**146,27$**
							10 325	117,27$	50 273	94,02$	10 818	117,47$
						transport total inclus (rural)	**8 860**	**136,36$**	**49 052**	**115,89$**	**17 840**	**144,06$**
							4 823	141,00$	49 654	93,80$	9 614	109,43$
						transport total inclus (urbain)	**5 260**	**124,31$**	**190**	**175,00$**	**1 310**	**176,41$**
							5 501	96,47$	619	111,70$	1 204	181,60$
					PG 64E-28						**4 900**	**175,00$**
						transport total inclus (rural)					**4 900**	**175,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume				**470**	**190,00$**	**1 525**	**267,00$**
									466	263,00$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**470**	**190,00$**	**1 525**	**267,00$**
									466	263,00$		
				GB-20 à chaud ou tiède			**35**	**210,00$**	**25 189**	**155,47$**	**2 933**	**142,12$**
									10 189	129,86$	13 742	136,69$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613202	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé				**1 750 243**	**127,73$**	**1 445 507**	**144,07$**	**1 460 160**	**169,22$**
							1 715 144	128,93$	1 360 276	136,41$	1 575 625	163,39$
				EG-10 à chaud			**131 220**	**121,33$**	**98 627**	**153,63$**	**149 181**	**215,45$**
							158 098	164,97$	124 476	162,98$	109 609	202,20$
					PG 58E-34		**959**	**159,58$**	**10 061**	**120,00$**		
							283	259,22$	13 011	129,46$		
						transport total inclus (rural)	**959**	**159,58$**	**10 061**	**120,00$**		
							32	429,44$	13 011	129,46$		
						transport total inclus (urbain)						
							251	237,50$				
					PG 58E-34HRD		**129 771**	**121,17$**	**88 566**	**157,45$**	**47 796**	**167,21$**
							133 758	123,20$	106 563	153,80$	66 154	171,29$
						transport total inclus (rural)	**89 756**	**123,41$**	**67 476**	**159,78$**	**40 240**	**166,64$**
							91 641	118,67$	84 715	157,65$	47 205	181,67$
						transport total inclus (urbain)	**40 015**	**116,16$**	**21 090**	**150,00$**	**7 556**	**170,26$**
							42 117	133,06$	21 848	138,89$	18 949	145,46$
					PG 64E-28						**46 520**	**241,33$**
							19 567	455,17$	4 903	451,33$	28 958	251,66$
						transport total inclus (rural)					**6 720**	**190,00$**
											3 080	245,40$
						transport total inclus (urbain)					**39 800**	**250,00$**
							19 567	455,17$	4 903	451,33$	25 878	252,40$
					PG 64E-28HRD		**490**	**90,00$**			**7 450**	**241,00$**
							206	161,00$			1 150	161,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**490**	**90,00$**			**7 450**	**241,00$**
							206	161,00$			1 150	161,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud								
					PG 64U-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume						**47 415**	**234,67$**
							3 173	130,20$			13 348	251,60$
						transport total inclus (rural)					**24 915**	**255,04$**
											17	583,60$
						transport total inclus (urbain)					**22 500**	**212,11$**
							3 173	130,20$			13 331	251,18$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède			**13 700**	**307,00$**				
							14 456	240,85$				
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD		**13 700**	**307,00$**				
							14 456	240,85$				
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**13 700**	**307,00$**				
							14 456	240,85$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède			**159 527**	**144,56$**	**94 870**	**153,61$**	**41 349**	**161,15$**
							146 280	150,76$	103 644	142,42$	65 973	192,46$
					PG 58E-34		**19 500**	**135,00$**				
									19 225	144,77$	29	144,77$
						transport total inclus (rural)	**19 500**	**135,00$**				
									19 225	144,77$	29	144,77$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**67 877**	**119,09$**	**52 099**	**127,16$**	**25 194**	**161,01$**
							61 590	133,14$	47 539	130,69$	30 735	164,03$
						transport total inclus (rural)	**61 947**	**119,00$**	**17 659**	**130,32$**	**12 300**	**154,83$**
							61 590	133,14$	15 531	141,04$	16 100	166,83$
						transport total inclus (urbain)	**5 930**	**120,00$**	**34 440**	**125,54$**	**12 894**	**166,90$**
									32 008	125,67$	14 635	160,96$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**9 450**	**148,62$**	**4 500**	**125,00$**		
							24 652	180,31$	4 838	136,22$		
						transport total inclus (rural)	**9 450**	**148,62$**	**4 500**	**125,00$**		
							17 145	138,98$	4 838	136,22$		
						transport total inclus (urbain)						
							7 507	274,71$				
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD		**62 700**	**174,49$**	**5 650**	**225,00$**	**15 970**	**161,44$**
							46 436	168,76$	21 124	174,03$	16 524	173,16$
						transport total inclus (rural)	**62 700**	**174,49$**	**5 650**	**225,00$**	**15 970**	**161,44$**
							46 436	168,76$	21 124	174,03$	16 524	173,16$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD				**21 000**	**215,00$**		
											17 977	259,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**21 000**	**215,00$**		
											17 977	259,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume				**11 621**	**137,63$**	**185**	**155,00$**
							6 282	94,30$	10 918	130,91$	707	188,92$
						transport total inclus (rural)			**11 575**	**136,99$**	**185**	**155,00$**
									10 845	130,04$	707	188,92$
						transport total inclus (urbain)			**46**	**300,00$**		
							6 282	94,30$	73	260,00$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud			**10 405**	**115,10$**				
							8 734	116,70$	2 399	95,50$		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**8 325**	**114,85$**				
							8 734	116,70$				
						transport total inclus (rural)	**8 325**	**114,85$**				
							8 734	116,70$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**2 080**	**116,10$**	2 399	95,50$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**2 080**	**116,10$**	2 399	95,50$		
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**882 431** 840 967	**122,11$** 120,27$	**817 137** 768 503	**138,33$** 133,85$	**688 950** 812 133	**162,87$** 161,64$
					PG 52V-40		**62 308** 16 429	**120,69$** 135,15$	**13 609** 60 902	**177,20$** 137,79$	**112** 105	**567,21$** 400,00$
						transport total inclus (rural)	**62 308** 16 429	**120,69$** 135,15$	**13 609** 60 902	**177,20$** 137,79$	**112** 105	**567,21$** 400,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD		**9 516** 26 777	**137,17$** 140,11$	**15 115** 6 857	**138,31$** 144,74$	**18 379** 22 662	**147,71$** 188,57$
						transport total inclus (rural)	**7 250** 24 536	**142,08$** 142,06$	**15 115** 6 811	**138,31$** 141,64$	**15 629** 22 662	**143,70$** 188,57$
						transport total inclus (urbain)	**2 266** 2 241	**121,48$** 118,82$	46	604,80$	**2 750**	**170,50$**
					PG 58S-28		**2 645** 148	**166,09$** 217,07$	**367** 884	**227,19$** 201,81$	**2 305** 1 445	**152,80$** 157,63$
						transport total inclus (rural)	**230**	**125,00$**	**22** 126	**294,74$** 253,59$	**205** 54	**218,02$** 287,96$
						transport total inclus (urbain)	**2 415** 148	**170,00$** 217,07$	**345** 758	**222,94$** 193,20$	**2 100** 1 390	**146,43$** 152,54$
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34		**25 022**	**137,07$**	**29 500**	**159,22$**	**13 053**	**239,99$**
							33 403	143,88$	21 396	124,06$	21 242	193,09$
						transport total inclus (rural)	**22 486**	**137,63$**	**24 006**	**168,68$**	**11 992**	**239,06$**
							30 578	145,54$	15 407	127,32$	20 685	192,54$
						transport total inclus (urbain)	**2 536**	**132,10$**	**5 494**	**117,88$**	**1 061**	**250,42$**
							2 825	125,92$	5 989	115,67$	557	213,86$
					PG 58H-34HRD		**139 547**	**119,59$**	**159 181**	**146,88$**	**311 525**	**158,37$**
							119 291	112,04$	165 372	144,01$	289 258	165,05$
						transport total inclus (rural)	**113 606**	**120,64$**	**154 209**	**146,72$**	**253 526**	**161,83$**
							94 903	116,08$	159 978	143,41$	235 650	172,50$
						transport total inclus (urbain)	**25 941**	**115,03$**	**4 972**	**151,94$**	**57 999**	**143,25$**
							24 388	96,28$	5 394	161,57$	53 608	132,28$
					PG 64H-28		**8 400**	**122,03$**	**720**	**200,00$**	**4 005**	**242,51$**
							9 657	147,91$	320	308,79$	1 841	244,50$
						transport total inclus (rural)	**4 000**	**117,44$**	**720**	**200,00$**	**2 205**	**198,03$**
							5 040	130,56$	319	308,18$	989	291,18$
						transport total inclus (urbain)	**4 400**	**126,20$**			**1 800**	**297,00$**
							4 617	166,83$	1	474,00$	852	190,32$
					PG 64H-28HRD		**119**	**175,00$**				
							125	400,00$	178	400,00$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**119**	**175,00$**				
							125	400,00$	178	400,00$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34		**71 832**	**116,23$**	**2 552**	**126,93$**	**5 105**	**222,47$**
							91 215	120,64$	9 187	161,95$	14 741	168,69$
						transport total inclus (rural)	**56 630**	**107,21$**	**1 142**	**194,34$**	**1 976**	**241,38$**
							75 634	118,83$	6 171	160,59$	13 020	159,31$
						transport total inclus (urbain)	**15 202**	**149,81$**	**1 410**	**72,34$**	**3 129**	**210,53$**
							15 581	129,41$	3 016	164,75$	1 721	239,69$
					PG 58E-34HRD		**517 278**	**120,36$**	**534 175**	**130,73$**	**254 169**	**157,97$**
							479 146	116,23$	454 447	126,02$	377 871	148,13$
						transport total inclus (rural)	**427 370**	**120,28$**	**439 864**	**129,30$**	**206 210**	**156,28$**
							378 148	117,09$	376 681	122,78$	306 823	144,49$
						transport total inclus (urbain)	**89 908**	**120,75$**	**94 312**	**137,38$**	**47 959**	**165,23$**
							100 997	113,03$	77 766	141,68$	71 048	163,87$
					PG 64E-28		**26 925**	**146,98$**	**5 023**	**169,28$**	**32 320**	**171,55$**
							14 439	167,99$	11 103	164,33$	8 368	176,98$
						transport total inclus (rural)	**5 370**	**137,95$**	**781**	**232,00$**	**27 024**	**173,56$**
							4 134	190,37$	1 896	146,82$	2 780	191,94$
						transport total inclus (urbain)	**21 555**	**149,23$**	**4 242**	**157,73$**	**5 296**	**161,28$**
							10 305	159,02$	9 207	167,94$	5 588	169,54$
					PG 64E-28HRD		**34**	**175,00$**	**22 480**	**158,87$**	**27 239**	**186,13$**
							337	177,83$	16 800	188,70$	16 499	235,20$
						transport total inclus (rural)			**14 500**	**153,68$**	**9 980**	**180,12$**
									11 208	161,27$	11 915	231,85$
						transport total inclus (urbain)	**34**	**175,00$**	**7 980**	**168,30$**	**17 259**	**189,60$**
							337	177,83$	5 592	243,67$	4 584	243,91$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64U-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume		**8 225**	**166,65$**	**21 915**	**158,39$**	**20 362**	**179,21$**
							24 556	144,90$	14 049	119,25$	49 979	183,07$
						transport total inclus (rural)	**60**	**230,00$**	**18 110**	**162,82$**	**18 137**	**166,91$**
							14 556	112,43$	10 626	107,34$	48 342	180,63$
						transport total inclus (urbain)	**8 165**	**166,18$**	**3 805**	**137,27$**	**2 225**	**279,42$**
							10 000	192,15$	3 424	156,20$	1 637	255,14$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède							**420**	**195,29$**
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD						**420**	**195,29$**
						transport total inclus (rural)					**420**	**195,29$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède			**476 894**	**127,62$**	**378 049**	**149,25$**	**462 819**	**163,38$**
							459 948	120,99$	304 792	130,13$	473 854	153,36$
					PG 52V-40		**9 280**	**147,24$**	**5 234**	**119,97$**	**10 489**	**131,69$**
							8 939	136,56$	7 146	126,06$	10 046	123,70$
						transport total inclus (rural)	**9 280**	**147,24$**	**5 234**	**119,97$**	**10 489**	**131,69$**
							8 939	136,56$	7 146	126,06$	10 046	123,70$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD		**7 225**	**147,70$**	**16 890**	**149,53$**	**37 842**	**154,95$**
							13 680	116,97$	4 489	150,45$	12 441	170,26$
						transport total inclus (rural)	**7 225**	**147,70$**	**16 890**	**149,53$**	**37 842**	**154,95$**
							13 680	116,97$	4 489	150,45$	12 441	170,26$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28						**2 417**	**200,04$**
											625	238,57$
						transport total inclus (rural)					**42**	**390,00$**
											63	360,00$
						transport total inclus (urbain)					**2 375**	**196,68$**
											562	225,00$
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34		**55 710**	**137,50$**	**7 813**	**161,32$**	**14**	**500,00$**
							66 653	129,09$	1 086	245,52$	3 288	183,35$
						transport total inclus (rural)	**55 414**	**137,42$**	**7 797**	**161,03$**	**14**	**500,00$**
							66 135	128,85$	1 072	244,19$	3 288	183,35$
						transport total inclus (urbain)	**296**	**152,76$**	**16**	**300,00$**		
							518	159,62$	14	350,00$		
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**117 874**	**120,53$**	**29 700**	**156,11$**	**90 928**	**162,75$**
							86 759	121,60$	51 739	132,38$	88 355	162,86$
						transport total inclus (rural)	**103 686**	**119,39$**	**28 449**	**156,03$**	**69 738**	**168,78$**
							74 985	121,29$	47 664	131,46$	68 920	169,11$
						transport total inclus (urbain)	**14 188**	**128,83$**	**1 251**	**157,91$**	**21 190**	**142,91$**
							11 774	123,53$	4 075	143,22$	19 435	140,69$
					PG 58H-34THRD		**550**	**151,68$**			**11 300**	**227,00$**
							715	189,06$				
						transport total inclus (rural)	**550**	**151,68$**			**11 300**	**227,00$**
							715	189,06$				
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28		**19 957**	**132,99$**	**595**	**198,34$**	**6 650**	**162,06$**
							21 207	124,92$	35	400,00$	6 876	137,10$
						transport total inclus (rural)	**19 157**	**127,69$**	**595**	**198,34$**	**5 200**	**160,12$**
							20 363	120,94$	35	400,00$	5 582	138,74$
						transport total inclus (urbain)	**800**	**260,00$**			**1 450**	**169,01$**
							844	221,00$			1 294	130,01$
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD						**10 200**	**144,71$**
											10 755	130,35$
						transport total inclus (rural)					**10 200**	**144,71$**
											10 755	130,35$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**500**	**260,00$**			**11 000**	**112,24$**
									403	243,03$	8 231	119,79$
						transport total inclus (rural)	**500**	**260,00$**			**2 000**	**100,00$**
									403	243,03$	2 044	118,62$
						transport total inclus (urbain)					**9 000**	**114,96$**
											6 187	120,17$
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**81 428**	**118,70$**	**37 371**	**144,19$**	**116 728**	**155,92$**
							67 116	116,32$	58 703	128,37$	80 734	147,85$
						transport total inclus (rural)	**55 572**	**115,62$**	**14 455**	**138,56$**	**55 586**	**148,45$**
							50 297	111,85$	35 519	128,68$	40 468	144,74$
						transport total inclus (urbain)	**25 856**	**125,30$**	**22 916**	**147,74$**	**61 142**	**162,71$**
							16 819	129,68$	23 185	127,89$	40 266	150,98$
					PG 58E-34THRD				**33 830**	**125,46$**		
									8 523	129,85$	19 384	129,85$
						transport total inclus (rural)			**27 900**	**125,00$**		
									8 523	129,85$	19 384	129,85$
						transport total inclus (urbain)			**5 930**	**127,64$**		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**108 775**	**121,54$**	**134 946**	**131,03$**	**43 925**	**138,63$**
							102 817	108,06$	130 886	121,69$	48 878	146,27$
						transport total inclus (rural)	**91 352**	**118,59$**	**115 946**	**129,11$**	**32 910**	**126,42$**
							84 893	106,18$	107 317	111,79$	37 298	141,02$
						transport total inclus (urbain)	**17 423**	**137,02$**	**19 000**	**142,71$**	**11 015**	**175,12$**
							17 924	116,93$	23 569	166,73$	11 580	163,18$
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD		**20 495**	**166,34$**	**28 715**	**196,70$**	**78 176**	**155,01$**
							12 841	175,39$	16 735	155,33$	94 667	145,37$
						transport total inclus (rural)	**9 000**	**165,00$**	**18 815**	**194,59$**	**67 281**	**151,74$**
							655	132,59$	10 235	143,14$	80 747	143,82$
						transport total inclus (urbain)	**11 495**	**167,40$**	**9 900**	**200,71$**	**10 895**	**175,25$**
							12 185	177,69$	6 500	174,52$	13 920	154,31$
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**55 100**	**134,26$**	**82 955**	**172,28$**	**43 150**	**239,15$**
							79 222	122,72$	24 969	147,45$	89 575	172,75$
						transport total inclus (rural)	**51 370**	**134,95$**	**72 795**	**169,23$**	**30 340**	**264,16$**
							74 600	121,25$	15 225	130,38$	76 339	169,46$
						transport total inclus (urbain)	**3 730**	**124,77$**	**10 160**	**194,13$**	**12 810**	**179,92$**
							4 622	146,32$	9 743	174,12$	13 236	191,72$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud			**43 988**	**114,59$**	**2 090**	**152,70$**	**51 482**	**150,92$**
							32 502	94,42$	15 827	96,45$	41 465	138,24$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD						**2 375**	**201,81$**
											2 289	201,81$
						transport total inclus (rural)					**2 375**	**201,81$**
											2 289	201,81$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34		**115**	**230,00$**	**70**	**300,00$**		
							111	149,85$	81	250,00$		
						transport total inclus (rural)	**115**	**230,00$**	**70**	**300,00$**		
							111	149,85$	81	250,00$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**17 733**	**112,61$**	**2 020**	**147,60$**	**12 105**	**133,97$**
							11 110	92,50$	8 787	97,16$	12 255	127,78$
						transport total inclus (rural)	**17 733**	**112,61$**	**2 020**	**147,60$**	**10 534**	**130,84$**
							11 110	92,50$	8 787	97,16$	10 672	127,15$
						transport total inclus (urbain)					**1 571**	**155,00$**
											1 583	132,00$
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34		**450**	**0,00$**				
							336	254,36$				
						transport total inclus (rural)	**450**	**0,00$**				
							336	254,36$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**25 690**	**117,44$**			**37 002**	**153,20$**
							20 945	92,58$	6 960	93,77$	26 921	137,60$
						transport total inclus (rural)	**23 420**	**117,31$**			**33 471**	**153,10$**
							20 045	92,25$	5 561	94,00$	24 357	138,68$
						transport total inclus (urbain)	**2 270**	**118,76$**			**3 531**	**154,18$**
							900	100,00$	1 399	92,88$	2 564	127,30$
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64U-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède			**3 460**	**115,00$**	**5 420**	**112,25$**	**15 641**	**148,67$**
							5 814	117,26$	5 339	101,82$	16 440	130,29$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD				**5 420**	**112,25$**	**41**	**375,00$**
							4 305	116,30$	5 339	101,82$		
						transport total inclus (rural)			**4 740**	**112,00$**	**41**	**375,00$**
							4 305	116,30$	4 699	101,82$		
						transport total inclus (urbain)			**680**	**114,00$**		
									640	101,82$		
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**3 460**	**115,00$**			**15 600**	**148,08$**
							1 509	120,00$			16 440	130,29$
						transport total inclus (rural)	**3 460**	**115,00$**			**13 600**	**147,49$**
							1 509	120,00$			15 492	130,00$
						transport total inclus (urbain)					**2 000**	**152,11$**
											948	135,00$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud			**17 069**	**162,80$**	**19 973**	**157,22$**	**13 995**	**235,66$**
							22 947	142,58$	23 802	150,46$	18 029	206,42$
					PG 52V-40		**158**	**249,96$**				
							83	390,62$	58	400,00$		
						transport total inclus (rural)	**158**	**249,96$**				
							83	390,62$	58	400,00$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD						**35**	**500,00$**
						transport total inclus (rural)					**35**	**500,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**1 785**	**125,59$**	**50**	**0,00$**	**1 110**	**231,03$**
							338	136,87$	1 638	135,72$	1 142	238,57$
						transport total inclus (rural)			**50**	**0,00$**	**395**	**287,21$**
							48	178,00$			381	246,03$
						transport total inclus (urbain)	**1 785**	**125,59$**			**715**	**200,00$**
							290	130,06$	1 638	135,72$	761	234,84$
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34		**1 405**	**211,83$**	**2 835**	**223,72$**	**2 666**	**230,83$**
							1 489	275,38$	2 577	209,59$	2 581	242,60$
						transport total inclus (rural)	**903**	**204,99$**	**2 500**	**225,60$**	**2 626**	**231,60$**
							958	302,15$	2 125	202,52$	2 581	242,60$
						transport total inclus (urbain)	**502**	**224,14$**	**335**	**209,70$**	**40**	**180,00$**
							531	227,02$	452	242,80$		
					PG 58H-34HRD		**6 338**	**165,04$**	**3 767**	**232,72$**	**9 559**	**229,42$**
							3 538	216,68$	6 306	206,19$	9 620	227,34$
						transport total inclus (rural)	**6 338**	**165,04$**	**3 740**	**233,29$**	**6 809**	**241,30$**
							3 538	216,68$	6 306	206,19$	6 595	256,43$
						transport total inclus (urbain)			**27**	**155,00$**	**2 750**	**200,00$**
											3 025	163,92$
					PG 64H-28		**625**	**158,11$**	**30**	**300,00$**	**12**	**500,00$**
							604	312,95$	558	308,61$	6	500,00$
						transport total inclus (rural)	**255**	**135,00$**	**30**	**300,00$**	**12**	**500,00$**
									251	200,35$	6	500,00$
						transport total inclus (urbain)	**370**	**174,05$**				
							604	312,95$	307	397,05$		
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34		**388**	**252,06$**	**85**	**175,00$**	**80**	**247,54$**
							289	239,79$	272	255,81$		
						transport total inclus (rural)	**360**	**248,33$**	**85**	**175,00$**	**80**	**247,54$**
							261	224,59$	272	255,81$		
						transport total inclus (urbain)	**28**	**300,00$**				
							28	381,50$				
					PG 58E-34HRD		**4 512**	**132,74$**	**12 985**	**119,22$**	**313**	**307,09$**
							5 471	128,11$	12 245	97,37$	3 332	118,26$
						transport total inclus (rural)	**2 907**	**139,78$**	**12 985**	**119,22$**	**305**	**311,48$**
							3 834	132,09$	12 245	97,37$	3 332	118,26$
						transport total inclus (urbain)	**1 605**	**120,00$**			**8**	**140,00$**
							1 638	118,80$				
					PG 64E-28				**150**	**204,27$**		
											169	360,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**150**	**204,27$**		
											169	360,00$
					PG 64E-28HRD						**150**	**450,00$**
						transport total inclus (rural)					**150**	**450,00$**
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume		**54**	**300,00$**				
							631	140,52$	89	465,03$		
						transport total inclus (rural)	**54**	**300,00$**				
							404	138,00$	89	465,03$		
						transport total inclus (urbain)						
							227	145,00$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède			**9 195**	**220,77$**	**1 071**	**225,98$**	**8 168**	**188,00$**
							10 535	234,24$	2 716	237,29$	7 016	185,48$
					PG 52V-40		**1 316**	**143,75$**				
									973	151,80$		
						transport total inclus (rural)	**1 316**	**143,75$**				
									973	151,80$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28		**90**	**280,00$**	**340**	**189,41$**	**820**	**310,00$**
							260	229,86$	350	286,51$	201	125,00$
						transport total inclus (rural)			**340**	**189,41$**		
									350	286,51$		
						transport total inclus (urbain)	**90**	**280,00$**			**820**	**310,00$**
							260	229,86$			201	125,00$
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34		**241**	**258,58$**	**537**	**249,67$**		
							309	197,06$	532	432,38$		
						transport total inclus (rural)	**241**	**258,58$**	**537**	**249,67$**		
							309	197,06$	532	432,38$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**5 633**	**211,32$**	**40**	**275,00$**	**6 203**	**157,90$**
							7 197	240,75$	827	184,70$	5 463	171,09$
						transport total inclus (rural)	**5 544**	**211,04$**			**5 428**	**156,89$**
							7 118	240,31$	753	150,72$	5 463	171,09$
						transport total inclus (urbain)	**89**	**228,65$**	**40**	**275,00$**	**775**	**165,00$**
							79	280,00$	74	532,85$		
					PG 58H-34THRD		**32**	**0,00$**				
											36	150,30$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**32**	**0,00$**				
											36	150,30$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28				**154**	**211,36$**		
									35	400,00$	67	447,40$
						transport total inclus (rural)			**154**	**211,36$**		
									35	400,00$	67	447,40$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**225**	**131,65$**				
							715	164,30$				
						transport total inclus (rural)	**225**	**131,65$**				
							715	164,30$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD						**250**	**200,00$**
											365	175,00$
						transport total inclus (rural)					**250**	**200,00$**
											365	175,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**1 535**	**329,80$**			**895**	**281,49$**
							1 564	269,60$			884	274,18$
						transport total inclus (rural)	**1 225**	**350,00$**			**895**	**281,49$**
							1 187	282,96$			884	274,18$
						transport total inclus (urbain)	**310**	**250,00$**				
							377	227,50$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud			**1 370**	**120,00$**				
							1 450	101,30$				
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**1 370**	**120,00$**				
							1 450	101,30$				
						transport total inclus (rural)	**1 370**	**120,00$**				
							1 450	101,30$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud							**7 535**	**212,93$**
							1 579	178,00$			2 681	252,58$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD						**7 535**	**212,93$**
							1 579	178,00$			2 681	252,58$
						transport total inclus (rural)					**4 575**	**200,25$**
							1 579	178,00$				
						transport total inclus (urbain)					**2 960**	**232,54$**
											2 681	252,58$
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède					**2 150**	**176,22$**		
									2 271	170,00$		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD				**2 150**	**176,22$**		
									2 271	170,00$		
						transport total inclus (rural)			**2 150**	**176,22$**		
									2 271	170,00$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud					**55**	**650,00$**	**545**	**262,39$**
									37	340,00$	236	331,70$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28				**55**	**650,00$**	**60**	**500,00$**
									37	340,00$	87	445,44$
						transport total inclus (rural)			**55**	**650,00$**	**60**	**500,00$**
									37	340,00$	87	445,44$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud								
					PG 58H-34						**485**	**232,99$**
											149	265,55$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**485**	**232,99$**
											149	265,55$
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud ou tiède			**12**	**1 000,00$**			**761**	**211,73$**
							15	330,00$			147	273,70$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28		**12**	**1 000,00$**			**72**	**159,00$**
							15	330,00$				
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**12**	**1 000,00$**			**72**	**159,00$**
							15	330,00$				
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD						**199**	**222,74$**
											147	273,70$
						transport total inclus (rural)					**181**	**225,00$**
											142	263,02$
						transport total inclus (urbain)					**18**	**200,00$**
											5	580,71$
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume						**490**	**215,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**490**	**215,00$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				MUN-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé			**972**	**138,85$**	**26 065**	**166,66$**	**19 315**	**183,57$**
							11 818	151,36$	6 467	163,77$	28 043	176,66$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28				**15**	**250,00$**	**207**	**215,22$**
											259	324,17$
						transport total inclus (rural)					**207**	**215,22$**
											245	312,76$
						transport total inclus (urbain)			**15**	**250,00$**		
											14	523,40$
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34		**20**	**312,50$**	**725**	**254,41$**	**113**	**233,63$**
							26	427,90$	359	237,19$	13	562,00$
						transport total inclus (rural)	**20**	**312,50$**	**215**	**170,00$**	**13**	**300,00$**
							26	427,90$	7	440,15$	13	562,00$
						transport total inclus (urbain)			**510**	**290,00$**	**100**	**225,00$**
									351	232,93$		
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**2**	**230,00$**	**1 350**	**160,09$**	**3 640**	**177,58$**
							6	543,37$			3 724	184,71$
						transport total inclus (rural)			**775**	**175,00$**	**290**	**125,00$**
							1	386,40$			212	171,66$
						transport total inclus (urbain)	**2**	**230,00$**	**575**	**140,00$**	**3 350**	**182,13$**
							5	583,00$			3 511	185,50$
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28						**800**	**137,95$**
						transport total inclus (rural)					**800**	**137,95$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34						**125**	**200,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**125**	**200,00$**
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**950**	**135,00$**	**23 975**	**164,33$**	**14 190**	**179,04$**
							8 021	142,10$	6 084	159,22$	23 822	171,86$
						transport total inclus (rural)	**950**	**135,00$**	**16 900**	**166,65$**	**12 190**	**177,99$**
							8 021	142,10$	2 860	166,00$	18 068	171,99$
						transport total inclus (urbain)			**7 075**	**158,78$**	**2 000**	**185,43$**
									3 224	153,20$	5 754	171,43$
					PG 58E-34THRD						**240**	**635,00$**
											225	360,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**240**	**635,00$**
											225	360,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
							3 462	164,00$				
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
							3 462	164,00$				
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613205	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
							302	220,62$	24	220,62$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
							302	220,62$	24	220,62$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé				**132 396**	**124,21$**	**93 216**	**151,71$**	**91 853**	**188,19$**
							133 614	125,37$	78 152	146,18$	105 781	208,06$
				EC-5 à chaud			**22**	**0,00$**	**735**	**220,00$**	**182**	**399,12$**
							22	43,80$	209	294,60$	274	294,60$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**9**	**0,00$**			**2**	**320,00$**
							9	100,00$				
						transport total inclus (rural)					**2**	**320,00$**
						transport total inclus (urbain)	**9**	**0,00$**				
							9	100,00$				
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58E-34		**13**	**0,00$**				
							13	4,90$				
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**13**	**0,00$**				
							13	4,90$				
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28				**735**	**220,00$**		
									209	294,60$	274	294,60$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**735**	**220,00$**		
									209	294,60$	274	294,60$
					PG 64E-28HRD						**180**	**400,00$**
						transport total inclus (rural)					**180**	**400,00$**
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tièdе								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tièdе								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède					**60**	**150,00$**		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28				**60**	**150,00$**		
						transport total inclus (rural)			**60**	**150,00$**		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud			**33 655**	**119,74$**	**18 390**	**138,11$**	**18 263**	**164,86$**
							32 312	123,09$	18 943	141,46$	17 445	210,42$
					PG 52V-40		**26**	**329,63$**				
									29	542,20$		
						transport total inclus (rural)	**26**	**329,63$**				
									29	542,20$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**3 200**	**110,53$**				
							4 018	121,57$				
						transport total inclus (rural)	**3 200**	**110,53$**				
							4 018	121,57$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58H-34		**931**	**0,00$**	**1 201**	**93,42$**	**235**	**147,69$**
							971	147,90$	1 026	190,60$	592	458,36$
						transport total inclus (rural)	**931**	**0,00$**	**790**	**142,03$**	**55**	**631,56$**
							971	147,90$	994	183,50$	70	1 265,14$
						transport total inclus (urbain)			**411**	**0,00$**	**180**	**0,00$**
									32	410,00$	522	349,64$
					PG 58H-34HRD		**9 295**	**113,01$**	**3 579**	**143,62$**	**10 428**	**155,28$**
							6 431	96,49$	6 144	149,75$	9 781	176,14$
						transport total inclus (rural)	**9 160**	**110,62$**	**1 754**	**152,88$**	**9 813**	**152,91$**
							6 431	96,49$	4 297	141,65$	9 636	171,26$
						transport total inclus (urbain)	**135**	**275,00$**	**1 825**	**134,73$**	**615**	**192,99$**
									1 847	168,59$	146	498,98$
					PG 64H-28		**6 600**	**112,86$**	**1 850**	**144,00$**		
							6 585	113,36$	1 937	118,13$		
						transport total inclus (rural)	**6 600**	**112,86$**				
							6 585	113,36$				
						transport total inclus (urbain)			**1 850**	**144,00$**		
									1 937	118,13$		
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58E-34				**541**	**0,00$**	**30**	**250,00$**
							1 593	140,80$	79	138,00$	542	205,00$
						transport total inclus (rural)			**79**	**0,00$**		
							1 593	140,80$	79	138,00$		
						transport total inclus (urbain)			**462**	**0,00$**	**30**	**250,00$**
											542	205,00$
					PG 58E-34HRD		**12 474**	**148,87$**	**9 999**	**136,63$**	**970**	**26,80$**
							11 406	136,34$	9 754	134,62$	675	144,09$
						transport total inclus (rural)	**11 684**	**148,05$**	**8 174**	**130,51$**	**840**	**0,00$**
							10 963	136,69$	8 998	131,07$	675	144,09$
						transport total inclus (urbain)	**790**	**161,08$**	**1 825**	**164,00$**	**130**	**200,00$**
							443	127,58$	757	176,84$		
					PG 64E-28		**1 093**	**5,12$**	**1 220**	**230,33$**	**1 900**	**201,77$**
							1 091	148,24$			937	175,85$
						transport total inclus (rural)	**1 065**	**0,00$**	**100**	**250,00$**	**600**	**149,26$**
							1 064	145,29$			817	166,87$
						transport total inclus (urbain)	**28**	**200,00$**	**1 120**	**228,57$**	**1 300**	**226,00$**
							27	263,03$			121	236,70$
					PG 64E-28HRD		**36**	**270,00$**				
							27	312,00$	6	317,40$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**36**	**270,00$**				
							27	312,00$	6	317,40$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					autre classe de bitume						**4 700**	**200,00$**
											4 917	265,08$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**4 700**	**200,00$**
											4 917	265,08$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède							**20**	**570,00$**
											11	1 100,00$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume						**20**	**570,00$**
											11	1 100,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**20**	**570,00$**
											11	1 100,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède			**33 019**	**160,39$**	**38 920**	**159,64$**	**16 390**	**191,12$**
							43 363	141,62$	26 618	129,66$	33 280	216,78$
					PG 52V-40		**203**	**159,29$**				
						transport total inclus (rural)	**203**	**159,29$**				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
							50	343,72$				
						transport total inclus (rural)						
							50	343,72$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28						**257**	**344,69$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**257**	**344,69$**
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tièdе								
					PG 58H-34		**4 176**	**122,71$**				
							3 419	123,05$	640	126,10$		
						transport total inclus (rural)	**4 176**	**122,71$**				
							3 419	123,05$	640	126,10$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**715**	**98,57$**	**90**	**400,00$**		
							29	184,34$	97	348,72$		
						transport total inclus (rural)	**715**	**98,57$**	**90**	**400,00$**		
							29	184,34$	97	348,72$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28		**1 800**	**121,15$**			**1 460**	**161,64$**
							2 175	119,98$			661	180,55$
						transport total inclus (rural)	**1 800**	**121,15$**				
							2 175	119,98$				
						transport total inclus (urbain)					**1 460**	**161,64$**
											661	180,55$
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD				**525** 690	**175,00$** 200,27$	**388** 1 298	**170,17$** 173,52$
						transport total inclus (rural)			**525** 690	**175,00$** 200,27$		
						transport total inclus (urbain)					**388** 1 298	**170,17$** 173,52$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**18 025**	**122,69$**	**21 700**	**123,18$**	**7 230**	**136,94$**
							23 212	125,88$	23 289	121,87$	12 754	157,65$
						transport total inclus (rural)	**16 725**	**121,86$**	**21 700**	**123,18$**	**6 410**	**132,46$**
							19 094	112,35$	23 260	121,70$	11 675	157,77$
						transport total inclus (urbain)	**1 300**	**133,30$**			**820**	**171,95$**
							4 118	188,63$	30	257,00$	1 080	156,35$
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD				**7 665**	**183,91$**		
							1	375,00$	1 902	189,50$	4 022	239,87$
						transport total inclus (rural)			**6 050**	**186,14$**		
									531	238,25$	3 746	238,79$
						transport total inclus (urbain)			**1 615**	**175,57$**		
							1	375,00$	1 371	170,60$	277	254,49$
					PG 64E-28THRD				**8 850**	**220,00$**		
											8 648	277,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**8 850**	**220,00$**		
											8 648	277,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**8 100**	**277,92$**	**90**	**617,50$**	**7 055**	**248,31$**
							13 725	173,98$			5 896	254,21$
						transport total inclus (rural)	**8 100**	**277,92$**	**45**	**685,00$**	**7 045**	**247,81$**
							13 725	173,98$			5 765	243,00$
						transport total inclus (urbain)			**45**	**550,00$**	**10**	**599,96$**
											130	750,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud			**60**	**520,00$**	**1 350**	**118,00$**	**5 300**	**67,96$**
							69	425,00$	1 445	124,12$	6 112	137,02$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58H-34		**60**	**520,00$**			**1 550**	**171,22$**
							69	425,00$				
						transport total inclus (rural)					**1 375**	**170,87$**
						transport total inclus (urbain)	**60**	**520,00$**			**175**	**174,00$**
							69	425,00$				
					PG 58H-34HRD						**3 750**	**25,28$**
											6 112	137,02$
						transport total inclus (rural)					**3 650**	**20,49$**
											5 671	136,40$
						transport total inclus (urbain)					**100**	**200,00$**
											441	145,00$
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD				**1 350**	**118,00$**		
									1 445	124,12$		
						transport total inclus (rural)			**1 350**	**118,00$**		
									1 445	124,12$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède			**40**	**112,00$**	**3 645**	**114,31$**		
									3 403	104,85$		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34				**3 645**	**114,31$**		
									3 403	104,85$		
						transport total inclus (rural)			**3 225**	**114,48$**		
									3 013	105,16$		
						transport total inclus (urbain)			**420**	**113,00$**		
									390	102,43$		
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**40**	**112,00$**				
						transport total inclus (rural)	**40**	**112,00$**				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**16 340**	**122,01$**	**22 907**	**157,65$**	**30 628**	**184,53$**
							14 597	146,35$	19 813	169,81$	27 427	187,74$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD		**1 200**	**140,16$**	**1 820**	**130,80$**		
							3 319	157,19$			1 978	165,00$
						transport total inclus (rural)	**1 200**	**140,16$**	**1 820**	**130,80$**		
							3 319	157,19$			1 978	165,00$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**9 695**	**119,97$**	**16 582**	**162,45$**	**19 210**	**168,62$**
							6 451	132,19$	15 872	165,72$	21 197	178,67$
						transport total inclus (rural)	**9 695**	**119,97$**	**16 582**	**162,45$**	**19 210**	**168,62$**
							6 451	132,19$	15 872	165,72$	21 197	178,67$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28		**2 100**	**115,68$**				
							759	131,36$				
						transport total inclus (rural)	**2 100**	**115,68$**				
							759	131,36$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34		**240**	**40,83$**	**370**	**52,97$**		
							99	604,38$	190	228,31$	160	291,47$
						transport total inclus (rural)	**220**	**22,73$**	**300**	**0,00$**		
							40	474,50$	189	226,64$	160	291,47$
						transport total inclus (urbain)	**20**	**240,00$**	**70**	**280,00$**		
							59	692,30$	1	692,30$		
					PG 58E-34HRD		**3 075**	**130,75$**	**2 835**	**162,98$**	**15**	**161,18$**
							3 939	149,37$	2 374	183,11$	69	365,00$
						transport total inclus (rural)	**1 825**	**126,39$**	**135**	**293,01$**		
							2 269	151,26$				
						transport total inclus (urbain)	**1 250**	**137,12$**	**2 700**	**156,48$**	**15**	**161,18$**
							1 669	146,80$	2 374	183,11$	69	365,00$
					PG 64E-28		**30**	**250,00$**				
							29	468,90$				
						transport total inclus (rural)	**30**	**250,00$**				
							29	468,90$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD				**1 300**	**152,17$**	**1 803**	**63,93$**
									1 377	186,00$	1 795	229,83$
						transport total inclus (rural)			**1 300**	**152,17$**	**1 753**	**61,40$**
									1 377	186,00$	1 780	229,72$
						transport total inclus (urbain)					**50**	**152,64$**
											15	242,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume						**9 600**	**239,06$**
											2 229	247,46$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**9 600**	**239,06$**
											2 229	247,46$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède			**46 600**	**105,66$**	**5 275**	**147,09$**	**16 205**	**257,94$**
							39 286	101,11$	4 767	174,63$	18 885	250,60$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD				**100**	**141,12$**		
						transport total inclus (rural)			**100**	**141,12$**		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28						**300**	**265,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)					**300**	**265,00$**
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**6 980**	**130,56$**	**4 800**	**147,90$**	**10 105**	**230,52$**
							6 386	134,85$	2 616	161,74$	13 397	223,42$
						transport total inclus (rural)	**6 480**	**132,11$**	**4 800**	**147,90$**	**10 105**	**230,52$**
							5 831	135,67$	2 616	161,74$	13 397	223,42$
						transport total inclus (urbain)	**500**	**110,51$**				
							555	126,20$				
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**1 620**	**114,95$**				
							1 423	115,00$				
						transport total inclus (rural)	**1 620**	**114,95$**				
							1 423	115,00$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD				**375**	**138,24$**		
									574	131,25$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**375**	**138,24$**		
									574	131,25$		
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**6 000**	**165,00$**				
							634	208,00$	1 527	208,00$		
						transport total inclus (rural)	**6 000**	**165,00$**				
							634	208,00$	1 527	208,00$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
							234	329,00$	50	329,00$		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
							234	329,00$	50	329,00$		
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**32 000**	**88,63$**			**5 800**	**305,34$**
							30 609	89,47$			5 488	316,96$
						transport total inclus (rural)	**32 000**	**88,63$**			**5 800**	**305,34$**
							30 609	89,47$			5 488	316,96$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud			80	26,00$				
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
							80	26,00$				
						transport total inclus (rural)						
							80	26,00$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé			**2 660**	**62,72$**	**1 934**	**131,77$**	**4 864**	**178,06$**
							3 887	126,76$	2 955	168,59$	2 349	132,56$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34		**700**	**102,19$**	**403**	**121,47$**		
							2 439	131,35$	465	158,34$		
						transport total inclus (rural)	**700**	**102,19$**	**403**	**121,47$**		
							2 439	131,35$	465	158,34$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD				**1 456**	**129,06$**	**4 478**	**140,70$**
									1 293	140,62$	1 907	119,79$
						transport total inclus (rural)			**1 456**	**129,06$**	**4 128**	**140,92$**
									1 293	140,62$	1 536	107,41$
						transport total inclus (urbain)					**350**	**138,12$**
											371	171,07$
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34		**1 860**	**44,39$**	**40**	**230,62$**		
							1 365	115,00$	1 197	202,77$		
						transport total inclus (rural)	**1 860**	**44,39$**	**40**	**230,62$**		
							1 365	115,00$	1 197	202,77$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**100**	**127,42$**	**35**	**250,00$**	**386**	**611,45$**
							83	185,00$			442	187,60$
						transport total inclus (rural)	**100**	**127,42$**			**386**	**611,45$**
							83	185,00$			361	171,90$
						transport total inclus (urbain)			**35**	**250,00$**		
											81	257,50$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613210	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé				**10 350**	**287,76$**	**13 059**	**183,19$**	**45 823**	**170,39$**
							8 928	273,16$	13 665	250,03$	47 795	163,11$
				EC-5 à chaud			**645**	**432,67$**	**90**	**281,67$**	**620**	**330,35$**
							169	426,03$	106	286,00$		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**605**	**450,70$**	**20**	**450,00$**	**470**	**361,32$**
							169	426,03$	106	286,00$		
						transport total inclus (rural)	**600**	**446,12$**			**120**	**291,67$**
							167	427,16$	106	286,00$		
						transport total inclus (urbain)	**5**	**1 000,00$**	**20**	**450,00$**	**350**	**385,20$**
							2	300,00$				
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58H-34						**50**	**200,00$**
						transport total inclus (rural)					**50**	**200,00$**
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD				**10**	**375,00$**		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**10**	**375,00$**		
					PG 64E-28		**40**	**160,00$**	**60**	**210,00$**	**100**	**250,00$**
						transport total inclus (rural)			**60**	**210,00$**		
						transport total inclus (urbain)	**40**	**160,00$**			**100**	**250,00$**
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède			**150**	**300,00$**	**70**	**371,43$**	**105**	**400,00$**
							1	515,66$	227	485,17$		
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28				**20**	**300,00$**	**5**	**400,00$**
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**20**	**300,00$**	**5**	**400,00$**
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28				**50**	**400,00$**	**100**	**400,00$**
									17	100,00$		
						transport total inclus (rural)					**100**	**400,00$**
						transport total inclus (urbain)			**50**	**400,00$**		
									17	100,00$		
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**50**	**400,00$**				
							1	515,66$	210	515,66$		
						transport total inclus (rural)	**50**	**400,00$**				
							1	515,66$	210	515,66$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**100**	**250,00$**				
						transport total inclus (rural)	**100**	**250,00$**				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud			**960**	**284,58$**	**7 557**	**169,29$**	**35 761**	**174,40$**
							850	501,00$	7 924	186,11$	38 484	171,38$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28		**170**	**327,97$**			**250**	**330,00$**
							512	240,29$				
						transport total inclus (rural)	**170**	**327,97$**				
							512	240,29$				
						transport total inclus (urbain)					**250**	**330,00$**
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58H-34		**423**	**315,88$**	**35**	**323,14$**	**4 045**	**182,86$**
							22	107,98$	94	125,00$	4 574	128,86$
						transport total inclus (rural)	**23**	**244,17$**	**23**	**374,35$**	**4 045**	**182,86$**
							11	90,00$			4 574	128,86$
						transport total inclus (urbain)	**400**	**320,00$**	**12**	**225,00$**		
							11	125,00$	94	125,00$		
					PG 58H-34HRD				**7 037**	**166,79$**	**31 226**	**171,22$**
									7 375	170,03$	33 851	176,93$
						transport total inclus (rural)			**7 037**	**166,79$**	**30 221**	**171,96$**
									7 375	170,03$	33 851	176,93$
						transport total inclus (urbain)					**1 005**	**148,80$**
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58E-34				**3**	**450,00$**	**40**	**452,50$**
									10	1 142,60$		
						transport total inclus (rural)					**40**	**452,50$**
						transport total inclus (urbain)			**3**	**450,00$**		
									10	1 142,60$		
					PG 58E-34HRD		**127**	**253,74$**	**327**	**167,58$**		
									123	780,21$		
						transport total inclus (rural)	**127**	**253,74$**	**227**	**241,41$**		
									24	384,00$		
						transport total inclus (urbain)			**100**	**0,00$**		
									99	875,00$		
					PG 64E-28		**240**	**215,00$**	**130**	**207,28$**	**200**	**250,00$**
							317	949,34$			59	288,00$
						transport total inclus (rural)			**130**	**207,28$**		
						transport total inclus (urbain)	**240**	**215,00$**			**200**	**250,00$**
							317	949,34$			59	288,00$
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède			**900**	**264,92$**	**195**	**311,52$**	**575**	**343,48$**
							678	214,86$	221	2 546,79$	55	652,00$
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28		**80**	**350,00$**			**25**	**1 700,00$**
							77	290,00$			55	652,00$
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)	**80**	**350,00$**			**25**	**1 700,00$**
							77	290,00$			55	652,00$
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**20**	**100,00$**	**80**	**278,07$**		
									30	233,20$		
						transport total inclus (rural)	**20**	**100,00$**	**80**	**278,07$**		
									30	233,20$		
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28		**700**	**254,90$**			**300**	**250,00$**
							582	203,76$				
						transport total inclus (rural)	**700**	**254,90$**				
							582	203,76$				
						transport total inclus (urbain)					**300**	**250,00$**
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**100**	**300,00$**	**95**	**300,00$**	**250**	**320,00$**
							19	249,80$	190	2 917,39$		
						transport total inclus (rural)	**100**	**300,00$**			**200**	**300,00$**
							4	200,00$				
						transport total inclus (urbain)			**95**	**300,00$**	**50**	**400,00$**
							15	263,08$	190	2 917,39$		
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD				**20**	**500,00$**		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**20**	**500,00$**		
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé			**7 695**	**278,44$**	**5 147**	**194,44$**	**8 762**	**128,60$**
							7 230	248,22$	5 188	238,91$	9 257	125,84$
					PG 52V-40							
							5	575,82$				
						transport total inclus (rural)						
							5	575,82$				
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28				**45**	**450,00$**	**25**	**1 500,00$**
									46	190,00$		
						transport total inclus (rural)			**45**	**450,00$**		
									46	190,00$		
						transport total inclus (urbain)					**25**	**1 500,00$**
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34		**45**	**255,56$**			**4 469**	**169,20$**
							43	261,19$			4 444	169,03$
						transport total inclus (rural)	**25**	**300,00$**			**4 469**	**169,20$**
							25	100,00$			4 444	169,03$
						transport total inclus (urbain)	**20**	**200,00$**				
							18	482,00$				
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD		**3 688**	**370,18$**	**2 652**	**159,15$**	**1 523**	**31,90$**
							3 507	319,03$	3 298	246,11$	1 946	89,98$
						transport total inclus (rural)	**3 688**	**370,18$**	**2 652**	**159,15$**	**1 523**	**31,90$**
							3 507	319,03$	3 298	246,11$	1 946	89,98$
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD						**1 300**	**0,00$**
											1 300	10,00$
						transport total inclus (rural)					**1 300**	**0,00$**
											1 300	10,00$
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34		**40**	**128,65$**	**80**	**303,13$**		
							389	207,46$	9	150,00$		
						transport total inclus (rural)			**80**	**303,13$**		
							359	198,51$	9	150,00$		
						transport total inclus (urbain)	**40**	**128,65$**				
							30	315,00$				
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD		**1 747**	**145,49$**	**1 630**	**159,59$**	**1 405**	**190,42$**
							1 769	156,70$	1 253	208,54$	1 567	144,03$
						transport total inclus (rural)	**1 657**	**144,70$**	**1 630**	**159,59$**	**855**	**187,86$**
							1 697	149,62$	1 253	208,54$	1 017	142,16$
						transport total inclus (urbain)	**90**	**160,05$**			**550**	**194,39$**
							72	325,00$			550	147,50$
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD				**40**	**500,00$**		
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)			**40**	**500,00$**		
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613215	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume		**1 350**	**285,56$**	**700**	**363,00$**	**40**	**425,00$**
							697	262,82$	583	268,68$		
						transport total inclus (rural)	**1 200**	**280,00$**	**700**	**363,00$**		
							582	279,00$	579	269,87$		
						transport total inclus (urbain)	**150**	**330,00$**			**40**	**425,00$**
							115	180,90$	4	100,00$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64E-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613220	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 52V-40THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58S-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58H-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 64H-28THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34T							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34HRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						
					PG 58E-34THRD							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613230	t	Réparation des accotements de chaussée en béton, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport total inclus (rural)						
						transport total inclus (urbain)						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé				**3 222**	**171,07$**	**16 331**	**123,30$**	**13 000**	**168,66$**
							8 672	107,75$	16 558	117,64$	10 429	162,25$
				ESG-5 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**87**	**149,08$**	**20**	**220,00$**	**30**	**250,00$**
							4	200,00$	41	239,64$	3	200,00$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34		**87**	**149,08$**	**20**	**220,00$**	**30**	**250,00$**
							4	200,00$	41	239,64$	3	200,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**17**	**0,00$**				
									17	299,14$		
						aucune spécification	**70**	**185,71$**	**20**	**220,00$**	**30**	**250,00$**
							4	200,00$	24	196,18$	3	200,00$
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tièdе								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud			**897**	**247,05$**	**69**	**180,00$**	**300**	**950,00$**
							550	211,98$			426	563,66$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34		**357**	**280,39$**				
							94	291,58$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**70**	**200,00$**				
							62	310,00$				
						aucune spécification	**287**	**300,00$**				
							32	256,00$				
					PG 58H-34HRD				**69**	**180,00$**	**300**	**950,00$**
											426	563,66$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**300**	**950,00$**
											302	702,67$
						urbain						
						aucune spécification			**69**	**180,00$**		
											123	223,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34		**540**	**225,00$**				
							171	254,36$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**540**	**225,00$**				
							171	254,36$				
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède					**100**	**150,00$**		
									96	189,00$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD				**100**	**150,00$**		
									96	189,00$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**100**	**150,00$**		
									96	189,00$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tièdе								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud			**2 088**	**139,07$**	**2 042**	**241,65$**	**8 063**	**161,18$**
							278	127,00$	1 835	161,85$	9 644	144,72$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58H-34				**710**	**200,00$**	**178**	**380,00$**
									390	160,00$	594	203,05$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**710**	**200,00$**		
									390	160,00$	371	160,00$
						urbain						
						aucune spécification					**178**	**380,00$**
											223	274,74$
					PG 58H-34HRD				**60**	**0,00$**	**735**	**202,94$**
									61	260,79$	617	180,93$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**60**	**0,00$**	**735**	**202,94$**
									61	260,79$	617	180,93$
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64H-28		**2 085**	**138,98$**				
							278	127,00$	1 297	130,00$	994	130,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**2 085**	**138,98$**				
									1 297	130,00$	994	130,00$
						urbain						
							278	127,00$				
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD		**3**	**200,00$**				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**3**	**200,00$**				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58E-34				**65**	**280,00$**		
									88	572,45$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain			**65**	**280,00$**		
									88	572,45$		
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD				**1 207**	**276,10$**	**7 150**	**151,44$**
											7 439	139,03$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**80**	**250,00$**	**4 050**	**149,91$**
											4 040	138,31$
						urbain			**1 127**	**277,95$**	**3 100**	**153,44$**
											3 398	139,89$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède			**150**	**175,00$**	**14 100**	**105,56$**	**4 607**	**130,35$**
							6 833	85,64$	14 585	111,26$	357	156,90$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34						**4 600**	**130,00$**
											357	156,90$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain					**4 600**	**130,00$**
											357	156,90$
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD				**14 100**	**105,56$**	**7**	**350,00$**
									14 585	111,26$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**14 100**	**105,56$**	**7**	**350,00$**
									14 585	111,26$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**150**	**175,00$**				
							125	152,10$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**150**	**175,00$**				
							125	152,10$				
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
							6 709	84,40$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
							6 709	84,40$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé			1 008	195,16$				
					PG 52V-40		1 008	195,16$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T		1 008	195,16$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613300	t	Couche de base, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé				**1 219**	**116,25$**	**6 094**	**136,88$**	**4 450**	**130,00$**
							2 794	125,08$	6 014	114,96$	205	176,00$
				ESG-5 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud					**1 843**	**114,00$**		
									1 895	112,30$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34				**1 843**	**114,00$**		
									1 895	112,30$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**1 843**	**114,00$**		
									1 895	112,30$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède			**1 219**	**116,25$**				
							2 346	118,23$	19	180,78$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD		**19**	**106,38$**				
									19	180,78$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**19**	**106,38$**				
									19	180,78$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume		**1 200**	**116,41$**				
							2 346	118,23$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**1 200**	**116,41$**				
							2 338	116,00$				
						aucune spécification						
							8	771,04$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud					**181**	**180,00$**		
											205	176,00$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD				**181**	**180,00$**		
											205	176,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification			**181**	**180,00$**		
											205	176,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède					**4 070**	**145,33$**		
									4 099	115,89$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34				**3 700**	**112,36$**		
									4 099	115,89$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**3 700**	**112,36$**		
									4 099	115,89$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume				**370**	**475,00$**		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain			**370**	**475,00$**		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud			449	160,87$				
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
							449	160,87$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
							449	160,87$				
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède							**4 450**	**130,00$**
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34						**4 450**	**130,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain					**4 450**	**130,00$**
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				GB-20R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613302	t	Couche intermédiaire, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé				**36 905**	**125,16$**	**29 650**	**129,01$**	**13 628**	**187,48$**
							42 790	116,50$	29 231	129,29$	14 098	164,58$
				EG-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud								
					PG 64U-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède					**8 515**	**120,98$**		
									8 814	134,59$		
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD				**8 515**	**120,98$**		
									8 814	134,59$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**8 515**	**120,98$**		
									8 814	134,59$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**6 398**	**139,27$**	**7 725**	**143,79$**	**13 259**	**185,04$**
							8 202	134,20$	6 328	132,71$	14 098	164,58$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD				**200**	**370,00$**		
											203	370,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**200**	**370,00$**		
											203	370,00$
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58S-28				**60**	**200,00$**		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**60**	**200,00$**		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34		**4 098**	**145,38$**	**425**	**225,00$**	**219**	**347,21$**
							4 228	117,04$	421	179,36$	370	225,74$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**4 098**	**145,38$**	**425**	**225,00$**	**125**	**300,00$**
							4 228	117,04$	421	179,36$	213	175,00$
						urbain						
						aucune spécification					**94**	**410,00$**
											157	294,78$
					PG 58H-34HRD				**5 686**	**120,79$**	**300**	**950,00$**
									5 378	121,56$	500	467,49$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**5 638**	**119,69$**	**300**	**950,00$**
									5 328	118,90$	500	467,49$
						urbain			**48**	**250,00$**		
									50	402,95$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64H-28				**240**	**230,00$**	**5 440**	**180,15$**
											5 110	142,77$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**5 200**	**170,00$**
											4 897	138,50$
						urbain						
						aucune spécification			**240**	**230,00$**	**240**	**400,00$**
											213	241,00$
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34		**2 300**	**128,40$**				
							2 364	152,75$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**1 500**	**127,66$**				
							1 612	147,50$				
						urbain	**800**	**129,79$**				
							752	164,00$				
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD				**874**	**164,67$**	**7 300**	**152,39$**
									300	145,45$	7 916	151,41$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)			**300**	**135,34$**		
									300	145,45$		
						rural					**4 700**	**151,03$**
											4 535	149,75$
						urbain					**2 600**	**154,84$**
											2 815	149,75$
						aucune spécification			**574**	**180,00$**		
											566	173,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD				**240**	**180,00$**		
							1 610	152,00$	229	292,00$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
							1 610	152,00$				
						aucune spécification			**240**	**180,00$**		
									229	292,00$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64U-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède			**27 618**	**118,08$**	**13 230**	**123,23$**		
							32 968	106,86$	12 897	120,08$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28		**38**	**260,00$**				
							46	530,00$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification	**38**	**260,00$**				
							46	530,00$				
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD		**8 760**	**102,19$**	**13 230**	**123,23$**		
							8 758	98,61$	12 721	119,24$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**8 760**	**102,19$**	**13 230**	**123,23$**		
							8 758	98,61$	12 721	119,24$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD		**10 420**	**130,55$**				
							10 900	114,46$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**10 305**	**129,77$**				
							10 775	114,00$				
						urbain	**115**	**200,00$**				
							125	154,30$				
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28		**8 400**	**118,54$**				
							6 284	127,13$	175	181,11$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**8 400**	**118,54$**				
							6 284	127,13$	175	181,11$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
							6 980	84,34$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
							6 980	84,34$				

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64U-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud			**1 974**	**166,68$**	**180**	**300,00$**	**265**	**297,45$**
							867	242,78$	1 192	171,52$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58S-28						**110**	**470,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification					**110**	**470,00$**
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58H-34		**383**	**160,00$**	**180**	**300,00$**	**155**	**175,00$**
							480	164,56$	240	384,41$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**155**	**175,00$**
							82	163,25$				
						urbain			**180**	**300,00$**		
									240	384,41$		
						aucune spécification	**383**	**160,00$**				
							399	164,83$				
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 58E-34		**540**	**225,00$**				
							175	254,36$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**540**	**225,00$**				
							175	254,36$				
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD		**857**	**120,30$**				
									916	107,90$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification	**857**	**120,30$**				
									916	107,90$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					PG 64E-28		**160**	**200,00$**				
							198	390,00$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**160**	**200,00$**				
							198	390,00$				
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède			**890**	**150,00$**			**46**	**240,00$**
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**890**	**150,00$**				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification	**890**	**150,00$**				
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume						**46**	**240,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
					rural						**46**	**240,00$**
					urbain							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tièdе								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				ESG-14R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tièdе								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				SMA-10R à chaud ou tièd								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé			**25**	**174,00$**			**58**	**200,00$**
							754	200,58$				
					PG 52V-40							
							749	199,92$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
							749	199,92$				
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34		**20**	**160,00$**			**58**	**200,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**58**	**200,00$**
						urbain						
						aucune spécification	**20**	**160,00$**				
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34HRD		**5**	**230,00$**				
							5	300,00$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**5**	**230,00$**				
							5	300,00$				
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613305	t	Couche de surface, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé				**1 280**	**120,86$**	**434**	**115,18$**	**3 750**	**130,97$**
							957	135,21$	725	303,24$	2 684	115,48$
				EC-5 à chaud					**10**	**180,00$**		
									34	1 126,00$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58H-34				**10**	**180,00$**		
									34	1 126,00$		
						transport 1er km inclus (rural)			**10**	**180,00$**		
									34	1 126,00$		
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tièdе								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tièdе								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tièdе								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud			**170**	**126,73$**	**31**	**220,00$**	**350**	**184,93$**
							317	149,76$			88	262,86$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58S-28						**5**	**245,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**5**	**245,00$**
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD				**31**	**220,00$**	43	287,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification			**31**	**220,00$**	43	287,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58E-34		**170**	**126,73$**				
							130	192,00$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain	**170**	**126,73$**				
							130	192,00$				
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD						**335**	**179,10$**
							187	120,40$			45	240,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**240**	**155,00$**
											45	240,00$
						urbain						
							187	120,40$				
						aucune spécification					**95**	**240,00$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 64E-28						**10**	**350,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**10**	**350,00$**
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède			**500**	**126,01$**			**400**	**117,50$**
							640	128,00$				
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD						**200**	**235,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain					**200**	**235,00$**
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34		**500**	**126,01$**			**200**	**0,00$**
							640	128,00$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**500**	**126,01$**				
							640	128,00$				
						urbain					**200**	**0,00$**
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud			**610**	**115,00$**	**313**	**103,48$**		
									313	365,70$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD				**11**	**220,00$**		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification			**11**	**220,00$**		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 58E-34		**610**	**115,00$**				
									71	262,10$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**610**	**115,00$**				
									71	262,10$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD				**302**	**99,24$**		
									242	396,00$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification			**302**	**99,24$**		
									242	396,00$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède							**3 000**	**126,47$**
											2 595	110,48$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD						**3 000**	**126,47$**
											2 595	110,48$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification					**3 000**	**126,47$**
											2 595	110,48$
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				ESG-10R à chaud ou tièdе								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé					**80**	**112,26$**		
									377	176,82$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34				**80**	**112,26$**		
									377	176,82$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**80**	**112,26$**		
									377	176,82$		
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613310	t	Couche de correction, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé				**40**	**350,00$**	**110**	**277,27$**	**100**	**325,25$**
							3	225,00$	9	336,98$	138	830,74$
				EC-5 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-5R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud			**40**	**350,00$**			**10**	**350,00$**
							3	225,00$	2	480,00$	9	300,00$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58H-34		**10**	**500,00$**			**10**	**350,00$**
									2	480,00$	9	300,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**10**	**350,00$**
											9	300,00$
						urbain						
						aucune spécification	**10**	**500,00$**				
									2	480,00$		
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD		**30**	**300,00$**				
							3	225,00$				
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural	**30**	**300,00$**				
							3	225,00$				
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède					**20**	**400,00$**	**10**	**460,00$**
											22	1 000,00$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD						**10**	**460,00$**
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain					**10**	**460,00$**
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD				**20**	**400,00$**	22	1 000,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain			**20**	**400,00$**	22	1 000,00$
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède					**15**	**300,00$**		
									7	300,00$		
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34				**15**	**300,00$**		
									7	300,00$		
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification			**15**	**300,00$**		
									7	300,00$		
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				EC-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé					**75**	**240,00$**	**80**	**305,31$**
											107	842,16$
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28				**25**	**0,00$**	38	138,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification			**25**	**0,00$**	38	138,00$
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34HRD						**50**	**448,50$**
											25	448,50$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification					**50**	**448,50$**
											25	448,50$
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34HRD						**20**	**0,00$**
											2	1 067,29$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural					**20**	**0,00$**
											2	1 067,29$
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28HRD				**40**	**400,00$**	13	1 000,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain			**40**	**400,00$**	13	1 000,00$
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613315	t	Rapiéçage, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume				**10**	**200,00$**	**10**	**200,00$**
											29	2 000,00$
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural			**10**	**200,00$**	**10**	**200,00$**
											29	2 000,00$
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10 à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				EGM-10R à chaud ou tiède								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 52V-40HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 52V-40THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58S-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58S-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58H-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58H-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64H-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 58E-34HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 58E-34THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28T							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64E-28HRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
					PG 64E-28THRD							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
13.3.5.5	613320	t	Intervention palliative, enrobé									
				autre enrobé								
					autre classe de bitume							
						transport 1er km inclus (rural)						
						transport 1er km inclus (urbain)						
						rural						
						urbain						
						aucune spécification						
13.3.5.4	614050	Heure	Supplément pour l'utilisation d'un rouleau sur pneus									
13	614051	t	Supplément pour l'utilisation d'un épandeur à granulats				**2 500**	**0,00$**				
							2 878	3,50$				
13	614052	t	Utilisation d'un véhicule de transfert des matériaux (VTM)				**1 851 706**	**4,61$**	**1 557 765**	**5,27$**	**1 540 524**	**6,22$**
							1 945 592	4,53$	1 425 101	5,29$	1 509 959	6,56$
				en milieu rural			**845 439**	**4,78$**	**737 421**	**5,39$**	**583 502**	**5,52$**
							1 038 528	4,48$	600 346	5,10$	669 169	6,20$
				en milieu urbain			**149 766**	**4,63$**	**125 947**	**6,28$**	**250 184**	**6,57$**
							135 760	5,22$	133 563	7,12$	178 871	6,30$
				sur autoroute			**316 832**	**4,46$**	**316 730**	**4,89$**	**216 550**	**8,77$**
							256 370	4,10$	326 534	4,74$	193 753	9,61$
				aucune spécification			**539 669**	**4,42$**	**377 667**	**5,02$**	**490 288**	**5,74$**
							490 394	4,58$	364 658	5,43$	468 167	5,92$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	614055	Unité	Déplacement pour un rouleau									
				à pneus								
					1er dép. ou autre en dehors des hres de trav.							
				d'acier								
					1er dép. ou autre en dehors des hres de trav.							
13	614056	Unité	Déplacement pour un épandeur à granulats (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)									
13	614057	Unité	Déplacement pour un véhicule de transfert des matériaux (VTM)									
13.3.5.4	614060	km	Tarif au km de déplacement pour un rouleau									
				à pneus								
				d'acier								
13	614061	km	Tarif au km de déplacement pour un épandeur à granulats						**32**	**0,00$**		
									32	5,27$		
13.3.5.4	614110	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement ou autre en dehors des heures de travail)									
13.3.5.4	614120	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (1er déplacement en dehors des hres de travail)									
13.3.5.4	614130	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les heures de travail)									
13.3.5.4	614140	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif non ajustable (2e déplacement et plus pendant les hres de travail)									
13.3.5.4	614150	Unité	Déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement ou autre en dehors du temps de travail comptabilisé)									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13.3.5.4	614155	km	Tarif au km de déplacement pour pose d'enrobé à tarif ajustable (1er déplacement en dehors du temps de travail comptabilisé)									
13.3.5.4	614160	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural						**1**	**0,00$**		
									2	373,00$		
13.3.5.4	614165	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage rural				**368**	**0,00$**				
							368	7,59$				
13.3.5.4	614170	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain									
13.3.5.4	614175	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage urbain									
13	614180	Jour	Tarif minimum par jour de travail pour le planage									
							1	2 140,00$				
				rural								
							1	2 140,00$				
				urbain								
13.3.5.4	614190	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un décohésionnement de la chaussée									
13.3.5.4	614195	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour le décohésionnement de la chaussée									

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
13	614210	m carré	Décohésionnement de la chaussée (pavage/fondation supérieure)				**915 774** 732 842	**2,64$** 1,89$	**396 523** 579 683	**1,99$** 1,79$	**552 000** 430 345	**2,74$** 2,25$
				profondeur jusqu'à 200 mm			**18 300** 16 475	**2,19$** 1,50$	**396** 396	**0,00$** 10,00$		
					frais dépl./pension exclus				**396** 396	**0,00$** 10,00$		
					frais dépl./pension inclus		**18 300** 16 475	**2,19$** 1,50$				
				profondeur jusqu'à 300 mm			**759 795** 606 721	**2,72$** 1,84$	**317 772** 478 787	**1,85$** 1,73$	**497 905** 339 579	**2,73$** 2,20$
					frais dépl./pension exclus		**77 750** 73 569	**3,08$** 1,83$	**19 200** 18 720	**2,00$** 2,19$	**34 500** 26 524	**2,25$** 4,44$
					frais dépl./pension inclus		**682 045** 533 152	**2,68$** 1,84$	**298 572** 460 067	**1,84$** 1,71$	**463 405** 313 055	**2,76$** 2,01$
				autre profondeur (mm)			**137 679** 109 646	**2,23$** 2,28$	**78 355** 100 500	**2,60$** 2,03$	**54 095** 90 766	**2,89$** 2,42$
					frais dépl./pension exclus							
					frais dépl./pension inclus		**137 679** 109 646	**2,23$** 2,28$	**78 355** 100 500	**2,60$** 2,03$	**54 095** 90 766	**2,89$** 2,42$
13	614220	m carré	Régalage et compaction d'une chaussée ouverte à la circulation lors de son décohésionnement				**4 000**	**2,00$**			**9 800**	**1,13$**
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus			**4 000**	**2,00$**			**9 800**	**1,13$**
13.3.5.4	614300	m carré	Malaxage jusqu'à 300 mm d'épaisseur de matériaux sur une surface déjà décohésionnée				**41 700** 40 677	**1,57$** 1,98$	**172 175** 125 018	**1,55$** 1,00$	**62 596**	**1,95$**
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus			**41 700** 40 677	**1,57$** 1,98$	**172 175** 125 018	**1,55$** 1,00$	**62 596**	**1,95$**

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
13.1.5.2	614305	t	Épandage de matériaux granulaires (40 à 60 kg/m2)				**18 350**	**18,08$**	**2 700**	**23,04$**		
							18 359	18,15$			2 267	29,00$
				frais dépl./pension exclus								
				frais dépl./pension inclus			**18 350**	**18,08$**	**2 700**	**23,04$**		
							18 359	18,15$			2 267	29,00$

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13	614340	m carré	Frais de déplacement ou de pension du personnel pour les travaux de planage									
				rural								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							
				urbain								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							
				de structure isolée								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13	614345	m carré	Frais de déplacement ou de pension du personnel pour les travaux de									
				décohésionnement de la chaussée								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							
				préparation de la surface granulaire								
					48 à 71 km							
					72 à 87 km							
					88 à 119 km							
					120 km et plus							
13	614350	Jour	Frais de déplacement ou de pension de l'équipe pour les travaux de pose d'enrobé									
				48 à 71 km								
				72 à 87 km								
				88 à 119 km								
				120 km et plus								

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13	614355	t	Frais de déplacement ou de pension de l'équipe pour les travaux d'épandage et compactage de granulats									
				48 à 71 km								
				72 à 87 km								
				88 à 119 km								
				120 km et plus								
13	693352	Global	Retenue sur un lot de RFE				1	-5 825,80$	2	-5 931,55$		

CATÉGORIE **13** **Revêtement de chaussée en enrobé**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton				**245 380**	**108,11$**	**12 128**	**392,99$**	**374 335**	**184,98$**
							164 476	116,54$	135 668	124,47$	151 301	203,14$
				dalle courte goujonnée			**194 139**	**98,73$**	**11 328**	**349,42$**	**309 755**	**182,67$**
							122 685	107,71$	128 940	125,23$	106 279	165,43$
					armature en acier		**194 139**	**98,73$**	**11 328**	**349,42$**	**309 755**	**182,67$**
							122 685	107,71$	128 940	125,23$	106 279	165,43$
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur					**42 920**	**158,00$**
						250 mm d'épaisseur			**11 300**	**350,00$**	**62 145**	**158,17$**
											4 589	261,80$
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur		**1 270**	**100,00$**			**800**	**110,00$**
							1 132	129,04$			746	225,42$
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
							1 010	154,57$				
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur		**52 404**	**79,80$**			**57 500**	**260,00$**
							3 178	129,70$	36 935	132,45$		
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur				**28**	**113,85$**		
											17	675,00$
					310 mm d'épaisseur						**53 515**	**208,18$**
											25 689	153,17$
					315 mm d'épaisseur						**16 050**	**202,50$**
							21 059	87,46$				

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					320 mm d'épaisseur		**89 590**	**108,49$**			**36 325**	**140,23$**
							75 478	105,33$	61 975	120,28$	34 785	187,63$
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur		**50 875**	**101,02$**			**40 500**	**134,59$**
							20 829	130,00$	30 030	126,57$	40 452	141,86$
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					armature en PRFV							
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle courte goujonnée								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continu			**49 560**	**140,00$**	**160**	**450,00$**	**64 580**	**196,05$**
							38 696	109,90$	6 728	109,90$	44 573	263,97$
					armature en acier		**49 560**	**140,00$**	**160**	**450,00$**	**61 680**	**196,80$**
							38 696	109,90$	6 728	109,90$	41 779	261,83$
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continu								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur				**160**	**450,00$**		
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur						**18 680**	**270,00$**
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continu								
					320 mm d'épaisseur		**49 560**	**140,00$**			**43 000**	**165,00$**
							38 696	109,90$	6 728	109,90$	41 779	261,83$
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continu								
					armature en PRFV						**2 900**	**180,00$**
											2 794	295,97$
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continu								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur							
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur							
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle en béton armé continu								
					320 mm d'épaisseur						**2 900**	**180,00$**
											2 794	295,97$
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle préfabriquée			**1 681**	**250,00$**	**640**	**1 150,00$**		
							3 095	549,61$			449	3 090,00$
					aucune spécification		**1 681**	**250,00$**	**640**	**1 150,00$**		
							3 095	549,61$			449	3 090,00$
						200 mm d'épaisseur						
						205 mm d'épaisseur						
						210 mm d'épaisseur						
						215 mm d'épaisseur						
						220 mm d'épaisseur						
						225 mm d'épaisseur						
						230 mm d'épaisseur						
							1 425	1 080,91$				
						235 mm d'épaisseur						
						240 mm d'épaisseur						
						245 mm d'épaisseur						
						250 mm d'épaisseur						
						255 mm d'épaisseur						

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle préfabriquée								
					260 mm d'épaisseur							
					265 mm d'épaisseur							
					270 mm d'épaisseur				**640**	**1 150,00$**		
											449	3 090,00$
					275 mm d'épaisseur							
					280 mm d'épaisseur							
					285 mm d'épaisseur		**1 681**	**250,00$**				
							1 670	96,49$				
					290 mm d'épaisseur							
					295 mm d'épaisseur							
					300 mm d'épaisseur							
					305 mm d'épaisseur							
					310 mm d'épaisseur							
					315 mm d'épaisseur							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620150	m carré	Revêtement de chaussée en béton									
				dalle préfabriquée								
					320 mm d'épaisseur							
					325 mm d'épaisseur							
					330 mm d'épaisseur							
					335 mm d'épaisseur							
					340 mm d'épaisseur							
					345 mm d'épaisseur							
					350 mm d'épaisseur							
					355 mm d'épaisseur							
					360 mm d'épaisseur							
					autre épaisseur (mm)							

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14.2.5	620155	m cube	Revêtement de chaussée en béton				421	705,00$				
				dalle courte goujonnée			421	705,00$				
					armature en acier		421	705,00$				
					armature en PRFV							
				dalle en béton armé continu								
					armature en acier							
					armature en PRFV							
				dalle préfabriquée								
					aucune spécification							
14.4.5.3	620190	m cube	Béton pour réparation de fondation				**66**	**3 533,23$**			**3**	**1 400,00$**
							49	990,66$	121	872,49$	2	1 512,00$
14.4.5.1 ou 15	620200	m carré	Meulage au diamant de la dalle				**1 650**	**23,36$**	**255 600**	**28,61$**	**96 688**	**28,70$**
									90 594	16,94$	97 232	18,73$
				conventionnel					**131 100**	**30,61$**	**48 500**	**40,00$**
									48 015	21,75$	54 289	24,59$
				rainurage longitudinal			**1 650**	**23,36$**	**124 500**	**26,50$**	**48 188**	**17,33$**
									42 579	11,51$	42 943	11,31$
	620205	m carré	Traitement de la couronne par meulage				**5 125**	**19,70$**			**1 845**	**14,87$**
							3 122	14,00$	4 484	13,87$	1 807	28,28$
14	620208	m carré	Grenaillage									

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
14	620210	m	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en béton				**14 025**	**8,60$**			**4 625**	**9,45$**
									16 882	10,00$	8 271	10,79$
				400 x 180 x 13 mm			**8 100**	**8,60$**				
									16 882	10,00$		
				autre dimension (mm)			**5 925**	**8,60$**			**4 625**	**9,45$**
											8 271	10,79$
	620220	t	Rechargement et mise en forme des accotements après bétonnage				**25**	**72,00$**			**5 480**	**25,00$**
							27	51,00$			3 208	37,23$
				avec MG 20								
				avec MG 20b			**25**	**72,00$**			**5 480**	**25,00$**
							27	51,00$			3 208	37,23$
				autre spécification								
	620230	m cube	Rechargement et mise en forme des accotements après bétonnage				**7 320**	**57,38$**			**8 025**	**74,23$**
							4 853	62,08$	6 023	61,89$	2 798	91,77$
				avec MG 20								
				avec MG 20b			**7 320**	**57,38$**			**8 025**	**74,23$**
							4 853	62,08$	6 023	61,89$	2 798	91,77$
				autre spécification								
14.1.3	620400	m carré	Préparation de la surface granulaire pour revêtement de chaussée en béton				**102 225**	**1,61$**			**113 500**	**1,11$**
							65 981	1,10$	87 430	1,10$	40 456	2,16$
14.1.3	620402	m carré	Préparation de la surface en enrobé pour revêtement de chaussée en béton									
14.1.3	620404	m carré	Préparation de la surface en béton pour revêtement de chaussée en béton									
14.4.5.1	620405	m carré	Réparation en surface du revêtement de chaussée en béton				**350**	**1 642,86$**	**443**	**1 060,92$**	**610**	**1 686,89$**
							6	946,11$	288	3 058,47$	861	2 768,65$

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
14.4.5.2	620408	m carré	Réparation en profondeur du revêtement de chaussée en béton				**40**	**1 500,00$**	**1 537**	**1 294,81$**	**3 740**	**2 034,41$**
							236	1 169,72$	555	1 080,09$	3 171	1 376,31$
				dalle jointée			**40**	**1 500,00$**	**1 537**	**1 294,81$**	**3 740**	**2 034,41$**
							236	1 169,72$	555	1 080,09$	3 171	1 376,31$
				dalle en béton armé continu								
14.3.6	620430	m	Colmatage des joints du revêtement de chaussée en béton				**48 310**	**15,65$**			**64 433**	**20,93$**
							4 212	18,55$	56 127	16,44$	8 843	20,29$
				longitudinaux avec un produit à chaud			**22 095**	**11,08$**			**38 560**	**18,10$**
									21 760	10,31$	3 141	12,98$
				transversaux avec un produit prémoulé			**26 215**	**19,51$**			**25 873**	**25,15$**
							4 212	18,55$	34 368	20,32$	5 702	24,31$
	620435	m	Joint d'expansion du revêtement de chaussée en béton				**12**	**600,00$**			**120**	**45,00$**
							22	1 791,77$	11	1 791,77$		
	620440	m	Joint de dilatation du revêtement de chaussée en béton, pour les dalles de plus de 6 m									
	620460	m	Regarnissage de joint du revêtement de chaussée en béton (entretien)						**54 700**	**23,00$**		
											57 243	21,25$
14	620462	m	Colmatage de fissure du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
				avec un produit à chaud								
				autre produit								
	620464	m	Joint de relaxation du revêtement de chaussée en béton (entretien)									
	620466	m	Couture pour réparation de fissure du revêtement de chaussée en béton (entretien)						**650**	**16,15$**	**340**	**340,00$**
									102	288,00$	496	278,05$

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	620500	Unité	Culée d'ancrage du revêtement de chaussée en béton				**2**	**100 000,00$**			**6**	**123 333,33$**
							1	291 471,58$				
				à 3 voiles								
					pour 2 voies							
					pour 3 voies							
					pour 4 voies							
				à 4 voiles			**2**	**100 000,00$**			**6**	**123 333,33$**
							1	291 471,58$				
					pour 2 voies							
					pour 3 voies		**2**	**100 000,00$**			**6**	**123 333,33$**
							1	291 471,58$				
					pour 4 voies							
	620505	Unité	Préparation du raccordement à la culée existante									
14.2.4.5.1	620510	m carré	Dalle de transition armée				**60**	**180,00$**				
							195	607,13$	171	607,13$		
				dalle courte goujonnée								
				dalle en béton armé continu			**60**	**180,00$**				
							195	607,13$	171	607,13$		
14.2.4.5.2	620525	m carré	Dalle pour transition longitudinale entre un revêtement en béton et un revêtement en enrobé				**375**	**119,86$**	**110**	**600,00$**	**423**	**252,46$**
							195	231,42$	240	189,20$	146	113,68$

CATÉGORIE **14** **Revêtement de chaussée en béton**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1512 Murs de soutènement homologués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.12.6	641050	m	Mur de soutènement				**2 370**	**5 140,36$**	**841**	**4 610,03$**	**1 279**	**5 859,43$**
							1 877	5 517,44$	1 279	4 519,45$	1 239	6 389,20$
15.12.6	641056	m	Partie supérieure du mur de soutènement				**783**	**2 523,94$**	**46**	**578,57$**	**114**	**1 039,92$**
							515	787,66$	415	1 408,84$	476	3 058,64$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1512 Murs de soutènement homologués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.2.6.6	530855	m	Drain perforé 200 mm en PE et géotextile				**11 629**	**72,11$**	**6 172**	**49,56$**	**22 540**	**62,40$**
							10 898	49,50$	5 281	61,38$	8 137	67,93$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.8.2.4	531200	m	Drain en pierre avec géotextile				**13 183**	**53,71$**	**20 128**	**44,57$**	**8 814**	**52,37$**
							8 852	56,18$	9 743	48,63$	9 544	53,06$
				et tuyau perforé			**1 410**	**42,55$**	**19 242**	**43,27$**	**8 814**	**52,37$**
							374	46,59$	4 119	50,67$	4 679	55,79$
					Ø 150 mm		**1 395**	**43,01$**	**4 102**	**50,74$**	**3 079**	**58,23$**
							356	45,00$	3 832	49,22$	2 985	46,65$
						en polyéthylène (PE), 300 kPa min.	**1 395**	**43,01$**	**4 102**	**50,74$**	**2 811**	**58,12$**
							356	45,00$	3 832	49,22$	2 723	46,70$
						en polyéthylène (PE), 180 kPa min.						
					Ø 200 mm		**15**	**0,00$**	**14 140**	**40,35$**	**5 625**	**50,19$**
							18	77,28$	287	70,00$	1 524	65,20$
						en polychlor. de vinyle (PVC), 300 kP						
						en polyéthylène (PE), 300 kPa min.	**15**	**0,00$**	**14 090**	**40,28$**	**5 625**	**50,19$**
							18	77,28$	287	70,00$	1 524	65,20$
						en polyéthylène (PE), 180 kPa min.						
					autre diamètre (mm)				**1 000**	**54,00$**	**110**	**0,00$**
											171	131,55$
						en polychlor. de vinyle (PVC), 300 kP						
						en polyéthylène (PE), 300 kPa min.			**1 000**	**54,00$**	**110**	**0,00$**
											171	131,55$
						en polyéthylène (PE), 180 kPa min.						
				sans tuyau perofré								
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	641900	m	Ponceau > ou = 3 m (structure)				**933**	**16 483,61$**	**672**	**24 746,82$**	**754**	**24 332,01$**
							764	18 881,73$	520	16 647,46$	851	23 683,30$
15.13.6	641905	m	Ponceau < 3 m				**969**	**709,47$**	**628**	**2 087,79$**	**312**	**2 321,66$**
							775	982,37$	641	3 412,09$	344	1 873,42$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642205	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué < 3 m (PBA)				**1 023**	**5 445,35$**	**789**	**6 567,53$**	**1 311**	**6 463,24$**
							606	5 567,77$	807	5 681,26$	1 065	7 065,81$
				1200 mm x 900 mm			**64**	**5 625,00$**			**20**	**5 500,00$**
							50	2 339,10$	13	5 500,00$	20	11 925,00$
					fourni par l'entrepreneur		**64**	**5 625,00$**			**20**	**5 500,00$**
							50	2 339,10$	13	5 500,00$	20	11 925,00$
					fourni par Ministère							
				1800 mm x 900 mm					**14**	**5 358,11$**	**46**	**7 229,29$**
							27	4 742,60$			41	9 236,88$
					fourni par l'entrepreneur				**14**	**5 358,11$**	**46**	**7 229,29$**
							27	4 742,60$			41	9 236,88$
					fourni par Ministère							
				1800 mm x 1200 mm			**27**	**3 053,68$**	**100**	**5 520,30$**	**24**	**10 000,00$**
							13	10 795,24$	15	3 344,53$	82	6 352,17$
					fourni par l'entrepreneur		**27**	**3 053,68$**	**100**	**5 520,30$**	**24**	**10 000,00$**
							13	10 795,24$	15	3 344,53$	82	6 352,17$
					fourni par Ministère							
				2000 mm x 1500 mm			**150**	**6 000,00$**	**40**	**3 474,00$**	**49**	**8 200,00$**
											184	7 628,53$
					fourni par l'entrepreneur		**150**	**6 000,00$**	**40**	**3 474,00$**	**49**	**8 200,00$**
											184	7 628,53$
					fourni par Ministère							
				2400 mm x 1200 mm			**30**	**4 500,00$**			**15**	**5 800,00$**
					fourni par l'entrepreneur		**30**	**4 500,00$**			**15**	**5 800,00$**
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642205	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué < 3 m (PBA)									
				2400 mm x 1500 mm					**164**	**8 000,00$**	**63**	**8 362,46$**
									34	6 977,93$	179	7 232,25$
					fourni par l'entrepreneur				**164**	**8 000,00$**	**63**	**8 362,46$**
									34	6 977,93$	179	7 232,25$
					fourni par Ministère							
				2400 mm x 1800 mm			**19**	**3 500,00$**	**67**	**4 747,76$**		
							49	7 340,88$			27	6 426,30$
					fourni par l'entrepreneur		**19**	**3 500,00$**	**67**	**4 747,76$**		
							49	7 340,88$			27	6 426,30$
					fourni par Ministère							
				2500 mm x 2000 mm			**251**	**8 197,07$**	**99**	**8 548,02$**	**35**	**8 024,08$**
							133	7 879,47$	210	7 957,02$	36	11 968,67$
					fourni par l'entrepreneur		**251**	**8 197,07$**	**99**	**8 548,02$**	**35**	**8 024,08$**
							133	7 879,47$	210	7 957,02$	36	11 968,67$
					fourni par Ministère							
				autre dimension (mm)			**482**	**4 084,88$**	**306**	**6 359,75$**	**1 058**	**6 131,29$**
							333	4 738,46$	534	4 769,77$	497	6 218,49$
					fourni par l'entrepreneur		**438**	**4 193,86$**	**306**	**6 359,75$**	**842**	**7 319,51$**
							289	5 231,78$	534	4 769,77$	283	10 168,66$
					fourni par Ministère		**44**	**3 000,00$**			**216**	**1 500,00$**
							44	1 470,00$			214	1 001,75$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)				**212**	**8 469,64$**	**394**	**11 428,36$**	**741**	**20 458,56$**
							289	8 714,92$	143	14 069,80$	514	18 652,68$
				3000 mm x 1500 mm					**42**	**7 748,80$**		
											16	5 500,00$
					fourni par l'entrepreneur				**42**	**7 748,80$**		
											16	5 500,00$
					fourni par Ministère							
				3000 mm x 1800 mm			**15**	**6 825,00$**			**143**	**13 865,00$**
									15	7 841,01$		
					fourni par l'entrepreneur		**15**	**6 825,00$**			**143**	**13 865,00$**
									15	7 841,01$		
					fourni par Ministère							
				3000 mm x 2100 mm			**16**	**4 500,00$**				
							16	7 169,37$				
					fourni par l'entrepreneur		**16**	**4 500,00$**				
							16	7 169,37$				
					fourni par Ministère							
				3000 mm x 2400 mm			**21**	**10 000,00$**				
					fourni par l'entrepreneur		**21**	**10 000,00$**				
					fourni par Ministère							
				3000 mm x 2500 mm			**57**	**2 000,00$**	**16**	**11 500,00$**	**24**	**11 000,00$**
							166	5 503,62$			39	8 311,92$
					fourni par l'entrepreneur				**16**	**11 500,00$**	**24**	**11 000,00$**
							51	14 500,00$			39	8 311,92$
					fourni par Ministère		**57**	**2 000,00$**				
							115	1 500,00$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				4000 mm x 2000 mm			**12**	**8 100,00$**	**54**	**12 141,28$**	**24**	**3 500,00$**
							12	11 603,10$			48	8 456,29$
					fourni par l'entrepreneur		**12**	**8 100,00$**	**54**	**12 141,28$**	**24**	**3 500,00$**
							12	11 603,10$			48	8 456,29$
					fourni par Ministère							
				4000 mm x 2500 mm			**42**	**7 500,00$**				
									41	10 755,30$		
					fourni par l'entrepreneur		**42**	**7 500,00$**				
									41	10 755,30$		
					fourni par Ministère							
				4000 mm x 3000 mm					**18**	**16 832,00$**	**26**	**12 300,00$**
									18	14 574,41$	26	17 200,00$
					fourni par l'entrepreneur				**18**	**16 832,00$**	**26**	**12 300,00$**
									18	14 574,41$	26	17 200,00$
					fourni par Ministère							
				4000 mm x 3500 mm					**16**	**13 000,00$**		
									16	10 500,00$		
					fourni par l'entrepreneur				**16**	**13 000,00$**		
									16	10 500,00$		
					fourni par Ministère							
				5000 mm x 2000 mm							**39**	**18 636,36$**
											39	20 779,93$
					fourni par l'entrepreneur						**39**	**18 636,36$**
											39	20 779,93$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				5000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				5000 mm x 3000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				5000 mm x 3500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				6000 mm x 2000 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							
				6000 mm x 2500 mm								
					fourni par l'entrepreneur							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642210	m	Ponceau rectangulaire en béton armé préfabriqué > ou = 3 m (PBA)									
				6000 mm x 3000 mm			**12**	**23 000,00$**	**10**	**20 400,00$**		
							10	15 084,34$	11	19 373,75$		
					fourni par l'entrepreneur		**12**	**23 000,00$**	**10**	**20 400,00$**		
							10	15 084,34$	11	19 373,75$		
					fourni par Ministère							
				autre dimension (mm)			**38**	**16 489,36$**	**239**	**11 020,20$**	**487**	**24 265,92$**
							85	14 087,85$	42	19 272,82$	346	21 716,92$
					fourni par l'entrepreneur		**38**	**16 489,36$**	**239**	**11 020,20$**	**487**	**24 265,92$**
							85	14 087,85$	42	19 272,82$	346	21 716,92$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642220	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place < 3 m (PBA)				**4**	**5 500,00$**			**14**	**7 455,00$**
									4	11 359,64$		
				1200 mm x 900 mm								
				1800 mm x 900 mm								
				1800 mm x 1200 mm								
				2000 mm x 1500 mm								
				2400 mm x 1200 mm								
				2400 mm x 1500 mm								
				2400 mm x 1800 mm								
				2400 mm x 2000 mm								
				autre dimension (mm)			**4**	**5 500,00$**			**14**	**7 455,00$**
									4	11 359,64$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642225	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place > ou = 3 m (PBA)									
				3000 mm x 1500 mm								
				3000 mm x 1800 mm								
				3000 mm x 2100 mm								
				3000 mm x 2400 mm								
				3000 mm x 2500 mm								
				4000 mm x 2000 mm								
				4000 mm x 2500 mm								
				4000 mm x 3000 mm								
				4000 mm x 3500 mm								
				5000 mm x 2000 mm								
				5000 mm x 2500 mm								
				5000 mm x 3000 mm								
				5000 mm x 3500 mm								
				5000 mm x 4000 mm								
				5000 mm x 4500 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642225	m	Ponceau rectangulaire en béton armé construit en place > ou = 3 m (PBA)									
				6000 mm x 2000 mm								
				6000 mm x 2500 mm								
				6000 mm x 3000 mm								
				6000 mm x 3500 mm								
				6000 mm x 4000 mm								
				6000 mm x 4500 mm								
				autre dimension (mm)								
15.13.6	642238	m	Ponceau voûté en béton armé < 3 m									
				autre dimension (mm)								
15.13.6	642240	m	Ponceau voûté en béton armé > ou = 3 m				**171**	**23 020,47$**	171	23 127,86$		
				autre dimension (mm)			**171**	**23 020,47$**	171	23 127,86$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)				**13 099**	**874,02$**	**11 738**	**1 203,53$**	**11 623**	**1 370,94$**
							9 526	1 088,55$	10 269	1 090,13$	10 356	1 535,91$
				Ø 525 mm			**200**	**615,00$**	**24**	**400,00$**	**32**	**570,71$**
									189	383,46$		
					classe III		**200**	**615,00$**	**24**	**400,00$**	**18**	**491,27$**
									189	383,46$		
						fourni par l'entrepreneur	**200**	**615,00$**	**24**	**400,00$**	**18**	**491,27$**
									189	383,46$		
						fourni par Ministère						
					classe IV						**14**	**670,00$**
						fourni par l'entrepreneur					**14**	**670,00$**
						fourni par Ministère						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 600 mm			**2 053**	**464,53$**	**1 219**	**496,31$**	**3 536**	**525,95$**
							1 335	458,96$	2 047	469,72$	1 697	573,67$
					classe III		**1 837**	**478,00$**	**1 101**	**485,49$**	**2 855**	**462,78$**
							1 139	436,70$	1 934	466,43$	1 541	558,85$
						fourni par l'entrepreneur	**1 829**	**478,72$**	**1 101**	**485,49$**	**2 855**	**462,78$**
							1 131	433,24$	1 934	466,43$	1 541	558,85$
						fourni par Ministère	**7**	**300,00$**				
							7	972,70$				
					classe IV		**125**	**350,00$**	**118**	**597,29$**	**653**	**798,91$**
							193	592,50$	114	525,77$	100	808,12$
						fourni par l'entrepreneur	**125**	**350,00$**	**118**	**597,29$**	**653**	**798,91$**
							193	592,50$	114	525,77$	100	808,12$
						fourni par Ministère						
					classe V		**91**	**350,00$**			**29**	**600,00$**
							4	353,82$			56	563,76$
						fourni par l'entrepreneur	**91**	**350,00$**			**29**	**600,00$**
							4	353,82$			56	563,76$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 750 mm			**2 057**	**886,58$**	**1 682**	**885,54$**	**1 420**	**1 172,05$**
							1 793	778,33$	1 415	1 134,72$	1 108	1 282,15$
					classe III		**1 485**	**959,25$**	**1 222**	**929,59$**	**774**	**1 112,97$**
							1 298	767,57$	1 203	1 179,20$	859	1 335,19$
						fourni par l'entrepreneur	**1 475**	**962,97$**	**1 222**	**929,59$**	**774**	**1 112,97$**
							1 295	767,56$	1 203	1 179,20$	859	1 335,19$
						fourni par Ministère	**10**	**400,00$**				
							2	773,60$				
					classe IV		**286**	**582,93$**	**268**	**779,85$**	**620**	**1 251,79$**
							277	785,61$	91	794,48$	117	1 146,77$
						fourni par l'entrepreneur	**286**	**582,93$**	**268**	**779,85$**	**620**	**1 251,79$**
							277	785,61$	91	794,48$	117	1 146,77$
						fourni par Ministère						
					classe V		**287**	**812,91$**	**192**	**752,78$**	**27**	**1 033,02$**
							218	833,25$	122	948,79$	131	1 055,72$
						fourni par l'entrepreneur	**287**	**812,91$**	**192**	**752,78$**	**27**	**1 033,02$**
							218	833,25$	122	948,79$	131	1 055,72$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 900 mm			**3 313**	**860,78$**	**3 350**	**1 014,14$**	**1 844**	**1 440,09$**
							2 367	1 010,98$	2 406	913,31$	1 853	1 462,69$
					classe III		**2 513**	**867,82$**	**2 802**	**993,88$**	**1 163**	**1 486,10$**
							1 582	1 090,13$	2 123	934,09$	1 259	1 494,24$
						fourni par l'entrepreneur	**2 508**	**868,35$**	**2 802**	**993,88$**	**1 163**	**1 486,10$**
							1 579	1 090,26$	2 123	934,09$	1 259	1 494,24$
						fourni par Ministère	**5**	**600,00$**				
							2	1 005,70$				
					classe IV		**559**	**886,23$**	**382**	**1 183,25$**	**427**	**1 427,68$**
							696	870,45$	251	776,35$	351	1 475,63$
						fourni par l'entrepreneur	**559**	**886,23$**	**382**	**1 183,25$**	**427**	**1 427,68$**
							696	870,45$	251	776,35$	351	1 475,63$
						fourni par Ministère						
					classe V		**241**	**728,22$**	**166**	**966,57$**	**254**	**1 250,24$**
							89	704,38$	33	615,60$	243	1 280,12$
						fourni par l'entrepreneur	**241**	**728,22$**	**166**	**966,57$**	**254**	**1 250,24$**
							89	704,38$	33	615,60$	243	1 280,12$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1050 mm			**461**	**1 404,83$**	**1 097**	**1 168,34$**	**1 112**	**1 807,10$**
							411	1 241,58$	457	1 835,60$	1 285	1 635,93$
					classe III		**389**	**1 404,33$**	**945**	**1 160,55$**	**709**	**1 966,16$**
							343	1 227,31$	425	1 842,99$	832	1 842,97$
						fourni par l'entrepreneur	**389**	**1 404,33$**	**945**	**1 160,55$**	**709**	**1 966,16$**
							343	1 227,31$	425	1 842,99$	832	1 842,97$
						fourni par Ministère						
					classe IV		**71**	**1 407,56$**	**152**	**1 216,79$**	**404**	**1 527,69$**
							68	1 313,54$	32	1 736,62$	453	1 255,15$
						fourni par l'entrepreneur	**71**	**1 407,56$**	**152**	**1 216,79$**	**404**	**1 527,69$**
							68	1 313,54$	32	1 736,62$	453	1 255,15$
						fourni par Ministère						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1200 mm			**1 331**	**1 194,32$**	**1 116**	**1 524,54$**	**1 007**	**1 776,46$**
							820	1 431,62$	1 166	1 362,48$	1 127	2 037,81$
					classe III		**868**	**1 214,70$**	**671**	**1 666,77$**	**849**	**1 839,63$**
							496	1 527,01$	713	1 315,66$	735	2 470,97$
						fourni par l'entrepreneur	**850**	**1 234,97$**	**671**	**1 666,77$**	**849**	**1 839,63$**
							493	1 528,64$	698	1 330,11$	735	2 470,97$
						fourni par Ministère	**18**	**258,33$**				
							3	1 205,12$	15	627,09$		
					classe IV		**464**	**1 156,18$**	**342**	**1 328,90$**	**158**	**1 437,55$**
							273	1 340,20$	314	1 498,08$	285	1 319,39$
						fourni par l'entrepreneur	**464**	**1 156,18$**	**342**	**1 328,90$**	**158**	**1 437,55$**
							273	1 340,20$	314	1 498,08$	285	1 319,39$
						fourni par Ministère						
					classe V				**104**	**1 250,00$**		
							51	997,04$			105	975,00$
						fourni par l'entrepreneur			**104**	**1 250,00$**		
							51	997,04$			105	975,00$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
									139	1 295,82$	2	1 295,82$
						fourni par l'entrepreneur						
									139	1 295,82$	2	1 295,82$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1350 mm			**237**	**1 517,77$**	**732**	**1 552,08$**	**136**	**2 300,81$**
							318	1 701,60$	228	2 025,16$	483	1 747,73$
					classe III		**167**	**1 819,17$**	**495**	**1 627,43$**	**101**	**2 370,79$**
							187	1 947,48$	228	2 025,16$	210	1 606,97$
						fourni par l'entrepreneur	**167**	**1 819,17$**	**495**	**1 627,43$**	**101**	**2 370,79$**
							187	1 947,48$	228	2 025,16$	210	1 606,97$
						fourni par Ministère						
					classe IV		**70**	**800,00$**	**81**	**1 383,42$**	**35**	**2 100,00$**
							91	1 042,36$			117	1 797,59$
						fourni par l'entrepreneur	**70**	**800,00$**	**81**	**1 383,42$**	**35**	**2 100,00$**
							91	1 042,36$			117	1 797,59$
						fourni par Ministère						
					classe V				**156**	**1 400,00$**		
							39	2 065,82$			156	1 900,00$
						fourni par l'entrepreneur			**156**	**1 400,00$**		
							39	2 065,82$			156	1 900,00$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1500 mm			**612**	**2 195,04$**	**768**	**1 916,74$**	**652**	**3 135,83$**
							674	1 994,07$	621	2 045,79$	669	3 493,40$
					classe III		**484**	**2 182,97$**	**421**	**2 002,63$**	**514**	**2 168,37$**
							429	1 638,88$	387	1 766,68$	384	2 781,46$
						fourni par l'entrepreneur	**476**	**2 192,78$**	**421**	**2 002,63$**	**514**	**2 168,37$**
							422	1 657,14$	387	1 766,68$	384	2 781,46$
						fourni par Ministère	**8**	**1 600,00$**				
							8	611,61$				
					classe IV		**68**	**2 364,71$**	**145**	**1 879,90$**	**138**	**6 751,86$**
							159	2 396,54$	27	2 875,00$	166	5 561,10$
						fourni par l'entrepreneur	**68**	**2 364,71$**	**145**	**1 879,90$**	**138**	**6 751,86$**
							159	2 396,54$	27	2 875,00$	166	5 561,10$
						fourni par Ministère						
					classe V		**60**	**2 100,00$**	**202**	**1 764,11$**		
							15	6 150,00$	134	2 512,60$	119	2 907,10$
						fourni par l'entrepreneur	**60**	**2 100,00$**	**202**	**1 764,11$**		
							15	6 150,00$	134	2 512,60$	119	2 907,10$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
							71	2 365,14$	73	2 365,14$		
						fourni par l'entrepreneur						
							71	2 365,14$	73	2 365,14$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 1800 mm			**281**	**1 656,66$**	**738**	**1 987,48$**	**462**	**2 639,00$**
							220	3 799,14$	469	2 086,01$	432	2 876,65$
					classe III		**204**	**1 506,00$**	**262**	**2 162,69$**	**395**	**2 673,73$**
							66	2 132,46$	229	1 721,32$	260	2 591,50$
						fourni par l'entrepreneur	**204**	**1 506,00$**	**262**	**2 162,69$**	**395**	**2 673,73$**
							66	2 132,46$	229	1 721,32$	260	2 591,50$
						fourni par Ministère						
					classe IV		**77**	**2 057,37$**	**283**	**2 021,10$**	**67**	**2 434,33$**
							113	2 237,20$	98	2 051,37$	120	3 567,72$
						fourni par l'entrepreneur	**77**	**2 057,37$**	**283**	**2 021,10$**	**67**	**2 434,33$**
							113	2 237,20$	98	2 051,37$	120	3 567,72$
						fourni par Ministère						
					classe V				**193**	**1 700,00$**		
									142	2 700,00$	51	2 700,00$
						fourni par l'entrepreneur			**193**	**1 700,00$**		
									142	2 700,00$	51	2 700,00$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
							40	11 000,00$				
						fourni par l'entrepreneur						
							40	11 000,00$				
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 2100 mm			**99**	**2 792,60$**	**175**	**3 774,63$**	**399**	**3 116,25$**
							106	3 859,89$	139	4 712,41$	312	2 838,09$
					classe III		**64**	**3 171,97$**	**32**	**2 683,76$**	**350**	**3 000,00$**
							65	3 806,72$	32	4 979,78$	251	2 250,00$
						fourni par l'entrepreneur	**64**	**3 171,97$**	**32**	**2 683,76$**	**350**	**3 000,00$**
							65	3 806,72$	32	4 979,78$	251	2 250,00$
						fourni par Ministère						
					classe IV		**35**	**2 100,00$**	**90**	**3 835,33$**	**49**	**3 950,00$**
							41	3 924,04$	49	3 950,00$	49	3 950,00$
						fourni par l'entrepreneur	**35**	**2 100,00$**	**90**	**3 835,33$**	**49**	**3 950,00$**
							41	3 924,04$	49	3 950,00$	49	3 950,00$
						fourni par Ministère						
					classe V				**23**	**4 500,00$**		
							0	2 150,00$			12	10 489,80$
						fourni par l'entrepreneur			**23**	**4 500,00$**		
							0	2 150,00$			12	10 489,80$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton				**30**	**4 200,00$**		
									59	5 200,00$		
						fourni par l'entrepreneur			**30**	**4 200,00$**		
									59	5 200,00$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				Ø 2400 mm			**75**	**2 944,68$**	**87**	**3 692,77$**	**52**	**6 730,77$**
							102	4 801,43$	22	7 500,00$	22	7 796,08$
					classe III		**20**	**5 000,00$**	**47**	**2 808,51$**	**30**	**8 000,00$**
							47	4 208,28$	22	7 500,00$		
						fourni par l'entrepreneur	**20**	**5 000,00$**	**47**	**2 808,51$**	**30**	**8 000,00$**
							47	4 208,28$	22	7 500,00$		
						fourni par Ministère						
					classe IV		**55**	**2 200,00$**	**40**	**4 731,78$**	**22**	**5 000,00$**
							55	5 307,18$			22	7 796,08$
						fourni par l'entrepreneur	**55**	**2 200,00$**	**40**	**4 731,78$**	**22**	**5 000,00$**
							55	5 307,18$			22	7 796,08$
						fourni par Ministère						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	642250	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA)									
				autre diamètre (mm)			**2 381**	**334,00$**	**751**	**781,18$**	**971**	**791,74$**
							1 381	480,97$	1 110	360,02$	1 368	673,81$
					classe III		**2 083**	**329,30$**	**452**	**680,42$**	**949**	**803,14$**
							1 087	391,29$	1 039	363,30$	1 136	618,87$
						fourni par l'entrepreneur	**2 083**	**329,30$**	**452**	**680,42$**	**949**	**803,14$**
							1 087	391,29$	1 039	363,30$	1 136	618,87$
						fourni par Ministère						
					classe IV		**208**	**428,94$**	**275**	**980,65$**		
							294	812,08$	71	311,90$	174	1 022,84$
						fourni par l'entrepreneur	**208**	**428,94$**	**275**	**980,65$**		
							294	812,08$	71	311,90$	174	1 022,84$
						fourni par Ministère						
					classe V		**91**	**225,00$**	**24**	**385,00$**	**22**	**308,48$**
											58	705,06$
						fourni par l'entrepreneur	**91**	**225,00$**	**24**	**385,00$**	**22**	**308,48$**
											58	705,06$
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)				**39**	**7 725,89$**				
							2	10 414,00$				
				Ø 3000 mm			**39**	**7 725,89$**				
							2	10 414,00$				
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe IV		**37**	**8 000,00$**				
						fourni par l'entrepreneur	**37**	**8 000,00$**				
						fourni par Ministère						
					classe V		**2**	**3 500,00$**				
							2	10 414,00$				
						fourni par l'entrepreneur	**2**	**3 500,00$**				
							2	10 414,00$				
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)									
				Ø 3300 mm								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)									
				Ø 3600 mm								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642255	m	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)									
				autre diamètre (mm)								
					classe III							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe IV							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					classe V							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						
					autre classe de béton							
						fourni par l'entrepreneur						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	642837	m	Drainage ou égout pluvial, tuyau en béton armé préfabriqué Ø > ou = 3 m (TBA)				**20**	**450,00$**			**318**	**5 053,77$**
							18	148,30$	20	368,00$	326	11 572,87$
				Ø 3000 mm							**318**	**5 053,77$**
											326	11 572,87$
					classe III							
					classe IV						**208**	**4 950,00$**
											203	10 795,00$
					classe V						**110**	**5 250,00$**
											123	12 854,15$
					autre classe de béton							
				Ø 3600 mm								
					classe III							
					classe IV							
					classe V							
					autre classe de béton							
				autre diamètre (mm)			**20**	**450,00$**				
							18	148,30$	20	368,00$		
					classe III		**20**	**450,00$**				
									20	368,00$		
					classe IV							
							18	148,30$				
					classe V							
					autre classe de béton							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)				**10**	**750,00$**				
							9	1 013,60$				
				560 mm x 420 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				560 mm x 420 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				680 mm x 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				680 mm x 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				800 mm x 580 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				800 mm x 580 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				910 mm x 660 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				910 mm x 660 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1030 mm x 740 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1030 mm x 740 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1150 mm x 820 mm			**10** 9	**750,00$** 1 013,60$				
					ondulations 68 mm x 13 mm		**10** 9	**750,00$** 1 013,60$				
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm	**10** 9	**750,00$** 1 013,60$				
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1150 mm x 820 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1390 mm x 970 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1390 mm x 970 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1630 mm x 1120 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				1880 mm x 1260 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2130 mm x 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2360 mm x 1525 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2360 mm x 1525 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644140	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)								**34**	**7 500,00$**
											34	5 167,40$
				3300 mm x 2080 mm							**34**	**7 500,00$**
											34	5 167,40$
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm						**34**	**7 500,00$**
											34	5 167,40$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**34**	**7 500,00$**
											34	5 167,40$
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3300 mm x 2080 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3650 mm x 2280 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				3650 mm x 2280 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				4720 mm x 3070 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644150	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				560 mm x 420 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				680 mm x 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				800 mm x 580 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				910 mm x 660 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1030 mm x 740 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1150 mm x 820 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1390 mm x 970 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644160	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				1630 mm x 1120 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				1880 mm x 1260 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2130 mm x 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2230 mm x 1700 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2230 mm x 1700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2500 mm x 1830 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2500 mm x 1830 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2800 mm x 1950 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				2800 mm x 1950 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644200	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés Ø < 3 m									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3300 mm x 2080 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3300 mm x 2080 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3650 mm x 2280 mm								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				3650 mm x 2280 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				4720 mm x 3070 mm								
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				autre dimension (mm)								
					ondulations 76 mm x 25 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					ondulations 152 mm x 51 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644210	m	Ponceau arqué, tuyau en tôle forte ondulée en acier à joints boulonnés, Ø > ou = 3 m									
				autre dimension (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)				**242**	**1 601,98$**	**16**	**1 935,00$**	**131**	**671,15$**
							57	1 875,31$	29	4 338,98$	160	1 919,74$
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm			**48**	**465,63$**				
							24	875,69$	12	5 000,00$	6	851,37$
					ondulations 68 mm x 13 mm		**48**	**465,63$**				
							24	875,69$	12	5 000,00$	6	851,37$
						épaisseur de 1,6 mm	**48**	**465,63$**				
							24	875,69$	12	5 000,00$	6	851,37$
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm			**9**	**900,00$**	**16**	**1 935,00$**	**14**	**860,71$**
							9	1 909,71$			36	1 529,80$
					ondulations 68 mm x 13 mm		**9**	**900,00$**	**16**	**1 935,00$**	**14**	**860,71$**
							9	1 909,71$			36	1 529,80$
						épaisseur de 1,6 mm	**9**	**900,00$**				
							9	1 909,71$			21	1 909,71$
						épaisseur de 2,0 mm					**5**	**1 600,00$**
											6	1 186,00$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm			**16**	**1 935,00$**	**9**	**450,00$**
											9	881,00$
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm			**18**	**1 100,00$**			**52**	**560,00$**
											53	1 919,70$
					ondulations 68 mm x 13 mm		**18**	**1 100,00$**			**52**	**560,00$**
											53	1 919,70$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm	**18**	**1 100,00$**				
											1	1 500,00$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**52**	**560,00$**
											52	1 931,00$
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm							**50**	**650,00$**
											50	1 950,00$
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm						**50**	**650,00$**
											50	1 950,00$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**50**	**650,00$**
											50	1 950,00$
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm			**45**	**1 509,00$**				
							18	2 000,00$				
					ondulations 68 mm x 13 mm		**18**	**1 800,00$**				
							18	2 000,00$				
						épaisseur de 1,6 mm	**18**	**1 800,00$**				
							18	2 000,00$				
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm		**27**	**1 315,00$**				
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**27**	**1 315,00$**				
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm			**9**	**1 995,00$**				
					ondulations 125 mm x 26 mm		**9**	**1 995,00$**				
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**9**	**1 995,00$**				
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm			**96**	**1 809,38$**				
							6	5 446,05$				
					ondulations 125 mm x 26 mm		**96**	**1 809,38$**				
							6	5 446,05$				
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**96**	**1 809,38$**				
							6	5 446,05$				
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm			**17**	**4 634,00$**			**15**	**950,00$**
									17	3 877,80$	15	3 177,00$
					ondulations 125 mm x 26 mm						**15**	**950,00$**
											15	3 177,00$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**15**	**950,00$**
											15	3 177,00$
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)		**17**	**4 634,00$**				
									17	3 877,80$		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm	**17**	**4 634,00$**				
									17	3 877,80$		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644270	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)						**41**	**8 524,39$**	**19**	**25 500,00$**
									45	9 166,96$		
				Ø 3000 mm					**30**	**8 716,66$**	**19**	**25 500,00$**
									34	8 716,66$		
					ondulations 125 mm x 26 mm				**30**	**8 716,66$**	**19**	**25 500,00$**
									34	8 716,66$		
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm			**30**	**8 716,66$**	**19**	**25 500,00$**
									34	8 716,66$		
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3300 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644275	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)					**11**	**8 000,00$**		
									11	10 550,00$		
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)				**11**	**8 000,00$**		
									11	10 550,00$		
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)			**11**	**8 000,00$**		
									11	10 550,00$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)				**476**	**2 366,15$**	**238**	**3 317,64$**	**440**	**15 698,86$**
							244	1 928,92$	232	2 092,60$	94	11 987,76$
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm							**55**	**1 200,00$**
					ondulations 68 mm x 13 mm						**55**	**1 200,00$**
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm					**43**	**1 200,00$**
						épaisseur de 3,5 mm					**12**	**1 200,00$**
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm			**29**	**3 427,26$**				
									29	3 000,00$		
					ondulations 68 mm x 13 mm		**29**	**3 427,26$**				
									29	3 000,00$		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**29**	**3 427,26$**				
									29	3 000,00$		
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm			**129**	**2 168,83$**	**24**	**2 075,00$**	**83**	**1 945,78$**
							78	1 762,18$	51	2 600,00$		
					ondulations 68 mm x 13 mm		**129**	**2 168,83$**	**24**	**2 075,00$**	**83**	**1 945,78$**
							78	1 762,18$	51	2 600,00$		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**78**	**1 354,80$**				
							78	1 762,18$				
						épaisseur de 3,5 mm	**51**	**3 415,41$**	**24**	**2 075,00$**	**83**	**1 945,78$**
									51	2 600,00$		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm			**91**	**2 155,78$**				
							39	1 808,04$	52	2 200,00$		
					ondulations 68 mm x 13 mm		**91**	**2 155,78$**				
							39	1 808,04$	52	2 200,00$		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**39**	**2 000,00$**				
							39	1 808,04$				
						épaisseur de 3,5 mm	**52**	**2 272,31$**				
									52	2 200,00$		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm			**79**	**2 395,95$**	**51**	**2 777,38$**	**61**	**10 959,02$**
							45	2 011,66$	34	1 500,00$	15	7 049,90$
					ondulations 68 mm x 13 mm		**79**	**2 395,95$**	**39**	**2 655,03$**	**61**	**10 959,02$**
							45	2 011,66$	34	1 500,00$	15	7 049,90$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm					**35**	**17 428,57$**
											15	7 049,90$
						épaisseur de 2,8 mm	**22**	**1 700,00$**				
							22	2 447,91$				
						épaisseur de 3,5 mm	**57**	**2 664,56$**	**39**	**2 655,03$**	**26**	**2 250,00$**
							23	1 594,38$	34	1 500,00$		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm			**12**	**3 175,00$**		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm			**56**	**2 533,81$**	**47**	**2 655,00$**		
							36	1 876,78$	20	1 603,96$		
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm		**56**	**2 533,81$**	**47**	**2 655,00$**		
							36	1 876,78$	20	1 603,96$		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm	**56**	**2 533,81$**	**47**	**2 655,00$**		
							36	1 876,78$	20	1 603,96$		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm			**46**	**3 103,14$**			**30**	**1 800,00$**
									46	1 500,00$		
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm		**46**	**3 103,14$**			**30**	**1 800,00$**
									46	1 500,00$		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm	**46**	**3 103,14$**			**30**	**1 800,00$**
									46	1 500,00$		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm					**36**	**3 816,67$**		
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm			**36**	**3 816,67$**		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm			**24** 24	**2 350,00$** 3 114,05$	**33**	**3 648,00$**	**37**	**21 635,14$**
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm		**24**	**2 350,00$**	**33**	**3 648,00$**	**37**	**21 635,14$**
							24	3 114,05$				
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm	**24**	**2 350,00$**			**24**	**32 000,00$**
							24	3 114,05$				
						épaisseur de 3,5 mm			**33**	**3 648,00$**	**13**	**2 500,00$**
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm					**15**	**4 500,00$**	**104**	**36 336,54$**
											63	15 611,13$
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm				**15**	**4 500,00$**	**104**	**36 336,54$**
											63	15 611,13$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm					**104**	**36 336,54$**
											63	15 611,13$
						épaisseur de 3,5 mm			**15**	**4 500,00$**		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm					**32**	**4 627,60$**		
					ondulations 125 mm x 26 mm				**32**	**4 627,60$**		
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm			**32**	**4 627,60$**		
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm							**44**	**30 900,00$**
					ondulations 125 mm x 26 mm						**44**	**30 900,00$**
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**44**	**30 900,00$**
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)			**22**	**960,00$**			**26**	**707,69$**
							22	1 357,92$			16	2 350,00$
					ondulations 68 mm x 13 mm		**22**	**960,00$**			**10**	**600,00$**
							22	1 357,92$				
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm					**10**	**600,00$**
						épaisseur de 2,8 mm	**22**	**960,00$**				
							22	1 357,92$				
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm						**16** 16	**775,00$** 2 350,00$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**16** 16	**775,00$** 2 350,00$
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644280	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø < 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)								**74**	**25 141,85$**
											53	19 500,00$
				Ø 3000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3300 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				Ø 3600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644285	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé recouvert de polymère Ø > ou = 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)							**74** 53	**25 141,85$** 19 500,00$
					ondulations 125 mm x 26 mm						**53** 53	**24 400,00$** 19 500,00$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm					**53** 53	**24 400,00$** 19 500,00$
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)						**21**	**27 000,00$**
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						autre épaisseur (mm)					**21**	**27 000,00$**

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)								**25**	**658,09$**
											25	1 434,00$
				Ø 500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 700 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 900 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 900 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm							**25** 25	**658,09$** 1 434,00$
					ondulations 68 mm x 13 mm						**25** 25	**658,09$** 1 434,00$
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm					**25** 25	**658,09$** 1 434,00$
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1500 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1600 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 1800 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2200 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2200 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2400 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2400 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2700 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				Ø 2700 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 68 mm x 13 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644290	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø < 3 m (TTOA)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 1,6 mm						
						épaisseur de 2,0 mm						
						épaisseur de 2,8 mm						
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644295	m	Ponceau circulaire, tuyau en tôle d'acier ondulé aluminisé Ø > ou = 3 m (TTOA)				**37**	**8 000,00$**				
									40	3 455,27$		
				Ø 3000 mm			**37**	**8 000,00$**				
									40	3 455,27$		
					ondulations 125 mm x 26 mm		**37**	**8 000,00$**				
									40	3 455,27$		
						épaisseur de 2,8 mm	**37**	**8 000,00$**				
									40	3 455,27$		
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 2,8 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644600	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé galvanisé à joints boulonnés Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)						**94**	**16 730,00$**	**94**	**16 730,00$**
											188	14 463,21$
				Ø 4000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 4000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 5000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 6000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 7000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				Ø 8000 mm								
					autres ondulations (mm)							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)					**94**	**16 730,00$**	**94**	**16 730,00$**
											188	14 463,21$
					ondulations 125 mm x 26 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					ondulations 230 mm x 64 mm							
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	644605	m	Ponceau voûté, tuyau en tôle d'acier ondulé à joints boulonnés recouvert de polymère Ø > 3 m (TTOG)									
				autre diamètre (mm)								
					autres ondulations (mm)				**94**	**16 730,00$**	**94**	**16 730,00$**
											188	14 463,21$
						épaisseur de 3,5 mm						
						épaisseur de 4,2 mm						
						épaisseur de 5,0 mm						
						épaisseur de 6,0 mm						
						épaisseur de 7,0 mm						
						autre épaisseur (mm)			**94**	**16 730,00$**	**94**	**16 730,00$**
											188	14 463,21$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645420	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m, type 1, catégorie R320				**2 306**	**705,90$**	**498**	**789,25$**	**2 202**	**619,01$**
							865	541,70$	1 355	825,34$	1 523	852,93$
				Ø 525 mm								
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 600 mm			**952**	**436,71$**	**170**	**517,65$**	**623**	**523,05$**
							313	335,02$	626	524,68$	412	773,95$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**952**	**436,71$**	**170**	**517,65$**	**623**	**523,05$**
							313	335,02$	626	524,68$	412	773,95$
				Ø 680 mm								
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 750 mm			**187**	**864,86$**	**184**	**846,04$**	**91**	**994,50$**
							76	1 217,31$	27	1 117,44$	131	1 461,30$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**187**	**864,86$**	**184**	**846,04$**	**91**	**994,50$**
							76	1 217,31$	27	1 117,44$	131	1 461,30$
				Ø 900 mm			**626**	**1 207,84$**			**247**	**1 573,29$**
							117	1 386,53$	433	1 145,83$	218	1 400,50$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**626**	**1 207,84$**			**247**	**1 573,29$**
							117	1 386,53$	433	1 145,83$	218	1 400,50$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645420	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m, type 1, catégorie R320									
				autre diamètre (mm)			**541**	**543,97$**	**144**	**1 036,98$**	**1 241**	**449,53$**
							358	302,58$	269	980,27$	762	634,08$
					fourni par Ministère				**18**	**1 250,00$**		
									18	2 128,75$		
					fourni par l'entrepreneur		**541**	**543,97$**	**127**	**1 007,17$**	**1 241**	**449,53$**
							358	302,58$	251	899,30$	762	634,08$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m				**1 658**	**2 572,71$**	**839**	**1 815,83$**	**609**	**2 584,57$**
							631	1 439,28$	782	2 073,42$	544	3 185,11$
			RSC de 160				**66**	**252,27$**	**192**	**1 202,30$**	**62**	**720,85$**
							190	438,18$	148	1 020,72$	58	946,33$
				Ø 500 mm			**30**	**0,00$**				
							49	228,83$	19	228,83$		
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**30**	**0,00$**				
							49	228,83$	19	228,83$		
				Ø 525 mm							**14**	**825,00$**
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur						**14**	**825,00$**
				Ø 600 mm			**24**	**393,75$**	**27**	**800,00$**	**1**	**1,00$**
							103	566,07$	5	560,00$		
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**24**	**393,75$**	**27**	**800,00$**	**1**	**1,00$**
							103	566,07$	5	560,00$		
				Ø 675 mm								
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 160								
					Ø 750 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur			**56**	**1 166,07$**		
					Ø 825 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					autre diamètre (mm)		**12**	**600,00$**	**109**	**1 320,24$**	**47**	**705,14$**
							38	359,73$	124	1 163,23$	58	946,33$
						fourni par Ministère			**40**	**2 171,18$**		
									41	1 609,68$		
						fourni par l'entrepreneur	**12**	**600,00$**	**69**	**821,28$**	**47**	**705,14$**
							38	359,73$	83	945,43$	58	946,33$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
			RSC de 250				**1 592**	**2 668,92$**	**647**	**1 998,21$**	**547**	**2 795,96$**
							441	1 870,58$	635	2 318,86$	486	3 452,57$
				Ø 900 mm			**462**	**1 167,59$**	**122**	**959,17$**	**12**	**1 950,00$**
							171	1 305,87$	128	1 311,39$	12	7 261,68$
					fourni par Ministère		**20**	**1 250,00$**	**51**	**631,11$**		
							20	456,87$	51	631,11$		
					fourni par l'entrepreneur		**442**	**1 163,96$**	**71**	**1 192,96$**	**12**	**1 950,00$**
							152	1 415,07$	77	1 761,67$	12	7 261,68$
				Ø 1000 mm								
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur							
				Ø 1050 mm			**155**	**1 500,00$**	**40**	**1 000,00$**	**34**	**2 500,00$**
									132	1 893,61$	36	1 758,96$
					fourni par Ministère							
					fourni par l'entrepreneur		**155**	**1 500,00$**	**40**	**1 000,00$**	**34**	**2 500,00$**
									132	1 893,61$	36	1 758,96$
				Ø 1200 mm			**168**	**2 083,33$**	**40**	**1 046,00$**	**180**	**1 828,25$**
							19	2 660,87$			132	1 720,89$
					fourni par Ministère						**90**	**1 006,49$**
											89	1 459,00$
					fourni par l'entrepreneur		**168**	**2 083,33$**	**40**	**1 046,00$**	**90**	**2 650,00$**
							19	2 660,87$			43	2 264,53$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
					Ø 1350 mm		**130**	**3 185,00$**			**35**	**1 141,75$**
						fourni par Ministère					**35**	**1 141,75$**
						fourni par l'entrepreneur	**130**	**3 185,00$**				
					Ø 1500 mm		**247**	**3 011,34$**	**61**	**1 718,03$**	**80**	**2 600,00$**
									118	3 147,13$	30	2 887,04$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**247**	**3 011,34$**	**61**	**1 718,03$**	**80**	**2 600,00$**
									118	3 147,13$	30	2 887,04$
					Ø 1650 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 1800 mm		**118**	**2 950,85$**	**40**	**2 164,00$**		
									47	3 717,10$	72	3 560,21$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**118**	**2 950,85$**	**40**	**2 164,00$**		
									47	3 717,10$	72	3 560,21$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
					Ø 1950 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 2100 mm		**50**	**6 980,00$**	**40**	**2 553,00$**		
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**50**	**6 980,00$**	**40**	**2 553,00$**		
					Ø 2250 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 2400 mm		**130**	**6 980,00$**	**55**	**3 577,79$**		
											15	11 407,15$
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur	**130**	**6 980,00$**	**55**	**3 577,79$**		
											15	11 407,15$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645425	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø < 3 m									
				RSC de 250								
					Ø 2550 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 2700 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 2900 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					autre diamètre (mm)		**132**	**2 755,89$**	**249**	**2 421,49$**	**205**	**4 101,45$**
							251	2 195,96$	210	2 419,19$	189	4 146,89$
						fourni par Ministère	**59**	**3 834,12$**	**171**	**2 615,04$**		
							59	3 589,76$	172	2 511,81$		
						fourni par l'entrepreneur	**73**	**1 889,47$**	**78**	**1 996,92$**	**205**	**4 101,45$**
							192	1 766,26$	38	2 000,00$	189	4 146,89$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645430	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø > ou = 3 m									
				RSC de 250								
					Ø 2900 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 3050 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 3200 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						
					Ø 3350 mm							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645430	m	Ponceau circulaire, tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) Ø > ou = 3 m									
				RSC de 250								
					autre diamètre (mm)							
						fourni par Ministère						
						fourni par l'entrepreneur						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m				**205**	**1 771,88$**	**980**	**2 106,58$**	**319**	**2 296,60$**
							1 362	864,20$	675	1 091,32$	304	2 209,93$
				par chemisage			**93**	**1 919,35$**	**962**	**2 127,87$**	**94**	**4 010,64$**
							1 208	839,60$	636	1 046,38$	178	2 702,95$
					Ø ext. max. de 525 mm		**15**	**1 500,00$**				
							16	1 949,32$				
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm				**21**	**1 500,00$**		
									18	2 700,00$	4	2 700,00$
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm				**107**	**1 730,33$**		
							0	1 280,00$	95	2 934,92$	16	2 120,00$
					Ø ext. max. de 1025 mm				**40**	**1 979,00$**		
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm		**78**	**2 000,00$**	**40**	**2 709,50$**	**28**	**4 250,00$**
							34	2 062,48$	45	1 202,63$	70	3 115,38$
					Ø ext. max. de 1370 mm				**40**	**2 419,00$**		
					Ø ext. max. de 1550 mm				**40**	**3 294,00$**	**45**	**2 700,00$**
											12	7 920,61$
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm				**40**	**4 180,00$**		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 2065 mm				**40**	**5 265,00$**	**21**	**6 500,00$**
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm				**40**	**6 308,00$**		
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)				**554**	**1 415,14$**		
							1 158	788,10$	479	596,03$	77	1 629,69$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD			**80**	**1 730,46$**	**19**	**1 000,00$**	**104**	**1 960,87$**
							147	1 099,60$	39	1 827,04$	105	1 659,84$
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm				**19**	**1 000,00$**	**34**	**2 169,99$**
									18	1 693,00$	36	1 155,75$
					Ø ext. max. de 870 mm						**24**	**2 011,00$**
											24	1 408,75$
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm		**20**	**2 000,00$**				
							16	1 945,00$	21	1 945,00$		
					Ø ext. max. de 1220 mm		**22**	**2 500,00$**				
							21	1 676,82$				
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)		**38**	**1 144,62$**			**46**	**1 780,15$**
							110	867,42$			45	2 200,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
			par insertion de conduite préfab. en BA								**15**	**2 200,00$**
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 575 mm								
				Ø ext. max. de 615 mm								
				Ø ext. max. de 700 mm								
				Ø ext. max. de 785 mm								
				Ø ext. max. de 870 mm								
				Ø ext. max. de 965 mm								
				Ø ext. max. de 1025 mm								
				Ø ext. max. de 1140 mm								
				Ø ext. max. de 1220 mm							**15**	**2 200,00$**
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1550 mm								
				Ø ext. max. de 1720 mm								
				Ø ext. max. de 1895 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par insertion de conduite préfab. en BA								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				autre intervention			**32**	**1 450,00$**			**106**	**1 114,10$**
							7	200,00$			21	761,00$
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645940	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø < 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)		**32**	**1 450,00$**			**106**	**1 114,10$**
							7	200,00$			21	761,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
				par insertion de conduite préfab. en BA								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.13.6	645945	m	Réhabilitation de ponceau de béton Ø > ou = 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
15.13.6	645955	m cube	Injection pour travaux de réhabilitation de ponceau par insertion de conduite en PEHD				**293**	**739,17$**	**112**	**890,20$**	**48**	**1 000,00$**
							435	591,88$	51	1 811,51$	122	1 244,82$
				au coulis cimentaire			**293**	**739,17$**	**12**	**498,36$**	**48**	**1 000,00$**
							435	591,88$	51	1 811,51$	56	1 300,00$
				au mortier								
				au polyuréthane								
				autre					**100**	**938,00$**		
											66	1 198,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m				**1 301**	**1 793,87$**	**850**	**1 715,12$**	**552**	**2 238,89$**
							760	1 540,88$	305	1 381,49$	1 174	2 208,97$
				par chemisage			**1 015**	**1 901,46$**	**480**	**1 439,75$**	**483**	**2 398,29$**
							486	1 544,33$	225	1 033,28$	1 011	2 125,17$
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm				**40**	**1 218,25$**		
											107	1 402,24$
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm				**40**	**1 200,00$**	**85**	**2 200,00$**
											81	1 303,00$
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm				**70**	**1 676,29$**	**176**	**2 451,14$**
									45	3 525,00$	204	1 873,35$
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm						**90**	**2 800,00$**
											83	1 772,00$
					Ø ext. max. de 1220 mm				**40**	**3 147,00$**		
											99	3 709,00$
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm				**40**	**3 737,00$**		
											82	4 637,00$
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)		**1 015**	**1 901,46$**	**250**	**806,60$**	**132**	**2 181,13$**
							486	1 544,33$	180	418,47$	354	1 736,71$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD			**285**	**1 398,67$**	**255**	**1 684,28$**	**69**	**1 123,80$**
							273	1 485,99$	15	2 048,72$	107	2 051,07$
					Ø ext. max. de 525 mm						**17**	**509,00$**
											15	940,00$
					Ø ext. max. de 575 mm						**19**	**1 300,00$**
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm		**77**	**1 697,40$**	**40**	**1 200,00$**	**16**	**1 165,76$**
							78	1 557,93$				
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm				**55**	**1 159,71$**		
									15	2 048,72$		
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm		**38**	**1 669,71$**	**40**	**1 275,00$**		
							25	1 756,00$				
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm				**40**	**1 713,00$**		
											75	2 541,00$
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm				**40**	**2 131,00$**		
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm				**40**	**2 825,00$**		
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)		**170**	**1 202,42$**			**17**	**1 502,19$**
							170	1 412,72$			17	870,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection de joints			**1**	**5 400,00$**				
							1	14 874,43$			4	100,00$
				Ø ext. max. de 525 mm								
				Ø ext. max. de 575 mm								
				Ø ext. max. de 615 mm								
				Ø ext. max. de 700 mm								
				Ø ext. max. de 785 mm								
				Ø ext. max. de 870 mm								
				Ø ext. max. de 965 mm								
				Ø ext. max. de 1025 mm								
				Ø ext. max. de 1140 mm								
				Ø ext. max. de 1220 mm								
				Ø ext. max. de 1370 mm								
				Ø ext. max. de 1550 mm								
				Ø ext. max. de 1720 mm								
				Ø ext. max. de 1895 mm								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)		**1**	**5 400,00$**				
							1	14 874,43$			4	100,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm							
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm							
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				autre intervention					**115**	**2 937,17$**		
									65	2 425,00$	53	4 300,00$
					Ø ext. max. de 525 mm							
					Ø ext. max. de 575 mm							
					Ø ext. max. de 615 mm							
					Ø ext. max. de 700 mm							
					Ø ext. max. de 785 mm							
					Ø ext. max. de 870 mm							
					Ø ext. max. de 965 mm							
					Ø ext. max. de 1025 mm							
					Ø ext. max. de 1140 mm				**60**	**2 425,00$**		
									65	2 425,00$		
					Ø ext. max. de 1220 mm							
					Ø ext. max. de 1370 mm							
					Ø ext. max. de 1550 mm							
					Ø ext. max. de 1720 mm							
					Ø ext. max. de 1895 mm							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645960	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène Ø < 3 m									
				autre intervention								
					Ø ext. max. de 2065 mm							
					Ø ext. max. de 2220 mm				**55**	**3 500,00$**		
											53	4 300,00$
					Ø ext. max. de 2390 mm							
					Ø ext. max. de 2550 mm							
					Ø ext. max. de 2720 mm							
					Ø ext. max. de 2890 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645965	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène, Ø > ou = 3 m				**63**	**8 500,00$**			**77**	**4 994,29$**
							63	6 162,00$			39	4 391,73$
				par chemisage								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par forage dirigé								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par insertion de conduite en PEHD								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.13.6	645965	m	Réhabilitation de ponceau d'acier ou de polyéthylène, Ø > ou = 3 m									
				par réfection de joints								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				par réfection du radier								
					Ø ext. max. de 3045 mm							
					Ø ext. max. de 3370 mm							
					Ø ext. max. de 3715 mm							
					autre diamètre (mm)							
				autre intervention			**63** 63	**8 500,00$** 6 162,00$			**77** 39	**4 994,29$** 4 391,73$
					Ø ext. max. de 3045 mm						**39** 39	**0,00$** 4 391,73$
					Ø ext. max. de 3370 mm						**38**	**10 120,00$**
					Ø ext. max. de 3715 mm		**63** 63	**8 500,00$** 6 162,00$				
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	645970	Unité	Extrémité biseautée en béton préfabriqué pour ponceau				**413**	**2 453,68$**	**446**	**3 579,88$**	**469**	**3 801,83$**
							351	2 829,62$	315	3 457,56$	372	4 219,60$
				Ø 525 mm			**2**	**1 550,00$**			**1**	**1 750,00$**
							1	944,20$	1	3 069,00$	1	979,41$
					standard		**1**	**1 450,00$**				
											1	979,41$
					modifiée		**1**	**1 650,00$**				
									1	3 069,00$		
				Ø 600 mm			**95**	**1 620,86$**	**43**	**1 687,69$**	**292**	**2 280,20$**
							82	1 329,25$	51	1 658,62$	129	2 304,75$
					standard		**52**	**1 381,25$**	**33**	**1 671,84$**	**292**	**2 280,20$**
							18	2 039,21$	24	1 839,21$	114	2 421,76$
					modifiée		**12**	**2 083,33$**	**4**	**2 200,00$**		
									4	2 612,38$	6	1 678,65$
				Ø 750 mm			**92**	**2 145,55$**	**88**	**2 213,26$**	**52**	**3 084,38$**
							80	2 294,41$	67	2 945,47$	63	3 150,86$
					standard		**53**	**2 027,17$**	**82**	**2 154,87$**	**49**	**2 968,12$**
							40	2 645,43$	48	2 913,69$	50	3 322,40$
					modifiée		**10**	**2 365,00$**	**2**	**4 000,00$**	**3**	**4 983,33$**
							8	2 207,89$	4	5 802,45$	3	3 825,50$
				Ø 900 mm			**98**	**2 221,39$**	**154**	**2 420,41$**	**36**	**4 007,42$**
							63	2 275,85$	110	2 401,88$	67	3 462,86$
					standard		**39**	**2 302,34$**	**148**	**2 390,44$**	**34**	**4 053,15$**
							16	2 717,91$	73	2 698,84$	56	3 559,12$
					modifiée		**1**	**4 000,00$**			**2**	**3 230,00$**
							1	8 072,65$			2	8 892,56$
				Ø 1050 mm			**29**	**2 894,83$**	**37**	**3 571,27$**	**24**	**6 201,67$**
							21	3 480,10$	9	3 063,49$	40	5 035,56$
					standard		**16**	**2 965,63$**	**25**	**3 154,00$**	**20**	**6 077,25$**
							15	3 539,29$	2	3 312,93$	31	4 905,95$
					modifiée						**4**	**6 823,75$**
											4	8 871,13$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	645970	Unité	Extrémité biseautée en béton préfabriqué pour ponceau									
				Ø 1200 mm			**48**	**3 659,38$**	**31**	**3 558,79$**	**24**	**8 680,93$**
							39	4 080,58$	26	3 917,66$	33	5 541,27$
					standard		**27**	**3 746,30$**	**27**	**3 592,77$**	**21**	**8 125,82$**
							17	3 738,60$	19	4 280,57$	24	6 258,28$
					modifiée		**2**	**5 750,00$**			**3**	**12 566,67$**
							3	7 608,61$			1	5 540,66$
				Ø 1350 mm			**3**	**4 833,33$**	**19**	**5 072,57$**	**3**	**8 016,67$**
							6	6 002,30$	9	7 903,69$	6	8 688,13$
					standard		**3**	**4 833,33$**	**15**	**4 680,00$**	**2**	**8 025,00$**
							5	6 182,76$	5	7 336,61$	4	9 400,00$
					modifiée				**2**	**7 000,00$**	**1**	**8 000,00$**
									2	10 620,53$	1	8 300,00$
				Ø 1500 mm			**16**	**5 437,50$**	**26**	**6 139,62$**	**14**	**6 728,57$**
							22	6 763,95$	19	6 660,90$	13	9 882,62$
					standard		**12**	**5 750,00$**	**24**	**6 130,63$**	**10**	**6 090,00$**
							6	6 967,59$	9	7 356,98$	11	10 545,08$
					modifiée						**4**	**8 325,00$**
				Ø 1650 mm							**3**	**9 000,00$**
											2	8 800,00$
					standard							
					modifiée						**3**	**9 000,00$**
											2	8 800,00$
				Ø 1800 mm			**6**	**6 666,67$**	**24**	**8 370,83$**	**18**	**16 238,89$**
							2	12 847,85$	9	15 936,22$	14	16 805,08$
					standard		**2**	**6 000,00$**	**24**	**8 370,83$**		
							1	18 795,70$	7	18 468,67$	7	19 785,71$
					modifiée						**18**	**16 238,89$**
											6	14 949,73$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	645970	Unité	Extrémité biseautée en béton préfabriqué pour ponceau									
				Ø 2100 mm			**3**	**6 666,67$**	**5**	**12 441,72$**	**1**	**14 800,00$**
							3	17 516,76$			1	13 000,00$
					standard		**3**	**6 666,67$**	**5**	**12 441,72$**		
							2	20 975,14$				
					modifiée						**1**	**14 800,00$**
											1	13 000,00$
				Ø 2400 mm					**9**	**11 600,00$**		
					standard				**9**	**11 600,00$**		
					modifiée							
				Ø 2700 mm								
					standard							
					modifiée							
				Ø 3000 mm								
					standard							
					modifiée							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	646430	m	Nettoyage de ponceau				**3 353**	**56,32$**	**4 552**	**135,19$**	**7 980**	**58,20$**
							3 139	70,77$	1 923	66,43$	3 083	105,55$
				< 600 mm			**137**	**36,28$**	**1 635**	**122,01$**	**140**	**64,29$**
							187	20,90$	266	92,07$	313	77,74$
				de 600 mm à 1200 mm					**1 631**	**162,13$**	**200**	**29,58$**
									30	50,00$	491	142,76$
				de 1200 mm à 3000 mm			**76**	**41,00$**	**496**	**210,98$**	**819**	**38,13$**
							76	247,37$	175	124,02$	414	287,83$
				3000 mm et plus								
				autre spécification			**1 013**	**100,25$**	**190**	**148,84$**	**1 474**	**134,79$**
							1 823	85,52$	174	129,08$	921	64,02$
				aucune spécification			**2 127**	**37,24$**	**600**	**31,00$**	**5 347**	**41,07$**
							1 053	41,34$	1 277	45,02$	945	56,06$
	646431	m	Inspection télévisée de ponceau				**1 127**	**25,30$**	**6 482**	**25,75$**	**4 059**	**31,08$**
							3 984	20,51$	5 127	26,97$	3 857	28,95$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1513 Ponceaux préfabriqués

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1514 Galvanisation, métallisation et peinturage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.14.3.3	304400	m carré	Métallisation des surfaces d'acier en chantier				**300**	**110,00$**	**20**	**250,00$**		
							20 551	85,26$	3 945	81,27$	153	476,56$
15.14.1.2	320035	Global	Protection environnementale (peinturage d'acier incluant la gestion des résidus - déchets solides)				**4**	**42 750,00$**	**4**	**22 243,75$**	**12**	**151 080,04$**
							3	237 143,35$	6	73 636,81$	11	213 612,20$
				peinturage complet			**2**	**15 500,00$**	**2**	**15 687,50$**	**11**	**162 959,09$**
							2	54 194,49$	2	28 678,97$	9	243 556,19$
				peinturage par encapsulage			**1**	**100 000,00$**	**1**	**45 000,00$**	**1**	**20 410,50$**
							0	45 000,00$	2	80 369,28$	1	47 000,00$
				métallisation			**1**	**40 000,00$**	**1**	**12 600,00$**		
							0	2 021 656,31$	2	122 959,88$	1	7 844,78$
15.14.1.2	320045	Global	Protection environnementale (peinturage d'acier incluant la gestion des résidus - matières dangereuses)				**6**	**386 460,00$**	**8**	**93 593,05$**	**2**	**1 923 000,00$**
							5	282 214,65$	4	299 342,26$	5	258 457,01$
				peinturage complet			**5**	**193 752,00$**	**8**	**93 593,05$**	**2**	**1 923 000,00$**
							5	293 003,09$	3	150 679,79$	5	204 514,01$
				peinturage par encapsulage			**1**	**1 350 000,00$**				
							1	195 547,51$	1	1 123 285,05$	0	1 123 285,05$
				métallisation								
15.4.4.4	320050	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour peinture				**3 817**	**86,98$**	**3 932**	**102,07$**	**36 897**	**109,70$**
							12 534	112,41$	3 963	125,39$	23 979	110,61$
	320051	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour peinture par encapsulage				**8 450**	**81,85$**	**900**	**119,44$**		
							330	91,27$	7 185	84,91$	1 850	81,85$
15.14.3.3	320053	m carré	Préparation des surfaces d'acier pour métallisation				**300**	**110,00$**	**20**	**440,00$**		
							20 228	174,54$	3 931	148,65$	154	668,50$
15.14.4.4	320060	m carré	Peinturage des surfaces d'acier				**3 917**	**78,62$**	**3 952**	**91,72$**	**36 931**	**83,34$**
							32 607	70,40$	6 871	73,78$	24 132	133,62$
15.14.4.4	320061	m carré	Peinturage des surfaces d'acier par encapsulage				**8 450**	**71,24$**	**900**	**119,44$**		
							69	116,38$	6 785	103,64$	2 488	100,67$
15.14.4.4	320070	m carré	Peinturage des surfaces d'acier métallisées									
									650	39,95$		
15.14.4.4	320075	Unité	Essai pour la détermination de la quantité d'ions chlorures sur les surfaces d'acier				**25**	**100,00$**	**32**	**97,13$**	**381**	**97,12$**
									14	44,29$	302	108,74$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1514 Galvanisation, métallisation et peinturage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1514 Galvanisation, métallisation et peinturage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.14.4	320080	m carré	Peinturage des surfaces de bois								**136**	**156,00$**
											1	81,85$
15	320081	m carré	Revêtement anti graffiti				**800**	**25,00$**	**175**	**8,86$**	**15 826**	**27,30$**
							796	24,23$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 1514 Galvanisation, métallisation et peinturage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 158 Ouvrages en bois

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.1.3 ou 15.8?	315014	Global	Démolition de caisson en bois				**1**	**12 000,00$**	**5**	**8 600,00$**	**2**	**16 000,00$**
							2	16 290,83$	4	7 120,00$	3	9 986,38$
15.1.3 ou 15.8?	315016	Global	Démolition d'éléments de tablier en bois				**6**	**17 083,33$**	**7**	**40 000,00$**	**6**	**21 583,33$**
							8	21 391,48$	7	65 912,52$	5	40 828,76$
15.15.5	325005	m cube	Platelage en bois (nouveau)				**923**	**1 714,24$**	**516**	**1 738,10$**	**829**	**1 941,59$**
							969	1 497,12$	448	1 750,87$	721	1 755,43$
15.15.5	325010	m cube	Remplacement complet de platelage en bois				**49**	**1 200,00$**	**440**	**1 965,91$**		
							17	1 336,00$	416	1 288,32$		
15.15.5	345040	m cube	Caisson en bois				**1 600**	**2 025,74$**	**1 218**	**2 043,53$**	**1 431**	**2 067,16$**
							1 697	1 582,72$	1 013	1 885,78$	1 511	2 084,12$
15.15.5	345041	m	Bois rond pour caisson									
15.15.5	345045	m cube	Réparation de caisson en bois						**6**	**2 974,55$**	**8**	**2 551,56$**
									6	2 113,46$	7	2 044,59$
15.15.5	345055	m cube	Remplacement d'éléments de tablier en bois				**14**	**1 883,33$**	**37**	**1 666,12$**	**5**	**2 140,11$**
							11	2 354,82$	18	1 079,55$	20	3 388,29$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE 158 Ouvrages en bois

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.1	300100	Global	Levage et support du tablier				**31**	**92 970,16$**	**30**	**122 741,00$**	**20**	**83 647,50$**
							33	62 041,73$	27	85 781,09$	31	170 845,87$
15.9	300101	Unité	Levage du tablier permettant aux appareils d'appui de reprendre leur forme				**40**	**24 158,84$**	**33**	**8 260,15$**	**37**	**7 685,33$**
							12	6 337,94$	11	4 510,09$	9	6 325,41$
15.9	300105	Unité	Excavation à l'arrière du joint dalle sur culée pour levage du tablier						**2**	**2 500,00$**		
									2	18 050,00$		
15.9	300110	Unité	Correction de la planéité des poutres aux appuis				**64**	**1 000,00$**	**34**	**610,59$**	**16**	**1 200,00$**
							43	2 130,59$	68	1 972,00$	28	823,88$
15.1.3	315000	m cube	Démolition du béton				**2 965**	**745,73$**	**5 262**	**597,99$**	**2 357**	**1 127,34$**
							2 788	1 149,89$	5 643	291,55$	5 338	721,57$
15.1.3	315010	m carré	Démolition de béton				**16 388**	**260,03$**	**11 756**	**315,15$**	**16 810**	**232,54$**
							19 192	257,63$	10 882	417,65$	15 988	353,52$
15.4.4.1	315020	m carré	Coffrages en contact avec le béton à couler				**13 840**	**464,91$**	**8 470**	**544,48$**	**12 418**	**584,40$**
							18 000	441,13$	10 910	707,59$	12 680	725,56$
15.4.4.5	315024	Unité	Essai de caractérisation du béton pour essai de convenance réalisé dans l'ouvrage à construire								**6**	**1 483,33$**
				cet article remplace							**6**	**1 483,33$**
					inscrire no article (article 999)						**6**	**1 483,33$**
				aucune spécification								
					aucune spécification							
15.4.4.5	315025	m cube	Essai de convenance pour le béton coulé en place réalisé en dehors de l'ouvrage à construire (montant fixé par le Ministère)				**1 336**	**897,31$**	**1 201**	**917,77$**	**1 407**	**914,34$**
							992	912,43$	939	900,64$	954	914,62$
15.5.4.1	315026	m cube	Essai de convenance pour éléments en béton préfabriqués (montant fixé par le Ministère)				**25**	**340,00$**	**11**	**781,82$**	**143**	**702,10$**
							15	900,00$			5	900,00$
				béton produit par usine de préfabrication			**20**	**275,00$**	**6**	**933,33$**	**28**	**835,71$**
							15	900,00$			5	900,00$
				béton non produit par usine de préfabrication			**5**	**600,00$**	**5**	**600,00$**	**115**	**669,57$**

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.1	315027	Global	Essai de convenance du béton fibré à ultra-hautes performances (BFUP)									
15.4.4.5	315030	m cube	Béton type V-S				**3 399**	**1 039,47$**	**2 964**	**1 197,29$**	**2 612**	**1 533,79$**
							3 989	1 140,41$	2 924	1 303,58$	2 441	1 471,00$
15.4.4.5	315032	m cube	Béton de réparation (inférieur à 150 mm)				**875**	**1 205,04$**	**435**	**1 799,02$**	**423**	**1 736,98$**
							888	1 029,57$	436	1 356,51$	824	1 671,35$
15	315045	m carré	Réparation avec coffrages sans surépaisseur				**7 081**	**1 350,34$**	**6 463**	**1 857,78$**	**7 397**	**1 966,07$**
							6 192	1 720,80$	6 713	1 746,62$	7 112	1 835,83$
				béton de type XIV-R			**4 237**	**1 327,44$**	**1 551**	**2 288,67$**	**4 519**	**1 835,36$**
							1 096	1 319,03$	4 210	1 683,51$	1 227	1 612,67$
				béton de type XIV-S (autoplaçant)			**75**	**1 788,48$**	**120**	**1 978,61$**	**59**	**2 029,66$**
							179	2 512,91$	71	3 059,19$	245	2 878,51$
				béton de type XIV-R ou XIV-S (autoplaçant)			**2 495**	**1 369,89$**	**4 564**	**1 670,19$**	**2 480**	**2 101,22$**
							3 653	1 597,04$	2 095	1 733,93$	5 406	1 827,49$
				autre classe de béton			**275**	**1 406,69$**	**229**	**2 614,98$**	**339**	**2 709,92$**
							1 265	2 314,18$	338	2 337,23$	234	2 104,89$
15.4.4.7	315053	m carré	Enduit de surface				**22 375**	**23,15$**	**33 301**	**31,79$**	**12 305**	**48,34$**
							14 067	32,05$	15 921	22,60$	22 031	30,50$
				type 1			**20 747**	**21,77$**	**32 203**	**30,84$**	**9 795**	**41,49$**
							9 901	27,56$	15 751	21,76$	19 980	28,83$
				type 2			**1 628**	**40,73$**	**1 098**	**59,57$**	**2 510**	**75,07$**
							4 167	42,70$	170	100,00$	2 051	46,74$
15.6.4	315065	m carré	Réparation avec béton projeté				**4 629**	**830,06$**	**1 475**	**2 168,41$**	**1 759**	**1 495,03$**
							2 102	1 170,18$	2 916	1 977,01$	2 793	1 419,78$
				épaisseur 60 à 100 mm			**2 461**	**1 047,76$**	**531**	**1 774,67$**	**536**	**1 506,23$**
							1 268	1 178,55$	1 457	1 532,07$	330	1 280,96$
				épaisseur 100 à 200 mm			**2 168**	**582,98$**	**944**	**2 389,68$**	**1 224**	**1 490,13$**
							834	1 157,47$	1 459	2 421,46$	2 463	1 438,37$
				gainage de partie inférieure de ponceau								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue Qté exéc.	2021 Prix moyen Coût moyen	2022 Qté prévue Qté exéc.	2022 Prix moyen Coût moyen	2023 Qté prévue Qté exéc.	2023 Prix moyen Coût moyen
15.4.4.5	315085	m carré	Réparation de dalle sur poutres				**3 438** 5 772	**592,09$** 1 405,17$	**12 852** 9 495	**1 641,37$** 1 214,87$	**4 154** 10 422	**1 709,14$** 1 531,06$
				en profondeur			**1 122** 2 359	**913,71$** 1 774,14$	**6 371** 2 286	**2 331,44$** 1 964,52$	**918** 6 583	**1 658,49$** 1 943,05$
					béton à prise rapide		**447** 1 129	**1 277,63$** 2 407,99$	**1 229** 1 540	**2 906,79$** 2 427,27$	**364** 1 332	**2 901,26$** 6 016,89$
					béton type V-S		**675** 1 230	**672,71$** 1 192,27$	**5 142** 746	**2 193,93$** 1 009,38$	**553** 5 251	**839,86$** 909,71$
					aucune spécification							
				en surface			**2 316** 3 413	**436,28$** 1 150,15$	**6 481** 7 210	**963,03$** 977,22$	**3 237** 3 839	**1 723,50$** 824,52$
					béton à prise rapide		**843** 1 224	**527,34$** 2 551,81$	**2 074** 4 037	**1 666,29$** 1 425,50$	**2 014** 1 141	**2 400,43$** 1 426,42$
					béton type V-S		**1 473** 2 189	**384,17$** 366,53$	**4 407** 3 172	**632,07$** 406,73$	**1 223** 2 698	**608,58$** 569,89$
					aucune spécification							
15.4.4.5	315095	m carré	Réparation en surface de dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle				**1 043** 711	**890,47$** 831,57$	**673** 694	**735,82$** 793,08$	**529** 294	**817,02$** 701,68$
				béton à prise rapide			**117** 60	**1 269,66$** 954,33$	**200** 60	**1 238,67$** 1 019,41$	**102** 40	**775,15$** 895,12$
				béton type V-S			**926** 651	**842,56$** 820,23$	**473** 634	**522,68$** 771,77$	**427** 254	**827,07$** 671,25$
15.4.4.5	315120	m cube	Réparation en profondeur de dalle épaisse, trottoir, assise et dessus de semelle				**84** 66	**2 343,64$** 2 802,40$	**87** 62	**2 867,00$** 2 675,92$	**36** 34	**2 637,87$** 3 134,78$
				béton à prise rapide			**1**	**3 500,00$**	**27**	**5 041,17$**	**3**	**4 077,14$**
				béton type V-S			**81** 66	**2 298,40$** 2 802,40$	**60** 62	**1 911,53$** 2 675,92$	**33** 34	**2 517,22$** 3 134,78$
				béton type XIV-C (autoplaçant)			**2**	**3 600,00$**				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.1.3	315130	m cube	Démolition des cotés extérieurs de dalle				**1 245**	**1 128,98$**	**346**	**1 231,62$**	**387**	**1 823,16$**
							1 114	995,41$	388	1 024,32$	487	1 593,49$
15.1.3	315140	Global	Démolition du béton de la dalle, des chasse-roues, des glissières et des trottoirs				**2**	**36 750,00$**	**3**	**204 668,33$**		
							3	289 633,32$	3	276 478,72$	1	497 986,47$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.4.4.4	315155	Unité	Tige de renforcement en cisaillement				**64**	**1 200,00$**			**464**	**452,59$**
							71	341,75$	48	203,69$	558	721,15$
				ancré chimiquement								
							39	203,69$	48	203,69$		
					Ø 15 mm							
							39	203,69$	48	203,69$		
					Ø 20 mm							
					Ø 22 mm							
					Ø 25 mm							
					autre diamètre (mm)							
				ancré mécaniquement			**64**	**1 200,00$**			**464**	**452,59$**
							32	510,00$			558	721,15$
					Ø 15 mm							
					Ø 20 mm							
					Ø 22 mm							
					Ø 25 mm							
					autre diamètre (mm)		**64**	**1 200,00$**			**464**	**452,59$**
							32	510,00$			558	721,15$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.4.4.4	315155	Unité	Tige de renforcement en cisaillement									
				ancrage hybride								
					Ø 15 mm							
					Ø 20 mm							
					Ø 22 mm							
					Ø 25 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.4	315160	Unité	Ancrage				**36 836**	**39,02$**	**68 844**	**51,55$**	**73 887**	**59,20$**
							76 124	38,10$	44 005	49,11$	67 108	47,16$
				au coulis cimentaire			**622**	**57,38$**	**122**	**69,75$**	**856**	**324,24$**
							106	930,65$	494	198,20$	803	94,64$
					15 M		**532**	**37,48$**			**130**	**55,00$**
							60	108,85$	322	61,98$	130	35,00$
					20 M				**102**	**63,82$**	**116**	**42,43$**
									60	147,89$	63	97,10$
					25 M		**90**	**175,00$**			**22**	**40,00$**
									92	625,00$	22	82,92$
					30 M							
					autre spécification				**20**	**100,00$**	**588**	**450,00$**
							46	2 002,57$	20	579,00$	588	108,00$
					aucune spécification							
				chimique			**34 389**	**34,92$**	**63 045**	**51,89$**	**62 556**	**53,48$**
							67 356	36,54$	33 343	49,88$	62 826	46,82$
					15 M		**20 817**	**30,82$**	**41 730**	**49,00$**	**45 033**	**45,24$**
							49 458	37,37$	20 030	49,62$	39 803	39,70$
					20 M		**6 788**	**40,73$**	**7 595**	**50,58$**	**13 761**	**77,08$**
							9 262	41,33$	5 226	48,92$	10 377	56,72$
					25 M		**1 126**	**55,79$**	**4 659**	**109,37$**	**845**	**122,98$**
							582	68,72$	1 105	62,42$	3 412	92,63$
					30 M		**330**	**339,70$**	**104**	**60,00$**		
							134	96,10$	196	268,59$		
					autre spécification		**4 825**	**18,83$**	**4 053**	**33,92$**	**2 541**	**50,28$**
							7 380	20,85$	3 883	35,81$	5 760	44,19$
					aucune spécification		**503**	**34,33$**	**4 904**	**38,53$**	**376**	**42,22$**
							540	43,32$	2 903	52,70$	3 474	58,23$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.4	315160	Unité	Ancrage									
				autre spécification			**821**	**191,38$**	**264**	**70,63$**	**820**	**63,68$**
							418	45,72$	1 251	85,28$	587	64,56$
					15 M							
					20 M							
					25 M		**15**	**80,00$**				
							14	30,00$				
					30 M		**98**	**1 300,00$**	**54**	**150,00$**	**56**	**150,00$**
									98	695,51$	56	141,00$
					autre spécification		**708**	**40,28$**	**206**	**49,25$**	**764**	**57,36$**
							326	40,35$	1 127	33,56$	531	56,50$
					aucune spécification				**4**	**100,00$**		
							78	71,00$	26	27,00$		
				aucune spécification			**1 004**	**43,20$**	**5 413**	**46,31$**	**9 655**	**72,34$**
							8 244	38,95$	8 917	32,87$	2 892	37,72$
					15 M		**378**	**37,06$**	**2 854**	**60,15$**	**457**	**42,22$**
							505	38,71$	2 093	38,37$	633	51,34$
					20 M		**64**	**45,00$**	**16**	**65,00$**	**86**	**45,00$**
							809	48,00$	70	70,00$	82	60,00$
					25 M							
							615	79,00$				
					30 M							
					autre spécification		**20**	**5,50$**	**28**	**30,71$**	**7 960**	**77,40$**
							140	32,50$	351	32,28$	840	47,59$
					aucune spécification		**542**	**48,65$**	**2 515**	**30,67$**	**1 152**	**51,36$**
							6 175	33,94$	6 403	30,70$	1 337	23,71$
15.1	315166	m carré	Enlèvement d'enduit contenant des fibres d'amiante (incluant gestion des résidus)				**1 870**	**130,00$**	**8 542**	**204,97$**	**444**	**250,00$**
							2 891	135,11$	1 239	80,57$	5 870	95,55$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.7	315182	m carré	Imperméabilisation du béton au polymère de silicone				**46 639**	**14,36$**	**49 157**	**20,10$**	**34 001**	**21,91$**
							24 360	17,13$	46 608	20,72$	47 628	12,90$
15.8.8	320000	Global	Enlèvement d'éléments d'un ouvrage en acier				**7**	**17 080,00$**	**4**	**49 542,50$**	**5**	**8 290,00$**
							5	130 352,44$	3	113 488,82$	7	41 379,09$
	325100	Global	Sécurisation (avant travaux)				**9**	**16 222,22$**	**8**	**10 937,50$**	**24**	**29 074,09$**
							17	17 496,14$	5	71 202,85$	19	32 881,74$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	325105	Global	Sécurisation (entretien préventif)						**1**	**0,00$**		
											1	9 000,00$
				par enlèvement de fragments de béton								
					au-dessus d'une autoroute							
					au-dessus d'une route							
					au-dessus d'un chemin de fer							
					au-dessus d'un cours d'eau							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				par installation de grillage								
					au-dessus d'une autoroute							
					au-dessus d'une route							
					au-dessus d'un chemin de fer							
					au-dessus d'un cours d'eau							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	325105	Global	Sécurisation (entretien préventif)									
				autre spécification								
					au-dessus d'une autoroute							
					au-dessus d'une route							
					au-dessus d'un chemin de fer							
					au-dessus d'un cours d'eau							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification					**1**	**0,00$**		
											1	9 000,00$
					au-dessus d'une autoroute							
					au-dessus d'une route							
					au-dessus d'un chemin de fer							
					au-dessus d'un cours d'eau							
					autre spécification							
					aucune spécification				**1**	**0,00$**		
											1	9 000,00$
	330000	Global	Inspection des zones potentiellement fissurées				**3**	**10 333,33$**	**1**	**4 667,69$**	**1**	**30 000,00$**
							1	7 000,00$	3	12 975,36$	1	30 000,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.2	330012	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à deux garnitures en élastomère									
15.9.5.2	330015	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère				**146**	**3 681,01$**	**396**	**7 459,38$**	**340**	**9 865,29$**
							475	6 808,12$	37	24 878,83$	207	10 133,88$
15.9.5.2	330016	m	Remplacement d'un joint de tablier par un joint à une garniture en élastomère avec dalot				**605**	**4 161,31$**	**145**	**5 330,39$**	**313**	**5 036,06$**
							437	4 416,60$	265	4 373,02$	346	5 524,48$
15.9.5.2	330020	m	Modification d'un joint de tablier à une culée				**39**	**3 379,10$**	**96**	**3 337,14$**	**68**	**3 421,44$**
							71	3 747,95$	56	3 927,24$	51	3 912,94$
	330021	m	Remplacement de garniture enclenchée d'un joint de tablier				**99**	**240,91$**	**21**	**600,00$**	**62**	**481,46$**
							76	97,75$			61	1 003,80$
15.9.5.2	330030	m	Élimination d'un joint de tablier à une pile				**10**	**3 820,85$**	**22**	**4 900,00$**	**41**	**6 000,00$**
							5	5 015,77$			50	2 740,05$
15.4	330081	Unité	Blocs d'assise				**671**	**1 019,40$**	**706**	**1 729,01$**	**737**	**1 484,84$**
							594	1 491,20$	624	1 580,03$	581	2 876,81$
				unité de fondation neuve			**521**	**847,00$**	**314**	**1 187,39$**	**524**	**1 257,27$**
							365	787,58$	408	1 256,10$	304	1 627,13$
				unité de fondation existante			**150**	**1 618,19$**	**392**	**2 162,86$**	**213**	**2 044,69$**
							229	2 612,69$	216	2 193,32$	277	4 248,29$
15.9.5.4	330090	Unité	Élimination de drains				**72**	**647,22$**	**8**	**110,00$**	**12**	**375,00$**
							72	1 412,08$	2	2 200,00$	12	2 146,13$
15.9.5.4	330100	Unité	Drain en acier (dalle/tablier existant)				**125**	**1 423,20$**	**92**	**1 599,83$**	**35**	**1 509,05$**
							171	1 569,44$	98	1 179,93$	38	2 569,33$
13.1.5.4 et 15.11.4.2	335010	m carré	Correction par planage (structure)				**61 217**	**10,10$**	**111 236**	**13,70$**	**92 351**	**17,61$**
							210 710	14,90$	124 571	10,45$	73 189	10,95$
15.11.4	335030	m carré	Enlèvement par décapage de l'enrobé				**63 015**	**17,31$**	**83 132**	**22,99$**	**31 903**	**27,25$**
							72 476	25,49$	53 470	30,54$	53 393	25,65$
				sur une dalle existante			**59 640**	**17,29$**	**75 573**	**23,35$**	**28 931**	**27,94$**
							68 697	25,98$	46 465	32,46$	49 174	24,87$
				aux approches			**3 155**	**17,47$**	**7 559**	**19,43$**	**2 972**	**20,59$**
							3 518	16,61$	7 005	17,81$	4 218	34,68$
15.11.4.1	335031	m carré	Enlèvement par décapage de l'enrobé temporaire sur une nouvelle dalle				**17 863**	**11,94$**	**54 997**	**18,35$**	**17 201**	**16,25$**
							3 088	10,30$	2 463	14,43$	20 957	10,97$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4.1	335040	m carré	Correction du profil aux approches				**6 254**	**33,38$**	**5 487**	**49,85$**	**5 032**	**39,84$**
							10 326	29,68$	4 663	34,99$	4 699	47,05$
15.11.4.3 et 13.3.5.4	335060	m carré	Enrobé préparé et posé à chaud sur une partie de dalle				**1 248**	**172,19$**	**282**	**227,95$**	**584**	**401,48$**
							2 924	312,31$	1 125	364,29$	209	318,85$
	335100	Global	Nettoyage				**22**	**8 104,91$**	**24**	**4 575,89$**	**13**	**12 460,21$**
							29	7 816,07$	19	6 129,15$	19	8 738,86$
				avec réparation			**1**	**0,00$**				
											1	6 721,00$
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
											1	6 721,00$
					aucune spécification							
				sans réparation			**8**	**7 000,00$**	**15**	**3 501,09$**	**5**	**14 560,00$**
							15	6 452,28$	12	4 487,40$	9	8 477,86$
					autre spécification				**5**	**2 200,00$**	**1**	**0,00$**
									2	3 414,02$	4	13 939,65$
					aucune spécification		**8**	**7 000,00$**	**10**	**4 151,63$**	**4**	**18 200,00$**
							15	6 452,28$	10	4 698,69$	5	3 622,95$
				autre spécification			**13**	**9 408,31$**	**9**	**6 367,22$**	**8**	**11 147,84$**
							15	9 185,50$	7	9 078,00$	10	9 178,76$
					autre spécification		**7**	**13 544,00$**	**3**	**13 101,67$**	**4**	**11 445,67$**
							6	15 600,37$	4	10 976,25$	4	11 887,77$
					aucune spécification		**6**	**4 583,33$**	**6**	**3 000,00$**	**4**	**10 850,00$**
							9	4 668,00$	3	6 336,84$	6	7 539,81$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	335105	m	Nettoyage				**93 602**	**4,40$**	**8 661**	**27,74$**	**87 129**	**5,32$**
							113 109	11,09$	108 966	4,71$	105 259	4,81$
				de caisson								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				de joints de tablier			**3 288**	**14,41$**	**6 917**	**14,73$**	**83**	**50,00$**
							5 358	11,83$	4 900	22,98$	4 516	16,52$
					autre spécification		**695**	**15,00$**	**818**	**8,60$**	**83**	**50,00$**
									1 316	1,84$	1 399	5,29$
					aucune spécification		**2 593**	**14,25$**	**6 099**	**15,55$**		
							5 358	11,83$	3 584	30,75$	3 117	21,56$
				de l'intérieur de poutre-caisson					**830**	**150,00$**	**830**	**182,00$**
							976	800,00$			415	64,00$
					autre spécification							
					aucune spécification				**830**	**150,00$**	**830**	**182,00$**
							976	800,00$			415	64,00$
				du dessous de tablier			**53**	**100,00$**				
							53	74,53$				
					autre spécification							
					aucune spécification		**53**	**100,00$**				
							53	74,53$				
				du dessus de tablier								
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	335105	m	Nettoyage									
				autre spécification			**90 261**	**3,98$**	**914**	**15,18$**	**86 216**	**3,57$**
							106 722	3,81$	104 066	3,85$	100 328	4,04$
					autre spécification		**89 822**	**3,57$**	**850**	**14,06$**	**85 722**	**3,07$**
							106 605	3,79$	104 002	3,83$	100 138	3,92$
					aucune spécification		**439**	**88,63$**	**64**	**30,00$**	**494**	**91,45$**
							117	22,18$	64	30,50$	190	63,89$
15.10.5.1	335107	m carré	Nettoyage des surfaces de dalle				**141 920**	**11,82$**	**114 139**	**13,08$**	**60 286**	**17,59$**
							108 779	9,92$	81 504	8,77$	74 042	12,89$
				existante			**108 938**	**10,91$**	**67 647**	**12,00$**	**23 477**	**19,51$**
							82 016	8,21$	71 539	6,88$	38 454	13,16$
					autre spécification		**60 160**	**1,75$**	**35 509**	**7,90$**	**3 644**	**6,17$**
							31 999	2,71$	39 994	3,52$	11 443	5,64$
					aucune spécification		**48 778**	**22,22$**	**32 138**	**16,53$**	**19 833**	**21,96$**
							50 017	11,73$	31 545	11,13$	27 011	16,35$
				neuve			**32 982**	**14,80$**	**46 492**	**14,64$**	**36 809**	**16,36$**
							26 762	15,17$	9 965	22,37$	35 588	12,60$
					autre spécification				**1 762**	**16,99$**	**149**	**20,00$**
							384	45,00$	1 980	24,69$	159	43,12$
					aucune spécification		**32 982**	**14,80$**	**44 730**	**14,55$**	**36 660**	**16,35$**
							26 378	14,73$	7 985	21,80$	35 429	12,46$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	335115	Unité	Nettoyage				**6 169**	**226,69$**	**5 829**	**222,36$**	**6 037**	**144,46$**
							5 156	192,39$	6 703	159,60$	7 256	203,90$
				de drain			**840**	**5,10$**	**68**	**73,24$**	**48**	**41,25$**
							840	4,95$	868	9,34$	841	6,59$
					autre spécification				**12**	**100,00$**	**6**	**50,00$**
									8	5,00$	2	45,00$
					aucune spécification		**840**	**5,10$**	**56**	**67,50$**	**42**	**40,00$**
							840	4,95$	860	9,38$	839	6,50$
				du système de drainage (structure)			**1 486**	**43,89$**	**965**	**23,94$**	**1 044**	**23,67$**
							886	26,94$	1 267	17,47$	1 302	16,66$
					autre spécification		**392**	**85,01$**				
							354	21,46$	349	21,16$	392	21,32$
					aucune spécification		**1 094**	**29,16$**	**965**	**23,94$**	**1 044**	**23,67$**
							532	30,58$	918	16,07$	910	14,65$
				d'unité de fondation			**339**	**305,19$**	**983**	**211,21$**	**1 485**	**240,36$**
							325	282,78$	815	162,36$	1 553	238,10$
					autre spécification		**284**	**237,36$**	**803**	**110,11$**	**1 438**	**196,67$**
							282	209,45$	760	110,43$	1 471	179,66$
					aucune spécification		**55**	**655,45$**	**180**	**662,20$**	**47**	**1 576,96$**
							43	769,41$	55	886,51$	82	1 286,37$
				autre spécification			**3 504**	**349,74$**	**3 813**	**278,12$**	**3 460**	**141,17$**
							3 105	280,86$	3 753	241,73$	3 560	304,08$
					autre spécification		**579**	**1 156,09$**	**725**	**987,83$**	**374**	**579,47$**
							433	1 268,19$	777	727,43$	565	1 317,36$
					aucune spécification		**2 925**	**190,12$**	**3 088**	**111,49$**	**3 086**	**88,06$**
							2 672	120,86$	2 976	114,91$	2 995	113,10$
15	335130	Global	Enlèvement de végétation				**14**	**5 550,00$**	**3**	**2 000,00$**	**2**	**3 388,14$**
							12	2 833,57$	6	6 800,25$	2	39 890,78$
	335131	Unité	Enlèvement de végétation				**18**	**700,00$**	**26**	**350,00$**	**30**	**436,67$**
							20	276,15$	26	4 000,00$	30	2 800,00$
13.1.5.5	335132	m	Balayage de chaussée (structure)				**26 820**	**1,00$**	**80 512**	**1,60$**		
							18 072	1,70$	31 252	0,75$	29 992	0,77$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	335133	m carré	Enlèvement de graffiti				**8 935**	**22,49$**	**100**	**170,00$**	**9 720**	**13,25$**
							2 505	13,20$	4 853	12,47$	1 109	16,10$
				par application de peinture			**7 245**	**21,27$**			**8 500**	**13,00$**
							2 332	12,00$	4 354	12,00$	1 014	12,00$
				par sablage ou produit nettoyant			**1 690**	**27,74$**	**100**	**170,00$**	**1 220**	**15,00$**
							173	29,32$	499	16,55$	95	59,90$
				autre spécification								
				aucune spécification								
15.11.4 et 13.1.5.5	335134	m carré	Balayage de chaussée (structure)				**134 996**	**0,57$**	**105 384**	**0,38$**	**106 734**	**0,39$**
							113 624	0,50$	117 585	0,38$	93 687	0,22$
15.10.5.1	335185	m carré	Correction par scarification fine « microplanage » des surfaces									
15.10.5.1	335190	m carré	Correction par meulage des surfaces existantes de dalle				**4 764**	**58,25$**	**10 880**	**58,98$**	**1 433**	**72,88$**
							1 849	63,55$	3 680	34,43$	-1 779	-35,45$
15.10.5.1	335200	m carré	Correction des surfaces existantes de dalle au mortier cimentaire				**2 559**	**152,25$**	**6 522**	**212,74$**	**1 358**	**153,10$**
							548	193,45$	2 124	166,01$	-875	138,37$
15.10.5.1	335210	m carré	Correction des surfaces existantes de dalle à l'enrobé à chaud				**2 178**	**69,34$**	**3 136**	**83,12$**	**1 845**	**84,56$**
							3 282	52,25$	4 495	50,67$	3 312	112,71$
	340000	Global	Gestion de l'eau				**266**	**29 104,17$**	**207**	**29 342,30$**	**256**	**43 164,02$**
							257	27 310,27$	162	34 226,18$	271	42 610,91$
	340005	m cube	Coulis cimentaire pour obturation de vides				**50**	**300,00$**	**45**	**528,44$**	**6**	**96,77$**
							24	317,00$	21	243,83$	5	6 602,92$
15.6	340010	m	Injection de fissures				**2 015**	**141,14$**	**2 583**	**300,93$**	**2 154**	**274,47$**
							1 956	227,70$	3 276	242,03$	4 576	291,08$
	340020	Unité	Mobilisation/démobilisation (injection de fissures)				**33**	**2 111,36$**	**109**	**2 516,58$**	**45**	**2 739,96$**
							37	2 589,30$	36	1 413,69$	52	2 874,53$
15.4.4.7	340021	Global	Mobilisation et démobilisation pour travaux d'injection de fissures									
15.4.4.7	340022	m	Scellement des fissures du béton									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.9.5.3	345060	m	Profilé d'acier à double ondulation				**1 231**	**54,31$**	**921**	**62,29$**	**1 073**	**69,94$**
							1 255	57,64$	809	84,18$	1 087	73,25$
15.2.6	345070	m cube	Fondation de chaussée (structure)				**1 082**	**66,82$**	**213**	**83,66$**	**545**	**96,01$**
							1 161	73,19$	436	125,00$	812	131,25$
15.2.6.3	520100	m cube	Excavation 1re classe pour ouvrages d'art				**37 061**	**68,62$**	**27 361**	**72,55$**	**30 261**	**102,05$**
							24 497	57,29$	15 365	76,18$	28 387	59,07$
15.2.6.3	520150	Global	Excavation 2e classe pour ouvrages d'art				**160**	**50 826,18$**	**128**	**57 963,55$**	**167**	**94 827,67$**
							122	73 115,52$	113	71 906,33$	173	105 153,15$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.2.6.6	530851	m	Drain en tuyau perforé				**21 923**	**45,45$**	**23 927**	**35,83$**	**44 065**	**51,09$**
							20 873	44,75$	15 650	48,06$	21 731	58,41$
				Ø 150 mm			**15 718**	**41,28$**	**11 618**	**19,84$**	**28 151**	**46,28$**
							14 870	39,97$	13 671	45,97$	14 428	52,80$
					en polyéthylène (PE), 300 kPa min.		**15 064**	**41,62$**	**11 404**	**19,31$**	**28 085**	**46,25$**
							14 372	39,21$	13 506	46,07$	14 338	52,72$
						et géotextile	**15 064**	**41,62$**	**11 404**	**19,31$**	**28 085**	**46,25$**
							14 372	39,21$	13 506	46,07$	14 338	52,72$
					en polyéthylène (PE), 180 kPa min.		**25**	**50,00$**			**66**	**60,00$**
							11	575,00$			50	74,30$
						et géotextile	**25**	**50,00$**			**66**	**60,00$**
							11	575,00$			50	74,30$
				Ø 200 mm			**6 031**	**47,63$**	**12 112**	**51,06$**	**15 279**	**57,83$**
							5 816	49,03$	1 968	62,46$	7 095	70,07$
					en polyéthylène (PE), 300 kPa min.		**5 320**	**47,58$**	**11 833**	**51,05$**	**13 119**	**58,98$**
							5 510	48,26$	1 595	66,33$	5 469	71,72$
						et géotextile	**5 320**	**47,58$**	**11 833**	**51,05$**	**13 119**	**58,98$**
							5 510	48,26$	1 595	66,33$	5 469	71,72$
					en polyéthylène (PE), 180 kPa min.				**205**	**42,93$**	**30**	**60,00$**
											175	29,10$
						et géotextile			**205**	**42,93$**	**30**	**60,00$**
											175	29,10$
					en polychlor. de vinyle (PVC), 300 kPa min.		**200**	**49,25$**			**2 100**	**50,62$**
							180	50,80$			1 337	67,31$
						et géotextile	**200**	**49,25$**			**2 100**	**50,62$**
							180	50,80$			1 337	67,31$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.2.6.6	530851	m	Drain en tuyau perforé									
				autre diamètre (mm)			**174**	**346,44$**	**197**	**42,34$**	**635**	**101,93$**
							188	291,13$	11	71,00$	208	50,59$
					en polyéthylène (PE), 300 kPa min.		**174**	**346,44$**	**22**	**45,00$**	**195**	**49,87$**
							188	291,13$	11	71,00$	41	65,15$
						et géotextile	**174**	**346,44$**	**22**	**45,00$**	**195**	**49,87$**
							188	291,13$	11	71,00$	41	65,15$
					en polyéthylène (PE), 180 kPa min.				**175**	**42,00$**	**440**	**125,00$**
											167	47,00$
						et géotextile			**175**	**42,00$**	**440**	**125,00$**
											167	47,00$
					en polychlor. de vinyle (PVC), 300 kPa min.							
						et géotextile						
15.11.4.2	614560	m carré	Correction par planage (structure)				**1 795**	**34,67$**	**1 470**	**5,32$**	**2 300**	**3,73$**
							1 141	15,36$	1 470	4,50$	2 244	9,60$
				frais dépl./pension exclus					**220**	**4,00$**		
									220	5,05$		
				frais dépl./pension inclus			**1 795**	**34,67$**	**1 250**	**5,55$**	**2 300**	**3,73$**
							1 141	15,36$	1 250	4,40$	2 244	9,60$
15.11.4.3	614562	m carré	Resurfaçage à l'enrobé coulé à froid									
15.11.4.2	614565	Unité	Déplacement de la machinerie et de l'équipe pour planage (structure)									
							1	3 617,30$				
15.11.4.2	614570	km	Tarif au kilomètre de déplacement de la machinerie et de l'équipe pour un planage (structure)									
13	614572	Jour	Tarif minimum par jour de travail pour le planage (structure)									

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé				**4 260**	**230,31$**	**13 309**	**363,30$**	**5 725**	**268,66$**
							3 889	230,64$	2 395	197,70$	7 336	327,89$
				EG-10 préparé et posé à chaud			**18**	**180,00$**				
					PG 58E-34		**18**	**180,00$**				
					PG 58E-34HRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				EG-10 préparé et posé tiède								
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé à chaud			**4 223**	**230,47$**	**9 913**	**385,48$**	**5 696**	**267,17$**
							3 739	221,10$	2 346	194,83$	7 267	326,07$
					PG 52V-40						**60**	**585,03$**
							50	408,53$				
					PG 52V-40HRD				**21**	**400,00$**	**270**	**95,00$**
											21	525,00$
					PG 58S-28		**223**	**233,45$**			**932**	**266,22$**
							1 065	140,11$	1 100	137,15$		
					PG 58S-28HRD							
					PG 58H-34		**527**	**311,28$**	**571**	**339,34$**	**329**	**257,76$**
							582	329,25$	14	218,00$	161	423,71$
					PG 58H-34HRD		**571**	**221,22$**	**472**	**201,66$**	**2 081**	**303,10$**
							210	291,21$	525	243,66$	492	442,88$
					PG 64H-28		**15**	**180,00$**			**28**	**500,00$**
									15	198,00$		
					PG 64H-28HRD							
					PG 58E-34		**1 711**	**199,63$**	**7 393**	**439,08$**	**242**	**235,00$**
							348	291,63$	77	506,59$	3 178	443,67$
					PG 58E-34HRD		**660**	**280,45$**	**1 148**	**180,00$**	**392**	**270,57$**
							617	247,84$	511	219,77$	687	273,23$
					PG 64E-28		**150**	**203,40$**	**292**	**227,13$**	**1 260**	**235,08$**
							265	167,26$	88	177,15$	2 386	168,66$
					PG 64E-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède					**3 358**	**299,90$**		
											33	452,00$
					PG 52V-40							
					PG 52V-40T							
					PG 52V-40HRD							
					PG 52V-40THRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28T							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58S-28THRD							
					PG 58H-34							
					PG 58H-34T							
					PG 58H-34HRD							
					PG 58H-34THRD				**3 205**	**300,00$**		
					PG 64H-28							
					PG 64H-28T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 64H-28HRD							
					PG 64H-28THRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD				**120**	**380,00$**		
					PG 64E-28				**33**	**0,00$**		
											33	452,00$
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					PG 52V-40							
					PG 52V-40HRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58H-34							
					PG 58H-34HRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28HRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34HRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 52V-40							
					PG 52V-40T							
					PG 52V-40HRD							
					PG 52V-40THRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28T							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58S-28THRD							
					PG 58H-34							
					PG 58H-34T							
					PG 58H-34HRD							
					PG 58H-34THRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 64H-28HRD							
					PG 64H-28THRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				autre enrobé			**19**	**240,53$**	**38**	**180,00$**	**29**	**561,34$**
							151	467,71$	49	335,00$	36	581,00$
					PG 52V-40							
					PG 52V-40T							
					PG 52V-40HRD							
					PG 52V-40THRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28T							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58S-28THRD							
					PG 58H-34		**19**	**240,53$**	**38**	**180,00$**	**29**	**561,34$**
							5	330,00$	49	335,00$	36	581,00$
					PG 58H-34T							
					PG 58H-34HRD							
					PG 58H-34THRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614575	t	Nouvelle dalle, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
					PG 64H-28THRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							
							146	472,44$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614577	t	Enrobé "permanent" et "temporaire"				**4 551**	**202,66$**	**5 329**	**216,67$**	**3 992**	**276,98$**
							4 387	212,00$	966	237,16$	3 773	262,98$
				autre spécification			**435**	**120,00$**	**345**	**159,78$**	**1 855**	**196,71$**
							404	174,77$	115	300,00$	1 016	298,23$
					autre spécification		**290**	**180,00$**	**345**	**159,78$**	**1 245**	**220,04$**
							269	136,45$	115	300,00$	512	353,08$
					aucune spécification						**610**	**149,07$**
											504	242,58$
				aucune spécification							**1 425**	**406,43$**
											382	278,05$
					aucune spécification						**1 425**	**406,43$**
											382	278,05$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé				**4 087**	**271,05$**	**6 309**	**301,38$**	**5 403**	**351,57$**
							4 191	300,04$	5 338	296,52$	4 530	340,77$
				EG-10 préparé et posé à chaud			**75**	**265,00$**			**350**	**343,51$**
							119	315,86$			162	832,98$
					PG 58E-34							
					PG 58E-34HRD							
					PG 64E-28		**75**	**265,00$**			**350**	**343,51$**
							119	315,86$			162	832,98$
					PG 64E-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				EG-10 préparé et posé tiède					**21**	**528,57$**		
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28				**21**	**528,57$**		
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé à chaud			**4 012**	**271,14$**	**6 243**	**298,24$**	**4 887**	**356,51$**
							4 071	299,37$	5 298	293,10$	4 091	317,41$
					PG 52V-40							
					PG 52V-40HRD		**83**	**242,00$**	**164**	**604,80$**		
									84	604,80$		
					PG 58S-28		**14**	**264,00$**	**11**	**320,00$**	**17**	**290,00$**
							14	425,00$	16	851,60$	17	318,95$
					PG 58S-28HRD							
					PG 58H-34		**88**	**300,00$**	**306**	**251,53$**	**208**	**383,41$**
							523	325,15$	267	300,31$	204	570,30$
					PG 58H-34HRD		**852**	**361,52$**	**144**	**230,00$**	**617**	**734,21$**
							844	401,50$	90	277,05$	872	524,40$
					PG 64H-28		**29**	**260,00$**	**610**	**375,00$**	**93**	**445,24$**
							192	353,57$			419	282,27$
					PG 64H-28HRD							
					PG 58E-34		**350**	**350,00$**				
							335	193,98$				
					PG 58E-34HRD		**2 143**	**220,00$**	**481**	**301,23$**	**1 334**	**230,22$**
							734	135,73$	2 308	177,86$	598	200,42$
					PG 64E-28		**368**	**277,93$**	**1 054**	**347,98$**	**2 545**	**312,23$**
							632	288,96$	2 017	381,97$	783	271,04$
					PG 64E-28HRD				**3 430**	**260,00$**		
									384	198,50$	1 121	198,50$
					autre classe de bitume		**14**	**325,00$**			**44**	**1 200,00$**
							583	329,83$			47	520,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 52V-40							
					PG 52V-40T							
					PG 52V-40HRD							
					PG 52V-40THRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28T							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58S-28THRD							
					PG 58H-34							
					PG 58H-34T							
					PG 58H-34HRD							
					PG 58H-34THRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				ESG-10 préparé et posé tiède								
					PG 64H-28HRD							
					PG 64H-28THRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé à chaud								
					PG 52V-40							
					PG 52V-40HRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58H-34							
					PG 58H-34HRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28HRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34HRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28HRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 52V-40							
					PG 52V-40T							
					PG 52V-40HRD							
					PG 52V-40THRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28T							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58S-28THRD							
					PG 58H-34							
					PG 58H-34T							
					PG 58H-34HRD							
					PG 58H-34THRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				SMA-10 préparé et posé tiède								
					PG 64H-28HRD							
					PG 64H-28THRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD							
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				autre enrobé			**1**	**500,00$**	**45**	**633,10$**	**166**	**222,89$**
							1	2 000,00$	40	750,00$	278	398,43$
					PG 52V-40							
					PG 52V-40T							
					PG 52V-40HRD							
					PG 52V-40THRD							
					PG 58S-28							
					PG 58S-28T							
					PG 58S-28HRD							
					PG 58S-28THRD							
					PG 58H-34				**18**	**612,47$**		
											21	1 000,00$
					PG 58H-34T							
					PG 58H-34HRD		**1**	**500,00$**	**27**	**647,00$**		
							1	2 000,00$	40	750,00$		
					PG 58H-34THRD							
					PG 64H-28							
					PG 64H-28T							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.11.4.3	614578	t	Dalle existante, enrobé									
				autre enrobé								
					PG 64H-28HRD							
					PG 64H-28THRD							
					PG 58E-34							
					PG 58E-34T							
					PG 58E-34HRD						**166**	**222,89$**
											257	350,00$
					PG 58E-34THRD							
					PG 64E-28							
					PG 64E-28T							
					PG 64E-28HRD							
					PG 64E-28THRD							
					autre classe de bitume							
15.11.4.3	614585	m	Traits de scie dans l'enrobé (structure)				**3 808**	**18,13$**	**7 614**	**15,92$**	**3 778**	**26,01$**
							3 435	20,38$	5 469	17,29$	4 630	13,54$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.1.3	630300	Global	Démolition complète des ouvrages existants				**200**	**53 052,44$**	**154**	**128 798,22$**	**182**	**137 403,32$**
							205	72 771,27$	120	99 704,58$	174	114 948,06$
				autre spécification			**57**	**61 518,84$**	**50**	**249 898,25$**	**46**	**64 261,93$**
							56	76 256,02$	39	96 664,49$	46	177 074,67$
				aucune spécification			**143**	**49 677,73$**	**104**	**70 577,06$**	**136**	**162 142,31$**
							150	71 478,46$	80	101 182,11$	128	92 620,78$
15.1.3	630301	m carré	Démolition des ouvrages existants				**9 719**	**37,36$**			**8 393**	**36,95$**
							14 180	34,16$	2 092	47,90$	1 856	31,42$
				autre spécification			**9 719**	**37,36$**			**8 390**	**36,42$**
							14 180	34,16$	2 092	47,90$	1 856	31,42$
				aucune spécification							**3**	**1 345,05$**
15.1.3	630302	m cube	Démolition des ouvrages existants				**1 279**	**126,68$**	**1 599**	**173,17$**	**1 711**	**175,54$**
							2 370	259,51$	2 030	110,61$	1 888	131,93$
				autre spécification			**1 249**	**124,75$**	**1 045**	**94,43$**	**1 657**	**157,67$**
							2 334	255,41$	1 629	93,84$	1 845	124,41$
				aucune spécification			**30**	**207,00$**	**554**	**321,86$**	**54**	**720,00$**
							36	524,76$	402	178,55$	43	454,59$
15.2.6.3	630700	Global	Remblai				**17**	**79 590,00$**	**11**	**152 038,65$**	**14**	**443 183,19$**
							11	99 110,46$	12	96 031,32$	19	204 221,78$
	630705	m carré	Palplanches permanentes pour protection contre l'affouillement				**130**	**350,00$**			**655**	**743,34$**
							139	688,37$			651	881,52$
15.2.6.2	631300	Unité	Soutènement temporaire				**89**	**3 852,92$**	**120**	**6 069,15$**	**162**	**5 064,61$**
							31	16 027,53$	51	3 605,26$	75	8 041,76$
15.2.6.2	631400	Global	Soutènements temporaires				**51**	**100 033,23$**	**67**	**90 399,32$**	**91**	**187 813,23$**
							38	175 231,70$	41	95 235,84$	71	188 973,24$
15.16.2	631425	Global	Support temporaire				**12**	**89 416,67$**	**12**	**22 708,33$**	**12**	**47 333,33$**
							11	37 064,16$	9	150 677,90$	12	63 488,86$
15.16.2	631430	Unité	Support temporaire				**107**	**674,77$**	**23**	**36 943,48$**	**86**	**14 054,25$**
							7	36 032,00$	14	35,72$	82	20 811,76$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.1	631506	Unité	Batardeau				**20**	**25 395,00$**	**50**	**30 730,91$**	**76**	**130 544,02$**
							32	40 020,84$	33	90 934,08$	56	137 777,74$
				hauteur de moins de 2 m			**8**	**8 112,50$**	**33**	**15 933,19$**	**33**	**11 554,88$**
							10	16 497,89$	15	34 153,68$	25	55 462,13$
				hauteur de 2 m à 3,99 m			**8**	**20 625,00$**	**16**	**61 609,38$**	**23**	**100 530,77$**
							14	31 511,72$	16	139 547,66$	16	104 119,12$
				hauteur de 4 m à 5,99 m			**4**	**69 500,00$**	**1**	**25 000,00$**	**13**	**126 659,72$**
							8	78 622,45$	2	114 500,00$	11	92 135,60$
				hauteur de 6 m à 7,99 m							**2**	**220 000,00$**
							1	119 167,17$			2	213 735,07$
				hauteur de 8 m et plus							**5**	**1 028 250,00$**
											2	1 598 502,85$
15.2.6.1	631700	Global	Batardeau				**23**	**85 294,78$**	**23**	**189 313,22$**	**28**	**108 675,00$**
							18	59 144,04$	19	122 196,95$	30	122 975,36$
15.4.4.10	631800	m cube	Béton de base d'étanchement				**110**	**1 130,87$**			**394**	**588,93$**
							128	1 687,11$			129	1 164,87$
15.2.6.4	631900	m cube	Coussin de propreté en matériaux granulaires				**1 034**	**93,32$**	**989**	**108,95$**	**1 618**	**105,12$**
							898	124,54$	884	102,47$	881	138,94$
15.2.6.4	631925	m cube	Coussin de support en matériaux granulaires				**7 570**	**90,94$**	**4 937**	**96,05$**	**9 713**	**120,12$**
							5 872	107,10$	5 283	82,44$	7 960	125,32$
15.2.6.4	631950	m cube	Coussin de support en béton				**2 073**	**376,60$**	**1 147**	**538,72$**	**8 305**	**601,17$**
							1 091	402,43$	1 301	570,52$	3 161	589,66$
15.2.6.3	632200	m cube	Remplissage des excavations, emprunt MG 112				**21 028**	**40,65$**	**2 534**	**35,00$**	**841**	**60,54$**
							5 938	57,60$	11 201	43,01$	2 818	62,20$
15.3.5.2	633000	Global	Organisation pour plantage de pieux				**32**	**51 460,19$**	**25**	**59 085,41$**	**44**	**90 108,52$**
							29	47 877,92$	20	56 878,26$	42	65 905,30$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.3.5.2	633100	Unité	Pieux				**1 336**	**5 930,17$**	**749**	**11 360,75$**	**1 567**	**10 030,19$**
							1 033	8 895,37$	856	8 927,48$	1 349	12 535,34$
				< 500 kN			**340**	**3 136,26$**			**106**	**5 805,38$**
							130	5 910,25$	217	3 292,40$	106	5 226,54$
				de 500 à 999 kN			**294**	**7 399,43$**	**287**	**8 874,93$**	**454**	**9 985,42$**
							341	8 795,87$	182	11 092,11$	446	12 643,00$
				de 1000 à 1499 kN			**532**	**6 784,02$**	**319**	**12 874,76$**	**607**	**8 271,23$**
							439	8 751,41$	430	10 513,35$	484	10 991,84$
				de 1500 à 1999 kN			**72**	**6 277,78$**	**143**	**12 972,34$**	**97**	**5 030,10$**
							44	10 455,79$			231	15 085,24$
				de 2000 kN et plus			**98**	**6 325,00$**			**303**	**16 699,67$**
							79	14 167,70$	28	14 167,70$	82	23 383,55$
15.3.5	633350	Unité	Rebattage de pieux				**601**	**131,56$**	**357**	**143,63$**	**956**	**154,75$**
							290	100,89$	238	75,76$	441	245,11$
15.3.5.2	633450	Unité	Essai de chargement				**39**	**4 420,51$**	**10**	**12 000,00$**	**14**	**1 750,00$**
							11	4 077,55$	27	1 975,50$	13	8 000,00$
15.3.6.2	633570	Unité	Essai de chargement dynamique sur pieux				**139**	**1 578,00$**	**100**	**2 107,00$**	**247**	**2 140,81$**
							159	1 925,07$	91	2 360,17$	204	2 149,34$
15.3.5.2	633595	Unité	Essai de traction sur pieux				**4**	**1 500,00$**	**2**	**5 000,00$**		
							4	1 150,00$			2	1 696,13$
15.3.5.1	633605	Global	Mobilisation/démob. pour équipement de fonçage du tube et réalisation de l'emboîture de pieux caissons				**1**	**45 600,00$**	**11**	**152 620,00$**	**8**	**107 470,81$**
							1	80 000,00$	4	156 047,45$	8	139 353,16$
15.3.5.1	633650	m	Emboîture de pieux caissons				**372**	**4 987,49$**	**417**	**5 275,83$**	**681**	**3 122,28$**
							226	2 688,62$	195	4 801,24$	425	7 245,96$
15.3.5.1	633655	Unité	Forage au fond de l'emboîture de pieux caissons				**20**	**3 800,00$**	**38**	**5 972,63$**	**21**	**5 107,14$**
							24	5 026,43$	26	8 252,52$	25	6 731,17$
15.3.5.1	633671	m	Tube de pieux caissons (matériaux et enfoncement)				**70**	**1 500,00$**	**3 042**	**1 634,00$**	**3 168**	**874,67$**
							76	3 615,30$	39	3 381,46$	2 566	1 771,01$
	633680	Unité	Essai d'auscultation sonique				**18**	**2 666,67$**	**18**	**4 466,67$**	**13**	**5 538,46$**
							6	672,40$	16	3 080,57$	20	5 383,06$
15.4.4.4	633900	Unité	Ancrage passif au roc (forage inclus)				**189**	**3 227,51$**	**18**	**8 888,89$**	**403**	**7 465,41$**
							102	2 178,62$	39	8 735,77$	177	4 013,92$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.4	633905	Unité	Ancrage actif au roc (forage inclus)				**4**	**8 000,00$**	**12**	**21 666,67$**	**43**	**6 244,19$**
							4	15 674,82$			33	19 333,28$
15.4.4	633920	Unité	Essai de traction sur ancrage témoin				**9**	**2 050,00$**	**44**	**571,80$**	**63**	**4 158,75$**
							32	1 378,33$	22	4 639,76$	89	2 492,56$
15.4.4	633925	Unité	Essai d'étanchéité				**10**	**720,00$**	**8**	**1 000,00$**	**115**	**780,87$**
							4	500,00$	31	423,72$	42	1 673,59$
15.4.4	633930	Unité	Injection et reforage				**64**	**2 000,00$**	**8**	**2 000,00$**	**143**	**2 115,27$**
									24	3 037,65$	58	3 427,06$
15.4	633935	Unité	Essai pour l'estimation de la température maximale atteinte à l'intérieur de la masse de béton (montant fixé par le Ministère)				**12**	**5 000,00$**	**16**	**5 000,00$**	**17**	**5 000,00$**
							8	5 000,00$	11	5 000,00$	20	5 000,00$
15.4.4.5	634000	m cube	Béton des semelles				**10 994**	**554,81$**	**8 830**	**657,81$**	**23 927**	**697,89$**
							6 487	544,75$	7 847	600,95$	12 796	690,81$
15.3.5.1	634005	m cube	Béton de pieux caisson				**90**	**800,00$**	**1 509**	**868,97$**	**851**	**661,30$**
							107	344,10$	254	738,26$	1 400	688,79$
15.4.4.5	634010	m cube	Béton pour élément massif				**657**	**485,16$**	**5 942**	**793,85$**	**6 437**	**833,42$**
							1 815	518,30$	2 240	732,30$	5 872	1 070,57$
				culée					**1 482**	**933,88$**	**460**	**1 053,92$**
									124	1 661,34$	880	1 389,77$
				pile			**43**	**1 150,00$**	**1 141**	**1 285,29$**	**1 154**	**1 175,66$**
							780	709,40$	1 289	764,44$	470	1 324,32$
				semelle			**456**	**400,00$**	**2 993**	**500,72$**	**3 109**	**603,37$**
							869	369,58$	802	525,49$	2 724	623,82$
				autre spécification			**158**	**550,00$**	**326**	**1 128,07$**	**1 714**	**961,14$**
							166	399,00$	26	1 100,00$	1 798	1 524,82$
15.4	634015	Global	Centrale de remplacement (béton pour élément massif)						**2**	**10 000,00$**	**8**	**4 893,75$**
									0	10 000,00$	1	7 891,16$
15.4	634060	m cube	Béton de confinement				**365**	**397,53$**	**804**	**442,01$**	**745**	**477,53$**
							128	399,39$	380	389,38$	705	505,31$
15.4.4.5	634075	m cube	Béton de culée				**9 889**	**1 130,47$**	**5 225**	**1 458,37$**	**10 581**	**1 377,16$**
							4 761	1 022,24$	6 945	1 276,51$	6 765	1 484,27$
15.4.4.5	634100	m cube	Béton de pile				**1 897**	**1 384,19$**	**2 763**	**2 162,20$**	**4 115**	**1 524,13$**
							1 376	1 133,68$	1 292	1 417,85$	2 061	2 014,58$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.4.4.5	634200	m cube	Béton de dalle de transition				**3 092**	**520,25$**	**1 613**	**627,03$**	**2 738**	**622,98$**
							3 129	509,51$	1 609	552,29$	2 537	615,52$
15.4.4.5	634250	m cube	Béton de ponceau				**880**	**1 066,35$**	**414**	**1 007,45$**	**70**	**2 852,86$**
							545	1 578,01$	693	1 203,69$	161	2 812,39$
15.5.4	634275	m cube	Béton de mur				**1 192**	**1 149,43$**	**3 816**	**1 623,20$**	**10 770**	**1 520,51$**
							1 562	1 271,41$	831	1 260,84$	3 301	1 697,20$
15.4.4.10	634300	m cube	Béton type XV (antilessivage)				**141**	**1 285,05$**	**111**	**2 689,86$**	**272**	**1 697,90$**
							107	1 184,10$	89	1 189,98$	79	889,69$
15.4.4.5	634425	m cube	Béton de tablier (poutres et dalle)						**28**	**1 303,57$**	**104**	**1 300,00$**
							457	819,00$	26	1 113,36$	103	1 143,30$
15.4.4.5	634475	m cube	Béton de tablier (dalle épaisse)				**320**	**1 413,31$**	**61**	**1 249,18$**	**419**	**1 576,12$**
							340	1 944,79$	103	2 650,32$	21	6 666,70$
15.4.4.5	634500	m cube	Béton de dalle (sur poutres)				**8 149**	**1 689,96$**	**5 206**	**1 948,57$**	**7 671**	**1 920,39$**
							6 923	1 577,27$	4 494	1 507,68$	4 485	2 072,53$
15.4.4.5	634600	m cube	Béton de portique (béquilles et dalle)				**3 027**	**1 093,19$**	**1 836**	**1 282,36$**	**5 852**	**1 252,19$**
							5 905	942,53$	1 738	1 350,67$	4 604	1 251,75$
15.4.4.5	634700	m cube	Béton de chasse-roue, de trottoir et de piste cyclable en surépaisseur au-dessus d'une dalle (structure)				**1 215**	**1 422,39$**	**874**	**1 726,36$**	**1 075**	**1 751,34$**
							2 169	1 028,12$	1 496	886,80$	944	2 155,00$
15.4.4.5	634720	m cube	Béton de glissière				**1 799**	**1 688,75$**	**1 707**	**2 229,60$**	**1 799**	**2 010,08$**
							1 618	1 757,62$	1 435	1 776,66$	1 525	1 970,66$
15.4.4.5	634730	m carré	Chape de béton				**969**	**500,00$**	**1 648**	**500,00$**	**446**	**600,00$**
									2 466	261,53$	535	669,80$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.3	635005	kg	Armature				**5 838 724**	**4,13$**	**5 981 684**	**5,87$**	**9 402 928**	**6,11$**
							5 258 304	4,59$	4 377 383	5,32$	6 561 653	5,47$
				en acier			**1 849 577**	**3,59$**	**2 645 271**	**5,07$**	**2 952 290**	**5,40$**
							1 310 567	4,89$	1 384 645	4,82$	2 835 446	4,54$
					autre spécification		**860 887**	**3,29$**	**733 042**	**4,60$**	**323 525**	**5,23$**
							262 359	5,75$	706 301	4,34$	915 774	4,10$
						autre spécification			**189 757**	**4,44$**	**8 916**	**5,86$**
									29 443	5,84$	103 862	4,67$
						aucune spécification			**4 723**	**7,50$**	**222 139**	**4,88$**
									4 855	10,00$	101 934	3,80$
					aucune spécification		**917 570**	**3,92$**	**1 912 229**	**5,24$**	**2 628 765**	**5,42$**
							1 048 208	4,67$	642 357	5,43$	1 885 478	4,78$
						aucune spécification	**2 000**	**0,00$**	**1 128 336**	**5,02$**	**1 866 742**	**5,39$**
							2 000	3,71$	2 867	13,30$	1 075 140	3,85$
				en acier galvanisé			**3 989 147**	**4,38$**	**3 234 327**	**6,24$**	**6 383 750**	**6,34$**
							3 947 737	4,49$	2 992 738	5,56$	3 690 503	6,09$
					autre spécification		**1 631 107**	**4,27$**	**734 260**	**6,13$**	**841 379**	**6,02$**
							751 764	4,68$	676 919	7,20$	1 034 461	5,99$
						autre spécification	**12**	**0,00$**	**71 924**	**6,44$**	**340 998**	**4,39$**
											121 008	5,45$
						aucune spécification	**850**	**0,00$**	**23 961**	**5,24$**	**311 474**	**6,74$**
									197	10,10$	140 196	6,37$
					aucune spécification		**2 320 440**	**4,47$**	**2 500 067**	**6,27$**	**5 542 371**	**6,38$**
							3 195 973	4,44$	2 293 233	5,09$	2 637 523	6,15$
						aucune spécification	**4 210**	**2,87$**	**516 896**	**5,72$**	**4 039 377**	**6,28$**
									600	18,00$	642 852	5,61$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.4.4.3	635005	kg	Armature									
				en acier inoxydable					**102 086**	**15,00$**	**66 888**	**16,00$**
											35 704	14,47$
					autre spécification				**102 086**	**15,00$**		
											35 704	14,47$
						autre spécification						
						aucune spécification			**102 086**	**15,00$**		
											35 704	14,47$
					aucune spécification						**66 888**	**16,00$**
						aucune spécification					**66 888**	**16,00$**

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	635010	m	Armature en PRFV						**31 641**	**10,52$**	**19 793**	**14,29$**
							11 796	19,32$	27 647	17,60$	27 127	11,45$
				courbée					**5 460**	**9,36$**	**399**	**16,00$**
							2 806	16,52$	6 016	16,89$	399	12,20$
					n° 4							
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					n° 5				**4 637**	**8,71$**		
							2 349	15,84$	5 194	17,03$		
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					n° 6				**823**	**13,00$**	**399**	**16,00$**
							457	20,00$	822	16,00$	399	12,20$
						pour échantillonnage					**31**	**16,00$**
											41	14,00$
						autre spécification						
						aucune spécification					**368**	**16,00$**
											359	12,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	635010	m	Armature en PRFV									
				courbée								
					n° 7							
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					n° 8							
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	635010	m	Armature en PRFV									
				droite					**25 157**	**10,59$**	**18 469**	**13,56$**
							8 371	19,42$	20 476	17,33$	25 706	11,29$
					n° 4				**1 178**	**9,00$**	**1 118**	**17,00$**
							782	21,22$	1 500	15,75$	1 209	8,84$
						pour échantillonnage					**76**	**17,00$**
											38	9,54$
						autre spécification						
						aucune spécification					**1 042**	**17,00$**
											581	9,54$
					n° 5				**14 078**	**9,73$**	**11 824**	**12,57$**
							5 092	18,52$	15 946	17,70$	12 231	9,97$
						pour échantillonnage					**76**	**17,00$**
											38	9,54$
						autre spécification						
						aucune spécification					**4 257**	**17,00$**
											2 376	9,54$
					n° 6				**9 877**	**11,99$**	**5 527**	**15,00$**
							2 461	20,00$	2 992	15,56$	12 254	12,80$
						pour échantillonnage					**38**	**15,00$**
											38	12,00$
						autre spécification						
						aucune spécification					**5 489**	**15,00$**
											5 269	12,00$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	635010	m	Armature en PRFV									
				droite								
					n° 7							
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					n° 8				**24**	**16,00$**		
							36	68,00$	39	64,37$	12	56,20$
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	635010	m	Armature en PRFV									
				droite avec tête d'ancrage					**1 024**	**15,00$**	**925**	**28,00$**
							620	30,70$	1 155	26,02$	1 021	15,10$
				n° 4								
					pour échantillonnage							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				n° 5					**1 024**	**15,00$**	**925**	**28,00$**
							620	30,70$	1 155	26,02$	1 021	15,10$
					pour échantillonnage						**22**	**28,00$**
											11	9,67$
					autre spécification							
					aucune spécification						**903**	**28,00$**
											498	9,67$
				n° 6								
					pour échantillonnage							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	635010	m	Armature en PRFV									
				droite avec tête d'ancrage								
					n° 7							
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					n° 8							
						pour échantillonnage						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.3	635085	Unité	Jonction mécanique				**8 902**	**50,46$**	**4 674**	**74,72$**	**7 633**	**91,26$**
							7 853	74,24$	981	88,53$	5 205	70,43$
				10 M								
				15 M			**5 149**	**47,08$**	**3 715**	**69,36$**	**453**	**80,16$**
							3 547	68,28$	548	80,89$	1 963	80,30$
				20 M			**3 586**	**54,01$**	**577**	**89,60$**	**5 332**	**84,45$**
							3 766	75,84$	188	101,54$	1 889	53,41$
				25 M			**94**	**99,26$**	**148**	**111,09$**	**1 272**	**97,65$**
							204	107,70$	100	114,23$	963	48,52$
				30 M			**33**	**81,00$**	**166**	**100,00$**	**126**	**140,96$**
							134	76,00$			136	189,06$
				35 M					**68**	**100,00$**	**232**	**200,00$**
							181	97,00$			254	140,17$
				45 M								
				55 M								
				autre spécification			**40**	**27,50$**			**30**	**61,67$**
							21	261,86$	145	82,80$		
15	635180	m	Conduit pour services publics				**470**	**68,09$**			**2 255**	**108,29$**
							432	32,00$			1 380	162,34$
15	635185	Unité	Support de conduit de services publics								**202**	**1 138,61$**
											151	804,57$
15	635186	Global	Support de conduit de services publics									
15.4.4.6	635775	m carré	Finition du béton durci				**25 982**	**20,92$**	**32 635**	**20,56$**	**25 322**	**24,80$**
							23 045	17,17$	10 958	18,16$	30 784	24,91$
15.4.4.2	635900	Global	Étaiement				**26**	**36 189,23$**	**11**	**60 440,82$**	**30**	**71 479,10$**
							28	56 943,52$	12	53 402,70$	25	76 932,63$
15.4.4.1	635901	m carré	Pontage				**15 258**	**90,31$**	**13 997**	**88,06$**	**6 547**	**80,12$**
							8 977	60,14$	8 924	142,04$	4 135	118,54$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15	635910	Unité	Plaque de protection en acier galvanisé				**3**	**7 466,67$**	**12**	**12 333,33$**	**16**	**14 687,50$**
							3	2 607,33$	6	20 296,10$	6	20 296,10$
15.7.5.1	636000	Global	Précontrainte longitudinale par post-tension du béton précontraint en place									
							1	322 439,82$				
15.7.5.1	636050	Global	Précontrainte transversale par post-tension du béton précontraint en place				**6**	**52 666,67$**	**3**	**25 002,37$**	**7**	**50 508,57$**
							3	62 627,90$	2	66 693,25$	3	35 094,74$
15.7.5.1	636060	Global	Précontrainte extérieure									
15	636101	Global	Confection d'un prototype						**2**	**254 000,00$**		
									2	395 549,08$		
				dalle préfabriquée					**1**	**44 000,00$**		
									1	103 601,24$		
					aucune spécification				**1**	**44 000,00$**		
									1	103 601,24$		
				système préfabriqué					**1**	**464 000,00$**		
									1	687 496,92$		
					dalle sur poutres d'acier				**1**	**464 000,00$**		
									1	687 496,92$		
					type NEXT							
					type D-NEBT							
15	636105	Global	Installation d'éléments préfabriqués de pont						**4**	**2 000 000,00$**	**2**	**75 000,00$**
											1	528 686,39$
				dalle préfabriquée					**2**	**107 500,00$**	**1**	**65 000,00$**
											1	103 010,27$
				système préfabriqué					**2**	**3 892 500,00$**	**1**	**85 000,00$**
											0	1 744 903,89$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15	636110	m carré	Dalle préfabriquée avec chasse-roues, trottoir ou glissière						**85**	**1 100,00$**	**85**	**1 100,00$**
				200 mm d'épaisseur					**85**	**1 100,00$**	**85**	**1 100,00$**
					armature galvanisée				**85**	**1 100,00$**	**85**	**1 100,00$**
					armature inoxydable							
				225 mm d'épaisseur								
					armature galvanisée							
					armature inoxydable							
15	636111	m carré	Dalle préfabriquée sans chasse-roues, trottoir ou glissière						**335**	**1 392,77$**	**90**	**1 100,00$**
									245	1 848,65$		
				200 mm d'épaisseur					**335**	**1 392,77$**	**90**	**1 100,00$**
									245	1 848,65$		
					armature galvanisée				**90**	**1 100,00$**	**90**	**1 100,00$**
					armature inoxydable				**245**	**1 500,00$**		
									245	1 848,65$		
				225 mm d'épaisseur								
					armature galvanisée							
					armature inoxydable							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	636115	m carré	Dalle de système préfabriqué de type dalle sur poutres d'acier						**18 970**	**1 273,23$**	**412**	**1 200,00$**
											13 354	1 912,22$
				avec chasse-roues, trottoir ou glissière					**11 059**	**1 443,97$**	**201**	**1 200,00$**
											7 951	2 170,63$
					armature galvanisée				**201**	**1 200,00$**	**201**	**1 200,00$**
					armature inoxydable				**10 858**	**1 448,48$**		
											7 951	2 170,63$
				sans chasse-roues, trottoir ou glissière					**7 911**	**1 034,54$**	**211**	**1 200,00$**
											5 403	1 531,99$
					armature galvanisée				**211**	**1 200,00$**	**211**	**1 200,00$**
					armature inoxydable				**7 700**	**1 030,00$**		
											5 403	1 531,99$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.7.5.2	636120	m	Poutre de système préfabriqué en béton précontraint avec chasse-roues, trottoir ou glissière									
				type NEXT								
					710							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						
					810							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						
					910							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						
					1010							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.7.5.2	636120	m	Poutre de système préfabriqué en béton précontraint avec chasse-roues, trottoir ou glissière									
				type D-NEBT								
					1200							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						
					1400							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						
					1600							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						
					1800							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.7.5.2	636125	m	Poutre de système préfabriqué en béton précontraint sans chasse-roues, trottoir ou glissière									
				type NEXT								
					710							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						
					810							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						
					910							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						
					1010							
						largeur dalle < ou = 2800 mm						
						largeur dalle > 2800 mm						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.7.5.2	636125	m	Poutre de système préfabriqué en béton précontraint sans chasse-roues, trottoir ou glissière									
				type D-NEBT								
					1200							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						
					1400							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						
					1600							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						
					1800							
						largeur dalle < ou = 1800 mm						
						largeur dalle > 1800 mm						

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15	636130	m cube	Pochette et gousset (dalle préfabriquée)						**4**	**12 000,00$**	**4**	**12 000,00$**
				BFUP					**4**	**12 000,00$**	**4**	**12 000,00$**
				coulis								
15	636150	m	Joint précontraint par post-tension (incluant coulis)									
15	636200	m cube	Béton de dalle (extrémité)									
				type XVI-15								
				type XIII								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15	636210	m cube	Béton de joint entre éléments préfabriqués						**909**	**3 685,00$**	**19**	**9 205,88$**
											288	7 045,83$
				BFUP					**9**	**12 000,00$**	**9**	**12 000,00$**
					joint longitudinal au-dessus d'une poutre							
					joint longitudinal entre les poutres				**7**	**12 000,00$**	**7**	**12 000,00$**
					joint transversal				**2**	**12 000,00$**	**2**	**12 000,00$**
				type XVI-15					**900**	**3 600,00$**	**10**	**6 500,00$**
											288	7 045,83$
					joint longitudinal au-dessus d'une poutre							
					joint longitudinal entre les poutres				**382**	**3 600,00$**		
											116	5 218,58$
					joint transversal				**518**	**3 600,00$**	**10**	**6 500,00$**
											172	8 274,49$
				type XIII								
					joint longitudinal au-dessus d'une poutre							
					joint longitudinal entre les poutres							
					joint transversal							

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
15.7.5.2	636275	m	Poutre préfabriquée en béton précontraint				**2 542**	**2 200,92$**	**303**	**2 000,00$**	**685**	**2 684,97$**
							1 697	2 016,36$	1 508	1 693,98$	1 623	3 077,32$
				type NEBT 1000							**160**	**3 829,80$**
							86	3 442,24$			160	5 618,82$
				type NEBT 1200			**257**	**1 750,00$**			**94**	**2 000,00$**
							1 136	1 825,00$	257	1 894,10$	94	4 913,85$
				type NEBT 1400			**1 165**	**1 986,34$**			**121**	**3 240,00$**
							218	2 358,00$	769	1 425,80$	297	3 309,12$
				type NEBT 1600							**311**	**2 087,68$**
							258	2 096,75$			131	2 945,00$
				type NEBT 1800			**1 120**	**2 527,34$**	**303**	**2 000,00$**		
									482	2 015,35$	941	2 408,97$
15.7.5.2	636700	Unité	Chargement de poutre				**67**	**1 059,70$**	**8**	**1 000,00$**	**25**	**1 033,62$**
							60	507,07$	23	1 009,33$	36	1 100,19$
15.8.8	637000	Global	Ouvrage en acier				**64**	**890 365,42$**	**77**	**1 116 198,14$**	**75**	**1 318 357,26$**
							83	426 500,85$	50	768 143,61$	84	893 379,68$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.7.8	637005	Global	Ouvrage en acier (installation au chantier exclue)						**1**	**11 100 000,00$**		
											1	**********

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
15.7.8	637005	Global	Ouvrage en acier (installation au chantier exclue)									
15.8.8	637010	kg	Ouvrage en acier				**713 658**	**5,91$**	**17 083**	**19,99$**	**25 016**	**42,30$**
							704 858	6,80$	88 977	24,19$	26 737	33,84$
15.8.8	637020	Unité	Ouvrage en acier				**2 216**	**386,37$**	**8 334**	**2 814,34$**	**7 583**	**2 731,59$**
							6 604	899,30$	3 609	1 091,38$	19 975	758,56$
15.8.8	637050	Unité	Remplacement de suspente						**31**	**301 264,52$**		
									6	385 416,67$	12	208 192,03$
15.8.8	637080	Unité	Goujon				**40**	**100,00$**	**724**	**43,47$**		
							40	125,00$			313	29,33$
15.9.5.1	637570	Unité	Appareil d'appui en élastomère				**878**	**3 861,17$**	**816**	**3 781,27$**	**818**	**5 771,34$**
							844	3 583,39$	705	5 159,91$	623	7 108,29$
				fretté			**726**	**2 440,42$**	**662**	**2 997,63$**	**634**	**5 191,41$**
							643	2 907,18$	565	3 971,66$	544	5 842,31$
				confiné			**90**	**16 402,22$**	**58**	**13 388,79$**	**74**	**10 253,35$**
							91	10 612,20$	96	13 206,83$	46	21 867,76$
				fretté à éléments glissants			**16**	**4 760,63$**	**60**	**2 508,94$**	**50**	**6 237,01$**
							16	5 877,25$	14	6 548,57$	26	7 186,80$
				autre spécification			**46**	**1 434,78$**	**36**	**4 833,33$**	**60**	**5 983,33$**
							94	1 042,62$	30	1 161,07$	6	8 732,36$
15.9.5	637571	Unité	Essai non destructif pour appareil d'appui en élastomère									
				fretté								
				confiné								
				fretté à éléments glissants								
				autre spécification								

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.2	638140	m	Joint de tablier				**787** 620	**2 488,75$** 2 875,24$	**1 221** 367	**3 470,84$** 3 073,48$	**702** 836	**3 920,23$** 4 237,47$
				à 1 garniture			**278** 180	**2 143,47$** 2 310,04$	**801** 187	**2 734,96$** 2 294,23$	**228** 414	**2 550,40$** 2 502,92$
				à 1 garniture avec dalot			**401** 262	**2 284,75$** 2 211,61$	**301** 147	**2 752,60$** 3 536,04$	**338** 348	**3 074,84$** 3 249,22$
				à 2 garnitures			**21** 73	**4 387,80$** 5 500,98$	**33**	**6 355,59$**	**67**	**5 000,00$**
				à 3 garnitures			**50** 42	**5 600,00$** 5 300,09$	**38** 34	**10 426,65$** 5 388,26$	**65** 58	**12 000,00$** 20 115,00$
				autre nombre de garniture					**49** 12	**12 665,46$** 5 064,82$	16	13 055,65$
				autre type de joint			**38** 51	**2 021,05$** 2 012,95$			**5**	**4 000,00$**
	638145	m	Joint dalle sur culée								**61**	**1 207,50$**
				pont existant								
				pont neuf							**57**	**1 200,00$**
				autre spécification							**5**	**1 300,00$**
15.10.5.1	639150	m carré	Membrane d'étanchéité				**90 670** 96 051	**94,02$** 91,44$	**110 018** 48 793	**71,07$** 56,10$	**61 856** 73 864	**80,00$** 65,99$
				feuilles préfabriquées de bitume modifié (nor					**40**	**180,00$**	**5 065** 717	**64,75$** 244,06$
				système liquide polymérique							**1 449** 872	**133,71$** 261,01$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.4.4.9.1	639220	m carré	Protection par temps froid (montant fixé par le Ministère)				**89 687**	**36,57$**	**65 061**	**41,16$**	**104 811**	**36,49$**
							59 487	31,37$	82 607	27,43$	75 351	40,47$
				type 1 - isolant (RSI 0,40 par couche)			**44 525**	**8,86$**	**27 125**	**8,95$**	**50 748**	**8,85$**
							35 232	8,98$	54 730	8,86$	32 370	8,87$
				type 2 - abri et chauffage			**32 972**	**64,75$**	**29 640**	**64,78$**	**35 069**	**64,75$**
							19 366	65,13$	20 141	64,80$	35 841	64,77$
				type 3 - abri et chauffage			**10 000**	**64,75$**	**7 224**	**64,75$**	**13 248**	**64,22$**
							4 218	61,32$	6 520	64,75$	6 317	64,06$
				type 4 - abri et chauffage			**2 190**	**46,94$**	**1 072**	**44,15$**	**5 746**	**44,15$**
							671	44,15$	1 216	44,15$	823	44,15$
15.4.4.9.1	639325	m cube	Chauffage des constituants (montant fixé par le Ministère)				**11 934**	**13,21$**	**19 625**	**13,62$**	**22 709**	**13,20$**
							15 135	13,25$	21 251	13,20$	16 365	14,10$
15.4.4.9.2	639355	m ca. jr	Chauffage additionnel pour précontrainte ou élément massif (montant fixé par le Ministère)				**11 096**	**1,30$**	**34 935**	**1,37$**	**38 218**	**1,30$**
							21 692	1,30$	1 518	1,30$	15 663	3,97$
11.8.4.1	642836	m cube	Béton type I				**2 206**	**998,82$**	**90**	**1 354,99$**	**89**	**1 485,87$**
							25	1 454,70$	1 229	476,43$	1 175	464,98$
15.16.2	645950	Global	Équipement d'accès motorisé pour inspection				**85**	**5 295,00$**	**72**	**6 178,00$**	**88**	**5 771,93$**
							56	4 332,39$	37	4 541,93$	68	4 812,21$
	645951	Heure	Équipement d'accès motorisé pour inspection				**8**	**0,00$**	**40**	**500,00$**	**32**	**500,00$**
							4	1 731,33$				
15.9.5.4	646450	Unité	Drain en acier (dalle/tablier neuf)				**203**	**1 033,92$**	**141**	**839,01$**	**240**	**1 163,08$**
							191	1 237,26$	80	914,48$	148	1 192,80$
15.9.5.4	646452	Unité	Drain d'interface				**68**	**357,04$**	**113**	**423,39$**	**78**	**476,07$**
							59	347,23$	31	340,13$	79	581,61$
15.9.5.4	646460	m carré	Système de drainage préfabriqué				**2 457**	**85,20$**	**50**	**60,00$**	**50**	**60,00$**
							1 345	20,32$	861	21,52$	3	61,42$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection				**329 550**	**43,86$**	**336 061**	**39,30$**	**274 471**	**67,65$**
							354 953	45,01$	265 467	39,17$	337 057	49,53$
				en pierres			**311 303**	**38,70$**	**328 573**	**37,24$**	**254 207**	**59,11$**
							337 624	39,87$	257 125	36,15$	327 920	46,45$
					cimentées		**1 088**	**180,74$**	**244**	**147,41$**	**524**	**173,45$**
							1 059	242,99$	401	242,53$	1 351	266,27$
						autre spécification	**124**	**124,40$**				
							309	119,79$	122	159,49$		
						aucune spécification	**964**	**187,98$**	**244**	**147,41$**	**524**	**173,45$**
							750	293,76$	279	278,76$	1 351	266,27$
					calibre 0-200, 50% > 100 mm		**7 945**	**39,72$**	**610**	**32,90$**	**6 726**	**45,23$**
							16 259	25,44$	242	131,93$	2 775	38,65$
						avec géotextile	**2 518**	**54,98$**	**560**	**33,16$**	**1 797**	**42,94$**
							9 988	18,19$	242	131,93$	1 150	31,83$
						sans géotextile	**5 427**	**32,63$**	**50**	**30,00$**	**4 929**	**46,07$**
							6 271	37,00$			1 625	43,48$
					calibre 100-200, 50% > 150 mm		**157 341**	**25,95$**	**207 364**	**28,35$**	**119 169**	**37,37$**
							167 273	24,47$	160 285	26,47$	179 550	30,10$
						avec géotextile	**136 270**	**26,78$**	**179 057**	**30,43$**	**106 388**	**37,56$**
							147 983	24,63$	121 128	28,89$	166 045	30,27$
						sans géotextile	**21 071**	**20,61$**	**28 307**	**15,19$**	**12 781**	**35,80$**
							19 241	23,03$	39 157	18,99$	13 505	27,98$
					calibre 200-300, 50% > 250 mm		**62 820**	**44,80$**	**71 316**	**41,26$**	**51 872**	**60,11$**
							60 403	44,13$	43 877	42,67$	66 528	50,87$
						avec géotextile	**55 547**	**45,48$**	**59 758**	**44,03$**	**47 032**	**59,89$**
							49 963	45,11$	38 003	42,79$	63 951	50,88$
						sans géotextile	**7 273**	**39,60$**	**11 558**	**26,95$**	**4 710**	**62,46$**
							10 440	39,43$	5 874	41,93$	2 577	50,44$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pierres								
					calibre 300-400, 50% > 350 mm		**2 020**	**56,29$**	**10 329**	**41,75$**	**2 934**	**78,09$**
							4 632	70,44$	2 369	62,54$	5 143	81,39$
						avec géotextile	**1 968**	**55,97$**	**5 865**	**50,37$**	**2 874**	**78,09$**
							4 444	68,95$	2 327	62,17$	4 135	84,95$
						sans géotextile	**52**	**68,58$**	**4 464**	**30,43$**	**60**	**78,00$**
							188	105,60$	41	83,98$	1 008	66,79$
					calibre 300-500, 50% > 400 mm		**35 935**	**68,72$**	**22 097**	**70,26$**	**34 040**	**86,80$**
							43 102	75,21$	23 568	69,25$	26 870	96,09$
						avec géotextile	**33 469**	**68,36$**	**20 574**	**70,62$**	**30 538**	**87,08$**
							40 388	75,92$	22 062	69,04$	24 390	95,92$
						sans géotextile	**2 466**	**73,62$**	**1 523**	**65,34$**	**3 502**	**84,37$**
							2 714	64,65$	1 506	72,45$	2 480	97,84$
					calibre 400-600, 50% > 500 mm		**3 581**	**87,12$**	**4 386**	**76,62$**	**2 734**	**106,93$**
							4 084	97,29$	1 713	97,01$	1 758	101,60$
						avec géotextile	**2 356**	**85,57$**	**4 083**	**77,22$**	**2 639**	**104,66$**
							2 859	96,86$	1 461	101,52$	1 631	100,14$
						sans géotextile	**1 225**	**90,10$**	**303**	**68,54$**	**95**	**170,00$**
							1 225	98,28$	252	70,91$	128	120,30$
					calibre 500-700, 50% > 600 mm		**455**	**92,97$**			**1 182**	**117,88$**
							178	132,70$	74	52,28$	937	128,42$
						avec géotextile	**295**	**100,00$**			**1 182**	**117,88$**
							69	184,35$	74	52,28$	937	128,42$
						sans géotextile	**160**	**80,00$**				
							109	100,00$				

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pierres								
					calibre 500-800, 50% > 750 mm		**2 264**	**87,34$**	**1 962**	**138,51$**	**2 360**	**157,84$**
							2 413	164,40$	2 316	124,89$	2 664	152,53$
						avec géotextile	**1 774**	**92,13$**	**1 902**	**139,41$**	**1 040**	**149,91$**
							1 877	164,46$	2 316	124,89$	1 267	181,79$
						sans géotextile	**490**	**70,00$**	**60**	**110,00$**	**1 320**	**164,09$**
							536	164,17$			1 397	125,98$
					calibre 600-1000, 50% > 800 mm		**300**	**125,00$**			**115**	**161,74$**
							300	148,67$			131	206,90$
						avec géotextile					**35**	**120,00$**
											51	180,00$
						sans géotextile	**300**	**125,00$**			**80**	**180,00$**
							300	148,67$			80	224,00$
					calibre 700-900, 50% > 800 mm				**366**	**101,80$**	**166**	**178,47$**
									76	69,05$	241	198,57$
						avec géotextile			**366**	**101,80$**	**166**	**178,47$**
									76	69,05$	241	198,57$
						sans géotextile						
					calibre 800-1200, 50% > 1000 mm		**2 875**	**102,61$**	**300**	**75,00$**	**610**	**94,08$**
							2 991	130,11$	73	185,20$	1 194	202,33$
						avec géotextile	**1 450**	**100,00$**	**300**	**75,00$**	**610**	**94,08$**
							1 593	108,27$			1 194	202,33$
						sans géotextile	**1 425**	**105,26$**				
							1 398	155,00$	73	185,20$		

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pierres								
					autre calibre		**34 679**	**33,69$**	**9 599**	**73,66$**	**31 776**	**93,35$**
							34 931	34,72$	22 132	35,74$	38 778	50,39$
						avec géotextile	**23 404**	**32,73$**	**2 597**	**95,12$**	**20 357**	**70,81$**
							5 692	41,85$	4 641	43,59$	19 127	43,25$
						sans géotextile	**11 275**	**35,67$**	**7 002**	**65,70$**	**11 419**	**133,53$**
							29 240	33,33$	17 491	33,65$	19 651	57,35$
				en béton			**17 989**	**131,11$**	**7 392**	**128,67$**	**18 969**	**171,09$**
							15 476	135,83$	8 263	130,86$	9 092	159,32$
					autre spécification		**12 675**	**131,00$**	**3 722**	**124,75$**	**9 228**	**182,77$**
							11 923	131,77$	5 197	124,68$	5 008	154,84$
						autre spécification	**1 800**	**170,64$**	**2 104**	**121,57$**	**4 106**	**207,00$**
							1 618	155,87$	1 310	148,79$	2 812	147,58$
						aucune spécification	**10 875**	**124,44$**	**1 618**	**128,89$**	**5 122**	**163,34$**
							10 305	127,98$	3 887	116,55$	2 196	164,12$
					aucune spécification		**5 314**	**131,37$**	**3 670**	**132,65$**	**9 741**	**160,02$**
							3 553	149,47$	3 066	141,34$	4 084	164,81$
						aucune spécification	**5 314**	**131,37$**	**3 670**	**132,65$**	**9 741**	**160,02$**
							3 553	149,47$	3 066	141,34$	4 084	164,81$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.2.6.5	671250	m carré	Revêtement de protection									
				en pavés			**258**	**191,26$**	**95**	**215,26$**	**1 295**	**228,57$**
							1 853	221,87$	79	288,33$	45	290,73$
					autre spécification		**131**	**171,92$**	**20**	**160,00$**	**1 070**	**234,58$**
							1 029	226,49$			2	340,34$
						autre spécification	**106**	**144,07$**			**829**	**224,13$**
							313	169,19$				
						aucune spécification	**25**	**290,00$**	**20**	**160,00$**	**241**	**270,54$**
							716	251,52$			2	340,34$
					aucune spécification		**127**	**211,21$**	**75**	**230,00$**	**225**	**200,00$**
							824	216,10$	79	288,33$	43	288,33$
						aucune spécification	**127**	**211,21$**	**75**	**230,00$**	**225**	**200,00$**
							824	216,10$	79	288,33$	43	288,33$
15.13.6	671675	m cube	Mur-parafouille en bois traité				**16**	**2 748,77$**	**23**	**1 328,86$**	**3**	**1 296,35$**
							12	1 647,75$	21	1 848,02$	8	3 699,66$
15.9.5.3	680100	m	Garde-fou				**721**	**172,23$**	**818**	**507,91$**	**1 635**	**445,55$**
							1 965	232,07$	497	216,41$	73	614,81$
				type 20			**7**	**500,00$**			**40**	**575,00$**
							312	420,07$	-140	382,11$		
				type 20C			**139**	**325,00$**	**125**	**425,00$**	**1 434**	**414,24$**
							933	261,44$	636	252,80$	39	448,31$
				autre type de garde-fou			**575**	**131,48$**	**693**	**522,87$**	**161**	**692,71$**
							720	112,60$			35	799,49$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
15.9.5.3	680150	m	Glissière				**9 808**	**513,55$**	**9 293**	**529,32$**	**6 935**	**722,66$**
							10 084	506,23$	4 379	658,13$	7 935	823,18$
				type 21								
				type 43			**28**	**850,00$**				
							28	145,00$				
				type 45								
				type 210A			**3 679**	**533,79$**	**2 566**	**559,34$**	**1 931**	**820,60$**
							3 601	520,09$	1 624	728,90$	3 109	731,82$
				type 210B			**473**	**673,38$**	**261**	**686,46$**	**148**	**822,37$**
							317	721,81$	234	723,01$	6	826,41$
				type 210C			**229**	**650,00$**	**230**	**854,47$**	**249**	**814,23$**
							439	695,30$			340	848,28$
				type 210D			**1 291**	**702,86$**	**1 583**	**804,04$**	**2 083**	**780,81$**
							1 128	749,47$	711	872,64$	1 557	942,36$
				type 210E			**126**	**450,00$**			**34**	**860,00$**
							1 044	505,66$	705	513,00$	34	788,04$
				type 211A			**64**	**450,00$**			**67**	**385,00$**
									65	434,01$	66	1 150,00$
				type 311A			**2 351**	**330,67$**	**4 294**	**381,27$**	**1 483**	**419,32$**
							1 009	328,17$	513	335,79$	1 573	406,82$
				autre type de glissière			**1 568**	**517,94$**	**360**	**551,85$**	**940**	**850,00$**
							2 519	392,99$	526	657,52$	1 249	1 403,06$

CATÉGORIE **15** **Ouvrages d'art**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1				**68**	**1 826,10$**	**46**	**2 589,70$**	**88**	**2 405,74$**
							23	1 735,22$	34	2 106,21$	70	2 923,31$
				3,0 m - Acier					**1**	**1 008,00$**		
											1	5 900,00$
					C.B. 305 mm				**1**	**1 008,00$**		
											1	5 900,00$
						fourni et installé			**1**	**1 008,00$**		
											1	5 900,00$
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				4,5 m - Acier			**2**	**1 750,00$**	**5**	**2 748,40$**	**13**	**2 823,08$**
									2	872,00$	5	3 260,00$
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm		**2**	**1 750,00$**	**5**	**2 748,40$**	**13**	**2 823,08$**
									2	872,00$	5	3 260,00$
						fourni et installé			**5**	**2 748,40$**	**13**	**2 823,08$**
											5	3 260,00$
						fourni par Ministère	**2**	**1 750,00$**				
									2	872,00$		
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				5,5 m - Acier			**2**	**2 200,00$**				
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm		**2**	**2 200,00$**				
						fourni et installé	**2**	**2 200,00$**				
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				autre hauteur (m) - Acier								
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				3,0 m - Aluminium			**9**	**1 333,33$**	**1**	**2 100,00$**	**8**	**2 096,45$**
							2	599,00$	7	2 832,02$	2	2 129,90$
					C.B. 305 mm		**7**	**1 714,29$**			**8**	**2 096,45$**
							2	599,00$	5	2 529,44$	1	2 909,80$
						fourni et installé	**7**	**1 714,29$**			**8**	**2 096,45$**
									5	2 529,44$	1	2 909,80$
						fourni par Ministère						
							2	599,00$				
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)		**2**	**0,00$**	**1**	**2 100,00$**		
									2	3 588,47$	1	1 350,00$
						fourni et installé	**2**	**0,00$**	**1**	**2 100,00$**		
									2	3 588,47$	1	1 350,00$
						fourni par Ministère						
				4,5 m - Aluminium			**23**	**1 835,87$**	**24**	**2 453,17$**	**51**	**2 110,38$**
							11	1 941,09$	13	1 765,16$	21	3 320,46$
					C.B. 368 mm		**23**	**1 835,87$**	**24**	**2 453,17$**	**51**	**2 110,38$**
							11	1 941,09$	13	1 765,16$	21	3 320,46$
						fourni et installé	**23**	**1 835,87$**	**24**	**2 453,17$**	**51**	**2 110,38$**
							8	2 444,38$	13	1 765,16$	21	3 320,46$
						fourni par Ministère						
							3	599,00$				
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				5,5 m - Aluminium			**26**	**1 703,85$**	**14**	**2 921,43$**	**10**	**3 135,79$**
							9	1 592,78$	7	1 968,68$	35	2 612,78$
					C.B. 368 mm		**26**	**1 703,85$**	**14**	**2 921,43$**	**10**	**3 135,79$**
							9	1 592,78$	7	1 968,68$	35	2 612,78$
						fourni et installé	**26**	**1 703,85$**	**14**	**2 921,43$**	**10**	**3 135,79$**
							6	2 089,67$	7	1 968,68$	35	2 612,78$
						fourni par Ministère						
							3	599,00$				
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661200	Unité	Fût pour feu de circulation F1									
				autre hauteur (m) - Aluminium			**6**	**2 958,33$**	**1**	**2 500,00$**	**6**	**3 207,78$**
							1	3 025,00$	5	2 663,06$	6	2 832,50$
					C.B. 305 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm		**6**	**2 958,33$**			**6**	**3 207,78$**
							1	3 025,00$	5	2 663,06$	5	2 398,99$
						fourni et installé	**6**	**2 958,33$**			**6**	**3 207,78$**
							1	3 025,00$	5	2 663,06$	5	2 398,99$
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)				**1**	**2 500,00$**		
											1	5 000,00$
						fourni et installé			**1**	**2 500,00$**		
											1	5 000,00$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1				**65**	**1 167,08$**	**69**	**1 188,53$**	**98**	**1 059,56$**
							24	700,58$	42	935,37$	94	1 279,01$
				droite en aluminium			**21**	**895,24$**	**16**	**562,50$**	**23**	**687,88$**
							7	454,43$	17	684,63$	27	908,22$
					0,3 m		**15**	**653,33$**	**10**	**600,00$**	**23**	**687,88$**
							4	705,25$	11	484,05$	19	764,31$
						fourni et installé	**15**	**653,33$**	**10**	**600,00$**	**23**	**687,88$**
							4	705,25$	11	484,05$	19	764,31$
						fourni par Ministère						
					3,0 m		**6**	**1 500,00$**				
									6	1 052,36$		
						fourni et installé	**6**	**1 500,00$**				
									6	1 052,36$		
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)				**6**	**500,00$**		
							3	120,00$			8	1 250,00$
						fourni et installé			**6**	**500,00$**		
											8	1 250,00$
						fourni par Ministère						
							3	120,00$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				droite en acier							**6**	**700,00$**
					0,3 m						**6**	**700,00$**
						fourni et installé					**6**	**700,00$**
						fourni par Ministère						
					3,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en aluminium			**42**	**1 287,14$**	**44**	**1 306,75$**	**58**	**1 180,44$**
							17	801,94$	25	1 105,87$	58	1 445,40$
				2,0 m			**13**	**1 269,23$**	**22**	**1 142,73$**	**18**	**1 120,87$**
							8	792,50$	7	835,90$	28	1 084,50$
					fourni et installé		**13**	**1 269,23$**	**22**	**1 142,73$**	**18**	**1 120,87$**
							7	888,57$	7	835,90$	28	1 084,50$
					fourni par Ministère							
							1	120,00$				
				3,0 m			**15**	**1 164,00$**	**13**	**1 327,46$**	**32**	**1 192,50$**
							6	583,00$	7	1 156,20$	20	1 789,15$
					fourni et installé		**15**	**1 164,00$**	**13**	**1 327,46$**	**32**	**1 192,50$**
							3	1 046,00$	7	1 156,20$	20	1 789,15$
					fourni par Ministère							
							3	120,00$				
				4,0 m			**14**	**1 435,71$**	**9**	**1 677,78$**	**6**	**1 571,67$**
							3	1 265,00$	11	1 245,64$	10	1 768,42$
					fourni et installé		**14**	**1 435,71$**	**9**	**1 677,78$**	**6**	**1 571,67$**
							3	1 265,00$	11	1 245,64$	10	1 768,42$
					fourni par Ministère							
				7,5 m								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en aluminium								
					autre longueur (m)						**2**	**350,00$**
						fourni et installé					**2**	**350,00$**
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
			à rayon en acier				**2**	**1 500,00$**	**9**	**1 723,49$**	**11**	**1 395,45$**
											9	1 319,11$
				2,0 m							**2**	**962,50$**
					fourni et installé						**2**	**962,50$**
					fourni par Ministère							
				3,0 m			**2**	**1 500,00$**	**1**	**1 111,39$**	**9**	**1 491,67$**
											1	1 000,00$
					fourni et installé		**2**	**1 500,00$**	**1**	**1 111,39$**	**9**	**1 491,67$**
											1	1 000,00$
					fourni par Ministère							
				4,0 m					**8**	**1 800,00$**		
											8	1 359,00$
					fourni et installé				**8**	**1 800,00$**		
											8	1 359,00$
					fourni par Ministère							
				7,5 m								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon en acier								
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661205	Unité	Potence pour feu de circulation F1									
				à rayon avec fourche en aluminium								
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661210	Unité	Fût pour signaux lumineux sur câble porteur F2 - Acier						**4**	**8 250,00$**		
									2	12 011,00$	2	5 140,00$
				C.B. 368 mm								
					sans haubans							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					avec haubans							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				C.B. 457 mm					**4**	**8 250,00$**		
									2	12 011,00$	2	5 140,00$
					sans haubans				**2**	**10 000,00$**		
									2	12 011,00$		
						fourni et installé			**2**	**10 000,00$**		
									2	12 011,00$		
						fourni par Ministère						
					avec haubans				**2**	**6 500,00$**		
											2	5 140,00$
						fourni et installé			**2**	**6 500,00$**		
											2	5 140,00$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661230	Unité	Fût pour signalisation lumineuse F3 - Acier				**1**	**10 400,00$**				
											1	13 500,00$
				fourni et installé			**1**	**10 400,00$**				
											1	13 500,00$
				fourni par Ministère								
16.4.6	661235	Unité	Potence pour signalisation lumineuse F3 - Acier				**1**	**10 500,00$**				
											1	14 000,00$
				fourni et installé			**1**	**10 500,00$**				
											1	14 000,00$
				fourni par Ministère								
16.4.6	661250	Unité	Fût de béton centrifugé				**26**	**22 903,85$**	**2**	**35 450,00$**	**22**	**46 476,94$**
							10	13 248,11$	21	21 651,94$	6	47 629,20$
				fourni et installé			**10**	**37 150,00$**	**2**	**35 450,00$**	**22**	**46 476,94$**
							4	20 345,71$	11	34 667,93$	6	47 629,20$
				fourni par Ministère			**16**	**14 000,00$**				
							6	8 634,67$	10	7 204,20$		
16.4.6	661255	Unité	Fût de matériaux composites									
				fourni et installé								
				fourni par Ministère								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux				**89**	**3 978,20$**	**83**	**5 213,25$**	**122**	**5 548,04$**
							56	6 565,83$	84	6 246,40$	74	7 865,16$
				ME-1			**9**	**4 366,67$**	**2**	**3 025,00$**	**7**	**5 071,43$**
							5	4 468,20$	5	3 968,20$	6	9 249,25$
					fourni et installé		**9**	**4 366,67$**	**2**	**3 025,00$**	**7**	**5 071,43$**
							5	4 468,20$	5	3 968,20$	6	9 249,25$
						aucune spécification	**9**	**4 366,67$**	**2**	**3 025,00$**	**7**	**5 071,43$**
							5	4 468,20$	5	3 968,20$	6	9 249,25$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-2			**16**	**4 347,50$**	**16**	**4 568,75$**	**15**	**6 888,66$**
							13	6 192,60$	11	10 555,71$	10	7 432,04$
					fourni et installé		**16**	**4 347,50$**	**16**	**4 568,75$**	**15**	**6 888,66$**
							13	6 192,60$	11	10 555,71$	10	7 432,04$
						aucune spécification	**16**	**4 347,50$**	**16**	**4 568,75$**	**15**	**6 888,66$**
							13	6 192,60$	11	10 555,71$	10	7 432,04$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-3					**2**	**6 500,00$**		
							1	4 596,00$			2	5 260,00$
					fourni et installé				**2**	**6 500,00$**		
							1	4 596,00$			2	5 260,00$
						aucune spécification			**2**	**6 500,00$**		
							1	4 596,00$			2	5 260,00$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
				ME-6								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-6M								
					8 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					12 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
				ME-11-830								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-12-830								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-13-830								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
				MF-1								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				MF-2								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				MF-3								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662040	Unité	Massif de fondation pour signaux lumineux									
				autre type (ME-99)			**64**	**3 831,25$**	**63**	**5 405,55$**	**100**	**5 380,31$**
							37	7 031,77$	68	5 717,60$	56	7 887,29$
					fourni et installé		**56**	**4 170,54$**	**63**	**5 405,55$**	**100**	**5 380,31$**
							30	7 612,94$	68	5 717,60$	56	7 887,29$
						aucune spécification	**56**	**4 170,54$**	**63**	**5 405,55$**	**100**	**5 380,31$**
							30	7 612,94$	68	5 717,60$	56	7 887,29$
					fourni par Ministère		**8**	**1 456,25$**				
							7	4 528,57$				
						aucune spécification	**8**	**1 456,25$**				
							7	4 528,57$				
16.3.1.4	662055	Unité	Massif de fondation pour coffret				**13**	**3 342,31$**	**14**	**3 884,64$**	**46**	**6 024,31$**
							5	2 755,84$	21	3 840,93$	9	6 328,41$
				MC-1			**11**	**3 313,64$**	**5**	**2 592,00$**	**3**	**5 000,00$**
							3	2 834,73$	13	3 006,80$	2	5 464,77$
					fourni et installé		**10**	**3 525,00$**	**5**	**2 592,00$**	**3**	**5 000,00$**
							2	2 917,10$	13	3 006,80$	2	5 464,77$
					fourni par Ministère		**1**	**1 200,00$**				
							1	2 670,00$				
				MC-2			**2**	**3 500,00$**	**7**	**4 625,00$**	**15**	**3 825,21$**
							2	2 637,50$	5	5 669,05$	6	6 604,72$
					fourni et installé		**1**	**4 500,00$**	**7**	**4 625,00$**	**15**	**3 825,21$**
							1	2 475,00$	5	5 669,05$	6	6 604,72$
					fourni par Ministère		**1**	**2 500,00$**				
							1	2 800,00$				
				autre spécification					**2**	**4 525,00$**	**28**	**7 312,15$**
									3	4 269,60$	1	5 966,00$
					fourni et installé				**2**	**4 525,00$**	**28**	**7 312,15$**
									3	4 269,60$	1	5 966,00$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662065	Unité	Massif de fondation pour PMVL								**1**	**38 000,00$**
				fourni et installé							**1**	**38 000,00$**
				fourni par Ministère								
16.3.1.4	662070	Unité	Massif de fondation pour fût de béton centrifugé				**23**	**24 543,48$**	**2**	**36 257,00$**	**22**	**41 200,57$**
							12	28 146,02$	14	34 020,45$	12	43 747,12$
				fourni et installé			**10**	**36 200,00$**	**2**	**36 257,00$**	**22**	**41 200,57$**
							5	34 360,72$	8	37 662,60$	12	43 747,12$
				fourni par Ministère			**13**	**15 576,92$**				
							7	24 150,86$	6	29 012,50$		
16.8.10.4	666912	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux de circulation				**10**	**24 100,00$**	**10**	**24 716,60$**	**12**	**18 884,67$**
							7	15 753,43$	7	24 402,53$	12	33 940,64$
				type CF8					**1**	**28 000,00$**		
							1	25 174,00$			1	32 000,00$
					fourni et installé				**1**	**28 000,00$**		
							1	25 174,00$			1	32 000,00$
					fourni par Ministère							
				type CF16			**10**	**24 100,00$**	**9**	**24 351,78$**	**12**	**18 884,67$**
							6	14 183,33$	7	24 402,53$	11	34 117,06$
					fourni et installé		**7**	**31 714,29$**	**7**	**27 738,00$**	**7**	**29 424,20$**
							2	33 149,00$	6	26 263,99$	9	40 729,29$
					fourni par Ministère		**3**	**6 333,33$**	**2**	**12 500,00$**	**5**	**4 129,32$**
							4	4 700,50$	1	14 164,53$	2	4 362,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.10.4	666914	Unité	Coffret de distribution et de contrôle pour feux clignotants				**8**	**4 212,50$**	**6**	**5 533,33$**	**1**	**10 000,00$**
							3	4 816,67$	2	7 356,00$	3	2 851,90$
				type CCS			**8**	**4 212,50$**	**6**	**5 533,33$**	**1**	**10 000,00$**
							3	4 816,67$	2	7 356,00$	3	2 851,90$
					fourni et installé		**5**	**6 180,00$**	**5**	**6 400,00$**	**1**	**10 000,00$**
							1	12 250,00$	1	10 572,00$	2	4 132,50$
					fourni par Ministère		**3**	**933,33$**	**1**	**1 200,00$**		
							2	1 100,00$	1	4 140,00$	1	290,70$
	666930	Unité	Coffret de relève				**5**	**17 467,08$**	**11**	**20 322,41$**	**11**	**23 977,42$**
							2	31 125,00$	4	20 877,14$	12	31 189,56$
				sur massif, type CRM			**5**	**17 467,08$**	**9**	**22 394,06$**	**10**	**24 375,16$**
							2	31 125,00$	4	20 877,14$	9	30 575,87$
					fourni et installé		**5**	**17 467,08$**	**9**	**22 394,06$**	**10**	**24 375,16$**
							2	31 125,00$	4	20 877,14$	9	30 575,87$
					fourni par Ministère							
				sur massif pour PMV, type CRPMV							**1**	**20 000,00$**
											1	17 774,31$
					fourni et installé						**1**	**20 000,00$**
											1	17 774,31$
					fourni par Ministère							
				sur fût, type CRF					**2**	**11 000,00$**		
											2	40 658,79$
					fourni et installé				**2**	**11 000,00$**		
											2	40 658,79$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.10	666935	Unité	Piédestal				**1**	**1 000,00$**	**4**	**3 375,00$**	**8**	**3 135,00$**
									1	1 530,00$	4	3 377,80$
				type 1							**2**	**3 000,00$**
									1	1 530,00$		
					fourni et installé						**2**	**3 000,00$**
									1	1 530,00$		
					fourni par Ministère							
				type 2					**4**	**3 375,00$**	**6**	**3 180,00$**
											3	3 483,33$
					fourni et installé				**4**	**3 375,00$**	**6**	**3 180,00$**
											3	3 483,33$
					fourni par Ministère							
				autre spécification			**1**	**1 000,00$**				
											1	3 061,20$
					fourni et installé		**1**	**1 000,00$**				
											1	3 061,20$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667335	Unité	Hauban en acier galvanisé pour fût F2									
				sans système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				avec système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				installation dans le roc								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667530	Global	Enlèvement d'un système de feux existant				**3**	**2 666,67$**	**4**	**3 200,00$**	**2**	**5 500,00$**
							3	3 458,00$	3	2 338,08$	2	14 976,26$
				feux clignotants			**2**	**2 750,00$**	**2**	**2 900,00$**	**1**	**1 000,00$**
							2	3 447,50$	2	2 531,27$	0	2 786,30$
					sur potence		**1**	**1 000,00$**				
							1	1 360,00$				
					sur câble porteur		**1**	**4 500,00$**	**1**	**3 000,00$**		
							1	5 535,00$	2	2 531,27$	0	2 786,30$
					intégré au panneau de signalisation				**1**	**2 800,00$**	**1**	**1 000,00$**
				feux de circulation			**1**	**2 500,00$**	**2**	**3 500,00$**	**1**	**10 000,00$**
							1	3 500,00$	1	2 000,00$	2	16 500,00$
					aucune spécification		**1**	**2 500,00$**	**2**	**3 500,00$**	**1**	**10 000,00$**
							1	3 500,00$	1	2 000,00$	2	16 500,00$
16.4.6	667535	Unité	Enlèvement d'un système de feux existant				**3**	**10 000,00$**			**5**	**7 320,96$**
									3	6 100,80$		
				feux clignotants								
					sur potence							
					sur câble porteur							
					intégré au panneau de signalisation							
				feux de circulation			**3**	**10 000,00$**			**5**	**7 320,96$**
									3	6 100,80$		
					aucune spécification		**3**	**10 000,00$**			**5**	**7 320,96$**
									3	6 100,80$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668565	m	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux IMSA 19-1				**2 566**	**32,20$**	**2 805**	**24,24$**	**3 849**	**24,61$**
							958	36,14$	1 113	40,36$	3 440	27,27$
				3 conducteurs			**182**	**9,77$**	**1 063**	**15,58$**	**9**	**20,00$**
							65	28,46$	132	16,44$	445	10,23$
					calibre 16		**55**	**12,00$**	**35**	**30,00$**		
							40	15,00$	35	40,00$	15	40,20$
					autre calibre		**127**	**8,81$**	**1 028**	**15,09$**	**9**	**20,00$**
							25	50,00$	97	7,94$	430	9,19$
				9 conducteurs			**135**	**25,00$**	**233**	**18,73$**	**168**	**25,00$**
							235	42,36$			381	20,25$
					calibre 16		**135**	**25,00$**	**142**	**15,95$**	**168**	**25,00$**
							235	42,36$			310	20,76$
					autre calibre				**91**	**23,07$**		
											71	18,00$
				36 conducteurs			**1 139**	**36,31$**	**1 169**	**32,47$**	**2 493**	**31,88$**
							568	33,91$	981	43,58$	1 576	37,94$
					35 x calibre 16 + 1 x calibre 10		**1 139**	**36,31$**	**860**	**35,70$**	**2 187**	**32,77$**
							568	33,91$	860	44,79$	1 257	38,65$
					autre calibre				**309**	**23,50$**	**306**	**25,51$**
											121	35,00$	319	35,17$
				autre nombre de conducteurs			**1 110**	**32,54$**	**340**	**26,81$**	**1 179**	**9,21$**
							90	39,58$			1 038	20,94$
					calibre 16				**205**	**28,00$**		
											150	34,00$
					autre calibre		**1 110**	**32,54$**	**135**	**25,00$**	**1 179**	**9,21$**
							90	39,58$			888	18,73$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668575	m	Câble d'amenée blindé				**5 407**	**6,55$**	**4 651**	**4,79$**	**11 639**	**6,47$**
							4 212	8,10$	1 750	9,67$	5 382	8,41$
				2 conducteurs			**4 977**	**5,92$**	**2 357**	**4,11$**	**8 422**	**6,17$**
							3 871	8,43$	792	5,10$	2 312	7,77$
					calibre 18		**4 977**	**5,92$**	**2 309**	**4,09$**	**8 422**	**6,17$**
							3 871	8,43$	792	5,10$	2 312	7,77$
					autre calibre				**48**	**5,00$**		
				4 conducteurs			**430**	**13,86$**	**1 964**	**5,60$**	**2 737**	**6,92$**
							341	4,38$	638	11,66$	2 612	6,85$
					calibre 18		**430**	**13,86$**	**1 904**	**5,40$**	**2 737**	**6,92$**
							341	4,38$	638	11,66$	2 612	6,85$
					autre calibre				**60**	**12,00$**		
				8 conducteurs								
					calibre 18							
					autre calibre							
				autre nombre de conducteurs					**330**	**4,75$**	**480**	**9,00$**
									320	17,00$	458	20,61$
					calibre 18						**480**	**9,00$**
											458	20,61$
					autre calibre				**330**	**4,75$**		
									320	17,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	668595	Unité	Câble porteur pour feux clignotants F2 - Acier galvanisé						1	741,00$		
				sans système d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				avec système d'ancrage					1	741,00$		
					fourni et installé							
					fourni par Ministère				1	741,00$		
16.4.6	668597	m	Câble porteur pour feux clignotants F2 - Acier galvanisé				**115** 209	**40,00$** 87,22$	**194** 44	**73,87$** 46,00$	**170**	**100,00$**
				sans système d'ancrage					**150**	**75,00$**		
					fourni et installé				**150**	**75,00$**		
					fourni par Ministère							
				avec système d'ancrage			**115** 209	**40,00$** 87,22$	**44** 44	**70,00$** 46,00$	**170**	**100,00$**
					fourni et installé		**115** 209	**40,00$** 87,22$	**44** 44	**70,00$** 46,00$	**170**	**100,00$**
					fourni par Ministère							
16.6.5	669100	Unité	Tige de mise à la terre				**18** 39	**428,61$** 324,04$	**11** 30	**434,00$** 304,93$	**88** 42	**524,10$** 491,10$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux						**5**	**230,00$**	**11**	**2 507,21$**
							3	200,00$	2	480,93$	34	961,53$
				de circulation					**5**	**230,00$**	**11**	**2 507,21$**
							3	200,00$	2	480,93$	34	961,53$
					à décompte numérique pour piétons				**5**	**230,00$**	**4**	**2 400,00$**
							3	200,00$	2	480,93$	26	584,22$
						fourni et installé					**4**	**2 400,00$**
							3	200,00$			4	1 152,30$
						fourni par Ministère			**5**	**230,00$**		
									2	480,93$	22	480,93$
					horizontale 3 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					horizontale 4 sections						**4**	**2 400,00$**
											4	2 186,40$
						fourni et installé					**4**	**2 400,00$**
											4	2 186,40$
						fourni par Ministère						
					horizontale 5 sections						**3**	**2 793,11$**
											3	2 556,70$
						fourni et installé					**3**	**2 793,11$**
											3	2 556,70$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux									
				de circulation								
					horizontale 6 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 1 section							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 2 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 3 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux									
				de circulation								
					verticale 4 sections							
											1	1 086,60$
						fourni et installé						
											1	1 086,60$
						fourni par Ministère						
					verticale 5 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 6 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669125	Unité	Remplacement d'une tête de feux clignotants									
				1 lanterne								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				2 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				3 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				4 lanternes								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection				**858**	**2 201,98$**	**760**	**2 148,63$**	**854**	**2 462,59$**
							867	2 308,35$	530	2 271,61$	871	3 226,42$
				préfabriquée			**677**	**2 291,58$**	**556**	**2 248,73$**	**561**	**2 640,97$**
							645	2 509,94$	418	2 404,87$	565	3 825,57$
					1,8 m x 1,8 m; câble de 25 m		**321**	**2 157,08$**	**300**	**2 228,54$**	**242**	**2 850,06$**
							320	2 246,95$	205	2 694,55$	303	4 096,99$
						fourni et installé	**287**	**2 151,35$**	**276**	**2 262,01$**	**234**	**2 879,12$**
							280	2 281,23$	179	2 311,64$	295	4 160,94$
						fourni par Ministère	**34**	**2 205,52$**	**24**	**1 843,59$**	**8**	**2 000,00$**
							40	2 007,01$	26	5 330,73$	8	1 739,00$
					1,8 m x 1,8 m; câble de 50 m		**82**	**1 874,89$**	**86**	**2 047,50$**	**85**	**2 200,59$**
							78	2 461,73$	81	1 399,14$	95	2 204,94$
						fourni et installé	**78**	**1 863,14$**	**82**	**2 040,06$**	**77**	**2 179,87$**
							74	2 475,88$	81	1 399,14$	87	2 191,60$
						fourni par Ministère	**4**	**2 104,03$**	**4**	**2 200,00$**	**8**	**2 400,00$**
							4	2 200,00$			8	2 350,00$
					1,8 m x 1,8 m; câble de 75 m		**12**	**2 620,00$**				
							17	3 154,06$	8	3 243,74$		
						fourni et installé	**12**	**2 620,00$**				
							17	3 154,06$	8	3 243,74$		
						fourni par Ministère						
					1,8 m x 1,8 m; câble de 100 m		**1**	**1 100,00$**	**1**	**3 000,00$**		
									1	1 100,00$	1	1 681,30$
						fourni et installé	**1**	**1 100,00$**	**1**	**3 000,00$**		
									1	1 100,00$	1	1 681,30$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				préfabriquée								
					2,0 m x 2,0 m; câble de 25 m				**5**	**1 550,00$**		
						fourni et installé			**5**	**1 550,00$**		
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 2,0 m; câble de 50 m		**2**	**2 000,00$**	**4**	**1 550,00$**		
							2	2 000,00$				
						fourni et installé	**2**	**2 000,00$**	**4**	**1 550,00$**		
							2	2 000,00$				
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 2,0 m; câble de 75 m		**8**	**2 600,00$**				
							9	1 500,00$				
						fourni et installé	**8**	**2 600,00$**				
							9	1 500,00$				
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 2,0 m; câble de 100 m		**2**	**5 264,00$**			**7**	**3 688,14$**
							6	2 766,06$			1	26 889,17$
						fourni et installé					**7**	**3 688,14$**
											1	26 889,17$
						fourni par Ministère	**2**	**5 264,00$**				
							6	2 766,06$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				préfabriquée								
					2,0 m x 3,0 m; câble de 25 m		**2**	**1 350,00$**				
									3	2 730,60$		
						fourni et installé	**2**	**1 350,00$**				
									3	2 730,60$		
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 3,0 m; câble de 50 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 3,0 m; câble de 75 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 3,0 m; câble de 100 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				préfabriquée								
					2,0 m x 5,0 m; câble de 25 m				**18**	**2 000,00$**	**10**	**1 800,00$**
									10	2 450,00$	11	2 450,00$
						fourni et installé			**18**	**2 000,00$**	**10**	**1 800,00$**
									10	2 450,00$	11	2 450,00$
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 5,0 m; câble de 50 m		**18**	**3 000,00$**	**1**	**2 000,00$**	**42**	**3 016,34$**
							19	2 735,02$			20	8 123,60$
						fourni et installé	**18**	**3 000,00$**	**1**	**2 000,00$**	**42**	**3 016,34$**
							19	2 735,02$			20	8 123,60$
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 5,0 m; câble de 75 m							
							2	1 491,00$				
						fourni et installé						
							2	1 491,00$				
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 5,0 m; câble de 100 m						**14**	**3 951,25$**
						fourni et installé					**14**	**3 951,25$**
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				préfabriquée								
					autre dimension (m)		**229**	**2 535,66$**	**141**	**2 487,20$**	**161**	**2 354,02$**
							192	2 943,68$	110	2 543,49$	134	3 676,26$
						fourni et installé	**209**	**2 393,14$**	**137**	**2 495,58$**	**161**	**2 354,02$**
							170	2 928,13$	106	2 286,64$	134	3 676,26$
						fourni par Ministère	**20**	**4 025,00$**	**4**	**2 200,00$**		
							22	3 063,85$	4	9 350,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				non préfabriquée			**181**	**1 866,85$**	**204**	**1 875,82$**	**293**	**2 121,06$**
							206	1 701,56$	111	1 771,75$	306	2 119,87$
					1,8 m x 1,8 m; câble de 25 m		**112**	**1 968,75$**	**117**	**1 836,47$**	**190**	**2 138,01$**
							114	1 619,49$	84	1 383,50$	218	1 887,86$
						fourni et installé	**112**	**1 968,75$**	**117**	**1 836,47$**	**190**	**2 138,01$**
							114	1 619,49$	84	1 383,50$	218	1 887,86$
						fourni par Ministère						
					1,8 m x 1,8 m; câble de 50 m		**37**	**1 940,55$**	**74**	**1 924,32$**	**62**	**2 025,17$**
							48	1 868,98$	15	2 830,00$	64	2 218,07$
						fourni et installé	**37**	**1 940,55$**	**74**	**1 924,32$**	**62**	**2 025,17$**
							48	1 868,98$	15	2 830,00$	64	2 218,07$
						fourni par Ministère						
					1,8 m x 1,8 m; câble de 75 m							
							2	5 773,00$				
						fourni et installé						
							2	5 773,00$				
						fourni par Ministère						
					1,8 m x 1,8 m; câble de 100 m		**16**	**750,00$**				
							16	1 262,25$				
						fourni et installé	**16**	**750,00$**				
							16	1 262,25$				
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				non préfabriquée								
					2,0 m x 2,0 m; câble de 25 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 2,0 m; câble de 50 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 2,0 m; câble de 75 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 2,0 m; câble de 100 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				non préfabriquée								
					2,0 m x 3,0 m; câble de 25 m				**4**	**1 750,00$**	**4**	**1 750,00$**
											8	3 300,00$
						fourni et installé			**4**	**1 750,00$**	**4**	**1 750,00$**
											8	3 300,00$
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 3,0 m; câble de 50 m		**4**	**2 000,00$**	**5**	**1 960,00$**		
							4	1 620,00$	10	3 440,00$	1	4 400,00$
						fourni et installé	**4**	**2 000,00$**	**5**	**1 960,00$**		
							4	1 620,00$	10	3 440,00$	1	4 400,00$
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 3,0 m; câble de 75 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 3,0 m; câble de 100 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				non préfabriquée								
					2,0 m x 5,0 m; câble de 25 m				**4**	**2 150,00$**	**2**	**1 800,00$**
									2	1 800,00$	4	3 500,00$
						fourni et installé			**4**	**2 150,00$**	**2**	**1 800,00$**
									2	1 800,00$	4	3 500,00$
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 5,0 m; câble de 50 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 5,0 m; câble de 75 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2,0 m x 5,0 m; câble de 100 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.8.4	669145	Unité	Boucle de détection									
				non préfabriquée								
					autre dimension (m)		**12**	**2 133,33$**			**35**	**2 259,67$**
							22	1 725,61$			11	4 579,23$
						fourni et installé	**12**	**2 133,33$**			**35**	**2 259,67$**
							22	1 725,61$			11	4 579,23$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux				**114**	**1 671,25$**	**118**	**1 789,49$**	**191**	**1 676,88$**
							64	1 750,27$	59	2 097,07$	158	1 879,09$
				clignotants			**11**	**713,64$**	**4**	**2 500,00$**	**6**	**640,00$**
							4	200,00$	2	1 620,00$	2	2 883,00$
					1 lanterne		**10**	**490,00$**			**6**	**640,00$**
							4	200,00$				
						fourni et installé	**6**	**550,00$**			**6**	**640,00$**
						fourni par Ministère	**4**	**400,00$**				
							4	200,00$				
					2 lanternes							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3 lanternes				**2**	**1 875,00$**		
									1	322,00$		
						fourni et installé			**1**	**3 000,00$**		
						fourni par Ministère			**1**	**750,00$**		
									1	322,00$		
					4 lanternes		**1**	**2 950,00$**	**2**	**3 125,00$**		
									1	2 918,00$	2	2 883,00$
						fourni et installé	**1**	**2 950,00$**	**2**	**3 125,00$**		
									1	2 918,00$	2	2 883,00$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux	clignotants	horizontale 6 sections	fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation			**103**	**1 773,52$**	**114**	**1 764,56$**	**185**	**1 710,51$**
							60	1 853,62$	57	2 113,81$	156	1 866,22$
					à décompte numérique pour piétons		**16**	**1 881,25$**	**40**	**1 509,85$**	**52**	**1 966,82$**
							20	2 220,80$	10	2 794,75$	56	1 255,94$
						fourni et installé	**16**	**1 881,25$**	**40**	**1 509,85$**	**52**	**1 966,82$**
							20	2 220,80$	10	2 794,75$	56	1 255,94$
						fourni par Ministère						
					horizontale 3 sections						**10**	**1 750,00$**
							8	1 251,62$				
						fourni et installé					**10**	**1 750,00$**
							8	1 251,62$				
						fourni par Ministère						
					horizontale 4 sections		**35**	**1 791,51$**	**45**	**1 839,68$**	**55**	**1 850,96$**
							13	1 681,50$	22	1 771,10$	54	2 326,71$
						fourni et installé	**35**	**1 791,51$**	**45**	**1 839,68$**	**55**	**1 850,96$**
							13	1 681,50$	22	1 771,10$	54	2 326,71$
						fourni par Ministère						
					horizontale 5 sections		**24**	**1 496,88$**	**22**	**2 077,27$**	**28**	**2 317,67$**
							3	2 145,00$	13	1 984,24$	29	2 419,79$
						fourni et installé	**24**	**1 496,88$**	**22**	**2 077,27$**	**28**	**2 317,67$**
							3	2 145,00$	13	1 984,24$	29	2 419,79$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					horizontale 6 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 1 section							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 2 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					verticale 3 sections		**20**	**1 640,00$**	**5**	**1 656,13$**	**32**	**936,63$**
							16	1 780,88$	10	2 495,51$	15	1 498,82$
						fourni et installé	**14**	**1 878,57$**	**5**	**1 656,13$**	**32**	**936,63$**
							10	2 703,80$	10	2 495,51$	15	1 498,82$
						fourni par Ministère	**6**	**1 083,33$**				
							6	242,67$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5	669265	Unité	Unité de feux									
				de circulation								
					verticale 4 sections		**1**	**800,00$**				
						fourni et installé	**1**	**800,00$**				
						fourni par Ministère						
					verticale 5 sections		**7**	**2 906,43$**	**2**	**2 000,00$**	**8**	**0,00$**
									2	1 412,75$	2	1 250,00$
						fourni et installé	**7**	**2 906,43$**	**2**	**2 000,00$**	**8**	**0,00$**
									2	1 412,75$	2	1 250,00$
						fourni par Ministère						
					verticale 6 sections							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
16.6.5	669275	Unité	Lanterne pour panneau de signalisation (prescription ou danger)				**4**	**490,00$**	**7**	**678,57$**	**1**	**2 500,00$**
							2	3 000,00$	3	751,73$	9	1 581,19$
16.8.6.3	669305	Unité	Boîte de tirage				**892**	**868,39$**	**245**	**1 041,87$**	**759**	**1 207,18$**
							488	813,78$	444	994,17$	626	1 354,75$
16.8.6.3	669310	Unité	Boîte de jonction				**357**	**679,46$**	**189**	**1 339,28$**	**214**	**2 166,38$**
							179	1 005,25$	86	1 137,21$	207	1 060,18$
16.8.6.3	669325	Unité	Remplacement d'un massif de tirage par une boîte de tirage									
16.8.6.3	669330	Unité	Remplacement d'une boîte de tirage				**17**	**558,82$**			**2**	**1 037,50$**
							16	2 053,20$			2	2 479,45$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 166 Équipement de signalisation lumineuse

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.8	654815	Unité	Coffret de branchement et de distribution pour l'éclairage routier				**10**	**8 842,50$**	**12**	**10 135,26$**	**11**	**11 605,79$**
							5	8 041,02$	5	7 623,72$	11	10 262,10$
				type CE1			**6**	**8 104,17$**	**9**	**7 274,79$**	**5**	**9 617,94$**
							2	7 376,00$	4	7 401,48$	6	6 676,74$
					fourni et installé		**6**	**8 104,17$**	**8**	**7 652,89$**	**5**	**9 617,94$**
							1	14 139,13$	3	9 318,63$	6	6 676,74$
					fourni par Ministère				**1**	**4 250,00$**		
							1	612,87$	1	1 650,00$		
				type CE3			**4**	**9 950,00$**	**3**	**18 716,67$**	**6**	**13 262,33$**
							3	8 573,03$	1	9 401,72$	5	14 564,52$
					fourni et installé		**4**	**9 950,00$**	**3**	**18 716,67$**	**6**	**13 262,33$**
							3	8 573,03$	1	9 401,72$	5	14 564,52$
					fourni par Ministère							
16.8.8	654825	Unité	Coffret de branchement pour éclairage routier				**2**	**1 867,75$**	**1**	**3 500,00$**	**7**	**8 802,32$**
											1	5 000,00$
				type CB1			**2**	**1 867,75$**	**1**	**3 500,00$**	**7**	**8 802,32$**
											1	5 000,00$
					fourni et installé		**2**	**1 867,75$**	**1**	**3 500,00$**	**7**	**8 802,32$**
											1	5 000,00$
					fourni par Ministère							
				type CB3								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.9.4	654835	Unité	Alimentation électrique pour éclairage routier				**35**	**7 991,43$**	**32**	**6 859,06$**	**58**	**14 433,38$**
							18	9 711,06$	21	7 755,08$	35	15 916,01$
				120/240 V			**27**	**7 274,07$**	**25**	**6 188,00$**	**21**	**10 006,47$**
							10	6 760,23$	18	8 214,19$	16	11 703,22$
					coffret fourni par Ministère		**2**	**3 000,00$**	**1**	**3 000,00$**		
							2	3 677,95$	1	1 750,00$	1	312,10$
					coffret fourni par l'entrepreneur		**25**	**7 616,00$**	**24**	**6 320,83$**	**21**	**10 006,47$**
							8	7 566,05$	17	8 605,96$	15	12 462,63$
				347/600 V			**8**	**10 412,50$**	**7**	**9 255,71$**	**37**	**16 945,95$**
							8	13 315,56$	4	5 523,25$	19	19 510,93$
					coffret fourni par Ministère		**1**	**3 500,00$**				
									1	2 716,00$		
					coffret fourni par l'entrepreneur		**7**	**11 400,00$**	**7**	**9 255,71$**	**37**	**16 945,95$**
							8	13 315,56$	3	6 602,97$	19	19 510,93$
16.8.9.4	654840	Unité	Alimentation électrique temporaire pour éclairage routier						**3**	**5 000,00$**	**4**	**3 785,00$**
							1	6 979,50$			5	10 891,41$
				120/240 V					**3**	**5 000,00$**	**2**	**2 000,00$**
											4	11 612,26$
				347/600 V							**2**	**5 570,00$**
							1	6 979,50$			1	8 008,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage				**1 349**	**1 247,13$**	**841**	**1 609,69$**	**2 789**	**2 034,24$**
							2 370	1 204,26$	882	1 168,31$	1 961	1 602,43$
				luminaire profilé			**27**	**624,07$**	**41**	**2 317,07$**	**38**	**1 122,37$**
							65	1 364,56$			75	1 647,60$
					70 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
					100 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
					150 W		**10**	**650,00$**				
							12	642,33$				
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)	**10**	**650,00$**				
							12	642,33$				
					200 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé								
					250 W		**6**	**1 083,33$**			**4**	**862,50$**
							12	1 649,65$			3	4 808,00$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)	**6**	**1 083,33$**			**4**	**862,50$**
							12	1 649,65$			3	4 808,00$
					400 W							
							18	1 910,00$				
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
							18	1 910,00$				
					autre (W)		**11**	**350,00$**	**41**	**2 317,07$**	**34**	**1 152,94$**
							23	1 165,75$			72	1 515,92$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						fourni et installé	**1**	**2 000,00$**	**36**	**2 338,89$**	**8**	**2 000,00$**
							1	825,00$			36	2 861,14$
						fourni par Ministère					**26**	**892,31$**
											31	95,00$
						fourniture seulement						
						aucune spécification	**10**	**185,00$**	**5**	**2 160,00$**		
							22	1 181,24$			5	640,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.							**2**	**1 500,00$**
							1	1 584,87$				
				150 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
				250 W								
							1	1 584,87$				
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
							1	1 584,87$				
				400 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire profilé avec cellule photoélect.								
					autre (W)						**2**	**1 500,00$**
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
						fourniture seulement						
						aucune spécification					**2**	**1 500,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond							**56**	**1 900,00$**
					400 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
					750 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
					1000 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire rond								
					autre (W)						**56**	**1 900,00$**
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
						fourniture seulement						
						aucune spécification					**56**	**1 900,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface			**27**	**1 207,41$**	**33**	**1 993,94$**	**32**	**2 075,64$**
							85	624,25$	33	1 275,39$	26	3 618,50$
				70 W								
							6	2 916,11$				
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
							6	2 916,11$				
				100 W								
							5	3 203,15$	8	2 881,00$		
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
							5	3 203,15$	8	2 881,00$		
				150 W								
							74	264,17$				
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							
							74	264,17$				
				250 W								
					halogénures métalliques (HM)							
					sodium haute pression (SHP)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire pour montage en surface								
					400 W							
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
					autre (W)		**27**	**1 207,41$**	**33**	**1 993,94$**	**32**	**2 075,64$**
									25	761,60$	26	3 618,50$
						halogénures métalliques (HM)						
						sodium haute pression (SHP)						
						fourni et installé	**4**	**1 000,00$**	**21**	**2 419,05$**	**32**	**2 075,64$**
											22	3 949,86$
						fourni par Ministère						
						fourniture seulement						
						aucune spécification	**23**	**1 243,48$**	**12**	**1 250,00$**		
									25	761,60$	4	1 796,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.7.5	660900	Unité	Unité d'éclairage									
				luminaire DEL			**1 295**	**1 260,95$**	**767**	**1 555,35$**	**2 661**	**2 049,99$**
							2 219	1 221,61$	849	1 164,14$	1 860	1 572,41$
					autre (W)		**1 295**	**1 260,95$**	**767**	**1 555,35$**	**2 661**	**2 049,99$**
							2 219	1 221,61$	849	1 164,14$	1 860	1 572,41$
						halogénures métalliques (HM)			**8**	**1 112,50$**		
						sodium haute pression (SHP)						
						fourni et installé	**225**	**1 227,33$**	**434**	**1 554,61$**	**1 736**	**1 925,79$**
							5	1 000,00$	364	946,69$	810	1 247,69$
						fourni par Ministère			**48**	**583,33$**	**55**	**911,82$**
									32	83,73$	54	470,65$
						fourniture seulement	**7**	**985,71$**			**8**	**825,00$**
									6	1 017,10$	1	1 375,00$
						aucune spécification	**1 063**	**1 269,88$**	**277**	**1 737,73$**	**862**	**2 384,11$**
							2 214	1 222,11$	447	1 420,68$	995	1 896,20$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1				**592**	**2 307,34$**	**351**	**3 579,95$**	**1 115**	**3 902,39$**
							536	2 788,05$	368	2 448,11$	792	3 767,00$
				6,0 m - Aluminium			**13**	**2 041,54$**	**28**	**2 372,86$**	**11**	**2 030,91$**
							12	1 419,75$	5	1 473,87$	35	3 183,97$
					C.B. 305 mm		**12**	**2 140,83$**	**28**	**2 372,86$**	**11**	**2 030,91$**
							11	1 467,00$	4	1 617,34$	35	3 183,97$
						fourni et installé	**5**	**1 658,00$**	**28**	**2 372,86$**	**11**	**2 030,91$**
							6	1 948,41$	4	1 617,34$	32	3 426,31$
						fourni par Ministère	**7**	**2 485,71$**				
							5	889,30$			3	599,00$
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)		**1**	**850,00$**				
							1	900,00$	1	900,00$		
						fourni et installé	**1**	**850,00$**				
							1	900,00$	1	900,00$		
						fourni par Ministère						
				8,5 m - Aluminium			**21**	**1 812,62$**	**38**	**3 444,82$**	**62**	**2 511,12$**
							11	2 040,76$	6	1 783,33$	64	2 262,90$
					C.B. 305 mm		**11**	**2 236,36$**	**38**	**3 444,82$**	**36**	**2 730,49$**
							6	1 658,06$	5	1 960,00$	45	2 091,18$
						fourni et installé	**11**	**2 236,36$**	**38**	**3 444,82$**	**36**	**2 730,49$**
							4	2 262,09$	5	1 960,00$	45	2 091,18$
						fourni par Ministère						
							2	450,00$				
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)		**10**	**1 346,50$**			**26**	**2 207,37$**
							5	2 500,00$	1	900,00$	19	2 669,60$
						fourni et installé	**6**	**177,50$**			**26**	**2 207,37$**
							5	2 500,00$	1	900,00$	15	3 221,76$
						fourni par Ministère	**4**	**3 100,00$**				
											4	599,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				10,0 m - Aluminium			**53**	**1 457,83$**	**73**	**3 640,74$**	**78**	**3 529,74$**
							88	2 344,31$	9	2 039,68$	76	4 081,05$
					C.B. 305 mm		**34**	**1 048,97$**	**24**	**3 119,75$**	**36**	**3 756,11$**
							67	2 283,66$	7	2 202,94$	16	2 167,38$
						fourni et installé	**16**	**1 502,50$**	**24**	**3 119,75$**	**36**	**3 756,11$**
							54	2 717,36$	6	2 507,27$	16	2 167,38$
						fourni par Ministère	**18**	**645,83$**				
							13	482,12$	1	377,00$		
					C.B. 368 mm		**18**	**2 222,22$**	**49**	**3 895,92$**	**42**	**3 335,71$**
							20	2 439,70$	1	1 566,49$	60	4 591,36$
						fourni et installé	**18**	**2 222,22$**	**48**	**3 960,42$**	**42**	**3 335,71$**
							7	5 180,29$			60	4 591,36$
						fourni par Ministère			**1**	**800,00$**		
							13	964,00$	1	1 566,49$		
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)		**1**	**1 600,00$**				
							1	4 500,00$	1	1 370,00$		
						fourni et installé	**1**	**1 600,00$**				
							1	4 500,00$	1	1 370,00$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				12,0 m - Aluminium			**305**	**2 341,67$**	**151**	**3 586,42$**	**357**	**4 370,52$**
							166	3 089,96$	199	2 672,52$	225	3 250,86$
					C.B. 368 mm		**290**	**2 308,62$**	**119**	**2 923,95$**	**342**	**4 339,98$**
							162	3 050,38$	181	2 687,11$	225	3 250,86$
						fourni et installé	**224**	**2 574,33$**	**109**	**3 122,48$**	**342**	**4 339,98$**
							140	3 444,31$	129	3 549,54$	209	3 450,61$
						fourni par Ministère	**66**	**1 406,82$**	**10**	**760,00$**		
							22	543,56$	52	547,61$	16	641,60$
					C.B. 457 mm		**1**	**5 000,00$**			**15**	**5 066,67$**
							2	5 150,00$	4	2 284,62$		
						fourni et installé	**1**	**5 000,00$**			**15**	**5 066,67$**
							2	5 150,00$				
						fourni par Ministère						
									4	2 284,62$		
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)		**14**	**2 836,43$**	**32**	**6 050,00$**		
							2	4 236,00$	14	2 594,84$		
						fourni et installé	**14**	**2 836,43$**	**32**	**6 050,00$**		
							2	4 236,00$	14	2 594,84$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				15,0 m - Aluminium					**11**	**7 154,00$**		
					C.B. 457 mm				**11**	**7 154,00$**		
						fourni et installé			**11**	**7 154,00$**		
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				6,0 m - Acier			**1**	**600,00$**	**3**	**2 933,33$**		
							7	2 600,00$			2	1 791,95$
					C.B. 305 mm		**1**	**600,00$**	**3**	**2 933,33$**		
							7	2 600,00$			2	1 791,95$
						fourni et installé			**3**	**2 933,33$**		
							7	2 600,00$			1	2 500,00$
						fourni par Ministère	**1**	**600,00$**				
											1	1 083,90$
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				8,5 m - Acier					**20**	**4 000,00$**	**9**	**3 317,18$**
							16	2 975,00$			14	3 533,14$
					C.B. 305 mm				**20**	**4 000,00$**	**9**	**3 317,18$**
							16	2 975,00$			14	3 533,14$
						fourni et installé			**20**	**4 000,00$**	**9**	**3 317,18$**
							16	2 975,00$			14	3 533,14$
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				10,0 m - Acier			**19**	**2 978,95$**	**1**	**3 500,00$**	**7**	**6 042,14$**
							20	2 340,26$	9	4 187,02$	3	8 255,00$
					C.B. 305 mm		**17**	**2 917,65$**	**1**	**3 500,00$**	**7**	**6 042,14$**
							20	2 340,26$	7	3 692,31$	3	8 255,00$
						fourni et installé	**17**	**2 917,65$**	**1**	**3 500,00$**	**7**	**6 042,14$**
							20	2 340,26$	7	3 692,31$	3	8 255,00$
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm		**2**	**3 500,00$**				
									2	5 918,48$		
						fourni et installé	**2**	**3 500,00$**				
									2	5 918,48$		
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				12,0 m - Acier			**7**	**1 500,00$**	**21**	**3 285,71$**	**416**	**3 708,38$**
							13	4 397,85$	1	622,00$	243	4 193,78$
					C.B. 368 mm		**7**	**1 500,00$**	**13**	**2 353,85$**	**413**	**3 680,84$**
							3	3 124,00$	1	622,00$	235	4 135,32$
						fourni et installé			**13**	**2 353,85$**	**413**	**3 680,84$**
							2	4 375,00$			230	4 180,18$
						fourni par Ministère	**7**	**1 500,00$**				
							1	622,00$	1	622,00$	5	2 071,80$
					C.B. 457 mm						**3**	**7 500,00$**
						fourni et installé					**3**	**7 500,00$**
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)				**8**	**4 800,00$**		
							10	4 780,00$			8	5 911,00$
						fourni et installé			**8**	**4 800,00$**		
							10	4 780,00$			8	5 911,00$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				15,0 m - Acier			**49**	**4 025,00$**			**44**	**5 093,22$**
							49	4 977,38$	6	5 093,22$	39	5 421,61$
					C.B. 457 mm		**49**	**4 025,00$**			**44**	**5 093,22$**
							49	4 977,38$	6	5 093,22$	39	5 421,61$
						fourni et installé	**49**	**4 025,00$**			**44**	**5 093,22$**
							49	4 977,38$	6	5 093,22$	39	5 421,61$
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661100	Unité	Fût pour éclairage routier type E1									
				autre hauteur (m) - Aluminium ou Acier			**124**	**1 975,32$**	**5**	**2 380,00$**	**74**	**4 042,03$**
							154	2 090,96$	133	1 981,55$	34	2 600,67$
					C.B. 305 mm		**58**	**2 600,69$**	**5**	**2 380,00$**	**19**	**2 350,53$**
							34	1 676,26$	27	2 725,44$	15	1 679,38$
						fourni et installé	**58**	**2 600,69$**	**5**	**2 380,00$**	**19**	**2 350,53$**
							34	1 676,26$	27	2 725,44$	15	1 679,38$
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm		**25**	**1 702,00$**			**55**	**4 626,36$**
							21	1 707,14$	57	2 128,23$	16	3 361,37$
						fourni et installé	**25**	**1 702,00$**			**55**	**4 626,36$**
							21	1 707,14$	57	2 128,23$	16	3 361,37$
						fourni par Ministère						
					C.B. 457 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)		**41**	**1 257,32$**				
							99	2 314,80$	49	1 408,61$	3	2 996,52$
						fourni et installé	**41**	**1 257,32$**				
							99	2 314,80$	49	1 408,61$	3	2 996,52$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1				**568**	**773,43$**	**428**	**963,15$**	**1 418**	**1 080,35$**
							565	704,49$	307	606,28$	988	855,45$
				droite en aluminium			**52**	**853,94$**	**12**	**1 500,00$**	**56**	**895,00$**
							26	360,53$	33	400,16$	12	3 729,94$
					0,6 m							
							1	473,78$				
						fourni et installé						
							1	473,78$				
						fourni par Ministère						
					1,2 m							
							4	433,00$				
						fourni et installé						
							4	433,00$				
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)		**52**	**853,94$**	**12**	**1 500,00$**	**56**	**895,00$**
							21	341,33$	33	400,16$	12	3 729,94$
						fourni et installé	**52**	**853,94$**	**12**	**1 500,00$**	**56**	**895,00$**
							21	341,33$	33	400,16$	12	3 729,94$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
				droite en acier			**5**	**720,00$**	**22**	**600,00$**		
							19	662,54$	14	734,71$	28	719,83$
					0,6 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					1,2 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)		**5**	**720,00$**	**22**	**600,00$**		
							19	662,54$	14	734,71$	28	719,83$
						fourni et installé	**5**	**720,00$**	**22**	**600,00$**		
							19	662,54$	14	734,71$	28	719,83$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
				à rayon en aluminium			**387**	**783,09$**	**361**	**935,92$**	**647**	**845,74$**
							367	729,02$	237	611,75$	524	714,54$
				2,0 m			**125**	**891,44$**	**89**	**1 033,10$**	**71**	**778,87$**
							140	734,46$	88	605,59$	152	640,55$
					fourni et installé		**125**	**891,44$**	**82**	**1 105,07$**	**71**	**778,87$**
							119	785,72$	81	646,99$	152	640,55$
					fourni par Ministère				**7**	**190,00$**		
							21	444,00$	7	126,50$		
				3,0 m			**168**	**693,01$**	**133**	**895,75$**	**401**	**791,11$**
							150	598,03$	86	557,58$	202	633,25$
					fourni et installé		**96**	**994,79$**	**125**	**933,88$**	**401**	**791,11$**
							123	711,05$	59	771,89$	158	787,46$
					fourni par Ministère		**72**	**290,63$**	**8**	**300,00$**		
							27	83,15$	27	89,28$	44	79,50$
				4,0 m			**87**	**852,30$**	**83**	**944,16$**	**174**	**1 002,16$**
							54	743,09$	42	825,95$	133	709,14$
					fourni et installé		**84**	**872,02$**	**83**	**944,16$**	**174**	**1 002,16$**
							44	886,25$	42	825,95$	132	712,70$
					fourni par Ministère		**3**	**300,00$**				
							10	113,16$			1	239,40$
				autre longueur (m)			**7**	**150,00$**	**56**	**864,64$**	**1**	**285,00$**
							23	1 517,17$	21	431,00$	37	1 481,62$
					fourni et installé				**37**	**1 216,22$**		
							15	2 267,67$			37	1 481,62$
					fourni par Ministère		**7**	**150,00$**	**19**	**180,00$**	**1**	**285,00$**
							8	110,00$	21	431,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	661105	Unité	Potence pour éclairage routier E1									
				à rayon en acier			**124**	**711,70$**	**33**	**1 307,88$**	**694**	**1 315,54$**
							153	709,33$	23	767,48$	424	957,19$
					2,0 m				**8**	**1 200,00$**	**390**	**1 301,60$**
							17	729,41$			218	714,45$
						fourni et installé			**8**	**1 200,00$**	**390**	**1 301,60$**
							10	1 170,00$			218	714,45$
						fourni par Ministère						
							7	100,00$				
					3,0 m		**18**	**419,50$**	**22**	**1 375,45$**	**36**	**917,22$**
							32	639,14$	2	594,00$	22	1 217,49$
						fourni et installé	**9**	**439,00$**	**22**	**1 375,45$**	**36**	**917,22$**
							18	1 083,13$	1	1 125,00$	22	1 217,49$
						fourni par Ministère	**9**	**400,00$**				
							14	68,29$	1	63,00$		
					4,0 m		**106**	**761,32$**	**3**	**1 100,00$**	**268**	**1 389,32$**
							85	571,31$	19	716,32$	184	1 213,67$
						fourni et installé	**106**	**761,32$**	**3**	**1 100,00$**	**268**	**1 389,32$**
							85	571,31$	19	716,32$	184	1 213,67$
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)							
							19	1 427,00$	2	1 427,00$		
						fourni et installé						
							19	1 427,00$	2	1 427,00$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Haut-mât E2 en acier				**47**	**35 319,15$**			**63**	**49 333,33$**
							13	39 509,10$	34	39 488,53$	14	55 000,00$
				30 m; C.B. 762 mm; 8 angrages			**47**	**35 319,15$**			**49**	**52 000,00$**
							13	39 509,10$	34	39 488,53$		
					couronne mobile à 3 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 4 tenons		**41**	**35 243,90$**				
							13	39 509,10$	28	39 492,45$		
						fourni et installé	**41**	**35 243,90$**				
							13	39 509,10$	28	39 492,45$		
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 5 tenons		**6**	**35 833,33$**			**49**	**52 000,00$**
									6	39 470,25$		
						fourni et installé	**6**	**35 833,33$**			**49**	**52 000,00$**
									6	39 470,25$		
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 6 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Haut-mât E2 en acier									
				30 m; C.B. 762 mm; 12 angrages								**14**	**40 000,00$**
											14	55 000,00$
					couronne mobile à 3 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 4 tenons						**14**	**40 000,00$**
											14	55 000,00$
						fourni et installé					**14**	**40 000,00$**
											14	55 000,00$
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 5 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 6 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Haut-mât E2 en acier									
				30 m; C.B. 762 mm; 12 angrages									
					couronne mobile à 8 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Haut-mât E2 en acier									
				25 m; C.B. 762 mm; 8 angrages									
					couronne mobile à 3 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 4 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 5 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 6 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	661110	Unité	Haut-mât E2 en acier									
				25 m; C.B. 762 mm; 12 angrages									
					couronne mobile à 3 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 4 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 5 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					couronne mobile à 6 tenons							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6.4	661240	Unité	Fût pour alimentation électrique B1				**25**	**1 973,00$**	**17**	**2 435,29$**	**61**	**2 295,34$**
							12	2 415,31$	15	1 731,09$	28	2 021,53$
				6,0 m - Acier							**3**	**600,00$**
											1	1 647,43$
					fourni et installé						**3**	**600,00$**
											1	1 647,43$
					fourni par Ministère							
				8,5 m - Acier			**3**	**1 833,33$**				
									2	872,00$		
					fourni et installé		**1**	**1 500,00$**				
					fourni par Ministère		**2**	**2 000,00$**				
									2	872,00$		
				6,0 m - Aluminium			**22**	**1 992,05$**	**16**	**2 415,63$**	**58**	**2 383,03$**
							12	2 415,31$	13	1 865,85$	26	2 016,41$
					fourni et installé		**21**	**2 063,10$**	**15**	**2 488,50$**	**58**	**2 383,03$**
							12	2 415,31$	11	2 136,15$	26	2 016,41$
					fourni par Ministère		**1**	**500,00$**	**1**	**1 322,50$**		
									2	413,00$		
				8,5 m - Aluminium					**1**	**2 750,00$**		
											1	2 530,00$
					fourni et installé				**1**	**2 750,00$**		
											1	2 530,00$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage				**681**	**5 272,77$**	**371**	**5 865,82$**	**1 204**	**8 671,11$**
							514	5 383,30$	498	7 864,37$	727	8 197,45$
				ME-1			**103**	**2 945,83$**	**143**	**4 494,12$**	**161**	**4 893,33$**
							98	4 741,56$	111	4 505,47$	102	5 365,71$
					fourni et installé		**100**	**2 959,20$**	**131**	**4 676,79$**	**160**	**4 911,41$**
							95	4 772,69$	105	4 582,74$	100	5 413,03$
						aucune spécification	**100**	**2 959,20$**	**131**	**4 676,79$**	**156**	**4 919,39$**
							95	4 772,69$	105	4 582,74$	96	5 365,98$
					fourni par Ministère		**3**	**2 500,00$**	**12**	**2 500,00$**	**1**	**2 000,00$**
							3	3 755,80$	6	3 150,00$	2	3 000,00$
						aucune spécification	**3**	**2 500,00$**	**12**	**2 500,00$**	**1**	**2 000,00$**
							3	3 755,80$	6	3 150,00$	2	3 000,00$
				ME-2			**231**	**3 735,28$**	**179**	**6 320,95$**	**394**	**5 954,70$**
							188	4 239,40$	215	5 125,68$	237	5 774,52$
					fourni et installé		**228**	**3 761,40$**	**179**	**6 320,95$**	**393**	**5 964,13$**
							185	4 278,87$	214	5 141,25$	236	5 785,44$
						aucune spécification	**228**	**3 761,40$**	**179**	**6 320,95$**	**393**	**5 964,13$**
							185	4 278,87$	214	5 141,25$	236	5 785,44$
					fourni par Ministère		**3**	**1 750,00$**			**1**	**2 250,00$**
							3	1 800,00$	1	1 800,00$	1	3 200,00$
						aucune spécification	**3**	**1 750,00$**			**1**	**2 250,00$**
							3	1 800,00$	1	1 800,00$	1	3 200,00$
				ME-3			**50**	**2 864,00$**	**11**	**14 300,00$**	**56**	**7 232,74$**
							45	5 265,29$	4	5 328,14$	23	9 215,30$
					fourni et installé		**50**	**2 864,00$**	**11**	**14 300,00$**	**56**	**7 232,74$**
							45	5 265,29$	4	5 328,14$	23	9 215,30$
						aucune spécification	**50**	**2 864,00$**	**11**	**14 300,00$**	**56**	**7 232,74$**
							45	5 265,29$	4	5 328,14$	23	9 215,30$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
				ME-6			**3**	**21 666,67$**			**56**	**47 000,00$**
							4	37 987,15$				
					fourni et installé		**3**	**21 666,67$**			**56**	**47 000,00$**
							4	37 987,15$				
						aucune spécification	**3**	**21 666,67$**			**56**	**47 000,00$**
							4	37 987,15$				
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-6M								
					8 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					12 ancrages							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
				ME-11-830								
							2	12 035,00$				
					fourni et installé							
							2	12 035,00$				
						aucune spécification						
							2	12 035,00$				
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-12-830			**9**	**5 000,00$**	**3**	**19 500,00$**		
							2	12 710,00$	6	29 367,55$	4	29 610,60$
					fourni et installé		**9**	**5 000,00$**	**3**	**19 500,00$**		
							2	12 710,00$	6	29 367,55$	4	29 610,60$
						aucune spécification	**9**	**5 000,00$**	**3**	**19 500,00$**		
							2	12 710,00$	6	29 367,55$	4	29 610,60$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				ME-13-830								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662045	Unité	Massif de fondation pour éclairage									
				autre type (ME-99)			**285**	**7 618,54$**	**35**	**5 323,14$**	**537**	**7 949,72$**
							175	6 099,85$	162	13 063,45$	362	10 277,91$
					fourni et installé		**283**	**7 654,72$**	**35**	**5 323,14$**	**537**	**7 949,72$**
							173	6 129,90$	162	13 063,45$	362	10 277,91$
						aucune spécification	**283**	**7 654,72$**	**35**	**5 323,14$**	**537**	**7 949,72$**
							173	6 129,90$	162	13 063,45$	362	10 277,91$
					fourni par Ministère		**2**	**2 500,00$**				
							2	3 500,60$				
						aucune spécification	**2**	**2 500,00$**				
							2	3 500,60$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	662350	Unité	Caisson de service électrique CS-ÉL				**88**	**790,73$**	**52**	**1 397,19$**	**122**	**1 010,79$**
							17	772,94$	59	929,97$	89	1 371,90$
				Aluminium			**46**	**639,13$**	**5**	**777,81$**	**90**	**833,96$**
									42	746,85$	18	759,88$
					C.B. 305 mm		**3**	**883,33$**			**28**	**710,71$**
									3	1 149,23$		
						fourni et installé	**3**	**883,33$**			**28**	**710,71$**
									3	1 149,23$		
						fourni par Ministère						
					C.B. 368 mm		**43**	**622,09$**	**5**	**777,81$**	**62**	**889,62$**
									39	715,90$	18	759,88$
						fourni et installé	**43**	**622,09$**	**5**	**777,81$**	**62**	**889,62$**
									39	715,90$	18	759,88$
						fourni par Ministère						
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	662350	Unité	Caisson de service électrique CS-ÉL									
				Acier			**42**	**956,76$**	**47**	**1 463,09$**	**32**	**1 508,12$**
							17	772,94$	17	1 382,39$	71	1 527,05$
					C.B. 305 mm		**11**	**1 309,09$**	**5**	**1 473,48$**	**9**	**1 245,55$**
							4	758,25$	7	1 363,30$	10	1 473,83$
						fourni et installé	**11**	**1 309,09$**	**5**	**1 473,48$**	**9**	**1 245,55$**
							2	1 437,50$	7	1 363,30$	10	1 473,83$
						fourni par Ministère						
							2	79,00$				
					C.B. 368 mm		**31**	**831,74$**	**42**	**1 461,85$**	**23**	**1 610,87$**
							13	777,46$	10	1 395,76$	61	1 535,78$
						fourni et installé	**31**	**831,74$**	**42**	**1 461,85$**	**23**	**1 610,87$**
							7	1 376,14$	10	1 395,76$	61	1 535,78$
						fourni par Ministère						
							6	79,00$				
					autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	662355	Unité	Caisson de sécurité CS - Aluminium				**330**	**582,91$**	**192**	**797,87$**	**729**	**814,40$**
							279	592,03$	266	555,55$	467	704,01$
				C.B. 305 mm			**49**	**655,10$**	**52**	**880,88$**	**49**	**861,07$**
							50	909,99$	48	849,54$	45	989,24$
					fourni et installé		**47**	**665,96$**	**52**	**880,88$**	**49**	**861,07$**
							48	942,29$	48	849,54$	45	989,24$
					fourni par Ministère		**2**	**400,00$**				
							2	134,70$				
				C.B. 368 mm			**201**	**638,11$**	**140**	**767,04$**	**667**	**813,20$**
							148	577,66$	138	528,97$	422	673,55$
					fourni et installé		**176**	**679,32$**	**127**	**827,99$**	**667**	**813,20$**
							132	631,78$	107	663,97$	421	674,12$
					fourni par Ministère		**25**	**348,00$**	**13**	**171,54$**		
							16	116,81$	31	63,00$	1	201,00$
				autre cercle de boulonnage (C.B. ___ mm)			**80**	**400,00$**			**13**	**700,00$**
							81	421,91$	80	425,00$		
					fourni et installé		**80**	**400,00$**			**13**	**700,00$**
							81	421,91$	80	425,00$		
					fourni par Ministère							
16.7.5	666825	Unité	Porte-fusibles double								**1**	**150,00$**
									12	50,00$		
16.7.5	666850	Unité	Porte-fusibles triple									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois				**148**	**1 570,96$**	**116**	**1 712,99$**	**222**	**2 488,90$**
							172	1 806,53$	76	2 870,07$	166	2 942,82$
				9,14 m (7,46 m hors-sol)			**3**	**1 441,67$**				
							16	1 086,12$	1	1 176,92$	1	1 500,00$
					sans système d'ancrage		**3**	**1 441,67$**				
							16	1 086,12$	1	1 176,92$	1	1 500,00$
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				10,67 m (8,84 m hors-sol)			**12**	**1 548,75$**	**24**	**2 361,46$**	**57**	**2 283,33$**
							6	1 763,10$	5	5 579,08$	30	2 719,95$
					sans système d'ancrage		**12**	**1 548,75$**	**10**	**2 350,00$**	**54**	**2 321,30$**
							2	1 900,00$	4	6 098,85$	14	2 624,47$
					avec système d'ancrage				**14**	**2 369,64$**	**3**	**1 600,00$**
							4	1 694,65$	1	3 500,00$	16	2 803,50$
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				12,2 m (10,37 m hors-sol)			**44**	**2 573,58$**	**60**	**2 102,50$**	**15**	**3 848,00$**
							55	2 507,65$	41	3 870,59$	35	4 546,94$
					sans système d'ancrage		**34**	**1 565,81$**	**56**	**1 995,54$**	**15**	**3 848,00$**
							51	2 276,72$	33	2 945,94$	33	4 640,70$
					avec système d'ancrage		**4**	**3 750,00$**	**4**	**3 600,00$**		
							4	5 452,00$	2	8 982,00$	2	3 000,00$
					installation dans le roc		**6**	**7 500,00$**				
									6	7 252,32$		
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667300	Unité	Poteau de bois									
				13,71 m (11,73 m hors-sol)			**3**	**4 275,00$**				
							4	3 476,87$	1	8 749,62$		
					sans système d'ancrage		**2**	**2 512,50$**				
							4	3 476,87$				
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc		**1**	**7 800,00$**				
									1	8 749,62$		
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							
				15,24 m (13,11 m hors-sol)			**11**	**2 661,82$**	**1**	**0,00$**	**106**	**3 005,66$**
							21	3 990,68$			72	2 943,77$
					sans système d'ancrage		**10**	**2 536,25$**			**23**	**5 991,30$**
							21	3 990,68$			12	5 129,17$
					avec système d'ancrage				**1**	**0,00$**	**83**	**2 178,31$**
											60	2 506,69$
					installation dans le roc							
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage		**1**	**3 917,50$**				
				autre hauteur (m (m hors-sol))			**75**	**723,33$**	**31**	**512,33$**	**44**	**1 046,97$**
							70	673,35$	28	771,75$	28	1 225,55$
					sans système d'ancrage		**66**	**549,24$**	**31**	**512,33$**	**44**	**1 046,97$**
							70	673,35$	28	771,75$	22	973,43$
					avec système d'ancrage							
					installation dans le roc		**9**	**2 000,00$**				
											6	2 150,00$
					inst. dans le roc avec syst. d'ancrage							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667325	Unité	Hauban pour poteau de bois						**19**	**675,00$**	**12**	**1 736,67$**
							31	872,75$	9	651,72$	22	888,99$
				avec système d'ancrage					**19**	**675,00$**	**12**	**1 736,67$**
							13	1 441,22$	6	750,00$	22	888,99$
					fourni et installé				**19**	**675,00$**	**12**	**1 736,67$**
							13	1 441,22$	6	750,00$	22	888,99$
					fourni par Ministère							
				sans système d'ancrage								
							18	462,20$	3	463,34$		
					fourni et installé							
							18	462,20$	3	463,34$		
					fourni par Ministère							
				installation dans le roc								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				inst. dans le roc avec syst. d'ancrage								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667330	Unité	Potence pour poteau de bois				**55**	**635,45$**	**49**	**411,73$**	**33**	**555,68$**
							74	420,76$	29	562,27$	46	388,31$
				en aluminium			**55**	**635,45$**	**49**	**411,73$**	**33**	**555,68$**
							74	420,76$	29	562,27$	46	388,31$
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3,0 m		**10**	**550,00$**	**41**	**375,00$**	**22**	**632,14$**
							17	372,13$			32	300,00$
						fourni et installé	**10**	**550,00$**	**41**	**375,00$**	**22**	**632,14$**
							17	372,13$			32	300,00$
						fourni par Ministère						
					4,0 m							
							1	1 333,00$				
						fourni et installé						
							1	1 333,00$				
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)		**45**	**654,44$**	**8**	**600,00$**	**11**	**402,76$**
							56	423,31$	29	562,27$	14	590,17$
						fourni et installé	**43**	**666,28$**	**6**	**666,67$**	**11**	**402,76$**
							50	418,70$	27	550,37$	14	590,17$
						fourni par Ministère	**2**	**400,00$**	**2**	**400,00$**		
							6	461,67$	2	723,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667330	Unité	Potence pour poteau de bois									
				en acier								
					2,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					4,0 m							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre longueur (m)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667425	Unité	Enlèvement d'une unité d'éclairage				**460**	**371,28$**	**177**	**289,70$**	**808**	**291,90$**
							232	288,83$	76	629,94$	884	126,17$
				luminaire profilé			**200**	**518,94$**	**110**	**374,51$**	**784**	**291,24$**
							96	377,89$	54	418,34$	636	103,25$
					à démanteler				**45**	**379,00$**	**339**	**308,01$**
							1	130,00$	1	1 660,00$	175	89,13$
					à récupérer		**188**	**546,96$**	**65**	**371,41$**	**35**	**611,94$**
							55	214,78$	53	394,91$	78	386,54$
					à remplacer		**12**	**80,00$**			**6**	**365,00$**
					autre spécification						**404**	**248,29$**
							40	608,77$			383	52,00$
				luminaire rond								
							9	79,00$				
					à démanteler							
					à récupérer							
							9	79,00$				
					à remplacer							
					autre spécification							
				luminaire pour montage en surface			**260**	**257,69$**	**67**	**150,45$**	**24**	**313,45$**
							127	236,42$	22	1 149,35$	248	184,94$
					à démanteler		**252**	**250,00$**	**67**	**150,45$**	**24**	**313,45$**
							106	234,27$	22	1 149,35$	248	184,94$
					à récupérer		**8**	**500,00$**				
							21	247,25$				
					à remplacer							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	667460	Global	Enlèvement des câbles électriques aériens				**1**	**800,00$**	**2**	**2 927,50$**	**1**	**1 000,00$**
									1	2 500,00$	2	14 833,20$
	667465	m	Enlèvement des câbles électriques aériens				**155**	**7,00$**			**385**	**8,00$**
									302	2,85$		
16.4.6	667470	Unité	Enlèvement d'un caisson de sécurité ou de service électrique d'une structure existante									
16.4.6	667471	Unité	Ajout ou remplacement du caisson de sécurité ou de service électrique d'une structure existante				**6**	**691,67$**	**16**	**180,00$**	**4**	**466,25$**
									20	325,00$	2	580,00$
16.4.6	667474	Global	Enlèvement de l'alimentation électrique et du coffret de distribution et de contrôle						**3**	**1 868,00$**	**5**	**2 554,40$**
							1	1 350,00$	1	1 500,00$	2	3 000,00$
16.8.10.4	667475	Unité	Relocalisation de l'alimentation électrique et du coffret de distribution et de contrôle						**1**	**4 000,00$**		
									0	2 465,00$		
16.4.6	667477	Global	Enlèvement de l'alimentation électrique				**10**	**2 470,00$**	**14**	**1 748,21$**	**14**	**2 678,29$**
							1	1 700,00$	16	1 599,29$	9	5 033,06$
16.4.6	667478	Global	Relocalisation de l'alimentation électrique				**2**	**3 750,00$**			**1**	**0,00$**
							2	4 656,67$	1	3 401,00$	2	6 267,55$
16.4.6	667480	m	Conducteur souterrain à enlever				**450**	**20,00$**	**3 390**	**5,25$**	**2 010**	**4,34$**
							490	1,84$	641	4,68$	2 697	4,82$
	667505	Unité	Dispositif antivol				**187**	**234,10$**	**301**	**327,55$**	**413**	**183,11$**
							249	233,80$	150	169,54$	337	266,25$
				injection de mousse de polyuréthane			**171**	**230,85$**	**271**	**343,51$**	**242**	**264,86$**
							24	278,33$	134	165,76$	193	332,05$
				autre spécification			**1**	**400,00$**			**3**	**402,50$**
											6	308,25$
				aucune spécification			**15**	**260,00$**	**30**	**183,33$**	**109**	**67,61$**
							223	226,17$	16	201,25$	79	115,94$
16.4	667506	Unité	Protection antirongeur				**33**	**60,61$**	**7**	**250,00$**	**124**	**420,30$**
							1	230,00$	9	230,00$	64	172,02$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667510	Unité	Enlèvement d'un système d'éclairage existant				**131**	**763,36$**	**3**	**2 350,00$**	**43**	**1 361,64$**
							15	401,33$	18	531,54$	66	905,75$
				enlèvement complet			**119**	**704,20$**	**2**	**3 025,00$**	**18**	**1 593,29$**
							7	200,00$	17	398,10$	65	862,16$
				enlèvement partiel			**12**	**1 350,00$**	**1**	**1 000,00$**	**25**	**1 194,86$**
							8	577,50$	1	2 800,00$	1	3 739,00$
16.4.6	667515	Global	Enlèvement d'un système d'éclairage existant				**22**	**5 721,27$**	**9**	**5 988,89$**	**32**	**15 743,75$**
							18	9 859,94$	10	8 866,74$	13	34 275,15$
				enlèvement complet			**10**	**5 236,80$**	**2**	**5 250,00$**	**8**	**25 087,50$**
							7	15 108,09$	3	6 017,08$	4	70 213,41$
				enlèvement partiel			**12**	**6 125,00$**	**7**	**6 200,00$**	**24**	**12 629,17$**
							11	6 524,45$	7	10 302,29$	9	17 673,24$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit				**134 186**	**33,65$**	**48 678**	**74,67$**	**155 902**	**28,29$**
							82 094	38,47$	67 714	28,55$	108 987	53,10$
				rigide en PVC			**124 401**	**27,67$**	**40 720**	**21,52$**	**147 404**	**19,76$**
							74 510	29,06$	63 761	21,07$	98 787	25,39$
					16 mm							
						aucune spécification						
					21 mm		**170**	**9,12$**	**667**	**29,25$**	**942**	**11,93$**
							240	6,89$	110	12,91$	526	11,31$
						aucune spécification	**170**	**9,12$**	**667**	**29,25$**	**942**	**11,93$**
							240	6,89$	110	12,91$	526	11,31$
					27 mm		**190**	**16,19$**	**131**	**9,33$**	**2 105**	**11,98$**
							187	31,59$	159	12,52$	112	10,86$
						aucune spécification	**190**	**16,19$**	**131**	**9,33$**	**2 105**	**11,98$**
							187	31,59$	159	12,52$	112	10,86$
					41 mm		**9 189**	**12,30$**	**5 784**	**12,63$**	**16 070**	**12,99$**
							6 409	10,47$	6 726	11,23$	8 606	16,17$
						aucune spécification	**9 189**	**12,30$**	**5 784**	**12,63$**	**16 070**	**12,99$**
							6 409	10,47$	6 726	11,23$	8 606	16,17$
					53 mm		**57 971**	**15,24$**	**32 253**	**19,64$**	**112 938**	**18,31$**
							38 733	13,23$	37 465	16,17$	67 941	17,87$
						aucune spécification	**57 841**	**15,19$**	**32 253**	**19,64$**	**112 438**	**18,30$**
							38 669	13,22$	37 465	16,17$	67 903	17,87$
					63 mm		**215**	**13,00$**			**106**	**15,00$**
									215	18,70$		
						aucune spécification	**215**	**13,00$**			**106**	**15,00$**
									215	18,70$		
					78 mm		**2 419**	**29,95$**	**35**	**60,00$**	**1 463**	**26,46$**
							479	26,95$	1 212	37,72$	430	31,00$
						aucune spécification	**2 419**	**29,95$**	**35**	**60,00$**	**1 463**	**26,46$**
							479	26,95$	1 212	37,72$	430	31,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				rigide en PVC								
					91 mm				**15**	**60,00$**	**150**	**35,00$**
							122	19,00$	13	150,00$		
						aucune spécification			**15**	**60,00$**	**150**	**35,00$**
							122	19,00$	13	150,00$		
					103 mm		**37 055**	**26,97$**			**13 345**	**40,65$**
							12 158	34,41$	15 507	37,26$	20 125	37,43$
						aucune spécification	**37 000**	**26,96$**			**13 345**	**40,65$**
							12 158	34,41$	15 451	37,26$	20 125	37,43$
					autre diamètre (mm)		**17 192**	**79,48$**	**1 835**	**79,68$**	**285**	**38,74$**
							16 182	70,73$	2 355	12,40$	1 046	363,88$
						aucune spécification	**17 192**	**79,48$**	**1 835**	**79,68$**	**285**	**38,74$**
							16 182	70,73$	2 355	12,40$	1 046	363,88$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				rigide en aluminium			**238**	**98,07$**	**17**	**76,76$**		
							55	162,80$	27	241,01$	111	121,35$
				16 mm								
					aucune spécification							
				21 mm			**6**	**85,00$**	**2**	**65,00$**		
							4	425,00$	2	110,00$		
					aucune spécification		**6**	**85,00$**	**2**	**65,00$**		
							4	425,00$	2	110,00$		
				27 mm			**6**	**125,00$**	**10**	**75,00$**		
							6	65,00$	12	77,50$		
					aucune spécification		**6**	**125,00$**	**10**	**75,00$**		
							6	65,00$	12	77,50$		
				41 mm			**180**	**90,00$**	**3**	**75,00$**		
											46	85,97$
					aucune spécification		**180**	**90,00$**	**3**	**75,00$**		
											46	85,97$
				53 mm			**38**	**147,37$**				
							36	84,00$			63	150,00$
					aucune spécification		**38**	**147,37$**				
							36	84,00$			63	150,00$
				63 mm								
					aucune spécification							
				78 mm					**2**	**100,00$**		
									1	200,00$	2	35,52$
					aucune spécification				**2**	**100,00$**		
									1	200,00$	2	35,52$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				rigide en aluminium								
					autre diamètre (mm)		**8**	**35,00$**				
							9	426,68$	12	426,68$		
						aucune spécification	**8**	**35,00$**				
							9	426,68$	12	426,68$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
			métallique flexible avec gaine thermopl.				**173**	**67,75$**	**258**	**97,09$**	**365**	**89,03$**
							811	90,01$	101	74,76$	201	138,05$
				16 mm								
					aucune spécification							
				21 mm			**4**	**50,00$**	**9**	**30,00$**	**106**	**65,33$**
							4	125,00$			9	105,33$
					aucune spécification		**4**	**50,00$**	**9**	**30,00$**	**106**	**65,33$**
							4	125,00$			9	105,33$
				27 mm					**18**	**73,45$**	**17**	**54,41$**
							610	100,00$			23	88,20$
					aucune spécification				**18**	**73,45$**	**17**	**54,41$**
							610	100,00$			23	88,20$
				41 mm					**90**	**95,00$**	**37**	**148,11$**
							10	45,00$	13	26,00$		
					aucune spécification				**90**	**95,00$**	**37**	**148,11$**
							10	45,00$	13	26,00$		
				53 mm			**169**	**68,17$**	**141**	**105,73$**	**184**	**65,02$**
							187	59,05$	88	82,00$	169	146,57$
					aucune spécification		**169**	**68,17$**	**141**	**105,73$**	**184**	**65,02$**
							187	59,05$	88	82,00$	169	146,57$
				autre diamètre (mm)							**21**	**342,86$**
					aucune spécification						**21**	**342,86$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)			**5 770**	**89,69$**	**1 488**	**140,18$**	**5 038**	**168,14$**
							4 195	127,27$	2 206	125,22$	5 518	181,54$
				27 mm					**20**	**60,00$**	**36**	**75,00$**
					aucune spécification				**20**	**60,00$**	**36**	**75,00$**
				41 mm			**1 758**	**91,39$**	**128**	**86,56$**	**1 059**	**205,62$**
							397	99,74$	913	118,35$	604	358,59$
					aucune spécification		**1 158**	**92,10$**	**128**	**86,56$**	**1 059**	**205,62$**
							397	99,74$	913	118,35$	604	358,59$
				53 mm			**1 395**	**130,89$**	**1 029**	**154,32$**	**2 193**	**164,63$**
							3 685	130,80$	1 054	127,58$	2 264	227,53$
					aucune spécification		**1 395**	**130,89$**	**1 029**	**154,32$**	**2 193**	**164,63$**
							3 685	130,80$	1 054	127,58$	2 264	227,53$
				63 mm			**112**	**125,00$**				
									112	104,30$		
					aucune spécification		**112**	**125,00$**				
									112	104,30$		
				autre diamètre (mm)			**2 505**	**63,97$**	**311**	**120,61$**	**1 750**	**151,77$**
							114	109,03$	127	173,65$	2 649	101,85$
					aucune spécification		**2 505**	**63,97$**	**311**	**120,61$**	**1 750**	**151,77$**
							114	109,03$	127	173,65$	2 649	101,85$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				en acier galvanisé recouvert de PVC			**704**	**81,74$**	**885**	**172,14$**	**1 007**	**212,82$**
							440	171,98$	321	231,96$	316	242,26$
				27 mm							**10**	**178,00$**
					aucune spécification						**10**	**178,00$**
				41 mm			**529**	**91,29$**	**760**	**147,17$**	**345**	**188,41$**
							217	113,19$	278	138,51$	236	215,26$
					aucune spécification		**529**	**91,29$**	**760**	**147,17$**	**345**	**188,41$**
							217	113,19$	278	138,51$	236	215,26$
				53 mm			**165**	**53,03$**	**80**	**253,00$**	**543**	**245,64$**
							223	229,06$			80	321,75$
					aucune spécification		**165**	**53,03$**	**80**	**253,00$**	**543**	**245,64$**
							223	229,06$			80	321,75$
				63 mm								
					aucune spécification							
				autre diamètre (mm)			**10**	**50,00$**	**45**	**450,00$**	**109**	**129,77$**
									43	835,91$		
					aucune spécification		**10**	**50,00$**	**45**	**450,00$**	**109**	**129,77$**
									43	835,91$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				rigide en PEHD installé par forage direct.			**1 806**	**111,73$**	**250**	**248,76$**	**1 862**	**198,25$**
							1 221	180,66$	501	285,23$	614	270,46$
					dans le roc		**151**	**241,52$**				
							49	780,20$	155	496,92$		
						41 mm	**29**	**200,00$**				
							24	720,00$	21	738,00$		
						53 mm	**77**	**210,00$**				
									110	414,00$		
						63 mm						
						autre diamètre (mm)	**45**	**322,22$**				
							25	838,00$	24	666,00$		
					dans un sol meuble		**487**	**148,73$**	**20**	**200,00$**	**126**	**175,00$**
							415	218,20$	262	216,11$	192	223,06$
						41 mm	**162**	**96,30$**			**126**	**175,00$**
							69	145,00$	91	181,87$	192	223,06$
						53 mm	**262**	**101,15$**	**20**	**200,00$**		
							320	241,16$	147	231,77$		
						63 mm						
						autre diamètre (mm)	**63**	**481,43$**				
							26	130,00$	24	250,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
			rigide en PEHD installé par forage direct.									
				aucune spécification			**808**	**68,17$**	**230**	**253,00$**	**1 736**	**199,94$**
							684	126,90$	84	110,23$	422	292,04$
					41 mm						**301**	**134,72$**
					53 mm		**638**	**18,15$**	**230**	**253,00$**	**1 058**	**183,18$**
							657	112,29$	84	110,23$	285	238,65$
					63 mm		**20**	**450,00$**				
							27	482,00$				
					autre diamètre (mm)		**150**	**230,00$**			**377**	**299,07$**
											137	403,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				autre spécification			**1 094**	**238,78$**	**5 060**	**456,26$**	**226**	**158,89$**
							862	93,70$	798	102,99$	3 442	579,19$
				16 mm								
					aucune spécification							
				21 mm								
					aucune spécification							
				27 mm			**50**	**80,00$**	**1 400**	**126,61$**		
									455	53,96$		
					aucune spécification		**50**	**80,00$**	**1 400**	**126,61$**		
									455	53,96$		
				41 mm			**40**	**112,50$**			**21**	**35,00$**
									6	64,50$		
					aucune spécification		**40**	**112,50$**			**21**	**35,00$**
									6	64,50$		
				53 mm			**40**	**157,50$**			**150**	**200,00$**
							132	102,26$	6	80,50$		
					aucune spécification		**40**	**157,50$**			**150**	**200,00$**
							132	102,26$	6	80,50$		
				63 mm								
					aucune spécification							
				78 mm			**70**	**275,00$**				
									52	129,00$		
					aucune spécification		**70**	**275,00$**				
									52	129,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5.5	667900	m	Conduit									
				autre spécification								
					91 mm							
						aucune spécification						
					103 mm		**30**	**435,00$**				
									4	227,00$		
						aucune spécification	**30**	**435,00$**				
									4	227,00$		
					autre diamètre (mm)		**864**	**247,83$**	**3 660**	**582,36$**	**55**	**94,09$**
							731	92,16$	275	179,09$	3 442	579,19$
						aucune spécification	**864**	**247,83$**	**3 660**	**582,36$**	**55**	**94,09$**
							731	92,16$	275	179,09$	3 442	579,19$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.4.3	668300	m	Gaine				**4 360** 2 794	**245,82$** 828,74$	**4 675** 5 084	**120,97$** 214,85$	**7 303** 4 427	**248,27$** 266,95$
				installée par excavation			**3 778** 2 136	**160,31$** 102,00$	**4 587** 4 860	**113,74$** 142,83$	**5 807** 3 762	**181,57$** 217,52$
					Ø 150 mm		**1 696** 922	**97,05$** 90,42$	**2 681** 2 498	**104,63$** 119,87$	**3 603** 2 138	**139,82$** 141,67$
						en T.T.O.G.	**10** 129	**110,00$** 89,73$	**149** 100	**109,90$** 225,40$	**110** 134	**223,45$** 183,89$
						en PVC	**1 185** 643	**91,76$** 88,48$	**2 292** 1 666	**102,84$** 119,62$	**3 381** 1 793	**135,76$** 148,97$
						autre spécification	**483** 136	**110,78$** 103,92$	**240** 672	**118,44$** 95,51$	**112** 211	**180,07$** 52,97$
						aucune spécification	**18** 14	**70,00$** 55,00$	 60	 223,95$	 	
					Ø 200 mm		**1 740** 1 183	**99,34$** 108,40$	**560** 1 124	**129,40$** 125,30$	**1 586** 936	**150,63$** 189,21$
						en T.T.O.G.	 	 	**60** 30	**80,00$** 210,39$	**52** 39	**252,47$** 210,39$
						en PVC	**1 585** 942	**98,80$** 110,78$	**500** 1 000	**135,33$** 128,01$	**1 286** 882	**150,39$** 189,97$
						autre spécification	**155** 241	**104,84$** 99,11$	 94	 69,53$	**11** 15	**250,00$** 89,79$
						aucune spécification					**237**	**125,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par excavation								
					Ø 300 mm		**85**	**250,00$**	**429**	**230,73$**	**127**	**219,21$**
									86	305,85$	327	183,90$
						en T.T.O.G.						
						en PVC	**85**	**250,00$**	**84**	**147,14$**	**100**	**260,00$**
									44	214,60$	206	73,51$
						autre spécification			**345**	**251,09$**	**20**	**50,00$**
									43	400,00$	114	384,73$
						aucune spécification					**7**	**120,00$**
											7	150,00$
					autre diamètre (mm)		**257**	**960,75$**	**917**	**76,08$**	**491**	**578,63$**
							32	200,73$	1 152	197,48$	361	770,33$
						en T.T.O.G.						
						en PVC	**57**	**113,16$**	**825**	**65,00$**	**280**	**89,43$**
							32	200,73$	904	77,46$	231	445,74$
						autre spécification	**178**	**1 338,71$**	**92**	**175,43$**	**211**	**1 229,33$**
									248	635,47$	131	1 343,64$
						aucune spécification	**22**	**98,75$**				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.6.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par forage directionnel			**522**	**792,29$**	**88**	**497,73$**	**1 438**	**401,53$**
							657	3 190,07$	160	1 597,08$	664	547,01$
				Ø 150 mm			**109**	**175,00$**	**88**	**497,73$**	**689**	**513,17$**
							25	200,80$	128	197,60$	490	670,27$
					en T.T.O.G.							
					en PVC				**20**	**150,00$**	**12**	**325,00$**
											37	987,57$
					autre spécification				**68**	**600,00$**	**677**	**516,51$**
											453	644,36$
					aucune spécification		**109**	**175,00$**				
							25	200,80$	128	197,60$		
				Ø 200 mm			**155**	**177,42$**			**12**	**450,00$**
							144	887,17$				
					en T.T.O.G.							
					en PVC		**70**	**150,00$**				
							71	1 430,47$				
					autre spécification		**85**	**200,00$**			**12**	**450,00$**
							73	358,76$				
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par forage directionnel								
					Ø 300 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)		**258**	**1 422,48$**			**737**	**296,35$**
							488	4 021,95$	32	7 195,00$	174	199,78$
						en T.T.O.G.						
						en PVC	**140**	**0,00$**				
							164	138,72$				
						autre spécification	**118**	**3 110,17$**			**683**	**303,97$**
							90	3 877,00$			174	199,78$
						aucune spécification					**54**	**200,00$**
							234	6 793,72$	32	7 195,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée			**60**	**875,00$**			**58**	**3 125,00$**
									64	2 228,50$		
				Ø 150 mm								
					en T.T.O.G.							
					en PVC							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				Ø 200 mm								
					en T.T.O.G.							
					en PVC							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.4.3	668300	m	Gaine									
				installée par poussée								
					Ø 300 mm							
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre diamètre (mm)		**60**	**875,00$**			**58**	**3 125,00$**
									64	2 228,50$		
						en T.T.O.G.						
						en PVC						
						autre spécification	**60**	**875,00$**			**58**	**3 125,00$**
									64	2 228,50$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble				**417 753**	**7,30$**	**187 380**	**8,18$**	**711 960**	**8,40$**
							255 485	4,99$	289 320	5,76$	404 319	8,31$
				monoconducteur RW90			**1 535**	**8,51$**	**2 080**	**3,85$**	**2 392**	**7,58$**
							184	3,25$	927	6,75$	2 191	13,65$
					calibre 0							
						aucune spécification						
					calibre 2							
						résistant au soleil (SR)						
						aucune spécification						
					calibre 4		**725**	**5,16$**			**850**	**13,00$**
									684	6,53$	872	23,00$
						aucune spécification	**725**	**5,16$**			**850**	**13,00$**
									684	6,53$	872	23,00$
					calibre 6		**250**	**7,66$**	**2 080**	**3,85$**	**1 492**	**4,31$**
							184	3,25$	138	5,41$	1 319	7,46$
						aucune spécification	**250**	**7,66$**	**2 080**	**3,85$**	**1 492**	**4,31$**
							184	3,25$	138	5,41$	1 319	7,46$
					calibre 8		**45**	**6,00$**			**40**	**5,50$**
									20	4,05$		
						aucune spécification	**45**	**6,00$**			**40**	**5,50$**
									20	4,05$		
					calibre 10		**150**	**4,25$**				
									42	3,20$		
						aucune spécification	**150**	**4,25$**				
									42	3,20$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				monoconducteur RW90								
					calibre 12		**135**	**2,50$**				
									11	2,75$		
						aucune spécification	**135**	**2,50$**				
									11	2,75$		
					calibre 14							
						aucune spécification						
					autre calibre		**230**	**26,76$**			**10**	**44,00$**
									32	25,14$		
						aucune spécification	**230**	**26,76$**			**10**	**44,00$**
									32	25,14$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				monoconducteur RWU90			**378 439**	**7,00$**	**169 593**	**8,55$**	**616 808**	**8,69$**
							225 256	5,21$	262 852	5,80$	351 276	8,22$
				calibre 0			**1 382**	**12,50$**			**3 290**	**19,80$**
							691	18,70$	689	18,70$	1 830	20,20$
					aucune spécification		**1 382**	**12,50$**			**3 290**	**19,80$**
							691	18,70$	689	18,70$	1 830	20,20$
				calibre 2			**25 585**	**7,53$**	**3 504**	**13,20$**	**62 195**	**15,23$**
							13 526	13,29$	21 425	11,34$	7 861	15,08$
					résistant au soleil (SR)		**300**	**8,33$**	**30**	**13,00$**	**884**	**17,40$**
							165	13,50$	360	15,30$	560	49,38$
					aucune spécification		**25 285**	**7,52$**	**3 474**	**13,20$**	**61 311**	**15,20$**
							13 361	13,29$	21 065	11,27$	7 301	12,45$
				calibre 4			**152 781**	**9,16$**	**35 254**	**11,63$**	**235 834**	**7,87$**
							52 963	5,73$	127 719	5,29$	124 794	7,82$
					aucune spécification		**152 781**	**9,16$**	**35 254**	**11,63$**	**235 834**	**7,87$**
							52 963	5,73$	127 719	5,29$	124 794	7,82$
				calibre 6			**151 610**	**4,86$**	**83 086**	**6,20$**	**265 344**	**8,07$**
							134 184	4,05$	94 955	5,27$	147 354	7,53$
					aucune spécification		**151 540**	**4,85$**	**83 034**	**6,20$**	**265 344**	**8,07$**
							133 956	4,05$	94 904	5,27$	147 354	7,53$
				calibre 8			**35 761**	**5,49$**	**28 038**	**9,95$**	**26 251**	**4,35$**
							16 250	3,93$	6 168	4,48$	50 397	6,77$
					aucune spécification		**35 761**	**5,49$**	**28 038**	**9,95$**	**26 251**	**4,35$**
							16 250	3,93$	6 168	4,48$	50 397	6,77$
				calibre 10			**2 085**	**3,35$**	**4 455**	**6,89$**	**2 055**	**4,40$**
							2 247	4,64$	3 058	3,72$	3 921	13,94$
					aucune spécification		**2 085**	**3,35$**	**4 455**	**6,89$**	**2 055**	**4,40$**
							2 247	4,64$	3 058	3,72$	3 921	13,94$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				monoconducteur RWU90								
					calibre 12		**2 200**	**2,36$**	**7 133**	**4,54$**	**11 574**	**3,14$**
							2 147	10,97$	5 086	3,39$	1 444	4,84$
						aucune spécification	**2 200**	**2,36$**	**7 133**	**4,54$**	**11 574**	**3,14$**
							2 147	10,97$	5 086	3,39$	1 444	4,84$
					calibre 14							
							146	2,50$				
						aucune spécification						
							146	2,50$				
					autre calibre		**7 035**	**13,21$**	**8 123**	**16,78$**	**10 265**	**18,51$**
							3 101	11,38$	3 752	9,52$	13 676	17,76$
						aucune spécification	**7 035**	**13,21$**	**8 123**	**16,78$**	**10 265**	**18,51$**
							3 101	11,38$	3 752	9,52$	13 676	17,76$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				nu en cuivre			**30 701**	**10,75$**	**15 707**	**4,72$**	**79 260**	**5,81$**
							14 392	3,17$	23 589	4,10$	42 846	7,36$
					toronné		**27 321**	**11,58$**	**12 427**	**5,25$**	**67 840**	**5,72$**
							14 067	3,16$	19 866	4,22$	36 310	7,21$
						calibre 6	**24 007**	**3,13$**	**10 237**	**4,72$**	**58 504**	**5,59$**
							13 499	2,83$	16 421	4,35$	32 337	7,26$
						calibre 8						
						calibre 10						
						autre calibre	**473**	**490,79$**	**290**	**6,00$**		
							114	40,00$	713	4,72$		
					solide		**3 380**	**4,08$**	**3 280**	**2,70$**	**9 640**	**6,33$**
							325	3,32$	3 723	3,45$	6 536	8,16$
						calibre 8	**3 325**	**4,10$**	**2 000**	**0,00$**		
							314	3,18$	2 803	3,60$	1 035	3,39$
						calibre 10						
						autre calibre	**55**	**3,00$**	**1 280**	**6,93$**	**9 640**	**6,33$**
							11	7,46$	920	3,01$	5 501	9,06$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				autre spécification			**7 078**	**8,36$**			**13 500**	**10,36$**
							15 654	3,56$	1 952	20,17$	8 006	16,07$
					calibre 0							
						aucune spécification						
					calibre 2							
						résistant au soleil (SR)						
						aucune spécification						
					calibre 4							
									450	25,00$		
						aucune spécification						
									450	25,00$		
					calibre 6		**375**	**5,03$**				
							2 490	7,01$	14	3,70$	460	20,00$
						aucune spécification	**375**	**5,03$**				
							2 490	7,01$	14	3,70$	460	20,00$
					calibre 8		**1 350**	**7,80$**			**13 500**	**10,36$**
							53	38,00$			5 092	8,47$
						aucune spécification	**1 350**	**7,80$**			**13 500**	**10,36$**
							53	38,00$			5 092	8,47$
					calibre 10							
									470	30,72$		
						aucune spécification						
									470	30,72$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				autre spécification								
					calibre 12		**290**	**7,48$**				
							92	1,50$				
						aucune spécification	**290**	**7,48$**				
							92	1,50$				
					calibre 14							
							11 130	2,10$				
						aucune spécification						
							11 130	2,10$				
					autre calibre		**1 945**	**7,55$**				
											1 780	11,00$
						aucune spécification	**1 945**	**7,55$**				
											1 780	11,00$
					toronné							
							649	3,00$				
						calibre 6						
							649	3,00$				
						calibre 8						
						calibre 10						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668505	m	Câble									
				autre spécification								
					solide							
						calibre 8						
						calibre 10						
						autre calibre						
					autre spécification		**834**	**4,92$**				
							882	7,74$	593	15,63$	104	501,98$
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10						
						autre calibre						
							146	19,80$	575	16,00$		
						aucune spécification	**834**	**4,92$**				
							736	5,34$	18	3,80$	104	501,98$
					aucune spécification		**2 284**	**11,31$**				
							358	10,98$	425	10,29$	570	8,00$
						aucune spécification	**2 284**	**11,31$**				
							358	10,98$	425	10,29$	570	8,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble				**25 532**	**37,23$**	**9 821**	**28,14$**	**19 882**	**55,64$**
							25 396	19,65$	23 384	24,77$	11 030	29,34$
				Teck90 en cuivre			**20 748**	**38,26$**	**7 660**	**31,02$**	**10 108**	**75,41$**
							18 124	21,50$	21 159	22,85$	4 393	53,79$
					2 conducteurs		**7 856**	**17,82$**	**3 952**	**24,97$**	**4 906**	**87,29$**
							13 742	18,60$	9 264	16,90$	2 087	58,25$
						calibre 6	**5 390**	**19,18$**	**90**	**23,00$**		
							4 173	21,19$	2 218	17,90$		
						calibre 8	**50**	**18,00$**	**95**	**16,00$**		
							164	22,21$				
						calibre 10	**190**	**14,16$**	**1 500**	**25,06$**	**4 532**	**92,00$**
							313	25,01$	191	43,86$	1 100	86,00$
						calibre 12	**640**	**12,45$**	**1 500**	**25,06$**	**259**	**26,53$**
							7 254	12,00$	6 377	13,35$	525	24,00$
						calibre 14	**580**	**10,00$**			**5**	**5,91$**
							690	12,35$				
						autre calibre	**1 006**	**19,13$**	**767**	**25,95$**	**110**	**40,00$**
							1 149	52,42$	478	48,74$	462	31,08$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en cuivre								
					3 conducteurs		**1 764**	**21,61$**	**1 475**	**50,98$**	**888**	**119,34$**
							1 812	37,09$	1 228	17,72$	493	26,29$
						calibre 2					**77**	**110,00$**
							25	58,06$				
						calibre 4	**195**	**40,00$**	**35**	**30,00$**	**452**	**161,09$**
							150	75,80$			175	38,40$
						calibre 6	**420**	**26,45$**	**535**	**46,59$**	**349**	**70,26$**
							1 074	38,84$	13	42,00$		
						calibre 8	**1 124**	**16,87$**				
							344	20,96$	754	16,52$	293	20,00$
						calibre 10						
						calibre 12			**490**	**20,00$**		
							220	25,00$	461	19,00$		
						calibre 14	**25**	**10,00$**			**10**	**16,80$**
											24	15,00$
						autre calibre			**415**	**95,00$**		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en cuivre								
					4 conducteurs		**11 128**	**55,33$**	**1 833**	**24,95$**	**2 059**	**49,03$**
							2 570	26,01$	10 667	28,61$	1 353	55,09$
						calibre 2			**93**	**23,50$**	**750**	**80,00$**
									72	82,50$	140	98,00$
						calibre 4	**85**	**80,00$**			**44**	**92,00$**
									28	74,50$		
						calibre 6	**48**	**26,71$**	**180**	**28,63$**	**673**	**37,75$**
							696	30,01$	479	28,05$	507	93,58$
						calibre 8	**10 705**	**56,43$**	**1 000**	**30,00$**	**20**	**22,00$**
							1 487	27,00$	10 054	27,86$	135	27,00$
						calibre 10					**432**	**17,50$**
									34	105,40$		
						calibre 12						
						calibre 14	**290**	**12,41$**	**560**	**15,00$**	**140**	**25,00$**
							387	15,03$			571	17,03$
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en cuivre								
					autre nombre de conducteurs				**400**	**45,00$**	**2 255**	**56,34$**
											461	59,19$
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 6							
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14				**400**	**45,00$**	**2 255**	**56,34$**
											461	59,19$
					autre calibre							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					2 conducteurs							
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					3 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					4 conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				Teck90 en aluminium								
					autre nombre de conducteurs							
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1			**1 564**	**17,89$**	**2 088**	**18,45$**	**8 495**	**27,96$**
							5 060	15,21$	1 780	18,36$	5 857	11,50$
					3 conducteurs		**899**	**16,41$**	**445**	**22,51$**	**688**	**34,14$**
							2 563	12,65$	436	14,75$	840	9,89$
						calibre 2	**430**	**17,77$**	**165**	**23,11$**	**278**	**19,92$**
							1 627	12,28$	213	14,49$	354	13,27$
						calibre 4	**35**	**20,00$**	**265**	**22,00$**		
							886	13,13$			311	5,55$
						calibre 6	**434**	**14,78$**	**15**	**25,00$**	**410**	**43,78$**
							45	16,00$	223	15,00$	175	10,76$
						calibre 8						
							5	15,00$				
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1								
					4 conducteurs		**545**	**20,95$**	**1 376**	**17,88$**	**7 785**	**27,43$**
							1 579	19,34$	1 301	16,26$	4 983	11,81$
						calibre 2	**30**	**30,00$**			**453**	**25,00$**
							212	11,84$	74	17,02$	71	15,00$
						calibre 4			**1 376**	**17,88$**	**12**	**18,05$**
							25	20,00$	292	6,00$	611	6,00$
						calibre 6	**515**	**20,43$**			**7 120**	**26,96$**
							1 342	20,52$	935	19,41$	4 301	12,58$
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre					**200**	**50,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				NS75 FT1								
					autre nombre de conducteurs		**120**	**15,00$**	**267**	**14,59$**	**22**	**22,00$**
							918	15,23$	44	117,00$	34	5,00$
					calibre 2							
					calibre 4				**267**	**14,59$**	**22**	**22,00$**
							68	15,00$	44	117,00$	34	5,00$
					calibre 6		**120**	**15,00$**				
							120	25,37$				
					calibre 8							
					calibre 10							
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre							
							730	13,58$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification			**3 220**	**39,95$**	**73**	**3,75$**	**1 279**	**83,35$**
							2 212	14,65$	445	142,00$	780	25,68$
					2 conducteurs				**60**	**3,00$**	**52**	**50,00$**
							92	5,40$			60	13,40$
						calibre 6						
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12					**52**	**50,00$**
						calibre 14						
						autre calibre			**60**	**3,00$**		
							92	5,40$			60	13,40$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					3 conducteurs		**500**	**71,00$**			**520**	**200,00$**
									445	142,00$		
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 6					**520**	**200,00$**
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre	**500**	**71,00$**				
									445	142,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					4 conducteurs		**2 620**	**35,42$**	**4**	**10,00$**		
							2 030	15,59$			4	79,13$
						calibre 2						
						calibre 4						
						calibre 6	**400**	**10,00$**				
							120	9,00$				
						calibre 8						
						calibre 10						
						calibre 12						
						calibre 14						
						autre calibre	**2 220**	**40,00$**	**4**	**10,00$**		
							1 910	16,00$			4	79,13$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.7.3	668515	m	Câble									
				autre spécification								
					autre nombre de conducteurs		**100** 90	**3,50$** 3,00$	**9**	**6,00$**	**707** 716	**0,00$** 26,41$
					calibre 2							
					calibre 4							
					calibre 6		**100** 90	**3,50$** 3,00$				
					calibre 8							
					calibre 10				**5**	**10,00$**	5	86,74$
					calibre 12							
					calibre 14							
					autre calibre				**4**	**1,00$**	**707** 711	**0,00$** 25,98$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.11.4	668650	Global	Vérifications électrotechniques et mise en service				**94**	**2 824,92$**	**70**	**3 003,69$**	**135**	**3 716,72$**
							63	3 831,63$	47	4 286,80$	73	4 193,95$
				éclairage routier			**50**	**3 120,88$**	**42**	**2 709,52$**	**71**	**3 770,03$**
							44	2 829,08$	22	2 912,23$	37	4 157,52$
				PMV			**2**	**2 000,00$**			**1**	**5 000,00$**
									1	1 800,00$	2	3 373,20$
				signaux lumineux			**12**	**2 450,00$**	**9**	**3 271,25$**	**9**	**3 522,49$**
							9	6 203,70$	7	6 896,84$	9	7 029,22$
				autre spécification			**19**	**2 422,32$**	**14**	**3 001,22$**	**37**	**2 984,29$**
							1	1 750,00$	12	2 517,21$	16	3 168,11$
				aucune spécification			**9**	**2 786,11$**	**5**	**5 000,00$**	**17**	**5 115,51$**
							6	7 480,34$	5	12 908,18$	9	4 019,01$
16.8.6.3	669312	Unité	Point de jonction									
							1	3 050,00$				
16.8.6.1	669315	Unité	Boîte de tirage pour structure				**25**	**637,08$**	**4**	**750,00$**	**20**	**1 619,58$**
							28	800,83$	2	515,49$	13	1 946,45$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret				**2**	**2 250,00$**			**12**	**3 283,33$**
							11	3 141,00$	4	3 250,00$	2	2 350,00$
				de branchement			**2**	**2 250,00$**				
							11	3 141,00$	4	3 250,00$		
					type CB1		**2**	**2 250,00$**				
							11	3 141,00$	4	3 250,00$		
						fourni et installé						
						fourni par Ministère	**2**	**2 250,00$**				
							11	3 141,00$	4	3 250,00$		
					type CB3							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				pour feux clignotants simple intensité								
					type CCS							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				branchement et distribution							**12**	**3 283,33$**
											2	2 350,00$
					écl. routier, type CE1						**12**	**3 283,33$**
											2	2 350,00$
						fourni et installé					**12**	**3 283,33$**
											2	2 350,00$
						fourni par Ministère						
					écl. routier, type CE3							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					pour PMV et caméra, type CPMV1							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				distribution et contrôle								
					8 relais-type CF8							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					16 relais-type CF16							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				contrôle pour PMV et caméra, type CPMV								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				spécial, type CS								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				pour télésurveillance et contrôle, type CTC								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.6.5	669335	Unité	Remplacement d'un coffret									
				de relève								
					sur massif, type CRM							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					sur fût, type CRF							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					sur massif pour PMV, type CRPMV							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.5.5	669610	Unité	Joint de dilatation				**12**	**841,67$**	**23**	**689,13$**	**43**	**930,35$**
							6	1 041,32$	23	1 810,71$	22	1 267,04$
				en PVC			**4**	**900,00$**	**2**	**400,00$**		
									6	1 688,07$		
					41 mm		**4**	**900,00$**				
									4	506,00$		
					53 mm				**2**	**400,00$**		
									2	4 052,20$		
					autre diamètre (mm)							
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)			**6**	**800,00$**	**14**	**757,14$**	**10**	**756,00$**
							3	575,00$	9	750,00$	14	582,14$
					41 mm		**6**	**800,00$**			**2**	**980,00$**
									5	550,00$	7	664,29$
					53 mm				**12**	**800,00$**	**4**	**600,00$**
							3	575,00$	4	1 000,00$	7	500,00$
					autre diamètre (mm)				**2**	**500,00$**	**4**	**800,00$**
				en acier galvanisé recouvert de PVC			**2**	**850,00$**	**7**	**635,71$**	**33**	**983,19$**
							3	1 500,00$	8	3 096,00$	8	2 465,60$
					41 mm		**1**	**900,00$**	**5**	**850,00$**	**13**	**1 041,94$**
									4	1 192,00$	5	2 250,20$
					53 mm		**1**	**800,00$**			**12**	**975,00$**
							3	1 500,00$			1	2 875,00$
					autre diamètre (mm)				**2**	**100,00$**	**8**	**900,00$**
									4	5 000,00$	2	2 799,40$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	669810	m	Joint de dilatation et de flexion						**2**	**600,00$**		
				en PVC								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)								
					41 mm							
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
				en acier galvanisé recouvert de PVC					**2**	**600,00$**		
					41 mm				**2**	**600,00$**		
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.5.5	669815	Unité	Joint de dilatation et de flexion				**28**	**536,86$**	**11**	**1 129,09$**	**37**	**1 054,59$**
							30	1 580,69$	5	505,58$	14	939,40$
				en PVC					**2**	**1 210,00$**	**19**	**1 179,47$**
									2	325,00$	6	594,14$
					41 mm				**1**	**500,00$**	**2**	**480,00$**
											4	550,00$
					53 mm				**1**	**1 920,00$**	**17**	**1 261,76$**
									1	150,00$	2	682,41$
					autre diamètre (mm)							
									1	500,00$		
				en fibre de verre renforcé d'époxy (FRE)			**28**	**536,86$**	**9**	**1 111,11$**	**17**	**871,16$**
							30	1 580,69$	3	625,97$	8	1 198,35$
					41 mm		**20**	**525,00$**			**9**	**1 034,87$**
							4	1 299,88$	2	664,60$	3	1 528,94$
					53 mm		**5**	**486,40$**	**9**	**1 111,11$**	**8**	**687,00$**
							24	1 719,31$			5	1 000,00$
					autre diamètre (mm)		**3**	**700,00$**				
							2	478,89$	1	548,70$		
				en acier galvanisé recouvert de PVC							**1**	**1 800,00$**
					41 mm						**1**	**1 800,00$**
					53 mm							
					autre diamètre (mm)							
16.8.6.3	669970	Unité	Raccordement à la culée				**33**	**1 095,45$**	**16**	**1 365,62$**	**72**	**2 098,04$**
							36	1 991,62$	23	1 592,62$	33	2 871,59$
16.8.5.5	669980	Unité	Raccordement de conduit				**134**	**501,13$**	**285**	**470,94$**	**348**	**504,51$**
							122	848,42$	60	652,62$	208	1 087,61$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE 167 Équipement d'éclairage

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	653625	m	Modification de la longueur du support						4	1 421,32$		
				horizontal					2	1 500,00$		
					type T1							
					type T2				2	1 500,00$		
					type T3							
					type T4							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	653625	m	Modification de la longueur du support									
				vertical					2	1 300,00$		
					type V1							
					type V2				2	1 300,00$		
					type V3							
					type V4							
					type V11							
					type V12							
					type V13							
					type V14							
					type V22							
					type V23							
					type V24							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654505	Unité	Attache pour panneau									
				au sol								
				structure en portique								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale				**3 514** 2 519	**250,34$** 190,34$	**3 688** 1 043	**265,30$** 545,65$	**6 429** 2 938	**80,49$** 240,61$
				profilés d'aluminium			**315** 221	**1 094,76$** 356,12$	**247** 311	**1 476,44$** 1 341,74$	**68** 132	**1 644,14$** 1 142,49$
					1 section		**134** 136	**441,12$** 354,94$	**164** 143	**1 293,78$** 888,50$	**36** 68	**1 096,33$** 826,04$
						fourni et installé	**56** 129	**257,32$** 267,21$	**52** 34	**199,62$** 345,71$	**33** 16	**1 150,55$** 1 459,42$
						fourni par Ministère	**78** 7	**573,08$** 1 971,77$	**112** 109	**1 801,79$** 1 057,81$	**3** 52	**500,00$** 631,15$
					2 sections		**15** 12	**994,00$** 1 044,27$	**72** 39	**1 715,28$** 1 767,92$	**4** 43	**5 175,00$** 536,95$
						fourni et installé	**9** 9	**240,00$** 500,00$	**25** 10	**240,00$** 275,00$	**3** 23	**5 833,33$** 275,00$
						fourni par Ministère	**6** 3	**2 125,00$** 2 677,07$	**47** 29	**2 500,00$** 2 282,72$	**1** 20	**3 200,00$** 838,20$
					3 sections et plus		**108**	**2 357,69$**	**9** 74	**1 666,67$** 2 836,38$	**12** 21	**3 902,77$** 3 407,11$
						fourni et installé	**104**	**2 379,13$**			**6** 8	**4 403,87$** 3 649,33$
						fourni par Ministère	**4**	**1 800,00$**	**9** 3	**1 666,67$** 1 858,00$	**6** 13	**3 401,67$** 3 258,06$
					autre spécification		**58** 73	**279,31$** 245,19$	**2** 55	**7 000,00$** 207,00$	**16**	**300,00$**
						fourni et installé	**58** 69	**279,31$** 226,25$	**2** 55	**7 000,00$** 207,00$	**16**	**300,00$**
						fourni par Ministère	4	572,00$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium			**3 199**	**167,19$**	**3 378**	**178,41$**	**6 357**	**63,37$**
							2 298	174,40$	726	207,16$	2 751	191,78$
					< 600 mm		**1 189**	**80,09$**	**1 736**	**164,27$**	**770**	**130,49$**
							123	166,71$	54	326,31$	580	313,11$
						fourni et installé	**1 189**	**80,09$**	**1 734**	**164,26$**	**764**	**129,55$**
							123	166,71$	54	326,31$	578	313,35$
						fourni par Ministère			**2**	**170,00$**	**6**	**250,00$**
											2	244,64$
					de 600 mm à 1200 mm		**873**	**260,86$**	**665**	**293,03$**	**763**	**262,41$**
							488	277,79$	205	308,94$	662	353,17$
						fourni et installé	**873**	**260,86$**	**663**	**292,33$**	**763**	**262,41$**
							488	277,79$	204	306,43$	662	353,17$
						fourni par Ministère			**2**	**525,00$**		
									1	820,00$		
					de 1200 mm à 2400 mm		**48**	**487,56$**	**75**	**459,40$**	**85**	**392,49$**
							59	585,07$	8	901,99$	59	686,99$
						fourni et installé	**48**	**487,56$**	**75**	**459,40$**	**85**	**392,49$**
							59	585,07$	8	901,99$	59	686,99$
						fourni par Ministère						
					2400 mm et plus		**4**	**5 835,00$**	**16**	**1 228,13$**		
									1	1 889,35$	1	794,80$
						fourni et installé	**4**	**5 835,00$**	**16**	**1 228,13$**		
									1	1 889,35$	1	794,80$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654600	Unité	Panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium								
					autre spécification		**1 085**	**152,21$**	**886**	**77,36$**	**4 739**	**14,51$**
							1 628	129,10$	458	131,74$	1 449	48,90$
						fourni et installé	**636**	**95,27$**	**886**	**77,36$**	**102**	**83,23$**
							1 331	101,47$	456	130,46$	199	249,30$
						fourni par Ministère	**449**	**232,86$**			**4 637**	**13,00$**
							297	252,91$	2	424,40$	1 250	17,00$
				autre spécification					**63**	**175,87$**	**4**	**705,00$**
									6	218,08$	55	516,17$
					autre spécification				**63**	**175,87$**	**4**	**705,00$**
									6	218,08$	55	516,17$
						fourni et installé			**61**	**175,08$**		
									6	218,08$	53	481,66$
						fourni par Ministère			**2**	**200,00$**	**4**	**705,00$**
											2	1 437,50$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne				**41**	**2 555,85$**	**64**	**4 953,13$**	**137**	**5 315,85$**
							3	2 831,29$	41	2 640,66$	85	2 660,33$
				profilés d'aluminium			**32**	**3 032,97$**	**62**	**5 080,65$**	**117**	**6 004,89$**
							2	3 996,94$	37	2 738,81$	75	2 830,16$
					1 section		**6**	**5 283,33$**	**31**	**4 096,77$**	**28**	**5 726,50$**
							2	3 996,94$	4	4 614,29$	26	5 087,33$
						fourni et installé	**6**	**5 283,33$**	**12**	**7 000,00$**	**22**	**6 892,82$**
							2	3 996,94$	4	4 614,29$	12	9 539,79$
						fourni par Ministère			**19**	**2 263,16$**	**6**	**1 450,00$**
											14	1 270,93$
					2 sections				**31**	**6 064,52$**	**70**	**6 873,29$**
											18	1 673,22$
						fourni et installé			**10**	**12 500,00$**	**62**	**7 269,84$**
						fourni par Ministère			**21**	**3 000,00$**	**8**	**3 800,00$**
											18	1 673,22$
					3 sections et plus		**26**	**2 513,65$**			**19**	**3 215,79$**
									33	2 511,48$	31	1 608,83$
						fourni et installé	**2**	**7 927,50$**			**7**	**6 542,86$**
						fourni par Ministère	**24**	**2 062,50$**			**12**	**1 275,00$**
									33	2 511,48$	31	1 608,83$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne									
				tôle d'aluminium			**9**	**859,44$**	**2**	**1 000,00$**	**19**	**1 089,47$**
									4	1 732,77$	10	1 386,59$
					< 600 mm							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					de 600 mm à 1200 mm		**6**	**1 000,00$**				
											8	952,25$
						fourni et installé						
											3	786,00$
						fourni par Ministère	**6**	**1 000,00$**				
											5	1 052,00$
					de 1200 mm à 2400 mm		**3**	**578,33$**	**2**	**1 000,00$**	**19**	**1 089,47$**
									4	1 732,77$	2	3 123,96$
						fourni et installé	**3**	**578,33$**			**19**	**1 089,47$**
									3	1 201,02$	2	3 123,96$
						fourni par Ministère			**2**	**1 000,00$**		
									1	3 328,00$		
					2400 mm et plus							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654605	Unité	Panneau de signalisation aérienne									
				autre spécification							**1**	**5 000,00$**
							1	500,00$				
					autre spécification						**1**	**5 000,00$**
							1	500,00$				
						fourni et installé						
							1	500,00$				
						fourni par Ministère					**1**	**5 000,00$**

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale				**924**	**183,93$**	**1 027**	**236,02$**	**6 299**	**66,79$**
							688	121,72$	618	514,55$	2 148	172,71$
				profilés d'aluminium			**292**	**333,07$**	**262**	**622,83$**	**157**	**851,24$**
							178	195,50$	286	952,07$	156	1 661,20$
				1 section			**184**	**179,02$**	**185**	**648,73$**	**111**	**438,58$**
							158	127,68$	170	897,98$	63	2 434,74$
					disposition		**9**	**405,56$**	**80**	**975,63$**	**14**	**839,29$**
							61	84,89$	48	1 261,07$	36	3 605,70$
					relocalisation						**4**	**810,00$**
									1	210,77$		
					récupération		**102**	**142,79$**	**48**	**256,25$**	**10**	**225,00$**
							26	98,38$	64	254,86$	11	314,16$
					entreposage et réinstallation		**73**	**201,71$**	**57**	**520,44$**	**83**	**378,83$**
							71	175,18$	57	1 329,56$	16	1 257,99$
					autre spécification							
				2 sections			**12**	**327,08$**	**77**	**560,62$**	**29**	**1 957,24$**
							10	282,94$	42	849,45$	83	1 028,63$
					disposition		**2**	**400,00$**	**24**	**1 284,07$**	**17**	**1 488,24$**
							2	738,95$	6	1 191,98$	19	3 815,26$
					relocalisation						**1**	**1 900,00$**
					récupération		**1**	**600,00$**	**16**	**212,50$**	**1**	**1 950,00$**
									13	117,41$	28	195,18$
					entreposage et réinstallation		**9**	**280,56$**	**37**	**241,89$**	**10**	**2 761,00$**
							7	173,75$	23	1 173,85$	36	206,14$
					autre spécification							
							1	135,20$				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				profilés d'aluminium								
					3 sections et plus		**96**	**629,06$**			**17**	**1 658,90$**
							10	1 231,37$	75	1 132,99$	10	2 053,91$
						disposition	**22**	**717,73$**			**2**	**725,00$**
							6	1 356,71$	8	1 931,77$	5	2 501,26$
						relocalisation					**2**	**2 500,00$**
						récupération	**67**	**536,57$**				
							2	582,22$	63	986,74$	2	2 196,00$
						entreposage et réinstallation	**5**	**1 130,00$**			**6**	**1 875,21$**
							2	1 595,50$	2	1 366,59$	3	1 232,54$
						autre spécification	**2**	**1 500,00$**			**7**	**1 500,00$**
									2	2 369,60$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium			**630**	**115,11$**	**747**	**100,09$**	**6 136**	**46,52$**
							510	96,04$	168	151,33$	1 982	56,41$
				< 600 mm			**83**	**111,81$**	**193**	**82,12$**	**5 088**	**19,06$**
							59	78,22$	11	65,50$	1 356	26,12$
					disposition		**58**	**118,53$**	**87**	**76,52$**	**4 719**	**12,25$**
							38	92,52$	11	65,50$	1 278	11,35$
					relocalisation		**19**	**95,00$**	**65**	**100,00$**	**21**	**167,86$**
							16	61,62$			41	189,51$
					récupération				**2**	**108,00$**	**313**	**98,96$**
											2	84,39$
					entreposage et réinstallation		**6**	**100,00$**	**19**	**104,02$**	**35**	**133,55$**
							5	22,59$			35	370,62$
					autre spécification				**20**	**25,00$**		
				de 600 mm à 1200 mm			**504**	**113,40$**	**515**	**90,24$**	**976**	**180,67$**
							409	95,24$	156	155,54$	604	121,25$
					disposition		**139**	**86,98$**	**335**	**87,81$**	**189**	**130,58$**
							146	96,01$	43	133,72$	316	125,21$
					relocalisation		**41**	**298,40$**	**34**	**202,65$**	**29**	**200,34$**
							12	199,67$	14	255,07$	34	235,00$
					récupération		**192**	**119,14$**	**2**	**150,00$**	**76**	**140,82$**
							152	78,75$	24	249,01$	148	65,86$
					entreposage et réinstallation		**132**	**75,41$**	**100**	**49,70$**	**648**	**200,68$**
							99	106,75$	49	180,34$	102	149,33$
					autre spécification				**44**	**111,36$**	**34**	**150,00$**
									26	5,00$	4	175,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				tôle d'aluminium								
					de 1200 mm à 2400 mm		**43**	**141,51$**	**32**	**347,66$**	**72**	**168,68$**
							42	128,89$			21	123,13$
						disposition	**41**	**141,10$**	**15**	**340,00$**	**46**	**157,50$**
							38	113,23$			17	60,92$
						relocalisation			**16**	**351,56$**	**12**	**150,00$**
							4	277,69$				
						récupération	**2**	**150,00$**	**1**	**400,00$**	**1**	**500,00$**
											4	387,50$
						entreposage et réinstallation					**13**	**200,00$**
						autre spécification						
					2400 mm et plus				**7**	**188,57$**		
									1	439,00$	1	575,00$
						disposition			**6**	**95,00$**		
									1	439,00$		
						relocalisation						
						récupération			**1**	**750,00$**		
											1	575,00$
						entreposage et réinstallation						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654620	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale									
				autre spécification			**2**	**90,00$**	**18**	**246,67$**	**6**	**266,67$**
									164	123,66$	10	60,98$
					autre spécification		**2**	**90,00$**	**18**	**246,67$**	**6**	**266,67$**
									164	123,66$	10	60,98$
						disposition	**2**	**90,00$**				
									148	94,35$	2	142,00$
						relocalisation						
						récupération						
						entreposage et réinstallation			**14**	**260,00$**	**2**	**400,00$**
									16	394,77$		
						autre spécification			**4**	**200,00$**	**4**	**200,00$**
											8	40,72$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne				**85**	**2 147,65$**	**48**	**1 066,67$**	**71**	**1 437,32$**
							30	2 095,07$	73	2 254,63$	106	1 349,75$
				profilés d'aluminium			**59**	**1 883,90$**	**41**	**1 115,85$**	**65**	**1 514,62$**
							22	1 424,50$	60	1 945,53$	83	1 362,29$
				1 section			**7**	**1 371,43$**	**21**	**1 059,52$**	**17**	**1 591,18$**
							3	1 557,72$	23	1 334,60$	27	1 677,30$
					disposition		**7**	**1 371,43$**	**12**	**812,50$**	**16**	**1 503,13$**
							1	473,15$	15	777,48$	21	1 555,01$
					relocalisation						**1**	**3 000,00$**
											1	2 333,00$
					récupération							
							2	2 100,00$	5	2 100,00$		
					entreposage et réinstallation				**9**	**1 388,89$**		
									3	2 751,67$	6	2 040,50$
					autre spécification							
				2 sections					**20**	**1 175,00$**	**34**	**1 585,29$**
									3	798,00$	36	1 399,50$
					disposition				**16**	**906,25$**	**34**	**1 585,29$**
									3	798,00$	32	1 294,50$
					relocalisation							
					récupération				**1**	**1 000,00$**		
											1	1 092,00$
					entreposage et réinstallation				**3**	**2 666,67$**		
											3	2 622,00$
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				profilés d'aluminium								
					3 sections et plus		**52**	**1 952,88$**			**14**	**1 250,00$**
							19	1 403,46$	34	2 451,08$	20	870,06$
						disposition	**22**	**1 500,00$**			**7**	**1 000,00$**
							2	865,50$	8	987,13$	16	598,20$
						relocalisation						
						récupération	**21**	**1 835,71$**			**7**	**1 500,00$**
							12	1 104,75$	21	633,32$	1	3 234,00$
						entreposage et réinstallation	**9**	**3 333,33$**				
							5	2 335,56$	5	12 428,00$	3	1 532,00$
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				tôle d'aluminium			**24**	**725,00$**	**7**	**778,57$**	**6**	**600,00$**
							7	644,74$	13	2 035,84$	23	813,92$
				< 600 mm								
					disposition							
					relocalisation							
					récupération							
					entreposage et réinstallation							
					autre spécification							
				de 600 mm à 1200 mm			**16**	**831,25$**				
							4	152,00$	7	2 421,71$	10	662,60$
					disposition		**10**	**650,00$**				
							4	152,00$	3	2 045,33$	4	636,50$
					relocalisation							
					récupération							
					entreposage et réinstallation		**6**	**1 133,33$**				
									4	2 704,00$	6	680,00$
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				tôle d'aluminium								
					de 1200 mm à 2400 mm		**8**	**512,50$**	**7**	**778,57$**	**6**	**600,00$**
							3	1 301,72$	6	1 544,73$	13	934,97$
						disposition	**8**	**512,50$**	**4**	**612,50$**	**6**	**600,00$**
							3	1 301,72$	4	1 027,50$	10	768,91$
						relocalisation						
						récupération						
						entreposage et réinstallation			**3**	**1 000,00$**		
									2	2 924,00$	3	1 599,20$
						autre spécification						
					2400 mm et plus							
						disposition						
						relocalisation						
						récupération						
						entreposage et réinstallation						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.5.3	654625	Unité	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne									
				autre spécification			**2**	**27 000,00$**				
							1	27 000,00$	1	23 381,00$	1	23 381,00$
					autre spécification		**2**	**27 000,00$**				
							1	27 000,00$	1	23 381,00$	1	23 381,00$
						disposition						
						relocalisation	**2**	**27 000,00$**				
							1	27 000,00$	1	23 381,00$	1	23 381,00$
						récupération						
						entreposage et réinstallation						
						autre spécification						
	654630	Unité	Enlèvement de poteau de petite signalisation				**213**	**100,15$**	**343**	**147,64$**	**530**	**123,20$**
							162	84,66$	116	100,14$	223	126,06$
	654770	Unité	Massif de fondation à araser				**10**	**450,00$**			**39**	**1 556,41$**
											5	1 714,08$
16.3.1.4	654775	Unité	Massif de fondation à enlever				**413**	**782,26$**	**235**	**1 440,95$**	**266**	**1 546,34$**
							168	1 572,28$	398	645,82$	184	2 320,35$
16.5.3	654900	Unité	Pellicule rétroréfléchissante				**60**	**10,00$**	**500**	**14,50$**		
									244	14,50$		
	656000	m	Installation d'un câble à fibres optiques				**4 125**	**3,83$**			**10 530**	**7,16$**
							6 625	3,51$	2 495	5,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	656005	m	Câble à fibres optiques, monomode				**19 010**	**35,37$**	**1 760**	**10,06$**	**21 733**	**47,67$**
							15 691	24,55$	17 553	29,75$	8 805	23,59$
				12 fibres			**1 790**	**25,00$**	**660**	**15,91$**	**268**	**41,03$**
							920	3,35$	4 967	49,22$	282	18,75$
				36 fibres								
				48 fibres								
				60 fibres			**2 300**	**40,00$**			**1 545**	**19,14$**
							4 684	11,42$	561	10,00$		
				72 fibres								
									3 191	13,70$		
				96 fibres			**2 300**	**40,00$**				
									2 316	19,90$		
				120 fibres								
				144 fibres			**6 370**	**37,40$**	**100**	**22,00$**	**14 820**	**55,12$**
							6 990	38,93$	4 607	31,04$	4 202	38,26$
				autre nombre de fibres			**6 250**	**32,84$**	**1 000**	**5,00$**	**5 100**	**35,00$**
							3 097	18,25$	1 911	20,54$	4 321	9,65$
	656010	m	Câble de remontée à fibres optiques, monomode									
				12 fibres								
				24 fibres								
				60 fibres								
				autre nombre de fibres								
	656016	m	Massif de conduit				**4 875**	**170,56$**	**740**	**191,07$**	**16 514**	**222,91$**
							3 269	227,03$	6 185	201,58$	2 262	310,44$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	656020	Unité	Coffret de fusions pour fibres optiques				**7**	**1 177,43$**	**1**	**4 200,00$**	**20**	**2 650,90$**
							2	1 200,00$	11	1 973,56$		
				à modifier								
				autre spécification							**15**	**2 326,67$**
									1	4 316,00$		
				aucune spécification			**7**	**1 177,43$**	**1**	**4 200,00$**	**5**	**3 623,60$**
							2	1 200,00$	8	1 924,15$		
	656025	Unité	Câble de raccordement optique				**42**	**46,42$**	**14**	**45,71$**	**10**	**30,00$**
							1	39,13$	28	167,02$		
	656035	Unité	Fusion de fibre optique				**1 932**	**77,29$**	**204**	**106,47$**	**1 928**	**80,54$**
							1 240	85,24$	1 549	99,18$	562	66,75$
	656040	Unité	Puits d'accès pour STI				**28**	**7 812,14$**	**8**	**7 039,38$**	**134**	**11 942,20$**
							41	2 701,49$	17	11 687,82$	23	11 015,08$
	656045	Unité	Puits de tirage pour STI				**24**	**3 437,50$**	**8**	**3 937,50$**	**20**	**7 225,00$**
							27	7 021,75$	58	7 652,27$	7	4 727,87$
	656050	m	Câble Ethernet				**625**	**16,92$**			**559**	**23,11$**
							285	18,44$	390	12,82$	55	33,31$
	656055	Unité	Câble de raccordement Ethernet				**100**	**25,32$**	**4**	**12,00$**	**14**	**47,50$**
							80	38,69$	10	38,69$		
	656060	m	Câble coaxial				**760**	**10,58$**				
							240	10,91$	9	10,91$		
	656065	Unité	Câble de communication série				**100**	**10,00$**				
							46	10,00$			55	25,31$
	656070	m	Câble téléphonique				**1 307**	**2,00$**				

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	656100	Unité	Panneau à messages variables (PMV)				**2**	**205 000,00$**			**86**	**3 278,49$**
							4	750,00$	2	241 921,88$	83	6 551,55$
				standard			**2**	**205 000,00$**			**86**	**3 278,49$**
							4	750,00$	2	241 921,88$	83	6 551,55$
					aérien		**2**	**205 000,00$**			**1**	**19 350,00$**
									1	270 000,00$	1	234 523,62$
						fourni et installé	**2**	**205 000,00$**				
									1	270 000,00$	1	234 523,62$
						fourni par Ministère					**1**	**19 350,00$**
					latéral						**85**	**3 089,41$**
							4	750,00$	1	225 075,00$	82	3 020,76$
						fourni et installé					**85**	**3 089,41$**
							4	750,00$	1	225 075,00$	82	3 020,76$
						fourni par Ministère						
				couleur								
					aérien							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					latéral							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
	656105	Unité	Enlèvement d'un panneau à messages variables									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	656110	Unité	Commutateur									
				ethernet								
				ethernet Wi-Fi								
	656115	Unité	Convertisseur				**4**	**954,00$**	**1**	**2 500,00$**	**4**	**3 400,00$**
							1	3 336,06$	4	671,62$	2	2 643,50$
				série optique								
				ethernet optique			**4**	**954,00$**	**1**	**2 500,00$**	**4**	**3 400,00$**
							1	3 336,06$	4	671,62$	2	2 643,50$
	656120	Unité	Panneau solaire									
	656125	Unité	Modem				**1**	**2 080,00$**	**1**	**2 000,00$**	**5**	**3 034,07$**
									1	1 895,00$	1	2 180,22$
				téléphonique								
				cellullaire			**1**	**2 080,00$**	**1**	**2 000,00$**	**5**	**3 034,07$**
									1	1 895,00$	1	2 180,22$
	656130	Unité	Lien micro-ondes				**5**	**2 200,00$**	**2**	**3 000,00$**	**10**	**5 000,00$**
									6	450,67$	2	5 000,00$
	656135	Unité	Système d'alimentation photovoltaïque				**1**	**2 200,00$**				
							1	2 335,00$				
	656140	Unité	Régulateur de charge						**24**	**350,00$**		
							6	275,00$			1	195,00$
	656145	Unité	Système de détection de véhicule (SDV)				**8**	**21 125,00$**	**3**	**29 500,00$**	**9**	**31 565,81$**
							3	39 903,63$	8	41 327,64$	7	61 742,46$
	656150	Unité	Système de protection contre la foudre				**11**	**5 454,55$**	**2**	**16 050,00$**	**14**	**10 071,26$**
									12	9 531,44$	2	12 046,36$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	656155	Unité	Caméra de vidéosurveillance				**130**	**12 668,77$**	**5**	**4 400,00$**	**47**	**6 185,31$**
							69	14 275,95$	56	13 121,01$	17	8 539,93$
				fourni et installé					**1**	**12 000,00$**	**24**	**8 371,23$**
									2	2 250,00$	1	17 000,00$
				fourni par Ministère					**4**	**2 500,00$**	**16**	**925,00$**
											1	700,00$
				existante à relocaliser							**3**	**1 000,00$**
	656160	Unité	Support de caméra				**21**	**1 333,33$**	**5**	**2 433,91$**	**15**	**2 066,67$**
							4	1 583,25$	10	1 268,10$	10	1 408,26$
				1 caméra			**16**	**1 234,38$**	**3**	**1 389,85$**	**3**	**2 466,67$**
							1	1 233,00$	8	1 191,38$	9	1 342,51$
				2 caméras			**5**	**1 650,00$**	**2**	**4 000,00$**	**12**	**1 966,67$**
							3	1 700,00$	2	1 575,00$	1	2 000,00$
				4 caméras								
				autre nombre de caméras								
	656165	Unité	Système d'alimentation sans coupure				**1**	**90 000,00$**				
							1	1 800,00$	1	101 302,00$		
	657000	Unité	Excavation et remblayage (pour inspection du massif de fondation)						**1**	**1 000,00$**		
	657010	Unité	Nettoyage du massif				**11**	**170,18$**				
							11	43,91$				
	657020	Unité	Vérification du type des tiges d'ancrage du massif existant									
	657025	Unité	Identification des tiges d'ancrage à conserver et arasement des autres tiges d'ancrage du massif									
	657030	Unité	Protection d'une tige d'ancrage à conserver									
	657045	L	Réparation d'un massif par injection de fissure									

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	657050	Unité	Réparation du dessus du massif									
									2	11 323,00$		
				surface < 0.25 m²								
				surface de 0.25 à 1.10 m²								
				surface > 1.10 m²								
									2	11 323,00$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	657060	Unité	Réparation d'un massif de fondation avec coffrages sans surépaisseur				**1**	**9 700,00$**				
									1	13 600,00$		
				béton de type XIV-R								
					surface < 0.25 m²							
					surface de 0.25 à 1.10 m²							
					surface > 1.10 m²							
				béton de type XIV-S (autoplaçant)			**1**	**9 700,00$**				
									1	13 600,00$		
					surface < 0.25 m²		**1**	**9 700,00$**				
									1	13 600,00$		
					surface de 0.25 à 1.10 m²							
					surface > 1.10 m²							
				béton de type XIV-R ou XIV-S (autoplaçant)								
					surface < 0.25 m²							
					surface de 0.25 à 1.10 m²							
					surface > 1.10 m²							
	657070	Unité	Ancrage témoin (pour essais à la rupture)									
	657075	Unité	Remplacement d'une tige d'ancrage				**27**	**359,26$**	**85**	**976,47$**	**21**	**1 759,05$**
							11	726,82$	61	1 179,15$	25	836,24$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale				**169**	**8 042,52$**	**185**	**12 294,77$**	**59**	**9 445,02$**
							43	9 674,01$	168	12 165,57$	98	8 217,96$
				type L1 - Aluminium			**36**	**5 716,67$**	**9**	**5 264,79$**	**18**	**7 405,56$**
							7	5 153,51$	22	7 984,09$	16	5 342,84$
					2 poteaux		**32**	**5 165,63$**	**9**	**5 264,79$**	**12**	**6 066,67$**
							7	5 153,51$	20	7 845,16$	16	5 342,84$
						fourni et installé	**32**	**5 165,63$**	**9**	**5 264,79$**	**12**	**6 066,67$**
							6	5 345,76$	20	7 845,16$	16	5 342,84$
						fourni par Ministère						
							1	4 000,00$				
					3 poteaux		**3**	**8 500,00$**			**6**	**10 083,33$**
									2	9 373,37$		
						fourni et installé	**3**	**8 500,00$**			**6**	**10 083,33$**
									2	9 373,37$		
						fourni par Ministère						
					4 poteaux		**1**	**15 000,00$**				
						fourni et installé	**1**	**15 000,00$**				
						fourni par Ministère						
					5 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L1 - Aluminium								
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2 - Acier			**20**	**10 505,00$**	**26**	**14 492,31$**	**11**	**7 284,50$**
							3	14 725,97$	12	15 350,67$	14	7 343,64$
					2 poteaux		**7**	**8 174,29$**	**13**	**9 615,38$**	**10**	**7 312,95$**
							1	11 045,45$	4	8 157,20$	10	6 561,09$
						fourni et installé	**7**	**8 174,29$**	**13**	**9 615,38$**	**10**	**7 312,95$**
							1	11 045,45$	4	8 157,20$	10	6 561,09$
						fourni par Ministère						
					3 poteaux		**5**	**9 892,00$**	**9**	**16 711,11$**	**1**	**7 000,00$**
							1	12 098,33$	3	16 266,40$	4	9 300,00$
						fourni et installé	**5**	**9 892,00$**	**9**	**16 711,11$**	**1**	**7 000,00$**
							1	12 098,33$	3	16 266,40$	4	9 300,00$
						fourni par Ministère						
					4 poteaux		**6**	**9 236,67$**	**1**	**16 500,00$**		
									2	9 390,00$		
						fourni et installé	**6**	**9 236,67$**	**1**	**16 500,00$**		
									2	9 390,00$		
						fourni par Ministère						
					autre nombre de poteau		**2**	**24 000,00$**	**3**	**28 300,00$**		
							1	21 034,14$	3	28 000,00$		
						fourni et installé	**2**	**24 000,00$**	**3**	**28 300,00$**		
							1	21 034,14$	3	28 000,00$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2X - Acier			**89**	**9 667,98$**	**134**	**13 220,90$**	**26**	**12 089,50$**
							28	10 972,04$	114	13 400,51$	57	10 098,52$
					2 poteaux		**64**	**8 994,53$**	**104**	**10 825,96$**	**24**	**12 013,62$**
							23	7 426,25$	88	11 170,65$	45	9 331,46$
						fourni et installé	**64**	**8 994,53$**	**104**	**10 825,96$**	**24**	**12 013,62$**
							6	14 300,61$	88	11 170,65$	45	9 331,46$
						fourni par Ministère						
							17	5 000,00$				
					3 poteaux		**24**	**10 783,33$**	**24**	**19 408,33$**	**2**	**13 000,00$**
							3	21 573,13$	19	18 157,74$	12	12 975,00$
						fourni et installé	**24**	**10 783,33$**	**24**	**19 408,33$**	**2**	**13 000,00$**
							3	21 573,13$	19	18 157,74$	12	12 975,00$
						fourni par Ministère						
					4 poteaux		**1**	**26 000,00$**	**6**	**29 983,33$**		
							2	35 847,09$	7	28 520,66$		
						fourni et installé	**1**	**26 000,00$**	**6**	**29 983,33$**		
							2	35 847,09$	7	28 520,66$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2 pour PMV3 - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L2 pour PMV4 - Acier							**1**	**20 000,00$**
					2 poteaux						**1**	**20 000,00$**
						fourni et installé					**1**	**20 000,00$**
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre nombre de poteau							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type L4 - Aluminium			**23**	**3 166,78$**	**12**	**4 708,33$**	**3**	**3 166,67$**
							5	5 702,58$	20	7 815,00$	8	3 439,40$
					1 poteau		**23**	**3 166,78$**	**12**	**4 708,33$**	**3**	**3 166,67$**
							5	5 702,58$	20	7 815,00$	8	3 439,40$
						fourni et installé	**23**	**3 166,78$**	**12**	**4 708,33$**	**3**	**3 166,67$**
							5	5 702,58$	20	7 815,00$	8	3 439,40$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660000	Unité	Structure de supersignalisation latérale									
				type L4 spécial - Aluminium			**1**	**10 000,00$**	**4**	**5 562,50$**	3	4 644,33$
					1 poteau		**1**	**10 000,00$**	**4**	**5 562,50$**	3	4 644,33$
						fourni et installé	**1**	**10 000,00$**	**4**	**5 562,50$**	3	4 644,33$
						fourni par Ministère						
				type L5 - Aluminium								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660010	Unité	Structure de signalisation latérale				**7**	**3 421,43$**	**24**	**4 829,17$**		
									16	4 190,49$	12	3 407,50$
				type L3X - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type L3X spécial - Acier								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type L4X - Aluminium			**7**	**3 421,43$**	**24**	**4 829,17$**		
									16	4 190,49$	12	3 407,50$
					1 poteau		**7**	**3 421,43$**	**24**	**4 829,17$**		
									16	4 190,49$	12	3 407,50$
						fourni et installé	**7**	**3 421,43$**	**24**	**4 829,17$**		
									16	4 190,49$	12	3 407,50$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660010	Unité	Structure de signalisation latérale									
				type L4X spécial - Aluminium								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type L4X - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type L4X spécial - Acier								
					1 poteau							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale				**2 122** 1 174	**214,38$** 258,38$	**2 453** 412	**186,40$** 379,66$	**1 533** 1 254	**307,13$** 279,25$
				type L6 - Acier			**149** 47	**119,33$** 156,31$	**66** 28	**89,59$** 175,34$	**113** 80	**221,17$** 161,18$
					1 poteau		**148** 47	**118,92$** 156,31$	**65** 28	**88,66$** 175,34$	**105** 80	**219,45$** 161,18$
						fourni et installé	**148** 47	**118,92$** 156,31$	**65** 28	**88,66$** 175,34$	**105** 80	**219,45$** 161,18$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux		**1**	**180,00$**	**1**	**150,00$**	**8**	**243,75$**
						fourni et installé	**1**	**180,00$**	**1**	**150,00$**	**8**	**243,75$**
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6 - Bois			**14**	**1 500,00$**	**36**	**700,00$**	**4**	**600,00$**
							16	431,05$	1	2 285,27$	50	235,41$
					1 poteau				**36**	**700,00$**		
											48	150,00$
						fourni et installé			**36**	**700,00$**		
											48	150,00$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux		**14**	**1 500,00$**			**4**	**600,00$**
							16	431,05$	1	2 285,27$	2	2 285,27$
						fourni et installé	**14**	**1 500,00$**			**4**	**600,00$**
							16	431,05$				
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-1 - Acier			**510**	**179,94$**	**355**	**194,80$**	**73**	**183,48$**
							475	253,47$	258	255,67$	281	346,67$
					1 poteau		**419**	**162,05$**	**316**	**175,25$**	**73**	**183,48$**
							362	178,17$	225	210,34$	197	263,12$
						fourni et installé	**419**	**162,05$**	**316**	**175,25$**	**73**	**183,48$**
							362	178,17$	225	210,34$	197	263,12$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux		**89**	**262,81$**	**39**	**353,21$**		
							113	494,70$	33	564,79$	81	546,65$
						fourni et installé	**89**	**262,81$**	**39**	**353,21$**		
							113	494,70$	33	564,79$	81	546,65$
						fourni par Ministère						
					3 poteaux		**2**	**240,00$**				
											3	466,70$
						fourni et installé	**2**	**240,00$**				
											3	466,70$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-2 - Acier			**764**	**322,67$**	**369**	**538,79$**	**752**	**401,19$**
							302	446,52$	88	757,13$	721	281,36$
					1 poteau		**534**	**253,08$**	**112**	**292,80$**	**573**	**234,46$**
							134	277,35$	16	373,65$	666	249,12$
						fourni et installé	**534**	**253,08$**	**112**	**292,80$**	**573**	**234,46$**
							129	273,85$	16	373,65$	666	249,12$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux		**230**	**484,26$**	**238**	**618,99$**	**175**	**931,72$**
							168	581,45$	71	831,68$	53	623,49$
						fourni et installé	**180**	**515,99$**	**238**	**618,99$**	**135**	**1 118,90$**
							152	568,85$	71	831,68$	46	684,89$
						fourni par Ministère						
					3 poteaux				**19**	**984,21$**	**4**	**1 075,00$**
									1	1 600,00$	2	1 950,98$
						fourni et installé			**19**	**984,21$**	**4**	**1 075,00$**
									1	1 600,00$	2	1 950,98$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-3 - Acier							**14**	**347,50$**
							3	250,00$			2	711,50$
					1 poteau						**5**	**325,00$**
							3	250,00$			1	474,00$
						fourni et installé					**5**	**325,00$**
							3	250,00$			1	474,00$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux						**9**	**360,00$**
											1	949,00$
						fourni et installé					**9**	**360,00$**
											1	949,00$
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660020	Unité	Structure de petite signalisation latérale									
				type L6X-4 - Acier			**22**	**1 094,09$**	**7**	**1 757,14$**	**40**	**518,13$**
							11	1 495,35$	4	1 788,00$	3	1 618,33$
					1 poteau		**15**	**438,00$**	**2**	**150,00$**	**3**	**600,00$**
							9	479,02$	4	1 788,00$	2	925,00$
						fourni et installé	**15**	**438,00$**	**2**	**150,00$**	**3**	**600,00$**
							9	479,02$	4	1 788,00$	2	925,00$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux		**7**	**2 500,00$**	**5**	**2 400,00$**	**31**	**488,71$**
											1	3 005,00$
						fourni et installé	**7**	**2 500,00$**	**5**	**2 400,00$**	**31**	**488,71$**
											1	3 005,00$
						fourni par Ministère						
					3 poteaux						**6**	**629,17$**
							2	5 931,63$				
						fourni et installé					**6**	**629,17$**
							2	5 931,63$				
						fourni par Ministère						
				type L7X - Plaquette de marquage			**663**	**81,09$**	**1 620**	**90,04$**	**537**	**191,35$**
							320	53,06$	33	287,35$	117	162,33$
					fourni et installé		**663**	**81,09$**	**1 620**	**90,04$**	**535**	**191,32$**
							320	53,06$	33	287,35$	117	162,33$
						aucune spécification	**663**	**81,09$**	**1 602**	**85,69$**	**526**	**186,91$**
							320	53,06$	13	274,80$	104	132,00$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium				**22**	**51 475,00$**	**27**	**78 148,15$**	**16**	**67 756,25$**
							5	29 927,17$	47	38 673,64$	40	51 274,59$
				type A1			**19**	**56 023,68$**	**27**	**78 148,15$**	**16**	**67 756,25$**
							5	29 927,17$	47	38 673,64$	37	54 010,62$
					supp. verticaux V1 et hor. T1							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					supp. verticaux V2 et hor. T2		**9**	**49 327,78$**				
									21	27 011,43$	9	31 987,22$
						fourni et installé	**4**	**52 612,50$**				
									21	27 011,43$	4	34 055,50$
						fourni par Ministère						
					supp. verticaux V3 et hor. T3		**1**	**68 000,00$**				
							1	48 655,83$	1	105 000,00$		
						fourni et installé	**1**	**68 000,00$**				
							1	48 655,83$	1	105 000,00$		
						fourni par Ministère						
					supp. verticaux V4 et hor. T4							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					supp. verticaux V11 et hor. T1							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					supp. verticaux V12 et hor. T2		**5**	**61 200,00$**	**3**	**45 000,00$**	**2**	**60 000,00$**
							2	22 528,00$	12	29 800,14$	9	49 167,74$
						fourni et installé	**2**	**80 000,00$**	**3**	**45 000,00$**	**2**	**60 000,00$**
							2	22 528,00$	12	29 800,14$	6	55 600,10$
						fourni par Ministère						
					supp. verticaux V13 et hor. T3				**9**	**83 333,33$**	**6**	**67 350,00$**
							2	27 962,00$	4	66 104,50$	7	71 005,97$
						fourni et installé			**9**	**83 333,33$**	**6**	**67 350,00$**
							2	27 962,00$	4	66 104,50$	7	71 005,97$
						fourni par Ministère						
					supp. verticaux V14 et hor. T4							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A1								
					supp. verticaux V22 et hor. T2		**3**	**54 166,67$**	**1**	**50 000,00$**		
									2	46 131,27$	2	45 325,50$
					fourni et installé		**2**	**55 250,00$**	**1**	**50 000,00$**		
									2	46 131,27$	1	51 006,00$
					fourni par Ministère							
					supp. verticaux V23 et hor. T3				**6**	**70 000,00$**	**3**	**66 666,67$**
									4	63 481,00$	7	62 509,33$
					fourni et installé				**6**	**70 000,00$**	**3**	**66 666,67$**
									4	63 481,00$	7	62 509,33$
					fourni par Ministère							
					autre (supp. verticaux V99 et hor. T99)		**1**	**84 000,00$**	**8**	**94 375,00$**	**5**	**72 000,00$**
									3	59 071,66$	3	80 913,33$
					fourni et installé		**1**	**84 000,00$**	**8**	**94 375,00$**	**5**	**72 000,00$**
									3	59 071,66$	3	80 913,33$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2			**1**	**56 000,00$**			1	37 448,00$
					1 poteau 1 longeron 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					1 poteau 1 longeron 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					1 poteau 2 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2 poteaux 1 longeron 1 Porte-à-faux		**1**	**56 000,00$**			1	37 448,00$
						fourni et installé	**1**	**56 000,00$**			1	37 448,00$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					2 poteaux 2 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2 poteaux 2 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					4 poteaux 4 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					4 poteaux 4 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A2								
					autre (spéciale)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type A3								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660050	Unité	Structure de signalisation aérienne - Aluminium									
				type A4			**2**	**6 000,00$**				
											2	7 571,50$
					fourni et installé		**2**	**6 000,00$**				
											2	7 571,50$
						aucune spécification	**2**	**6 000,00$**				
											2	7 571,50$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				type A6								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				type A8								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier				**2**	**24 000,00$**	**2**	**36 000,00$**	**21**	**50 128,57$**
							1	42 158,60$			6	31 872,50$
				type A2			**1**	**33 000,00$**	**2**	**36 000,00$**	**21**	**50 128,57$**
							1	42 158,60$			2	58 587,50$
					1 poteau 1 longeron 1 Porte-à-faux								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					1 poteau 1 longeron 2 Porte-à-faux								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					1 poteau 2 longerons 1 Porte-à-faux		**1**	**33 000,00$**			**21**	**50 128,57$**
							1	42 158,60$				
						fourni et installé	**1**	**33 000,00$**			**21**	**50 128,57$**
							1	42 158,60$				
						fourni par Ministère						
					1 poteau 2 longerons 2 Porte-à-faux								
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A2								
					2 poteaux 1 longeron 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					2 poteaux 2 longerons 1 Porte-à-faux				**2**	**36 000,00$**	2	58 587,50$
						fourni et installé			**2**	**36 000,00$**	2	58 587,50$
						fourni par Ministère						
					2 poteaux 2 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					4 poteaux 4 longerons 1 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A2								
					4 poteaux 4 longerons 2 Porte-à-faux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					autre (spéciale)							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				type A3								
					2 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					3 poteaux							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A4			**1**	**15 000,00$**				
											1	17 098,00$
					fourni et installé		**1**	**15 000,00$**				
											1	17 098,00$
						aucune spécification	**1**	**15 000,00$**				
											1	17 098,00$
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				type A5								
					avec haubans							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					sans haubans							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	660055	Unité	Structure de signalisation aérienne - Acier									
				type A7							3	18 987,33$
					fourni et installé						3	18 987,33$
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						
				type A8								
					fourni et installé							
						aucune spécification						
					fourni par Ministère							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662050	Unité	Massif de fondation pour supersignalisation aérienne				**71**	**48 597,18$**	**46**	**52 250,00$**	**151**	**51 932,78$**
							63	52 856,08$	76	58 660,61$	48	68 332,09$
				MA1-1								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				MA1-2			**45**	**44 042,22$**	**38**	**45 763,16$**	**87**	**53 616,09$**
							35	38 736,47$	47	46 303,04$	30	59 439,52$
					fourni et installé		**45**	**44 042,22$**	**38**	**45 763,16$**	**87**	**53 616,09$**
							35	38 736,47$	47	46 303,04$	30	59 439,52$
					fourni par Ministère							
				MA1-11								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				MA1-12			**6**	**80 833,33$**				
							2	84 764,00$	4	78 212,33$		
					fourni et installé		**6**	**80 833,33$**				
							2	84 764,00$	4	78 212,33$		
					fourni par Ministère							
				MA2-2								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.3.1.4	662050	Unité	Massif de fondation pour supersignalisation aérienne									
				MA2-11								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				autre type (MA-99)			**18**	**48 527,78$**	**8**	**83 062,50$**	**64**	**49 644,53$**
							25	69 527,87$	24	79 416,91$	18	83 302,75$
					fourni et installé		**18**	**48 527,78$**	**8**	**83 062,50$**	**64**	**49 644,53$**
							25	69 527,87$	24	79 416,91$	18	83 302,75$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale				**461**	**4 476,10$**	**436**	**5 861,55$**	**147**	**6 012,04$**
							120	6 227,84$	539	5 324,74$	299	5 464,31$
				ML1-1					**2**	**4 867,82$**	**2**	**4 750,00$**
											2	3 600,00$
					fourni et installé				**2**	**4 867,82$**	**2**	**4 750,00$**
											2	3 600,00$
					fourni par Ministère							
				ML1-11			**123**	**4 444,72$**	**21**	**4 495,24$**	**20**	**5 332,50$**
							22	5 192,57$	118	3 010,50$	18	4 905,43$
					fourni et installé		**123**	**4 444,72$**	**21**	**4 495,24$**	**20**	**5 332,50$**
							22	5 192,57$	118	3 010,50$	18	4 905,43$
					fourni par Ministère							
				ML2-1			**12**	**2 750,00$**	**3**	**1 666,67$**	**8**	**7 600,00$**
									13	3 621,35$	3	5 092,87$
					fourni et installé		**12**	**2 750,00$**	**3**	**1 666,67$**	**8**	**7 600,00$**
									13	3 621,35$	3	5 092,87$
					fourni par Ministère							
				ML2-2					**6**	**4 500,00$**		
											6	4 500,00$
					fourni et installé				**6**	**4 500,00$**		
											6	4 500,00$
					fourni par Ministère							
				ML2-3							**2**	**6 000,00$**
											2	10 942,00$
					fourni et installé						**2**	**6 000,00$**
											2	10 942,00$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML2-4			**2**	**5 000,00$**			**4**	**3 000,00$**
									2	7 041,30$	4	7 827,00$
					fourni et installé		**2**	**5 000,00$**			**4**	**3 000,00$**
									2	7 041,30$	4	7 827,00$
					fourni par Ministère							
				ML2-5			**29**	**5 224,14$**			**24**	**8 006,25$**
							16	4 513,19$	11	4 781,90$	21	7 962,29$
					fourni et installé		**29**	**5 224,14$**			**24**	**8 006,25$**
							16	4 513,19$	11	4 781,90$	21	7 962,29$
					fourni par Ministère							
				ML2-11			**18**	**3 733,33$**				
							14	5 101,87$	14	4 383,80$		
					fourni et installé		**18**	**3 733,33$**				
							14	5 101,87$	14	4 383,80$		
					fourni par Ministère							
				ML2-12			**54**	**4 651,85$**			**26**	**6 000,00$**
							14	5 099,79$	24	4 743,57$	26	8 260,08$
					fourni et installé		**54**	**4 651,85$**			**26**	**6 000,00$**
							14	5 099,79$	24	4 743,57$	26	8 260,08$
					fourni par Ministère							
				ML2-13			**75**	**4 998,00$**	**18**	**8 277,78$**	**36**	**5 575,56$**
							16	5 109,75$	64	4 721,00$	34	6 140,76$
					fourni et installé		**75**	**4 998,00$**	**18**	**8 277,78$**	**36**	**5 575,56$**
							16	5 109,75$	64	4 721,00$	34	6 140,76$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML2-14					**4**	**3 500,00$**	**2**	**4 725,00$**
											2	2 950,00$
					fourni et installé				**4**	**3 500,00$**	**2**	**4 725,00$**
											2	2 950,00$
					fourni par Ministère							
				ML2-15					**10**	**7 600,00$**		
									8	12 011,50$	2	11 177,00$
					fourni et installé				**10**	**7 600,00$**		
									8	12 011,50$	2	11 177,00$
					fourni par Ministère							
				ML4-1								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				ML4-2								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				ML4-3								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.3.1.4	662060	Unité	Massif de fondation pour signalisation latérale									
				ML4-4								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				autre type (ML_-99)			**148**	**4 250,20$**	**372**	**5 861,56$**	**23**	**5 413,04$**
							38	8 857,17$	285	6 412,56$	179	4 602,52$
					fourni et installé		**148**	**4 250,20$**	**372**	**5 861,56$**	**23**	**5 413,04$**
							38	8 857,17$	285	6 412,56$	179	4 602,52$
					fourni par Ministère							
16.3.1.4	662270	m cube	Excavation 1re classe pour massif de fondation				**551**	**133,50$**	**353**	**169,94$**	**1 057**	**233,76$**
							208	285,10$	203	388,96$	261	354,97$
16	662275	m cube	Correction de remblai de massif existant				**50**	**145,00$**			**11**	**265,45$**
											10	481,00$
16.3.2.2	662325	m cube	Construction du tumulus autour du massif de fondation				**14 255**	**52,92$**	**1 163**	**101,95$**	**5 665**	**88,89$**
							3 099	77,61$	7 944	73,62$	4 286	124,81$
16.3.2.2	662330	m carré	Engazonnement du tumulus				**9 611**	**11,26$**	**760**	**32,92$**	**30 961**	**8,66$**
							374	28,24$	701	25,39$	2 052	11,77$
16.3.3.3	662340	m carré	Traitement de surface autour du massif de fondation				**2 859**	**43,24$**	**1 430**	**79,24$**	**5 741**	**57,02$**
							1 701	79,50$	1 637	60,31$	1 844	90,50$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	665600	Unité	Feu de bord de piste				**43**	**375,00$**			**46**	**1 500,00$**
							8	1 968,75$	43	761,00$		
				moyenne intensité							**46**	**1 500,00$**
							8	1 968,75$				
					30 W, 6.6 ampères						**46**	**1 500,00$**
					autre spécification							
							8	1 968,75$				
				haute intensité			**43**	**375,00$**				
									43	761,00$		
					100 W, 6.6 ampères		**43**	**375,00$**				
									43	761,00$		
					autre spécification							
	665605	Unité	Feu de seuil de piste, haute intensité, 100 watts, 6.6 ampères								**12**	**1 500,00$**
	665610	Unité	Feu de bord de voie de circulation, moyenne intensité, 45 watts, 6.6 ampères								**41**	**1 200,00$**
											36	3 620,00$
	665620	Unité	Fosse de tirage avec couvercle en acier galvanisé				**44**	**750,00$**			**106**	**825,00$**
									36	642,00$	40	1 180,00$
				Ø 450 mm x 450 mm haut, en polyéthylène			**44**	**750,00$**				
									36	642,00$		
				autre spécification							**106**	**825,00$**
											40	1 180,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	665630	Unité	Transformateur d'isolation, 6.6 ampères				**102**	**240,00$**				
							104	233,00$				
				30/45 W			**83**	**240,00$**				
							81	233,00$				
				100 W			**14**	**240,00$**				
							14	233,00$				
				200 W			**5**	**240,00$**				
							9	233,00$				
				300 W								
	665635	Unité	Indicateur de direction du vent avec lampe 100 watts halogène, 6.6 ampères				**1**	**1 700,00$**			**1**	**9 000,00$**
									1	1 668,00$		
	665640	Unité	Panneau de signalisation lumineux, 6.6 ampères, hauteur 610 mm				**10**	**15 800,00$**			**6**	**17 666,67$**
							9	14 708,81$	1	15 688,26$	4	26 794,21$
				1 module 910 mm			**4**	**12 750,00$**			**2**	**17 000,00$**
							3	12 978,79$			1	14 704,00$
				2 module 1829 mm			**6**	**17 833,33$**			**4**	**18 000,00$**
							5	16 828,78$	1	15 688,26$	3	30 824,27$
				3 module 2438 mm								
	665645	Unité	Indicateur visuel de pente d'approche de précision (PAPI), 6.6 ampères				**4**	**49 000,00$**			**3**	**57 666,67$**
							3	45 191,45$				
	665650	Unité	Système lumineux d'approche simplifié (ODALS)				**1**	**120 000,00$**				
							1	171 456,00$				
				120/240 V			**1**	**120 000,00$**				
							1	171 456,00$				
				6.6 ampères								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	665655	Unité	Feu d'identification de piste (RILS)									
				120/240 V								
				6.6 ampères								
	665660	Unité	Poste de transformation 3 kVA, 600 à 120/240 volts									
				ODALS								
				RILS								
	665665	Unité	Phare d'aérodrome à éclat									
	665670	Unité	Récepteur VHF pour balisage lumineux d'aérodrome télécommandé (ARCAL)				**1**	**1 800,00$**				
									1	20 809,00$		
	665675	Unité	Régulateur de courant 6.6 ampères, 240 volts									
				4 kW								
				7.5 kW								
				10 kW								
	665680	Unité	Tableau de commande				**1**	**1 012,50$**			**4**	**10 000,00$**
									1	406,00$		
	665685	Unité	Coffret									
				de contrôle de balisage								
				à contacteurs								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	665690	m	Conducteur en cuivre à 7 torons pour éclairage d'aéroport type xlpe, isolé à 5 kV				**20 640**	**7,40$**	**9 295**	**8,63$**	**10 500**	**9,00$**
							20 293	6,80$	2 550	10,44$	14 504	7,64$
				calibre 8			**20 640**	**7,40$**	**9 295**	**8,63$**	**10 500**	**9,00$**
							20 293	6,80$	2 550	10,44$	14 504	7,64$
				autre calibre								
	665695	Unité	Ensemble de connecteurs primaires 5kV (mâle/femelle)				**380**	**60,00$**	**40**	**86,05$**		
							116	99,00$	38	368,40$	4	368,40$
16.4.6	666800	Unité	Plaque d'identification				**461**	**80,37$**	**378**	**75,99$**	**355**	**71,46$**
							921	48,07$	128	79,15$	273	94,38$
16.8.9.4	666905	Unité	Alimentation électrique pour signaux lumineux				**15**	**5 550,00$**	**13**	**5 216,57$**	**17**	**6 326,82$**
							10	6 265,78$	10	8 050,73$	18	5 955,41$
				120/240 V			**15**	**5 550,00$**	**13**	**5 216,57$**	**17**	**6 326,82$**
							10	6 265,78$	10	8 050,73$	18	5 955,41$
					coffret fourni par Ministère		**4**	**3 375,00$**	**2**	**3 000,00$**		
							3	1 603,33$	1	3 954,00$	1	1 750,00$
					coffret fourni par l'entrepreneur		**11**	**6 340,91$**	**11**	**5 619,58$**	**17**	**6 326,82$**
							7	8 278,35$	9	8 505,92$	17	6 202,79$
				347/600 V								
					coffret fourni par Ministère							
					coffret fourni par l'entrepreneur							
16.8.9.4	666910	Unité	Alimentation électrique temporaire pour signaux lumineux									
				120/240 V								
				347/600 V								

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.8.8	666915	Unité	Coffret de branchement pour signaux lumineux ou feux clignotants				**1**	**2 500,00$**	**2**	**2 460,00$**	**1**	**6 328,37$**
							1	1 800,00$	1	3 507,84$	2	4 825,00$
				120/240 V			**1**	**2 500,00$**	**2**	**2 460,00$**	**1**	**6 328,37$**
							1	1 800,00$	1	3 507,84$	2	4 825,00$
					fourni et installé		**1**	**2 500,00$**	**2**	**2 460,00$**	**1**	**6 328,37$**
							1	1 800,00$	1	3 507,84$	2	4 825,00$
					fourni par Ministère							
				347/600 V								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.8.10.4	666920	Unité	Coffret de distribution et de contrôle				**1**	**18 000,00$**	**6**	**11 433,33$**	**21**	**19 216,01$**
							2	5 600,00$	1	14 600,00$	8	24 305,18$
				pour PMV et caméra, type CPMV			**1**	**18 000,00$**	**1**	**12 000,00$**	**9**	**19 388,89$**
											4	19 442,34$
					fourni et installé		**1**	**18 000,00$**	**1**	**12 000,00$**	**9**	**19 388,89$**
											4	19 442,34$
					fourni par Ministère							
				pour télésurveillance et contrôle, type CTC					**5**	**11 320,00$**	**9**	**16 559,57$**
											4	29 168,02$
					fourni et installé				**5**	**11 320,00$**	**9**	**16 559,57$**
											4	29 168,02$
					fourni par Ministère							
				spécial, type CS							**3**	**26 666,67$**
							2	5 600,00$	1	14 600,00$		
					fourni et installé						**3**	**26 666,67$**
							2	5 600,00$	1	14 600,00$		
					fourni par Ministère							
16.8.9	666921	Unité	Coffret de branchement et de distribution pour PMV et caméra								**1**	**9 000,00$**
				fourni et installé							**1**	**9 000,00$**
				fourni par Ministère								
	666940	Global	Chemin d'accès au coffret				**2**	**1 250,00$**			**2**	**5 634,89$**
							2	4 513,00$	1	23 107,60$	1	1 688,09$
	666945	m cube	Chemin d'accès au coffret								**40**	**85,00$**
											41	63,70$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante				**5**	**1 200,00$**	**3**	**600,00$**	**13**	**4 632,31$**
							1	10 506,00$	12	2 433,69$	2	3 548,94$
				d'éclairage					**2**	**500,00$**	**1**	**0,00$**
											2	3 548,94$
					type E1				**2**	**500,00$**	**1**	**0,00$**
											2	3 548,94$
						à démanteler			**1**	**1 000,00$**		
											1	5 535,00$
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer					**1**	**0,00$**
											1	1 562,87$
						à modifier			**1**	**0,00$**		
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					type E2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					autre type (E99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux					**1**	**800,00$**		
					type F1				**1**	**800,00$**		
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification			**1**	**800,00$**		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale			**5**	**1 200,00$**			**11**	**2 000,00$**
									5	671,06$		
				type L1X							**5**	**1 100,00$**
					à démanteler							
					à enlever et démolir						**5**	**1 100,00$**
					à enlever et récupérer							
					à enlever et replacer							
					à modifier							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L1		**3**	**1 600,00$**			**5**	**1 200,00$**
									3	283,68$		
						à démanteler						
						à enlever et démolir					**5**	**1 200,00$**
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier	**3**	**1 600,00$**				
									3	283,68$		
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2X							
											1	**10 500,00$**
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer					**1**	**10 500,00$**
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L3X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4X		**1**	**600,00$**				
									1	1 252,13$		
						à démanteler						
						à enlever et démolir	**1**	**600,00$**				
									1	1 252,13$		
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4		**1**	**600,00$**				
									1	1 252,13$		
						à démanteler	**1**	**600,00$**				
									1	1 252,13$		
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne							**1**	**38 220,00$**
							1	10 506,00$	7	3 692,71$		
				type A1							**1**	**38 220,00$**
							1	10 506,00$	7	3 692,71$		
					à démanteler							
									7	3 692,71$		
					à enlever et démolir							
					à enlever et récupérer							
					à enlever et replacer						**1**	**38 220,00$**
							1	10 506,00$				
					à modifier							
					autre spécification							

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 monotub.							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 triangulé							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A3							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A4							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A6							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A7							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A8							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667490	Global	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					autre type (A99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante				**405**	**997,93$**	**428**	**2 366,03$**	**419**	**1 771,85$**
							169	1 477,20$	514	1 625,58$	399	2 458,19$
			d'éclairage				**277**	**375,90$**	**247**	**1 334,86$**	**307**	**813,34$**
							132	1 099,95$	323	492,59$	272	931,73$
				type E1			**277**	**375,90$**	**226**	**1 286,33$**	**302**	**799,44$**
							126	1 047,46$	323	492,59$	264	890,92$
					à démanteler				**17**	**750,00$**	**255**	**808,36$**
									3	1 500,00$	143	679,03$
					à enlever et démolir		**40**	**310,63$**	**38**	**1 417,37$**	**23**	**276,96$**
							33	260,15$	30	230,00$	15	341,01$
					à enlever et récupérer		**227**	**356,39$**	**102**	**679,90$**	**21**	**1 052,38$**
							5	1 870,00$	242	259,99$	45	742,99$
					à enlever et replacer		**6**	**1 266,67$**	**39**	**2 857,69$**	**3**	**2 276,67$**
							21	2 605,00$	22	2 244,97$	13	2 492,69$
					à modifier							
							57	800,00$				
					autre spécification		**4**	**800,00$**	**30**	**1 443,33$**		
							10	1 374,00$	26	1 375,00$	48	1 415,54$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					type E2						**1**	**2 900,00$**
											1	3 103,40$
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification					**1**	**2 900,00$**
											1	3 103,40$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				d'éclairage								
					autre type (E99)				**21**	**1 857,14$**	**4**	**1 341,25$**
							6	2 281,00$			7	2 158,00$
						à démanteler						
						à enlever et démolir			**15**	**2 000,00$**	**1**	**2 100,00$**
						à enlever et récupérer					**2**	**800,00$**
							6	2 281,00$				
						à enlever et replacer			**6**	**1 500,00$**	**1**	**1 665,00$**
											7	2 158,00$
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux			**1**	**1 200,00$**	**27**	**3 213,89$**	**12**	**1 708,33$**
							4	2 682,50$	2	1 831,70$	19	1 643,41$
					type F1		**1**	**1 200,00$**	**27**	**3 213,89$**	**12**	**1 708,33$**
							4	2 682,50$	2	1 831,70$	19	1 643,41$
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer					**8**	**1 625,00$**
											4	750,00$
						à enlever et replacer	**1**	**1 200,00$**	**2**	**1 700,00$**	**1**	**2 000,00$**
							1	2 030,00$			1	1 309,27$
						à modifier						
						autre spécification			**25**	**3 335,00$**	**3**	**1 833,33$**
							3	2 900,00$	2	1 831,70$	14	1 922,54$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F2							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signaux lumineux								
					type F5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale			**101**	**1 710,84$**	**130**	**3 722,88$**	**60**	**3 728,45$**
							22	1 503,76$	167	3 322,45$	61	4 462,79$
					type L1		**57**	**1 784,21$**	**49**	**3 997,45$**	**28**	**4 446,43$**
							14	1 416,07$	78	3 784,84$	25	4 340,80$
						à démanteler					**15**	**1 573,33$**
						à enlever et démolir	**8**	**1 356,25$**	**46**	**3 643,48$**	**12**	**8 158,33$**
							7	1 332,59$	32	6 094,16$	22	4 715,55$
						à enlever et récupérer	**47**	**1 874,47$**	**2**	**13 000,00$**	**1**	**3 000,00$**
							6	1 320,63$	44	2 243,50$	3	1 592,67$
						à enlever et replacer			**1**	**2 275,00$**		
							1	3 730,00$	1	1 228,18$		
						à modifier	**2**	**1 375,00$**				
									2	1 500,00$		
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2				**5**	**5 100,00$**	**1**	**4 000,00$**
									3	8 748,00$	3	4 610,00$
						à démanteler						
						à enlever et démolir			**5**	**5 100,00$**	**1**	**4 000,00$**
									2	11 472,50$	3	4 610,00$
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
									1	3 299,00$		
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4		**3**	**1 606,67$**	**7**	**3 371,43$**	**3**	**1 970,59$**
							3	1 678,67$	8	1 428,22$	2	1 259,50$
						à démanteler						
						à enlever et démolir	**2**	**250,00$**	**6**	**2 600,00$**		
									8	1 428,22$		
						à enlever et récupérer			**1**	**8 000,00$**		
							1	2 600,00$			1	1 839,00$
						à enlever et replacer	**1**	**4 320,00$**			**3**	**1 970,59$**
							2	1 218,00$			1	680,00$
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L1X		**8**	**1 662,50$**	**43**	**2 555,81$**	**6**	**6 850,00$**
							1	1 008,00$	31	2 006,59$	20	4 610,00$
						à démanteler					**2**	**1 550,00$**
						à enlever et démolir	**3**	**1 300,00$**	**43**	**2 555,81$**	**4**	**9 500,00$**
							1	1 008,00$	26	1 988,31$	20	4 610,00$
						à enlever et récupérer	**5**	**1 880,00$**				
									5	2 101,64$		
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L2X		**22**	**1 854,55$**	**19**	**5 631,58$**	**20**	**2 254,75$**
							3	1 812,08$	30	4 562,76$	11	5 014,67$
						à démanteler					**7**	**1 585,71$**
						à enlever et démolir	**4**	**900,00$**	**18**	**5 388,89$**	**5**	**3 339,00$**
							3	1 812,08$	12	6 682,74$	10	4 266,13$
						à enlever et récupérer	**11**	**1 654,55$**	**1**	**10 000,00$**	**7**	**1 785,71$**
									11	2 220,55$	1	12 500,00$
						à enlever et replacer	**2**	**4 500,00$**			**1**	**4 800,00$**
									2	5 958,00$		
						à modifier	**2**	**2 000,00$**				
									2	2 000,00$		
						autre spécification	**3**	**2 000,00$**				
									3	5 166,67$		

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L3X							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation latérale								
					type L4X		**11**	**1 106,82$**	**7**	**3 157,14$**	**2**	**1 550,00$**
							1	1 733,76$	16	1 179,48$		
						à démanteler					**2**	**1 550,00$**
						à enlever et démolir	**6**	**937,50$**	**7**	**3 157,14$**		
							1	1 733,76$	11	1 163,41$		
						à enlever et récupérer	**3**	**850,00$**				
									3	1 024,73$		
						à enlever et replacer						
						à modifier	**2**	**2 000,00$**				
									2	1 500,00$		
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne			**26**	**4 847,69$**	**24**	**4 675,00$**	**40**	**6 212,50$**
							12	5 164,98$	23	5 282,49$	48	8 934,68$
				type A1			**23**	**5 262,61$**	**23**	**4 726,09$**	**40**	**6 212,50$**
							12	5 164,98$	19	5 787,78$	48	8 934,68$
					à démanteler						**6**	**5 750,00$**
											3	8 920,00$
					à enlever et démolir		**12**	**3 450,00$**	**19**	**4 721,05$**	**14**	**8 285,71$**
							5	3 446,46$	16	5 091,10$	28	10 428,14$
					à enlever et récupérer		**11**	**7 240,00$**	**3**	**5 500,00$**	**18**	**5 166,67$**
							7	6 392,49$	2	9 370,00$	15	6 390,89$
					à enlever et replacer				**1**	**2 500,00$**		
									1	9 422,00$		
					à modifier							
					autre spécification						**2**	**2 500,00$**
											2	7 500,00$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 monotub.							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A2 triangulé				**1**	**3 500,00$**		
									1	6 040,00$		
						à démanteler						
						à enlever et démolir			**1**	**3 500,00$**		
									1	6 040,00$		
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A3							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A4		**3**	**1 666,67$**				
									3	1 914,00$		
						à démanteler						
						à enlever et démolir	**3**	**1 666,67$**				
									3	1 914,00$		
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A5							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A6							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A7							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					type A8							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
16.4.6	667495	Unité	Intervention sur une structure existante									
				de signalisation aérienne								
					autre type (A99)							
						à démanteler						
						à enlever et démolir						
						à enlever et récupérer						
						à enlever et replacer						
						à modifier						
						autre spécification						
16.4.6	667500	Unité	Massif de fondation à enlever et démolir				**166**	**1 862,35$**	**58**	**3 548,28$**	**465**	**2 742,75$**
							115	1 505,11$	146	1 360,08$	405	2 481,65$
16.8.3.2.2	667550	m	Excavation 2e classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique				**81 786**	**46,04$**	**30 566**	**62,74$**	**122 285**	**57,39$**
							41 858	39,96$	50 039	45,23$	70 895	73,98$
				1500 mm de profondeur			**65 509**	**43,36$**	**23 552**	**59,90$**	**118 426**	**56,33$**
							28 985	40,29$	43 954	44,29$	62 967	71,72$
				autre profondeur (mm)			**16 277**	**56,82$**	**7 014**	**72,27$**	**3 859**	**90,19$**
							12 872	39,22$	6 085	52,01$	7 928	91,97$
16.8.3.1.2	667600	m	Excavation 1re classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique				**4 420**	**127,41$**	**1 101**	**151,68$**	**3 802**	**165,75$**
							1 644	156,91$	446	154,95$	999	179,89$
16.8.3.3.2	667700	m carré	Coupe et réfection du revêtement				**679**	**147,20$**	**252**	**169,85$**	**830**	**361,93$**
							106	187,97$	461	216,32$	718	248,31$

CATÉGORIE **16** **Signalisation et éclairage**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel				**20 869**	**59,74$**	**34 730**	**51,42$**	**28 226**	**57,13$**
							38 791	42,90$	38 019	46,50$	40 286	51,03$
				sur revêt. en enrobé			**20 770**	**58,24$**	**34 238**	**50,56$**	**27 957**	**56,00$**
							38 422	42,78$	37 888	46,29$	39 996	51,01$
					peinture à base d'eau		**18 257**	**45,51$**	**31 321**	**39,70$**	**24 820**	**42,13$**
							36 918	37,54$	35 551	38,83$	37 553	42,81$
						blocs de passage vélos	**932**	**9,62$**	**696**	**11,48$**	**6 113**	**11,54$**
							1 041	7,09$	1 276	6,62$	3 285	14,89$
						boucle de détection	**201**	**52,95$**	**988**	**31,97$**	**618**	**58,61$**
							943	30,10$	1 064	39,49$	960	31,16$
						cycliste	**196**	**64,58$**	**1 376**	**17,49$**	**279**	**91,86$**
							1 054	30,07$	1 184	44,01$	875	47,59$
						flèche 1 direction	**6 613**	**54,71$**	**9 774**	**56,07$**	**6 391**	**67,52$**
							11 535	52,42$	12 241	51,35$	11 826	57,81$
						flèche 2 directions	**1 039**	**74,53$**	**1 807**	**80,52$**	**1 736**	**84,08$**
							1 979	79,75$	2 050	73,04$	2 079	79,42$
						flèche 3 directions	**18**	**36,67$**	**30**	**92,98$**	**10**	**115,34$**
							22	84,14$	38	94,05$	39	96,75$
						flèche de sortie simple	**9**	**66,03$**	**414**	**140,97$**	**154**	**247,98$**
							235	132,64$	270	116,65$	228	159,63$
						flèche de sortie double	**38**	**90,00$**	**96**	**211,64$**	**4**	**269,50$**
							30	155,00$	71	189,19$	35	159,68$
						ligne d'arrêt	**13**	**173,08$**	**3**	**83,33$**	**7**	**395,71$**
							2	30,94$	6	177,59$	1	146,63$
						lit d'arrêt	**2**	**4 220,00$**	**1**	**8 187,50$**		
							2	6 025,00$				
						macle	**105**	**72,15$**	**10**	**39,00$**	**228**	**65,79$**
							87	50,40$	162	45,99$	262	53,54$
						musoir	**489**	**58,51$**	**464**	**65,21$**	**361**	**57,84$**
							626	67,95$	488	60,45$	1 516	38,98$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse		**2 097**	**10,76$**	**1 803**	**11,44$**	**1 094**	**26,45$**
							7 573	16,19$	2 681	15,68$	4 524	19,96$
					zone arrêt interdit		**5**	**50,00$**	**1**	**187,50$**		
							43	25,00$	2	25,00$	2	25,00$
					autre symbole		**6 500**	**43,84$**	**13 858**	**24,89$**	**7 825**	**29,11$**
							11 746	28,56$	14 018	26,47$	11 921	36,01$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					peinture à base d'alkyde		**66**	**53,80$**	**25**	**31,82$**	**161**	**81,59$**
							6	400,00$	89	108,73$	43	138,28$
						blocs de passage vélos					**10**	**18,00$**
						boucle de détection	**1**	**26,00$**	**1**	**22,29$**	**42**	**42,00$**
						cycliste	**10**	**15,00$**	**1**	**17,08$**	**2**	**450,00$**
						flèche 1 direction	**15**	**18,60$**	**3**	**32,30$**	**33**	**159,00$**
							6	400,00$	3	100,00$	34	130,88$
						flèche 2 directions	**3**	**61,00$**	**3**	**47,23$**	**10**	**69,60$**
									45	120,00$	4	231,25$
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple	**3**	**200,00$**			**6**	**200,00$**
						flèche de sortie double	**3**	**250,00$**				
						ligne d'arrêt					**3**	**0,00$**
											3	123,75$
						lit d'arrêt			**1**	**0,00$**		
									1	99,60$		
						macle						
						musoir	**2**	**36,00$**	**5**	**63,77$**	**3**	**60,00$**
											2	100,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse		**20**	**12,00$**	**10**	**15,30$**	**36**	**37,50$**
									37	100,00$		
					zone arrêt interdit							
					autre symbole		**9**	**139,00$**	**1**	**45,78$**	**16**	**101,19$**
									3	59,00$		

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					résine époxydique		**2 301**	**160,88$**	**2 741**	**168,38$**	**2 792**	**179,45$**
							1 330	188,03$	2 023	157,18$	2 250	185,84$
						blocs de passage vélos	**30**	**40,00$**	**52**	**61,54$**	**209**	**70,78$**
							1	287,91$			137	82,50$
						boucle de détection	**25**	**142,00$**	**62**	**107,11$**	**68**	**143,99$**
							21	97,07$	34	260,92$	58	205,27$
						cycliste	**81**	**196,26$**	**9**	**180,22$**	**76**	**174,26$**
							15	220,78$	12	321,67$	8	500,00$
						flèche 1 direction	**947**	**189,60$**	**1 014**	**209,27$**	**1 050**	**227,22$**
							732	189,48$	782	212,33$	940	217,98$
						flèche 2 directions	**175**	**282,00$**	**341**	**277,01$**	**144**	**290,66$**
							121	288,96$	181	227,58$	172	309,18$
						flèche 3 directions	**7**	**284,29$**	**4**	**232,65$**		
							3	186,00$	2	186,00$		
						flèche de sortie simple	**21**	**216,43$**	**27**	**261,71$**	**34**	**251,41$**
							22	222,04$	8	194,75$	27	278,75$
						flèche de sortie double	**6**	**300,00$**	**4**	**400,00$**		
							5	231,44$				
						ligne d'arrêt	**61**	**161,33$**	**45**	**161,53$**	**34**	**217,19$**
							50	154,61$	59	154,02$	22	193,90$
						lit d'arrêt						
						macle	**27**	**146,43$**	**59**	**176,69$**	**160**	**181,69$**
							21	230,36$	61	101,16$	10	253,75$
						musoir	**44**	**118,18$**	**129**	**129,46$**	**15**	**128,87$**
											2	60,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse		**300**	**82,30$**	**266**	**67,22$**	**113**	**74,81$**
							57	92,59$	151	76,07$	68	113,99$
					zone arrêt interdit		**3**	**170,00$**			**1**	**50,00$**
							3	630,00$				
					autre symbole		**574**	**118,66$**	**729**	**111,83$**	**888**	**143,37$**
							279	159,29$	733	94,60$	806	137,29$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					MMA							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle						
						musoir						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					autre produit		**146**	**35,03$**	**151**	**168,00$**	**184**	**31,14$**
							168	31,85$	225	202,28$	150	55,50$
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
							1	233,50$				
						flèche 2 directions						
							1	276,95$				
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle						
						musoir						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
						autre symbole	**146**	**35,03$**	**151**	**168,00$**	**184**	**31,14$**
							166	29,15$	225	202,28$	150	55,50$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton			**99**	**374,72$**	**492**	**110,95$**	**269**	**175,03$**
							369	55,26$	131	107,63$	290	53,78$
					peinture à base d'eau		**51**	**96,59$**	**444**	**45,61$**	**196**	**146,28$**
							354	46,80$	109	25,37$	266	33,18$
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle						
						musoir	**51**	**96,59$**	**444**	**45,61$**	**196**	**146,28$**
							354	46,80$	109	25,37$	266	33,18$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'alkyde							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle						
						musoir						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					résine époxydique		**16**	**290,68$**	**16**	**261,85$**	**73**	**252,22$**
							11	215,36$	16	445,94$	24	282,07$
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction	**8**	**230,00$**	**6**	**298,27$**	**9**	**258,33$**
							6	190,00$	11	472,73$	9	213,33$
						flèche 2 directions	**2**	**350,00$**				
							3	325,00$	3	325,00$	2	350,00$
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple					**1**	**200,00$**
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle					**55**	**186,36$**
						musoir	**4**	**292,71$**	**10**	**240,00$**	**6**	**210,33$**
							2	127,00$	2	480,00$	9	194,40$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole		**2**	**470,00$**			**2**	**2 187,50$**
											4	600,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					autre produit		**32**	**860,00$**	**32**	**942,19$**		
							4	363,83$	6	700,00$		
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction	**16**	**820,00$**	**16**	**915,63$**		
							2	309,52$	3	650,00$		
						flèche 2 directions	**16**	**900,00$**	**16**	**968,75$**		
							2	418,14$	3	750,00$		
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle						
						musoir						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655005	Unité	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel				**223 428**	**10,38$**	**343 839**	**9,54$**	**223 973**	**15,00$**
							397 992	7,65$	410 070	8,63$	410 253	10,71$
				sur revêt. en enrobé			**220 940**	**10,10$**	**342 987**	**9,52$**	**220 283**	**14,75$**
							397 528	7,65$	406 856	8,52$	409 390	10,70$
					peinture à base d'eau		**193 884**	**8,15$**	**312 046**	**7,98$**	**182 497**	**11,75$**
							376 831	6,79$	383 558	7,45$	376 813	9,30$
						blocs de passage vélos	**158**	**9,02$**			**55**	**23,97$**
							52	11,75$	219	8,41$	95	14,98$
						hachurage	**95 482**	**8,28$**	**204 592**	**8,87$**	**119 435**	**11,25$**
							214 581	7,29$	221 763	8,02$	233 295	9,54$
						ligne d'arrêt	**17 758**	**12,03$**	**29 920**	**10,28$**	**25 053**	**15,01$**
							37 894	9,22$	37 283	10,99$	36 267	13,66$
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues	**292**	**11,04$**	**10**	**4,90$**	**415**	**16,10$**
							398	30,21$	415	31,13$	503	13,42$
						musoir	**291**	**3,32$**	**175**	**2,21$**	**143**	**3,45$**
							2 817	4,80$	1 436	4,10$	2 283	4,88$
						passage piétons, écoliers	**9 482**	**12,24$**	**10 853**	**13,95$**	**8 696**	**15,98$**
							11 371	10,11$	13 976	11,22$	16 009	12,71$
						traverse	**8 712**	**2,31$**	**16 598**	**3,32$**	**2 288**	**7,00$**
							21 103	3,55$	20 974	3,19$	16 981	3,11$
						zone arrêt interdit	**7 357**	**5,59$**	**9 347**	**6,64$**	**2 947**	**51,83$**
							10 930	8,55$	18 431	6,03$	11 403	5,33$
						autre symbole	**54 352**	**7,24$**	**40 551**	**2,44$**	**23 465**	**4,61$**
							77 685	4,30$	69 060	4,53$	59 977	7,45$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					peinture à base d'alkyde		**1 433**	**8,56$**	**230**	**6,46$**	**3 610**	**11,74$**
							586	34,56$	1 095	11,01$	695	23,43$
						blocs de passage vélos						
						hachurage	**1 095**	**6,93$**	**50**	**12,32$**	**2 635**	**12,71$**
							559	35,40$	350	13,75$	368	19,95$
						ligne d'arrêt	**122**	**10,08$**	**15**	**19,98$**	**168**	**15,39$**
							21	19,14$	86	20,00$	113	33,50$
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers	**50**	**23,00$**	**160**	**3,37$**	**30**	**4,33$**
									521	3,98$	198	20,00$
						traverse	**150**	**15,00$**			**12**	**0,00$**
											16	75,00$
						zone arrêt interdit					**750**	**8,00$**
						autre symbole	**16**	**3,13$**	**5**	**5,97$**	**15**	**12,00$**
							6	10,00$	138	25,00$		

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					résine époxydique		**23 700**	**25,27$**	**30 326**	**25,46$**	**33 742**	**31,46$**
							19 944	23,26$	22 141	26,94$	30 504	27,39$
						blocs de passage vélos	**55**	**28,36$**	**100**	**28,75$**		
							47	14,27$	42	24,42$	63	50,00$
						hachurage	**16 242**	**23,79$**	**17 376**	**28,32$**	**21 792**	**30,58$**
							12 579	22,83$	14 876	26,90$	17 384	29,39$
						ligne d'arrêt	**2 862**	**33,42$**	**2 698**	**32,01$**	**3 757**	**38,36$**
							2 360	29,61$	2 252	37,59$	2 536	36,52$
						lit d'arrêt	**64**	**31,19$**				
							14	25,34$	46	25,43$		
						lignes discontinues	**558**	**2,00$**	**100**	**30,00$**		
							408	10,00$			306	5,00$
						musoir	**6**	**30,00$**	**750**	**41,98$**	**492**	**27,07$**
							290	20,80$	112	35,00$	478	26,30$
						passage piétons, écoliers	**781**	**36,78$**	**1 245**	**23,78$**	**2 661**	**37,46$**
							959	28,68$	685	39,21$	2 585	31,05$
						traverse	**1 609**	**29,99$**	**3 455**	**16,63$**	**1 503**	**37,91$**
							1 528	24,94$	1 405	24,04$	2 141	17,87$
						zone arrêt interdit			**605**	**28,52$**	**1 265**	**20,38$**
											1 290	21,50$
						autre symbole	**1 523**	**23,05$**	**3 997**	**13,00$**	**2 272**	**24,32$**
							1 759	17,08$	2 723	16,47$	3 723	18,37$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					MMA							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en enrobé								
					autre produit		**1 923**	**20,19$**	**385**	**2,48$**	**434**	**3,12$**
							167	2,25$	63	3,50$	1 378	17,11$
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir	**1 150**	**31,00$**				
											1 319	17,60$
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole	**773**	**4,11$**	**385**	**2,48$**	**434**	**3,12$**
							167	2,25$	63	3,50$	59	6,25$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton			**2 488**	**35,87$**	**852**	**18,23$**	**3 690**	**29,94$**
							464	6,83$	3 214	22,66$	863	17,96$
					peinture à base d'eau		**130**	**40,00$**	**452**	**7,05$**	**110**	**30,00$**
							407	4,28$	355	10,25$	376	10,25$
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir					**110**	**30,00$**
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole	**130**	**40,00$**	**452**	**7,05$**		
							407	4,28$	355	10,25$	376	10,25$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'alkyde							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					résine époxydique		**2 358**	**35,64$**	**400**	**30,87$**	**3 580**	**29,94$**
							57	25,00$	2 859	24,20$	487	23,90$
						blocs de passage vélos						
						hachurage	**1 850**	**32,24$**	**350**	**30,99$**	**3 360**	**30,79$**
							57	25,00$	923	29,13$	293	21,18$
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir			**50**	**30,00$**		
									60	20,50$		
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit	**508**	**48,00$**				
									1 876	21,90$		
						autre symbole					**220**	**17,00$**
											194	28,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655006	m	Marquage ponctuel									
				sur revêt. en béton								
					autre produit							
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	655007	m carré	Marquage pleine surface									
				sur glissière rigide								
					peinture à base d'alkyde							
						jaune						
					peinture à base d'eau							
						jaune						
				sur musoir en béton								
					peinture à base d'alkyde							
						jaune						
					peinture à base d'eau							
						jaune						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655008	Unité	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)				**48**	**43,79$**	**91**	**125,38$**	**159**	**143,05$**
									50	57,63$	30	60,45$
				sur revêt. en enrobé			**48**	**43,79$**	**91**	**125,38$**	**159**	**143,05$**
									50	57,63$	30	60,45$
				peinture à base d'eau								
					blocs de passage vélos							
					boucle de détection							
					cycliste							
					flèche 1 direction							
					flèche 2 directions							
					flèche 3 directions							
					flèche de sortie simple							
					flèche de sortie double							
					ligne d'arrêt							
					lit d'arrêt							
					macle							
					musoir							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655008	Unité	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655008	Unité	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en enrobé								
					peinture à base d'alkyde		**48**	**43,79$**	**91**	**125,38$**	**159**	**143,05$**
									50	57,63$	30	60,45$
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction	**30**	**40,90$**	**70**	**122,71$**	**64**	**69,86$**
									37	63,69$	8	95,46$
						flèche 2 directions	**4**	**53,75$**	**21**	**134,29$**	**46**	**110,56$**
									3	75,00$	3	59,75$
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt	**4**	**0,00$**			**1**	**500,00$**
						lit d'arrêt						
						macle	**7**	**68,57$**			**48**	**264,33$**
									10	30,00$	19	45,81$
						musoir						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655008	Unité	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en enrobé								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole		**3**	**60,00$**				

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655008	Unité	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en béton								
					peinture à base d'alkyde							
						blocs de passage vélos						
						boucle de détection						
						cycliste						
						flèche 1 direction						
						flèche 2 directions						
						flèche 3 directions						
						flèche de sortie simple						
						flèche de sortie double						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						macle						
						musoir						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655008	Unité	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en béton								
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655009	m	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)				**1 107**	**4,24$**	**3 682**	**10,88$**	**3 571**	**13,08$**
							80	24,19$	436	12,78$	223	13,31$
				sur revêt. en enrobé			**1 107**	**4,24$**	**3 682**	**10,88$**	**2 911**	**13,33$**
							80	24,19$	436	12,78$	223	13,31$
				peinture à base d'eau								
					blocs de passage vélos							
					hachurage							
					ligne d'arrêt							
					lit d'arrêt							
					lignes discontinues							
					musoir							
					passage piétons, écoliers							
					traverse							
					zone arrêt interdit							
					autre symbole							

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655009	m	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en enrobé								
					peinture à base d'alkyde		**1 107**	**4,24$**	**3 682**	**10,88$**	**2 911**	**13,33$**
							80	24,19$	436	12,78$	223	13,31$
						blocs de passage vélos	**15**	**8,00$**	**25**	**75,00$**		
									17	10,00$		
						hachurage	**15**	**20,00$**	**909**	**16,20$**	**1 580**	**15,11$**
							53	9,35$	156	20,62$		
						ligne d'arrêt	**218**	**7,00$**	**123**	**22,70$**	**112**	**6,62$**
							27	53,33$	62	13,51$	56	16,39$
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir			**200**	**22,00$**		
						passage piétons, écoliers	**134**	**3,79$**	**25**	**75,00$**	**434**	**10,79$**
									41	20,00$	58	20,29$
						traverse	**520**	**2,50$**			**185**	**15,65$**
									160	3,30$		
						zone arrêt interdit						
						autre symbole	**205**	**4,60$**	**2 400**	**6,00$**	**600**	**11,00$**
											109	8,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655009	m	Marquage ponctuel (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en béton							**660**	**12,00$**
					peinture à base d'alkyde						**660**	**12,00$**
						blocs de passage vélos						
						hachurage						
						ligne d'arrêt						
						lit d'arrêt						
						lignes discontinues						
						musoir						
						passage piétons, écoliers						
						traverse						
						zone arrêt interdit						
						autre symbole					**660**	**12,00$**

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.4.6	655031	m	Incrustation du marquage				**400**	**10,00$**	**16 600**	**18,00$**	**87 330**	**8,98$**
											15 923	3,55$
				sur revêt. en enrobé							**53 480**	**9,44$**
					135 à 150 mm de largeur						**53 480**	**9,44$**
					aucune spécification							
				sur revêt. en béton			**400**	**10,00$**	**16 600**	**18,00$**	**33 850**	**8,26$**
											15 923	3,55$
					135 à 150 mm de largeur						**18 760**	**7,74$**
					250 à 265 mm de largeur				**16 600**	**18,00$**	**15 090**	**8,92$**
											15 923	3,55$
					aucune spécification		**400**	**10,00$**				

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655036	m	Marquage longitudinal				**22 223 353**	**0,65$**	**40 066 900**	**0,57$**	**27 318 615**	**0,81$**
							41 344 045	0,41$	33 647 409	0,47$	40 389 665	0,61$
				sur revêt. en enrobé			**22 129 456**	**0,64$**	**39 997 200**	**0,56$**	**26 975 135**	**0,74$**
							41 284 837	0,41$	33 564 407	0,45$	40 269 364	0,61$
					courte durée		**19 104 527**	**0,38$**	**37 161 826**	**0,41$**	**23 877 975**	**0,50$**
							38 725 881	0,30$	31 096 261	0,33$	37 174 797	0,45$
						peinture à base d'eau	**10 453 690**	**0,39$**	**23 673 665**	**0,40$**	**12 029 690**	**0,48$**
							26 576 071	0,29$	18 776 978	0,32$	25 113 135	0,42$
						peinture à base d'alkyde	**184 837**	**1,05$**	**150 793**	**0,91$**	**367 247**	**1,54$**
							113 627	0,61$	46 998	1,69$	53 954	1,31$
						autre produit	**8 466 000**	**0,34$**	**13 337 368**	**0,44$**	**11 481 038**	**0,48$**
							12 036 183	0,31$	12 272 285	0,35$	12 007 707	0,50$
					moyenne durée		**2 785 663**	**2,04$**	**2 652 918**	**2,29$**	**2 791 517**	**2,37$**
							2 335 675	1,87$	2 349 445	1,79$	2 851 700	2,29$
						résine époxydique	**2 739 620**	**2,07$**	**2 652 358**	**2,29$**	**2 774 363**	**2,35$**
							2 292 018	1,89$	2 348 094	1,79$	2 851 700	2,29$
						autre produit	**46 043**	**0,36$**			**17 154**	**5,24$**
							43 657	0,67$	215	8,38$		
					longue durée		**239 266**	**5,15$**	**182 456**	**4,49$**	**305 643**	**4,72$**
							223 281	4,85$	118 702	4,67$	242 867	5,29$
						résine époxydique	**60 526**	**2,40$**	**99 843**	**1,77$**	**161 801**	**2,93$**
							67 635	2,11$	59 898	2,75$	111 329	3,02$
						résine époxydique incrustée	**178 740**	**6,07$**	**82 613**	**7,78$**	**142 642**	**6,80$**
							152 811	6,02$	58 804	6,63$	131 538	7,21$
						résine époxy incr. noir/blanc						
						autre produit					**1 200**	**0,00$**
							2 835	7,39$				

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655036	m	Marquage longitudinal									
				sur revêt. en béton			**72 592**	**5,22$**	**69 700**	**8,72$**	**343 480**	**6,49$**
							37 903	4,58$	83 002	6,76$	120 301	3,51$
					courte durée		**34 547**	**1,10$**	**23 300**	**1,83$**	**135 000**	**1,00$**
							21 626	0,91$	20 984	1,13$	54 381	0,75$
						peinture à base d'eau	**21 000**	**1,00$**			**135 000**	**1,00$**
							16 579	0,58$	12 146	0,58$	54 381	0,75$
						peinture à base d'alkyde	**5 047**	**0,00$**	**23 300**	**1,83$**		
							5 047	1,98$	3 712	1,98$		
						autre produit						
					longue durée		**38 045**	**8,96$**	**46 400**	**12,18$**	**208 480**	**10,04$**
							16 277	9,46$	62 018	8,66$	65 920	5,79$
						résine époxydique			**23 800**	**5,28$**	**57 705**	**6,01$**
											29 104	2,10$
						résine époxydique incrustée	**24 750**	**6,84$**			**120 090**	**11,53$**
							8 629	5,97$	33 398	6,71$	11 494	7,57$
						résine époxy incr. noir/blanc	**13 295**	**12,91$**	**22 600**	**19,45$**	**30 685**	**11,78$**
							6 143	15,65$	28 620	10,94$	25 322	9,22$
						autre produit						
							1 505	4,23$				

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.2.6	655038	m	Marquage longitudinal (temporaire après 15 octobre)				**335 824**	**0,84$**	**429 726**	**1,46$**	**1 104 413**	**1,41$**
							120 492	0,81$	47 938	0,93$	254 224	1,13$
				sur revêt. en enrobé			**335 504**	**0,78$**	**429 726**	**1,46$**	**1 044 413**	**1,32$**
							120 492	0,81$	47 938	0,93$	254 224	1,13$
					peinture à base d'alkyde		**299 944**	**0,87$**	**429 726**	**1,46$**	**1 044 193**	**1,32$**
							100 387	0,78$	47 938	0,93$	254 224	1,13$
						blanc et/ou jaune	**89 443**	**0,92$**	**254 483**	**1,87$**	**315 023**	**1,74$**
							45 474	0,93$	46 732	0,92$	124 227	1,02$
						orange						
						autre spécification	**17 371**	**0,99$**	**40 050**	**0,88$**	**281 830**	**1,46$**
											36 224	1,07$
						aucune spécification	**193 130**	**0,84$**	**135 193**	**0,86$**	**447 340**	**0,93$**
							54 913	0,66$	1 206	1,16$	93 773	1,31$
					peinture à base d'eau		**35 560**	**0,00$**			**220**	**5,00$**
							20 105	0,99$				
						blanc et/ou jaune	**35 560**	**0,00$**			**220**	**5,00$**
							20 105	0,99$				
						orange						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
17.2.6	655038	m	Marquage longitudinal (temporaire après 15 octobre)									
				sur revêt. en béton			**320**	**62,50$**			**60 000**	**3,00$**
					peinture à base d'alkyde		**320**	**62,50$**			**60 000**	**3,00$**
						blanc et/ou jaune	**320**	**62,50$**			**60 000**	**3,00$**
						orange						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					peinture à base d'eau							
						blanc et/ou jaune						
						orange						
						autre spécification						
						aucune spécification						
	655070	m	Marquage longitudinal sur piste cyclable				**1 042**	**6,51$**	**2 068**	**5,71$**	**1 979**	**7,46$**
							177	6,73$	1 975	4,94$	1 454	4,73$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	655075	Unité	Marquage ponctuel sur piste cyclable				**214**	**67,34$**	**420**	**48,87$**	**559**	**80,30$**
							244	42,47$	308	81,34$	200	68,61$
				biseau								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				flèche			**53**	**66,32$**	**69**	**50,51$**	**116**	**102,78$**
							30	34,63$	42	46,54$	38	89,58$
					autre spécification		**14**	**100,00$**	**49**	**54,59$**	**47**	**152,69$**
							24	35,79$	34	49,26$	34	93,64$
						autre spécification	**10**	**60,00$**	**14**	**36,43$**	**25**	**200,10$**
							12	38,74$	24	47,91$	15	34,33$
						aucune spécification	**4**	**200,00$**	**35**	**61,86$**	**22**	**98,81$**
							12	32,83$	10	52,49$	19	140,47$
					aucune spécification		**39**	**54,23$**	**20**	**40,50$**	**69**	**68,78$**
							6	30,00$	8	35,00$	4	55,00$
						autre spécification						
						aucune spécification	**39**	**54,23$**	**20**	**40,50$**	**69**	**68,78$**
							6	30,00$	8	35,00$	4	55,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	655075	Unité	Marquage ponctuel sur piste cyclable									
				ligne d'arrêt			**2**	**100,00$**	**7**	**67,14$**		
							3	62,20$			7	53,57$
					autre spécification				**7**	**67,14$**		
											7	53,57$
						autre spécification			**5**	**70,00$**		
											5	35,00$
						aucune spécification			**2**	**60,00$**		
											2	100,00$
					aucune spécification		**2**	**100,00$**				
							3	62,20$				
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**100,00$**				
							3	62,20$				
				traverse					**36**	**83,61$**		
							2	46,00$	34	75,00$		
					autre spécification							
							2	46,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification						
							2	46,00$				
					aucune spécification				**36**	**83,61$**		
									34	75,00$		
						autre spécification						
						aucune spécification			**36**	**83,61$**		
									34	75,00$		

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	655075	Unité	Marquage ponctuel sur piste cyclable									
				autre symbole			**159**	**67,26$**	**308**	**44,03$**	**443**	**74,42$**
							209	43,27$	232	88,56$	155	64,15$
					autre spécification		**92**	**65,60$**	**82**	**42,71$**	**242**	**51,97$**
							129	43,50$	144	48,59$	113	54,51$
						autre spécification	**24**	**173,33$**	**20**	**40,00$**		
							8	130,00$	3	25,00$	19	25,00$
						aucune spécification	**68**	**27,57$**	**62**	**43,58$**	**242**	**51,97$**
							121	37,78$	141	49,09$	94	60,48$
					aucune spécification		**67**	**69,55$**	**226**	**44,50$**	**201**	**101,44$**
							80	42,91$	88	153,98$	42	90,06$
						autre spécification						
						aucune spécification	**67**	**69,55$**	**226**	**44,50$**	**201**	**101,44$**
							80	42,91$	88	153,98$	42	90,06$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	655076	m	Marquage ponctuel sur piste cyclable				**73**	**17,01$**	**14**	**20,00$**	**47**	**34,04$**
							29	18,97$	52	44,31$	32	22,12$
				biseau								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
				flèche								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	655076	m	Marquage ponctuel sur piste cyclable									
				ligne d'arrêt			**31**	**30,45$**	**14**	**20,00$**	**47**	**34,04$**
							2	12,38$	40	51,70$	28	20,17$
					autre spécification		**6**	**4,00$**			**6**	**33,78$**
									37	55,00$	4	25,90$
						autre spécification	**6**	**4,00$**			**6**	**33,78$**
									37	55,00$	4	25,90$
						aucune spécification						
					aucune spécification		**25**	**36,80$**	**14**	**20,00$**	**41**	**34,07$**
							2	12,38$	3	11,52$	24	19,23$
						autre spécification						
						aucune spécification	**25**	**36,80$**	**14**	**20,00$**	**41**	**34,07$**
							2	12,38$	3	11,52$	24	19,23$
				traverse			**12**	**4,80$**				
							4	14,85$			4	36,00$
					autre spécification		**12**	**4,80$**				
											4	36,00$
						autre spécification	**12**	**4,80$**				
											4	36,00$
						aucune spécification						
					aucune spécification							
							4	14,85$				
						autre spécification						
						aucune spécification						
							4	14,85$				

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	655076	m	Marquage ponctuel sur piste cyclable									
				autre symbole			**30**	**8,00$**				
							24	20,00$	12	20,00$		
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification		**30**	**8,00$**				
							24	20,00$	12	20,00$		
						autre spécification						
						aucune spécification	**30**	**8,00$**				
							24	20,00$	12	20,00$		
17.1.3	655115	Unité	Prémarquage, disques réfléchissants				**316 136**	**3,05$**	**228 508**	**2,86$**	**252 583**	**2,93$**
							261 739	2,09$	199 214	2,11$	249 842	2,57$
				fourni par Ministère					**969**	**4,08$**		
									965	3,84$		
				fourni par l'entrepreneur			**316 136**	**3,05$**	**227 539**	**2,85$**	**252 583**	**2,93$**
							257 734	2,07$	198 249	2,10$	249 842	2,57$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
17.1.3	655120	m	Prémarquage du marquage incrusté				**32 750**	**1,56$**	**24 900**	**2,47$**	**143 448**	**1,77$**
							71 534	0,99$	17 184	1,36$	64 222	1,61$
				sur revêt. en béton			**11 150**	**2,10$**	**2 800**	**4,25$**	**35 595**	**3,27$**
							8 084	2,25$	9 029	2,20$	9 551	1,91$
					résine époxydique		**11 150**	**2,10$**	**2 800**	**4,25$**	**35 595**	**3,27$**
							8 084	2,25$	9 029	2,20$	9 551	1,91$
						autre spécification	**5 350**	**2,10$**				
							8 084	2,25$				
						aucune spécification	**5 800**	**2,10$**	**2 800**	**4,25$**	**35 595**	**3,27$**
									9 029	2,20$	9 551	1,91$
				sur revêt. en enrobé			**7 600**	**2,00$**	**22 100**	**2,25$**	**107 853**	**1,27$**
							49 293	0,87$	8 155	0,43$	54 671	1,55$
					peinture à base d'eau		**7 600**	**2,00$**	**22 100**	**2,25$**	**107 853**	**1,27$**
							49 293	0,87$	8 155	0,43$	54 671	1,55$
						autre spécification			**22 100**	**2,25$**	**22 100**	**2,25$**
							40 875	0,43$	8 155	0,43$	38 758	1,96$
						aucune spécification	**7 600**	**2,00$**			**85 753**	**1,02$**
							8 418	3,00$			15 913	0,55$
17.1.3	655220	Unité	Prémarquage, délinéateurs temporaires de surface				**174 543**	**3,92$**	**142 927**	**3,69$**	**155 902**	**3,44$**
							147 753	2,17$	121 894	2,20$	151 368	2,83$
				fourni par Ministère								
				fourni par l'entrepreneur			**174 543**	**3,92$**	**142 927**	**3,69$**	**155 902**	**3,44$**
							145 439	2,16$	121 876	2,20$	151 368	2,83$
	655260	Unité	Déplacement pour travaux de marquage sur appel				**13**	**592,31$**	**59**	**1 436,03$**	**28**	**1 881,25$**
							21	688,10$	15	1 366,67$	12	923,33$
				délai de 2 jours					**10**	**2 037,50$**	**9**	**1 900,00$**
							2	1 050,00$	2	2 000,00$	3	1 500,00$
				délai de 5 jours			**10**	**710,00$**	**28**	**1 213,14$**	**15**	**1 705,00$**
							19	650,00$	13	1 269,23$	4	831,25$
				autre spécification			**3**	**200,00$**	**21**	**1 446,81$**	**4**	**2 500,00$**
											5	651,00$

CATÉGORIE **17** **Signalisation horizontale**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646505	m carré	Trottoir				**11 340**	**146,67$**	**8 496**	**178,97$**	**11 652**	**167,24$**
							16 031	118,32$	8 933	135,08$	10 064	159,56$
				en béton coulé en place			**11 163**	**147,20$**	**8 496**	**178,97$**	**11 230**	**169,21$**
							12 349	147,81$	8 856	134,49$	9 712	162,27$
					sans bordure		**2 794**	**119,08$**	**283**	**119,75$**	**1 155**	**191,00$**
							723	127,58$	1 299	106,94$	1 649	124,09$
					pour bordure contiguë		**797**	**89,60$**			**258**	**90,00$**
							197	98,60$	628	98,39$	7	441,87$
					et bordure monolithique		**4 523**	**149,26$**	**4 138**	**181,44$**	**6 010**	**163,20$**
							4 870	160,08$	3 736	139,62$	5 503	166,81$
					autre spécification		**230**	**139,78$**	**70**	**262,86$**	**315**	**123,81$**
							1 749	149,85$	105	286,33$	52	231,23$
					aucune spécification		**2 819**	**188,66$**	**4 005**	**179,13$**	**3 492**	**182,28$**
							4 809	139,70$	3 088	142,06$	2 501	175,23$
				autre spécification			**177**	**113,28$**			**422**	**114,86$**
							3 682	19,42$	78	202,68$	352	84,64$
					autre spécification		**157**	**121,34$**			**422**	**114,86$**
							16	118,17$	49	133,59$	352	84,64$
					aucune spécification		**20**	**50,00$**				
							3 666	19,00$	28	324,00$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	646510	Unité	Démolition de trottoir									
				en béton								
					et bordure monolithique							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	646515	m carré	Démolition de trottoir				**4 995**	**35,35$**	**4 629**	**32,34$**	**6 145**	**35,56$**
							4 568	28,18$	5 185	21,48$	5 799	30,67$
				en béton			**4 361**	**32,19$**	**4 529**	**28,30$**	**5 770**	**36,43$**
							3 605	30,13$	5 176	21,46$	5 431	31,13$
					et bordure monolithique		**1 492**	**40,26$**	**1 093**	**13,31$**	**2 973**	**36,93$**
							810	38,93$	2 375	12,57$	970	24,95$
					autre spécification		**128**	**70,39$**	**371**	**98,73$**	**500**	**32,00$**
							302	16,76$	52	8,99$	314	31,51$
					aucune spécification		**2 741**	**26,01$**	**3 065**	**25,13$**	**2 297**	**36,74$**
							2 492	28,89$	2 749	29,38$	4 147	32,55$
				autre spécification			**494**	**58,06$**	**100**	**215,00$**	**265**	**25,28$**
							823	20,72$	9	33,00$	253	24,86$
					autre spécification						**40**	**55,00$**
											40	105,00$
					aucune spécification		**494**	**58,06$**	**100**	**215,00$**	**225**	**20,00$**
							823	20,72$	9	33,00$	213	10,00$
				aucune spécification			**140**	**53,93$**			**110**	**15,00$**
							140	21,77$			116	22,00$
					aucune spécification		**140**	**53,93$**			**110**	**15,00$**
							140	21,77$			116	22,00$
18.1.4	646605	m	Caniveau				**591**	**150,00$**	**360**	**600,00$**	**4**	**2 000,00$**
							35	141,80$	528	261,36$	4	5 975,37$
				en béton coulé en place			**591**	**150,00$**				
									453	167,80$		
				en béton moulé en place								
				préfabriqué en béton					**360**	**600,00$**	**4**	**2 000,00$**
									75	825,81$	4	5 975,37$
				autre spécification								
							35	141,80$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	646615	Unité	Démolition de caniveau									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								
	646616	m	Démolition de caniveau								**32**	**300,00$**
											36	172,00$
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification							**32**	**300,00$**
											36	172,00$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.1.4	646705	m	Bordure				**95 116**	**89,30$**	**72 082**	**89,26$**	**82 928**	**110,49$**
							79 889	92,99$	56 849	88,18$	79 905	97,69$
				en béton coulé en place			**13 502**	**139,86$**	**2 878**	**143,81$**	**8 761**	**178,42$**
							17 584	149,05$	3 887	143,51$	4 769	188,23$
					autre spécification		**9 264**	**148,67$**	**732**	**86,09$**	**4 632**	**186,70$**
							12 937	146,77$	1 183	145,49$	400	198,76$
					aucune spécification		**4 238**	**120,60$**	**2 146**	**163,51$**	**4 129**	**169,14$**
							4 647	155,40$	2 705	142,65$	4 369	187,27$
				en béton moulé en place			**2 717**	**45,67$**	**2 720**	**76,42$**	**12 164**	**53,46$**
							6 875	63,84$	1 452	77,75$	12 440	70,77$
					autre spécification				**270**	**180,00$**	**5 874**	**38,21$**
							2 964	61,93$			5 671	50,39$
					aucune spécification		**2 717**	**45,67$**	**2 450**	**65,00$**	**6 290**	**67,71$**
							3 911	65,28$	1 452	77,75$	6 768	87,85$
				en béton coulé ou moulé en place			**39 942**	**80,96$**	**50 048**	**93,25$**	**41 752**	**116,05$**
							28 029	87,12$	31 715	86,62$	47 578	102,43$
					autre spécification		**12 817**	**70,09$**	**2 732**	**107,09$**	**3 931**	**95,98$**
							6 514	71,61$	8 318	77,23$	731	127,95$
					aucune spécification		**27 125**	**86,10$**	**47 316**	**92,45$**	**37 821**	**118,14$**
							21 515	91,81$	23 397	89,96$	46 847	102,03$
				préfabriquée en béton			**13 830**	**78,65$**	**8 072**	**77,51$**	**1 213**	**117,56$**
							7 585	80,64$	7 639	62,33$	5 103	71,98$
					autre spécification		**7 641**	**55,73$**	**7 097**	**70,80$**	**77**	**57,14$**
							5 487	65,74$	5 051	49,61$	3 713	61,23$
					aucune spécification		**6 189**	**106,94$**	**975**	**126,38$**	**1 136**	**121,66$**
							2 098	119,60$	2 588	87,14$	1 391	100,69$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.1.4	646705	m	Bordure									
				préfabriquée en granite			**6 398**	**162,74$**	**1 037**	**136,68$**	**6 906**	**195,61$**
							4 595	141,70$	3 685	195,16$	1 459	274,07$
					sans ancrages		**395**	**167,91$**	**329**	**118,95$**	**4 050**	**170,38$**
							70	116,04$	499	279,98$	94	320,00$
					avec ancrages		**56**	**200,41$**			**1 235**	**272,98$**
							45	243,91$			232	300,74$
					autre spécification		**3 588**	**155,42$**			**612**	**172,57$**
							1 377	131,06$	1 441	218,25$	112	167,93$
					aucune spécification		**2 359**	**172,12$**	**708**	**144,92$**	**1 009**	**216,17$**
							3 103	145,50$	1 745	151,83$	1 020	275,43$
				en enrobé			**15 930**	**59,14$**	**6 560**	**35,69$**	**11 763**	**49,13$**
							13 380	34,90$	6 670	33,54$	8 433	43,58$
					autre spécification		**2 508**	**168,82$**	**1 377**	**37,83$**	**2 749**	**37,31$**
							527	51,70$	2 089	39,23$	814	50,75$
					aucune spécification		**13 422**	**38,64$**	**5 183**	**35,13$**	**9 014**	**52,73$**
							12 853	34,21$	4 581	30,95$	7 619	42,82$
				autre spécification			**2 797**	**63,27$**	**768**	**187,93$**	**370**	**88,11$**
							1 842	107,52$	1 801	97,66$	123	158,42$
					autre spécification		**2 640**	**55,43$**	**445**	**99,33$**	**358**	**88,55$**
							1 679	93,22$	1 118	23,39$	123	158,42$
					aucune spécification		**157**	**195,16$**	**323**	**310,00$**	**12**	**75,00$**
							163	255,18$	682	219,34$		
	646710	Unité	Démolition de bordure									
				enlèvement et récupération								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	646711	m	Démolition de bordure				**32 888**	**28,10$**	**31 887**	**18,72$**	**29 588**	**34,24$**
							37 486	24,04$	17 044	50,13$	34 401	17,35$
				enlèvement et récupération			**10 461**	**18,40$**	**10 627**	**14,18$**	**6 522**	**53,72$**
							9 553	16,95$	9 504	13,65$	4 776	19,72$
				autre spécification			**10 656**	**18,26$**	**1 945**	**19,98$**	**9 580**	**32,72$**
							16 384	22,23$	2 124	14,70$	4 627	15,92$
				aucune spécification			**11 771**	**45,63$**	**19 315**	**21,08$**	**13 486**	**25,90$**
							11 549	32,48$	5 416	128,05$	24 998	17,16$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646805	Unité	Musoir				**252**	**1 315,44$**	**108**	**1 262,15$**	**149**	**1 999,09$**
							244	1 145,23$	87	2 066,58$	111	1 710,53$
				en béton coulé en place			**221**	**1 240,68$**	**61**	**1 385,97$**	**71**	**1 741,31$**
							201	1 008,82$	35	1 258,68$	78	1 454,57$
					rayon de 500 mm		**124**	**924,83$**	**20**	**1 284,27$**	**28**	**1 151,63$**
							118	569,55$	15	821,97$	35	906,42$
					rayon de 1000 mm		**51**	**1 970,35$**	**27**	**1 544,77$**	**36**	**1 905,72$**
							38	1 667,77$	11	1 092,34$	36	1 378,48$
					autre rayon (mm)		**46**	**1 283,14$**	**14**	**1 225,00$**	**7**	**3 254,52$**
							45	1 604,24$	9	2 189,84$	7	4 586,57$
				préfabriqué en béton			**2**	**950,00$**	**8**	**1 162,50$**	**5**	**850,00$**
							24	1 231,96$			9	1 010,56$
					rayon de 500 mm		**1**	**800,00$**	**2**	**1 000,00$**	**5**	**850,00$**
							2	598,75$			4	1 028,75$
					rayon de 1000 mm		**1**	**1 100,00$**	**2**	**1 650,00$**		
							18	616,67$			1	1 400,00$
					autre rayon (mm)				**4**	**1 000,00$**		
							4	4 317,41$			4	895,00$
				préfabriqué en granite			**29**	**1 910,34$**	**36**	**1 149,81$**	**73**	**2 328,50$**
							17	2 623,33$	49	2 694,66$	24	2 804,90$
					rayon de 500 mm		**9**	**1 433,33$**	**2**	**828,63$**	**29**	**1 590,09$**
							8	2 092,75$	8	2 426,53$	6	2 084,32$
					rayon de 1000 mm		**13**	**2 207,69$**	**3**	**1 578,57$**	**37**	**2 876,17$**
							7	3 050,65$	14	3 096,54$	11	3 236,70$
					autre rayon (mm)		**7**	**1 971,43$**	**31**	**1 129,03$**	**7**	**2 492,86$**
							2	3 250,00$	27	2 565,72$	7	2 744,00$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.1.4	646805	Unité	Musoir									
				autre spécification					**3**	**358,33$**		
							2	1 250,00$	3	1 233,33$		
					rayon de 500 mm				**1**	**275,00$**		
									1	700,00$		
					rayon de 1000 mm				**2**	**400,00$**		
							1	1 500,00$	2	1 500,00$		
					autre rayon (mm)							
							1	1 000,00$				
	646810	Unité	Démolition de musoir				**42**	**437,47$**	**24**	**578,79$**	**28**	**256,10$**
							35	370,06$	15	187,36$	25	357,84$
				enlèvement et récupération			**8**	**340,46$**	**3**	**389,93$**	**4**	**624,90$**
							5	470,20$	5	209,83$		
				autre spécification			**8**	**681,25$**	**8**	**581,25$**	**7**	**295,71$**
							8	421,72$	1	0,01$	13	269,18$
				aucune spécification			**26**	**392,31$**	**13**	**620,86$**	**17**	**153,01$**
							22	328,51$	9	195,69$	12	453,90$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 181 Trottoirs, bordures, musoirs et caniveaux

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	063170	m	Rehaussement de glissières de sécurité				**28 049**	**24,34$**	**31 250**	**22,74$**	**36 078**	**29,41$**
							26 223	19,29$	13 508	23,80$	40 332	35,81$
	064120	Unité	Balises flexibles en plastique pour glissières de sécurité				**1 161**	**12,70$**	**1 402**	**12,03$**	**1 080**	**14,85$**
							918	9,43$	409	9,80$	127	13,55$
				fourni et installé			**456**	**16,87$**	**1 189**	**12,04$**	**1 080**	**14,85$**
							399	15,19$	243	14,78$	127	13,55$
				fourni par Ministère			**705**	**10,00$**	**213**	**12,00$**		
							519	5,01$	166	2,50$		
15.1.3	681015	m	Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes (structure)				**1 118**	**51,20$**	**1 589**	**32,37$**	**499**	**50,71$**
							3 615	32,77$	49	100,00$	1 326	34,90$
18.7.4	681050	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation				**8**	**13 052,63$**	**9**	**13 013,11$**	**10**	**14 180,00$**
							4	10 755,25$	3	13 883,93$	12	16 268,16$
				fourni et installé			**8**	**13 052,63$**	**9**	**13 013,11$**	**10**	**14 180,00$**
							4	10 755,25$	3	13 883,93$	12	16 268,16$
				fourni par Ministère								
18.7.4	681055	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation				**2 513**	**3 004,87$**	**1 807**	**3 336,60$**	**1 653**	**3 657,23$**
							2 843	3 106,88$	1 565	3 665,34$	1 711	3 903,16$
				avec déviation latérale (type 1)			**1 640**	**2 859,47$**	**1 374**	**3 178,62$**	**1 136**	**3 538,54$**
							1 623	2 899,86$	1 104	3 480,22$	1 229	3 759,23$
					fourni et installé		**1 637**	**2 861,96$**	**1 374**	**3 178,62$**	**1 136**	**3 538,54$**
							1 611	2 904,14$	1 102	3 484,35$	1 229	3 759,23$
					fourni par Ministère		**3**	**1 500,00$**				
									2	1 200,00$		
				sans déviation latérale (type 2)			**873**	**3 278,02$**	**433**	**3 837,91$**	**517**	**3 918,05$**
							1 221	3 382,07$	461	4 108,67$	482	4 270,15$
					fourni et installé		**867**	**3 288,89$**	**433**	**3 837,91$**	**517**	**3 918,05$**
							1 219	3 385,53$	460	4 114,12$	482	4 270,15$
					fourni par Ministère		**6**	**1 708,33$**				
							2	1 275,00$	1	1 600,00$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.8.4	681075	Unité	Atténuateur d'impact permanent				**26**	**43 269,23$**	**7**	**46 543,65$**	**8**	**45 075,07$**
							28	41 310,98$	6	52 026,27$	5	34 359,08$
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1							
					TL-2							
					TL-3							
					TL-1 (sur structure)							
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)							
				téléscopique (redirectionnel)			**26**	**43 269,23$**	**7**	**46 543,65$**	**8**	**45 075,07$**
							28	41 310,98$	6	52 026,27$	5	34 359,08$
					TL-1							
					TL-2		**16**	**40 000,00$**	**4**	**41 451,39$**	**3**	**31 200,18$**
							16	37 433,67$	4	47 160,74$	4	26 643,10$
					TL-3		**10**	**48 500,00$**	**3**	**53 333,33$**	**4**	**51 750,00$**
							10	49 976,88$	2	61 757,35$	1	65 223,00$
					TL-1 (sur structure)							
							2	29 000,00$				
					TL-2 (sur structure)							
					TL-3 (sur structure)						**1**	**60 000,00$**

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	681076	Unité	Toile de protection hivernale pour atténuateur d'impact télescopique									
				fourni et installé								
				fourniture seulement								
				autre spécification								
18.5.2.5	681100	m	GF avec profilé d'acier à double ondulation, espacement des poteaux									
				à 0,95 m c/c								
				à 1,9 m c/c								
				à 3,8 m c/c								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.1	681160	m	GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation				**165 458**	**83,87$**	**145 207**	**95,19$**	**141 713**	**113,56$**
							162 961	80,52$	103 998	106,59$	110 808	112,89$
				droite			**164 089**	**83,54$**	**144 362**	**94,92$**	**140 004**	**113,40$**
							161 411	80,17$	103 262	106,18$	109 630	112,40$
					sur poteaux de bois		**36 384**	**73,83$**	**54 035**	**85,40$**	**66 102**	**109,54$**
							37 053	74,89$	34 231	94,77$	48 452	104,25$
						à 0,95 m c/c	**373**	**116,73$**	**56**	**166,43$**	**619**	**240,65$**
							249	125,52$	199	131,71$	157	158,97$
						à 1,9 m c/c	**36 011**	**73,39$**	**53 979**	**85,32$**	**65 483**	**108,30$**
							36 804	74,55$	34 032	94,55$	48 295	104,07$
					sur poteaux d'acier		**122 603**	**84,22$**	**87 856**	**98,46$**	**71 781**	**115,47$**
							116 403	78,64$	66 368	109,02$	58 674	115,31$
						à 0,95 m c/c	**1 325**	**103,69$**	**2 575**	**173,06$**	**1 445**	**191,00$**
							1 322	136,07$	1 626	189,93$	854	198,72$
						à 1,9 m c/c	**121 278**	**84,00$**	**85 282**	**96,21$**	**70 336**	**113,92$**
							115 081	77,98$	64 742	106,98$	57 820	114,08$
					sur poteaux d'acier de 2134 mm		**5 103**	**136,45$**	**2 471**	**176,91$**	**2 121**	**163,56$**
							7 955	127,16$	2 663	182,34$	2 505	201,88$
						à 0,95 m c/c	**4 783**	**141,47$**	**2 471**	**176,91$**	**2 121**	**163,56$**
							6 563	135,62$	2 663	182,34$	2 505	201,88$
						à 1,9 m c/c	**320**	**61,46$**				
							1 392	87,25$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.1	681160	m	GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation									
				courbé en usine			**1 369**	**123,27$**	**845**	**141,82$**	**1 709**	**127,17$**
							1 549	116,69$	736	164,28$	1 177	158,47$
					sur poteaux de bois		**416**	**112,59$**	**413**	**133,63$**	**421**	**148,13$**
							628	103,49$	436	132,31$	352	138,78$
						à 0,95 m c/c	**34**	**119,84$**			**35**	**178,71$**
							56	163,31$	-4	150,00$	19	181,60$
						à 1,9 m c/c	**382**	**111,95$**	**413**	**133,63$**	**386**	**145,39$**
							572	97,65$	441	132,47$	333	136,33$
					sur poteaux d'acier		**936**	**126,79$**	**431**	**149,68$**	**1 277**	**119,61$**
							921	125,70$	300	210,78$	814	165,09$
						à 0,95 m c/c	**36**	**139,41$**	**30**	**216,18$**	**68**	**219,14$**
							23	212,27$	15	355,76$	37	254,69$
						à 1,9 m c/c	**901**	**126,29$**	**401**	**144,74$**	**1 209**	**114,05$**
							898	123,48$	285	203,02$	777	160,87$
					sur poteaux d'acier de 2134 mm		**16**	**195,00$**			**11**	**200,00$**
											11	294,00$
						à 0,95 m c/c	**16**	**195,00$**			**11**	**200,00$**
											11	294,00$
						à 1,9 m c/c						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4.1.1	681170	m	GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation				**28**	**137,14$**	**3 847**	**104,42$**	**925**	**288,73$**
							36	145,88$	23	142,63$	4 501	168,86$
				droite			**28**	**137,14$**	**3 847**	**104,42$**	**925**	**288,73$**
							36	145,88$	23	142,63$	4 501	168,86$
					sur poteaux de bois		**28**	**137,14$**	**3 594**	**100,79$**	**140**	**141,43$**
							36	145,88$	23	142,63$	3 635	142,86$
						à 1,9 m c/c	**28**	**137,14$**	**3 594**	**100,79$**	**140**	**141,43$**
							36	145,88$	23	142,63$	3 635	142,86$
						à 0,95 m c/c						
					sur poteaux d'acier				**253**	**155,97$**	**785**	**315,00$**
											866	277,94$
						à 1,9 m c/c			**245**	**156,16$**		
						à 0,95 m c/c			**8**	**150,00$**	**785**	**315,00$**
											866	277,94$
				courbé en usine								
					sur poteaux de bois							
						à 1,9 m c/c						
						à 0,95 m c/c						
					sur poteaux d'acier							
						à 1,9 m c/c						
						à 0,95 m c/c						
18.5.4.1.5	681230	Unité	Bout effilé d'une GSR (sans section d'ancrage)				**172**	**733,88$**	**121**	**543,73$**	**62**	**383,67$**
							153	765,78$	78	653,74$	61	652,76$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.5.4.1.5	681232	Unité	Bout plat d'une GSR				**32**	**369,78$**	**52**	**555,09$**	**83**	**316,57$**
							29	421,08$	10	282,53$	43	426,97$
18.5.4.1.5	681235	Unité	Bout rond tampon d'une GSR (sans section d'ancrage)				**224**	**705,29$**	**162**	**768,11$**	**154**	**632,52$**
							220	954,33$	148	783,01$	122	808,08$
18.5.4.1.2	681240	Unité	Section d'ancrage d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation				**428**	**697,35$**	**238**	**957,22$**	**300**	**1 106,31$**
							431	730,60$	295	1 088,11$	269	1 215,32$
				bout effilé			**85**	**730,18$**	**92**	**872,21$**	**124**	**887,93$**
							75	642,59$	118	771,49$	98	1 038,96$
				bout rond tampon			**343**	**689,21$**	**146**	**1 010,78$**	**176**	**1 260,17$**
							356	749,14$	177	1 299,19$	171	1 316,40$
18.5.4.1.3	681252	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation				**385**	**1 545,69$**	**351**	**1 790,31$**	**261**	**1 847,96$**
							349	1 693,76$	232	1 932,64$	215	2 118,99$
				sur poteaux de bois			**140**	**1 545,72$**	**163**	**1 832,11$**	**88**	**1 794,46$**
							138	1 920,08$	80	2 073,53$	88	1 860,10$
				sur poteaux d'acier			**245**	**1 545,67$**	**188**	**1 754,07$**	**173**	**1 875,17$**
							211	1 545,74$	152	1 858,48$	127	2 298,37$
18.5.4.1.3	681254	Unité	Transition de rigidité TL-3 pour GSR médiane avec profilé d'acier à double ondulation				**10**	**1 732,00$**	**6**	**2 012,50$**	**8**	**1 500,00$**
							2	2 386,31$	8	1 478,00$	4	2 250,00$
				sur poteaux de bois			**9**	**1 663,33$**	**3**	**1 983,75$**		
									8	1 478,00$		
				sur poteaux d'acier			**1**	**2 350,00$**	**3**	**2 041,25$**	**8**	**1 500,00$**
							2	2 386,31$			4	2 250,00$
18.5.4.1.3	681256	Unité	Transition de rigidité TL-2 pour GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation				**164**	**1 047,01$**	**106**	**1 201,02$**	**151**	**1 321,07$**
							187	1 172,51$	135	1 512,12$	204	1 248,29$
				sur poteaux de bois			**59**	**1 088,70$**	**63**	**1 166,03$**	**77**	**1 360,39$**
							75	1 431,57$	91	1 395,77$	120	1 262,76$
				sur poteaux d'acier			**105**	**1 023,59$**	**43**	**1 252,28$**	**74**	**1 280,15$**
							112	999,04$	44	1 752,75$	84	1 227,63$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.5.4.1.4	681295	Unité	Raccordement d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation				**601**	**745,23$**	**405**	**829,29$**	**398**	**873,19$**
							607	763,97$	367	863,62$	363	850,88$
				à une GR sans aménagement d'extrémité			**7**	**524,29$**	**7**	**1 213,15$**	**35**	**939,97$**
							14	848,57$	3	341,55$	6	1 113,50$
				à une GR avec aménagement d'extrémité			**36**	**1 013,89$**	**7**	**809,57$**	**12**	**774,58$**
							24	783,93$	14	695,29$	9	291,76$
				à une glissière de pont en béton			**134**	**790,29$**	**56**	**905,74$**	**56**	**981,66$**
							127	792,10$	66	1 110,08$	44	804,66$
				à une glissière de pont en acier			**292**	**793,39$**	**248**	**865,94$**	**212**	**955,06$**
							291	863,77$	198	942,77$	238	950,08$
				à un élément rigide			**52**	**550,22$**	**51**	**686,14$**	**45**	**618,60$**
							75	723,89$	37	658,56$	25	580,23$
				autre spécification			**80**	**519,13$**	**36**	**589,86$**	**38**	**527,63$**
							76	352,49$	49	446,78$	41	573,97$
18.5.4.2.1	681300	m	GSR latérale avec tube d'acier				**1 597**	**261,62$**	**3 388**	**379,41$**	**134**	**320,00$**
							451	328,05$	1 289	409,64$	1 745	416,24$
				courbé en usine								
				droite			**1 597**	**261,62$**	**3 388**	**379,41$**	**134**	**320,00$**
							451	328,05$	1 289	409,64$	1 745	416,24$
18.5.4.2.1	681305	m	GSR médiane avec tube d'acier									
				courbé en usine								
				droite								
18.7.4	681310	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec tube d'acier				**23**	**7 945,75$**	**25**	**8 699,86$**	**8**	**6 255,00$**
							6	10 603,78$	21	9 140,53$	15	12 150,20$
				fourni et installé			**23**	**7 945,75$**	**25**	**8 699,86$**	**8**	**6 255,00$**
							6	10 603,78$	21	9 140,53$	15	12 150,20$
				fourni par Ministère								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.7.4	681315	Unité	Dispositif d'extrémité de GSR médiane avec tube d'acier									
				fourni et installé								
				fourni par Ministère								
18.5.4.2.2	681320	Unité	Massif d'ancrage en béton de l'extrémité de la GSR avec tube d'acier								**2**	**2 000,00$**
18.5.4.2.3	681325	Unité	Transition de rigidité pour GSR avec tube d'acier						**8**	**6 000,00$**	**4**	**7 000,00$**
									3	9 730,90$	2	9 730,90$
18.5.4.2.4	681330	Unité	Raccordement de chaque élément de glissement d'une GSR latérale avec tube d'acier à une glissière de pont						**11**	**850,08$**	**4**	**1 000,00$**
											8	692,31$
18.5.2.5	681355	m	GF avec câbles d'acier									
18.6.4.2	681440	m	Transition de largeur d'une GR médiane en présence d'un objet fixe				**113**	**1 191,49$**			**16**	**2 500,00$**
							60	2 770,56$	142	2 443,07$	61	781,68$
18.6.4.2	681442	m	Transition de largeur de base d'une GR médiane				**163**	**1 063,19$**			**60**	**1 100,00$**
							54	1 807,26$	57	936,60$	30	914,30$
18.6.4.2	681444	m	Transition de géométrie d'une GR				**112**	**1 845,98$**			**40**	**2 033,48$**
							79	1 829,77$	20	835,19$	14	1 247,03$
				latérale			**79**	**1 538,61$**			**14**	**2 357,14$**
							51	1 587,67$	20	835,19$	10	1 200,00$
				médiane			**33**	**2 581,82$**			**26**	**1 859,20$**
							28	2 268,47$			4	1 364,60$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.6.4.1	681540	Unité	Aménagement de l'origine d'une GR en béton, coulée en place				**40**	**4 563,75$**	**4**	**7 500,00$**	**20**	**6 185,75$**
							34	9 738,43$	9	5 250,82$	6	5 231,52$
				latérale			**14**	**3 807,14$**	**1**	**8 000,00$**	**4**	**5 537,50$**
							14	10 861,21$	3	3 115,30$		
					sur fondation granulaire		**8**	**5 000,00$**	**1**	**8 000,00$**	**3**	**5 800,00$**
							8	8 074,34$				
						ch. béton					**2**	**6 500,00$**
						ch. enrobé	**8**	**5 000,00$**	**1**	**8 000,00$**	**1**	**4 400,00$**
							8	8 074,34$				
					sur revêt. en béton		**3**	**2 500,00$**				
							3	17 741,51$	3	3 115,30$		
						aucune spécification	**3**	**2 500,00$**				
							1	20 270,42$	3	3 115,30$		
					sur revêt. en enrobé		**3**	**1 933,33$**			**1**	**4 750,00$**
							3	11 462,71$				
						aucune spécification	**3**	**1 933,33$**			**1**	**4 750,00$**
							3	11 462,71$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.6.4.1	681540	Unité	Aménagement de l'origine d'une GR en béton, coulée en place									
				médiane			**26**	**4 971,15$**	**3**	**7 333,33$**	**16**	**6 347,81$**
							20	8 966,51$	6	6 318,58$	6	5 231,52$
					sur fondation granulaire		**22**	**5 545,45$**	**3**	**7 333,33$**	**10**	**7 326,50$**
							19	8 314,82$	1	14 500,00$	3	5 155,80$
						ch. béton					**1**	**3 850,00$**
							1	6 400,00$				
						ch. enrobé	**22**	**5 545,45$**	**3**	**7 333,33$**	**9**	**7 712,78$**
							18	8 421,20$	1	14 500,00$	3	5 155,80$
					sur revêt. en béton		**3**	**1 250,00$**			**4**	**4 637,50$**
									5	4 682,30$	2	5 383,75$
						aucune spécification	**3**	**1 250,00$**			**4**	**4 637,50$**
									5	4 682,30$	2	5 383,75$
					sur revêt. en enrobé		**1**	**3 500,00$**			**2**	**4 875,00$**
							1	21 348,66$			1	5 154,22$
						aucune spécification	**1**	**3 500,00$**			**2**	**4 875,00$**
							1	21 348,66$			1	5 154,22$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place				**133**	**2 120,36$**			**160**	**1 493,82$**
							22	2 221,53$	54	1 086,68$	72	1 489,05$
				810 mm de haut x 230 mm à la tête			**19**	**854,17$**			**35**	**1 479,11$**
							13	1 187,63$	17	1 636,00$		
					sur fondation granulaire		**19**	**854,17$**			**35**	**1 479,11$**
							2	2 593,39$	17	1 636,00$		
						ch. béton						
						ch. enrobé	**19**	**854,17$**			**35**	**1 479,11$**
							2	2 593,39$	17	1 636,00$		
					sur revêt. en béton							
							11	910,26$				
						aucune spécification						
							11	910,26$				
					sur revêt. en enrobé							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place									
				810 mm de haut x 380 mm à la tête			**104**	**2 269,23$**			**88**	**1 253,85$**
									31	803,30$	69	1 445,32$
					sur fondation granulaire		**44**	**4 000,00$**			**88**	**1 253,85$**
											69	1 445,32$
						ch. béton					**51**	**1 000,00$**
											24	1 856,00$
						ch. enrobé	**44**	**4 000,00$**			**37**	**1 600,00$**
											45	1 225,20$
					sur revêt. en béton		**60**	**1 000,00$**				
									31	803,30$		
						aucune spécification	**60**	**1 000,00$**				
									31	803,30$		
					sur revêt. en enrobé							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place									
				1070 mm de haut x 305 mm à la tête			**9**	**3 059,57$**			**21**	**2 157,14$**
							9	3 790,00$	6	996,90$	3	2 500,00$
					sur fondation granulaire		**4**	**5 400,00$**			**21**	**2 157,14$**
							9	3 790,00$			3	2 500,00$
						ch. béton	**4**	**5 400,00$**				
							9	3 790,00$				
						ch. enrobé					**21**	**2 157,14$**
											3	2 500,00$
					sur revêt. en béton		**5**	**1 000,00$**				
									6	996,90$		
						aucune spécification	**5**	**1 000,00$**				
									6	996,90$		
					sur revêt. en enrobé							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681545	m	Section armée pour GR en béton, coulée en place									
				1070 mm de haut x 380 mm à la tête							**15**	**2 000,00$**
					sur fondation granulaire						**15**	**2 000,00$**
						ch. béton						
						ch. enrobé					**15**	**2 000,00$**
					sur revêt. en béton							
						aucune spécification						
					sur revêt. en enrobé							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place				**11 458**	**339,83$**	**1 197**	**732,82$**	**13 465**	**404,25$**
							10 388	366,75$	4 028	365,70$	7 534	331,92$
				latérale			**8 779**	**261,98$**	**583**	**1 050,60$**	**9 850**	**344,53$**
							6 517	321,91$	2 087	370,44$	6 529	285,04$
					810 mm de haut x 190 mm à la tête		**3 824**	**297,12$**	**448**	**885,04$**	**3 194**	**298,31$**
							3 067	296,76$	638	414,70$	2 566	293,73$
						sur fondation granulaire	**2 931**	**269,94$**	**380**	**888,68$**	**2 424**	**304,21$**
							326	989,76$	255	513,12$	2 081	318,84$
						sur revêt. en béton	**431**	**386,95$**	**60**	**850,00$**	**632**	**284,56$**
							2 066	175,81$	155	410,22$	57	290,05$
						sur revêt. en enrobé	**462**	**385,71$**	**8**	**975,00$**	**30**	**374,67$**
							675	332,26$	228	307,89$	428	172,14$
						autre spécification					**108**	**225,00$**
					1070 mm de haut x 240 mm à la tête		**4 955**	**234,86$**	**135**	**1 600,00$**	**6 656**	**366,72$**
							3 449	344,27$	1 449	350,94$	3 963	279,42$
						sur fondation granulaire	**140**	**450,00$**	**135**	**1 600,00$**	**181**	**356,57$**
							65	406,10$	99	304,72$	120	435,60$
						sur revêt. en béton	**4 815**	**228,61$**			**6 475**	**367,00$**
							3 384	343,08$	1 349	354,34$	3 843	274,54$
						sur revêt. en enrobé						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				médiane			**2 635**	**579,83$**	**614**	**431,08$**	**2 933**	**453,72$**
							2 312	418,38$	1 252	289,16$	914	454,01$
					810 mm de haut x 230 mm à la tête		**1 515**	**588,18$**	**54**	**825,00$**	**1 573**	**443,87$**
							1 953	416,04$	322	328,73$	298	555,76$
						sur fondation granulaire	**1 066**	**645,17$**	**54**	**825,00$**	**978**	**421,94$**
							377	1 142,77$	247	335,46$	247	468,12$
						sur revêt. en béton	**369**	**385,77$**			**61**	**467,38$**
							1 352	227,66$	36	403,43$	25	1 013,23$
						sur revêt. en enrobé	**80**	**762,50$**			**534**	**481,35$**
							223	328,52$	38	214,08$	26	948,38$
						autre spécification						
					810 mm de haut x 380 mm à la tête		**850**	**523,53$**	**420**	**265,20$**	**588**	**456,51$**
							288	339,97$	704	250,08$	613	403,37$
						sur fondation granulaire	**500**	**400,00$**			**538**	**466,40$**
									254	218,20$	260	310,95$
						sur revêt. en béton	**350**	**700,00$**	**420**	**265,20$**		
									417	265,20$	240	550,00$
						sur revêt. en enrobé					**50**	**350,00$**
							288	339,97$	33	304,86$	114	304,86$
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				médiane								
					1070 mm de haut x 305 mm à la tête		**205**	**824,39$**	**105**	**869,05$**	**459**	**458,02$**
							71	800,00$	200	308,60$		
						sur fondation granulaire	**35**	**700,00$**	**65**	**850,00$**	**446**	**456,50$**
							71	800,00$				
						sur revêt. en béton	**170**	**850,00$**	**40**	**900,00$**		
									200	308,60$		
						sur revêt. en enrobé					**13**	**510,00$**
						autre spécification						
					1070 mm de haut x 380 mm à la tête				**35**	**500,00$**	**313**	**491,69$**
									27	700,00$	3	700,00$
						sur fondation granulaire			**35**	**500,00$**	**313**	**491,69$**
									27	700,00$	3	700,00$
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				asymétrique			**44**	**1 500,00$**			**682**	**1 053,96$**
							1 559	477,60$	689	490,50$	90	2 488,00$
					810 mm de haut x 230 mm à la tête		**44**	**1 500,00$**				
							44	2 211,94$	250	484,00$		
						sur fondation granulaire	**44**	**1 500,00$**				
							44	2 211,94$				
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
									250	484,00$		
						autre spécification						
					810 mm de haut x 380 mm à la tête						**682**	**1 053,96$**
									40	1 163,70$	90	2 488,00$
						sur fondation granulaire					**682**	**1 053,96$**
											90	2 488,00$
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
									40	1 163,70$		
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.1	681550	m	GR en béton, coulée ou moulée en place									
				asymétrique								
					1070 mm de haut x 305 mm à la tête							
							1 515	427,00$	399	427,00$		
						sur fondation granulaire						
							1 515	427,00$	399	427,00$		
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						autre spécification						
					1070 mm de haut x 380 mm à la tête							
						sur fondation granulaire						
						sur revêt. en béton						
						sur revêt. en enrobé						
						autre spécification						
18.6.4.1	681555	m	GR reconstruite selon ancien modèle New Jersey, coulée ou moulée en place									
				latérale								
				médiane								
18.6.4.3	681560	m cube	Matériaux granulaires pour le remplissage entre deux glissières rigides latérales				**885**	**29,94$**			**85**	**162,35$**
							74	338,75$	39	75,00$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.6.4.3	681561	t	Matériaux granulaires pour le remplissage entre deux glissières rigides latérales									
							105	63,00$	13	63,00$		
18.6.4.4	681570	m carré	Dalle de recouvrement en béton				**6 694**	**68,83$**	**1 621**	**192,67$**	**1 449**	**114,15$**
							5 795	79,68$	3 172	50,11$	3 551	97,55$
				100 mm d'épaisseur			**6 448**	**63,34$**	**418**	**128,04$**	**1 449**	**114,15$**
							5 066	78,26$	3 114	47,13$	3 011	62,87$
				150 mm d'épaisseur					**1 203**	**215,13$**		
							712	84,50$	46	219,48$	358	350,00$
				autre épaisseur (mm)			**246**	**212,83$**				
							17	301,28$	12	175,00$	182	175,00$
				aucune spécification								
18.6.4.5	681575	t	Dalle de recouvrement en enrobé				**1**	**1 000,00$**			**1**	**600,00$**
							1	1 551,77$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes				**129 904**	**18,23$**	**105 864**	**17,63$**	**81 051**	**21,21$**
							118 491	15,95$	84 833	17,88$	86 965	18,97$
				à récupérer et réinstaller			**8 543**	**46,83$**	**4 052**	**65,06$**	**5 622**	**65,99$**
							5 110	54,76$	2 697	82,23$	3 952	64,82$
					aucune spécification		**8 543**	**46,83$**	**3 625**	**68,58$**	**5 622**	**65,99$**
							5 110	54,76$	2 697	82,23$	3 542	65,38$
						aucune spécification	**8 543**	**46,83$**	**3 625**	**68,58$**	**5 622**	**65,99$**
							5 110	54,76$	2 697	82,23$	3 542	65,38$
				à récupérer et remettre au Ministère			**5 433**	**18,48$**	**3 413**	**25,04$**	**10 200**	**19,25$**
							8 274	15,75$	2 141	18,84$	9 976	21,58$
					aucune spécification		**5 433**	**18,48$**	**3 413**	**25,04$**	**10 200**	**19,25$**
							8 274	15,75$	2 141	18,84$	9 976	21,58$
						aucune spécification	**5 433**	**18,48$**	**3 413**	**25,04$**	**10 200**	**19,25$**
							8 274	15,75$	2 141	18,84$	9 976	21,58$
				à récupérer par l'entrepreneur			**61 264**	**15,35$**	**35 083**	**13,29$**	**27 368**	**15,34$**
							65 101	12,92$	34 444	13,76$	24 854	14,35$
					aucune spécification		**61 264**	**15,35$**	**30 783**	**13,89$**	**27 368**	**15,34$**
							65 101	12,92$	30 485	13,21$	24 854	14,35$
						aucune spécification	**61 264**	**15,35$**	**30 342**	**13,83$**	**27 368**	**15,34$**
							65 101	12,92$	30 061	13,25$	24 854	14,35$
				et disposition			**35 514**	**17,89$**	**32 507**	**17,02$**	**30 400**	**18,87$**
							22 506	15,89$	28 922	15,83$	28 619	15,88$
					aucune spécification		**35 514**	**17,89$**	**32 507**	**17,02$**	**30 400**	**18,87$**
							22 506	15,89$	28 922	15,83$	28 619	15,88$
						aucune spécification	**35 514**	**17,89$**	**32 507**	**17,02$**	**29 805**	**18,75$**
							22 506	15,89$	28 922	15,83$	28 043	15,83$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes									
				réinstaller lisses existantes			**309**	**65,00$**	**75**	**100,00$**	**97**	**83,92$**
							323	69,39$	33	117,89$	54	105,00$
					et poteaux neufs		**309**	**65,00$**	**75**	**100,00$**	**97**	**83,92$**
							323	69,39$	33	117,89$	54	105,00$
						en acier	**225**	**65,00$**				
							239	69,50$				
						en bois	**84**	**65,00$**	**75**	**100,00$**	**97**	**83,92$**
							84	69,07$	33	117,89$	54	105,00$
						aucune spécification						
					et poteaux fournis par Ministère							
						en acier						
						en bois						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681606	m	Enlèvement des glissières semi-rigides existantes									
				réinstaller poteaux existants								
					et nouvelles lisses							
						aucune spécification						
					et nouvelles lisses fournis par Ministère							
						aucune spécification						
					autre spécification							
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						aucune spécification						
				autre spécification			**2 682**	**18,90$**	**15 371**	**11,54$**	**4 810**	**19,64$**
							6 072	14,65$	5 237	12,30$	4 094	15,29$
					aucune spécification		**2 682**	**18,90$**	**14 955**	**11,86$**	**4 810**	**19,64$**
							6 072	14,65$	4 867	12,40$	4 094	15,29$
						aucune spécification	**2 682**	**18,90$**	**14 955**	**11,86$**	**4 810**	**19,64$**
							6 072	14,65$	4 867	12,40$	4 094	15,29$
				aucune spécification			**16 159**	**13,72$**	**13 424**	**14,66$**	**2 553**	**21,85$**
							11 106	15,31$	9 432	16,79$	15 417	19,40$
					aucune spécification		**16 159**	**13,72$**	**13 424**	**14,66$**	**2 553**	**21,85$**
							11 106	15,31$	9 432	16,79$	15 417	19,40$
						aucune spécification	**16 159**	**13,72$**	**13 424**	**14,66$**	**2 553**	**21,85$**
							11 106	15,31$	9 432	16,79$	15 417	19,40$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681607	m	Enlèvement des glissières flexibles existantes				**6 122**	**13,96$**	**1 818**	**15,85$**	**9**	**400,00$**
							113	9,00$	2 168	11,96$	5 763	19,87$
				à récupérer et réinstaller							**9**	**400,00$**
					aucune spécification						**9**	**400,00$**
				à récupérer et remettre au Ministère			**5 400**	**14,00$**				
											5 400	20,00$
					aucune spécification		**5 400**	**14,00$**				
											5 400	20,00$
				à récupérer par l'entrepreneur			**487**	**13,00$**	**370**	**18,00$**		
							113	9,00$	337	15,56$	363	17,90$
					aucune spécification		**487**	**13,00$**	**370**	**18,00$**		
							113	9,00$	337	15,56$	363	17,90$
				et disposition			**235**	**15,00$**	**1 448**	**15,30$**		
									1 831	11,29$		
					aucune spécification		**235**	**15,00$**	**1 448**	**15,30$**		
									1 831	11,29$		
				réinstaller poteaux existants								
					et nouveaux câbles							
					et nouveaux câbles fournis par Ministère							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681607	m	Enlèvement des glissières flexibles existantes									
				aucune spécification								
					aucune spécification							
18.10.2	681608	m	Enlèvement et récupération des glissières rigides existantes				**1 496**	**26,24$**	**481**	**26,00$**	**221**	**23,11$**
							1 018	39,00$	988	29,39$	160	21,52$
18.10.2	681610	m cube	Démolition et mise au rebut des glissières rigides				**283**	**502,54$**	**35**	**371,43$**	**860**	**181,24$**
							2 666	240,66$	547	235,78$	656	186,53$
18.5.4.1.5	681620	Unité	Remplacement d'un poteau en acier pour GF									
				fourni et installé								
					fourni par Ministère							
18.5.4.1.5	681680	Unité	Remplacement d'un élément de glissement pour une GSR avec				**4 776**	**197,86$**	**3 072**	**303,56$**	**3 307**	**316,64$**
							6 268	220,74$	4 513	242,11$	3 738	244,64$
				profilé d'acier à double ondulation			**4 768**	**197,05$**	**3 067**	**303,29$**	**3 292**	**315,89$**
							6 268	220,74$	4 512	242,02$	3 732	242,22$
					fourni et installé		**4 768**	**197,05$**	**3 067**	**303,29$**	**3 292**	**315,89$**
							6 268	220,74$	4 512	242,02$	3 732	242,22$
					fourni par Ministère							
				tube d'acier			**8**	**681,25$**	**5**	**471,67$**	**15**	**480,00$**
									1	650,00$	6	1 750,83$
					fourni et installé		**8**	**681,25$**	**5**	**471,67$**	**15**	**480,00$**
									1	650,00$	6	1 750,83$
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.5.4.1.5	681685	Unité	Remplacement, pour une GSR avec profilé d'acier à double ondulation, d'un poteau				**1 883**	**128,89$**	**1 916**	**145,33$**	**1 356**	**116,16$**
							1 717	112,81$	1 989	108,06$	1 885	118,19$
				en acier			**338**	**141,82$**	**263**	**124,26$**	**222**	**128,94$**
							369	100,69$	485	106,45$	390	121,70$
					fourni et installé		**303**	**147,80$**	**263**	**124,26$**	**222**	**128,94$**
							352	103,14$	465	108,88$	371	125,37$
					fourni par Ministère		**35**	**90,00$**				
							17	50,00$	20	50,00$	19	50,00$
				en bois			**1 545**	**126,06$**	**1 653**	**148,68$**	**1 134**	**113,66$**
							1 348	116,13$	1 504	108,58$	1 495	117,28$
					fourni et installé		**1 410**	**130,90$**	**1 653**	**148,68$**	**1 134**	**113,66$**
							1 339	116,51$	1 455	110,22$	1 443	119,34$
					fourni par Ministère		**135**	**75,56$**				
							9	60,00$	49	60,00$	52	60,00$
18.5.4.1.5	681690	Unité	Remplacement, pour une GSR avec tube d'acier, d'un poteau en acier				**24**	**141,17$**	**10**	**143,00$**	**20**	**145,00$**
							3	125,00$	10	143,00$	37	195,81$
				fourni et installé			**24**	**141,17$**	**10**	**143,00$**	**20**	**145,00$**
							3	125,00$	10	143,00$	37	195,81$
				fourni par Ministère								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.5.4	681700	Unité	Installation d'un poteau de glissière de sécurité				**179**	**158,38$**	**9**	**1 041,67$**	**23**	**700,00$**
							274	386,33$	4	3 588,72$	28	830,75$
				en acier			**179**	**158,38$**	**4**	**2 250,00$**	**23**	**700,00$**
							274	386,33$	4	3 588,72$	24	957,04$
					fourni et installé		**179**	**158,38$**	**4**	**2 250,00$**	**23**	**700,00$**
							274	386,33$	4	3 588,72$	24	957,04$
					fourni par Ministère							
				en bois					**5**	**75,00$**		
											4	73,00$
					fourni et installé				**5**	**75,00$**		
											4	73,00$
					fourni par Ministère							
18.5.4	681705	Unité	Installation d'un poteau avec tube de fondation en acier pour dispostiif d'extrémité									
				poteau en acier								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
				poteau en bois								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.5.4	681710	m	Installation d'un élément de glissement pour une GSR avec				**272**	**7,78$**	**19**	**150,00$**	**229**	**29,65$**
							249	46,00$			309	30,10$
				profilé d'acier à double ondulation			**272**	**7,78$**	**19**	**150,00$**	**229**	**29,65$**
							249	46,00$			309	30,10$
					fourni et installé		**272**	**7,78$**	**19**	**150,00$**	**35**	**0,00$**
							249	46,00$			34	70,91$
					fourni par Ministère						**194**	**35,00$**
											274	25,00$
				tube d'acier								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681715	Unité	Enlèvement d'un atténuateur d'impact permanent						**2**	**5 275,00$**	**1**	**2 500,00$**
							1	3 000,00$	1	2 583,20$	1	5 558,00$
			inertiel (barils de sable)									
				TL-1								
					et disposition							
					et récupération							
					autre spécification							
				TL-2								
					et disposition							
					et récupération							
					autre spécification							
				TL-3								
					et disposition							
					et récupération							
					autre spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681715	Unité	Enlèvement d'un atténuateur d'impact permanent									
				inertiel (barils de sable)								
					TL-1 (sur structure)							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					TL-2 (sur structure)							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					TL-3 (sur structure)							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681715	Unité	Enlèvement d'un atténuateur d'impact permanent									
				téléscopique (redirectionnel)					**2**	**5 275,00$**		
							1	3 000,00$	1	2 583,20$		
				TL-1								
					et disposition							
					et récupération							
					autre spécification							
				TL-2								
					et disposition							
					et récupération							
					autre spécification							
				TL-3					**2**	**5 275,00$**		
							1	3 000,00$	1	2 583,20$		
					et disposition				**2**	**5 275,00$**		
									1	2 583,20$		
					et récupération							
					autre spécification							
							1	3 000,00$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681715	Unité	Enlèvement d'un atténuateur d'impact permanent									
				téléscopique (redirectionnel)								
					TL-1 (sur structure)							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					TL-2 (sur structure)							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					TL-3 (sur structure)							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.9.2	681720	Unité	Enlèvement d'un dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide				**448**	**323,81$**	**136**	**331,60$**	**205**	**446,61$**
							459	264,11$	148	547,14$	190	617,36$
				latérale avec profilé d'acier à double ondula			**425**	**325,86$**	**93**	**416,80$**	**164**	**446,99$**
							441	254,85$	131	555,20$	125	617,99$
					type 1		**206**	**341,87$**	**49**	**397,60$**	**95**	**428,05$**
							215	248,39$	88	429,70$	49	644,83$
						et disposition	**189**	**272,03$**	**45**	**369,61$**	**77**	**402,49$**
							199	197,42$	80	331,58$	36	396,07$
						et récupération	**13**	**1 294,62$**	**3**	**650,00$**	**15**	**501,07$**
							15	904,93$	3	513,00$	8	1 356,30$
						autre spécification	**4**	**545,52$**	**1**	**900,00$**	**3**	**719,08$**
							1	542,69$	5	1 949,60$	5	1 297,60$
					type 2		**199**	**289,07$**	**17**	**594,71$**	**15**	**850,61$**
							211	247,48$	38	872,80$	22	1 546,99$
						et disposition	**192**	**257,29$**	**2**	**530,00$**	**9**	**1 026,47$**
							180	231,98$	19	335,90$	12	299,68$
						et récupération	**3**	**1 830,00$**	**6**	**391,67$**	**2**	**786,15$**
							31	337,45$	9	779,11$	1	3 824,40$
						autre spécification	**4**	**659,14$**	**9**	**744,44$**	**4**	**487,15$**
									10	1 977,22$	9	2 957,02$
					aucune spécification		**20**	**527,00$**	**27**	**339,63$**	**54**	**368,17$**
							15	451,24$	5	350,19$	54	215,15$
						et disposition	**16**	**283,75$**	**27**	**339,63$**	**46**	**330,03$**
							8	187,50$	5	350,19$	50	224,36$
						et récupération					**5**	**700,00$**
							3	502,11$			4	100,00$
						autre spécification	**4**	**1 500,00$**			**3**	**400,00$**
							4	940,57$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681720	Unité	Enlèvement d'un dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide									
				médiane avec profilé d'acier à double ondulat			**1**	**600,00$**	**4**	**725,28$**		
							2	250,00$	4	1 381,90$		
					aucune spécification		**1**	**600,00$**	**4**	**725,28$**		
							2	250,00$	4	1 381,90$		
						et disposition	**1**	**600,00$**	**3**	**527,04$**		
							2	250,00$	4	1 381,90$		
						et récupération			**1**	**1 320,00$**		
						autre spécification						
				latérale avec tube d'acier			**6**	**262,90$**	**2**	**1 192,13$**		
							6	884,26$			1	587,00$
					aucune spécification		**6**	**262,90$**	**2**	**1 192,13$**		
							6	884,26$			1	587,00$
						et disposition	**6**	**262,90$**	**1**	**884,26$**		
							6	884,26$			1	587,00$
						et récupération						
						autre spécification			**1**	**1 500,00$**		
				médiane avec tube d'acier								
					aucune spécification							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.9.2	681720	Unité	Enlèvement d'un dispositif d'extrémité de glissière semi-rigide									
				aucune spécification			**16**	**275,00$**	**37**	**28,38$**	**41**	**445,12$**
							10	303,06$	13	209,16$	64	616,62$
					aucune spécification		**16**	**275,00$**	**37**	**28,38$**	**41**	**445,12$**
							10	303,06$	13	209,16$	64	616,62$
						et disposition	**6**	**266,67$**	**37**	**28,38$**	**22**	**440,46$**
									11	192,09$	45	610,50$
						et récupération	**8**	**250,00$**			**17**	**280,00$**
							10	303,06$	2	303,06$	17	693,60$
						autre spécification	**2**	**400,00$**			**2**	**1 900,00$**
											2	100,00$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.7.4	681725	Unité	Pièce d'origine des dispositifs d'extrémité de glissière semi-rigide homologués									
				latérale avec profilé d'acier à double ondula								
					type 1							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					type 2							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					aucune spécification							
				médiane avec profilé d'acier à double ondulat								
					aucune spécification							
				latérale avec tube d'acier								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.7.4	681725	Unité	Pièce d'origine des dispositifs d'extrémité de glissière semi-rigide homologués									
				médiane avec tube d'acier								
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					et disposition							
					et récupération							
					aucune spécification							
					autre spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.8.4	681745	Unité	Pièce d'origine des atténuateurs d'impact homologués									
				latérale avec profilé d'acier à double ondula								
					type 1							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					type 2							
						et disposition						
						et récupération						
						autre spécification						
					aucune spécification							
				médiane avec profilé d'acier à double ondulat								
					aucune spécification							
				latérale avec tube d'acier								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.8.4	681745	Unité	Pièce d'origine des atténuateurs d'impact homologués									
				médiane avec tube d'acier								
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					et disposition							
					et récupération							
					aucune spécification							
					autre spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 185 Glissières de sécurité

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.11.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau				**17 144**	**23,11$**	**1 217**	**61,50$**	**5 344**	**76,10$**
							17 391	67,10$	6 213	63,15$	5 925	55,44$
				de bois			**2 141**	**13,99$**	**670**	**48,89$**	**2 443**	**69,41$**
							1 258	35,98$	309	43,64$	346	70,90$
					hauteur 1,05 m		**1 740**	**8,45$**	**470**	**44,97$**	**908**	**84,65$**
									127	61,35$	306	65,10$
						aucune spécification	**1 740**	**8,45$**	**470**	**44,97$**	**908**	**84,65$**
									127	61,35$	306	65,10$
					autre hauteur (m)		**401**	**38,03$**	**200**	**58,10$**	**1 535**	**60,40$**
							103	46,59$	182	31,25$	40	115,33$
						autre spécification	**246**	**25,61$**				
						aucune spécification	**155**	**57,74$**	**200**	**58,10$**	**1 535**	**60,40$**
							103	46,59$	182	31,25$	40	115,33$
				de bois ou d'acier non galvanisé			**4 923**	**25,57$**	**110**	**100,00$**	**401**	**83,87$**
							790	23,68$	1 656	32,41$	1 040	35,66$
					hauteur 1,05 m		**4 923**	**25,57$**	**110**	**100,00$**	**401**	**83,87$**
							790	23,68$	1 656	32,41$	1 040	35,66$
						aucune spécification	**4 923**	**25,57$**	**110**	**100,00$**	**401**	**83,87$**
							790	23,68$	1 656	32,41$	1 040	35,66$
					autre hauteur (m)							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.11.5	682175	m	Clôture de ferme sur poteau									
				d'acier galvanisé			**10 080**	**23,84$**	**437**	**71,14$**	**2 500**	**81,40$**
							15 343	71,88$	4 249	76,54$	4 539	58,79$
					hauteur 1,2 m		**9 720**	**21,94$**	**437**	**71,14$**	**2 500**	**81,40$**
							2 919	62,83$	1 504	42,84$	4 497	58,15$
						autre spécification					**2 290**	**80,20$**
											1 533	101,33$
						aucune spécification	**9 720**	**21,94$**	**437**	**71,14$**	**210**	**94,50$**
							2 919	62,83$	1 504	42,84$	2 964	35,82$
					autre hauteur (m)		**360**	**75,00$**				
							288	49,39$				
						autre spécification	**360**	**75,00$**				
							288	49,39$				
						aucune spécification						
18.11.5	682180	Unité	Poteau en « T » non galvanisé									
				30 x 30 x 3,5 x 1220 mm								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682185	m	Treillis grillagé à petites mailles; en doublage sur autre clôture									
				pour petite faune								
					hauteur 0,9 m							
					hauteur 1,05 m							
					hauteur 1,2 m							
					autre hauteur (m)							
					aucune spécification							
				pour faune herpétologique								
					hauteur 0,75 m							
					hauteur 0,9 m							
					autre hauteur (m)							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682190	m	Dispositif anti franchissement à la base de la clôture				**4 720**	**15,00$**				
									4 720	6,68$	298	6,68$
				avec treillis grillagé supplémentaire			**4 720**	**15,00$**				
									4 720	6,68$	298	6,68$
					à enterrer avec matériaux de déblai		**4 720**	**15,00$**				
									4 720	6,68$	298	6,68$
					à enterrer avec matériaux d'emprunt							
					autre spécification							
				sans grillage supplémentaire								
					avec remblai de matériaux de déblai							
					avec remblai de matériaux d'emprunt							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.11.5	682300	m	Clôture de ferme sur poteaux d'acier galvanisé (non-accès)				**51 098**	**26,44$**	**24 878**	**40,30$**	**15 890**	**48,67$**
							50 555	22,05$	23 055	31,84$	16 603	48,29$
				hauteur 1,05 m			**190**	**125,00$**				
				hauteur 1,2 m			**44 758**	**26,69$**	**13 478**	**45,90$**	**15 590**	**48,29$**
							10 170	30,47$	20 000	33,30$	14 850	51,63$
					autre spécification		**10 350**	**21,19$**	**35**	**36,43$**	**11 530**	**40,36$**
									20	80,00$	11 368	53,44$
					aucune spécification		**34 408**	**28,34$**	**13 443**	**45,93$**	**4 060**	**70,81$**
							10 170	30,47$	19 980	33,25$	3 482	45,75$
				autre hauteur (m)			**6 150**	**21,55$**	**11 400**	**33,67$**	**300**	**68,00$**
							16 962	21,26$			1 304	20,00$
					autre spécification							
					aucune spécification		**6 150**	**21,55$**	**11 400**	**33,67$**	**300**	**68,00$**
							16 962	21,26$			1 304	20,00$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682305	m	Clôture grillagée à mailles pour petite faune								**528**	**140,63$**
				hauteur 0,9 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
					poteaux à 2,4 m c/c							
					autre spécification							
				hauteur 1,2 m								
					poteaux à 1,6 m c/c							
					poteaux à 2,0 m c/c							
					autre spécification							
				autre hauteur (m)							**528**	**140,63$**
					poteaux à 1,6 m c/c							
					poteaux à 2,0 m c/c							
					poteaux à 2,4 m c/c							
					autre spécification						**528**	**140,63$**

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682306	m	Clôture grillagée à mailles pour faune herpétologique				**745**	**14,93$**				
							4	23,00$	313	23,00$		
				hauteur 0,75 m			**500**	**10,00$**				
							4	23,00$	313	23,00$		
					poteaux à 2,0 m c/c								
					poteaux à 2,4 m c/c		**500**	**10,00$**				
							4	23,00$	313	23,00$		
					autre spécification							
				hauteur 0,9 m								
					poteaux à 2,0 m c/c							
					poteaux à 2,4 m c/c							
					autre spécification							
				autre hauteur (m)			**245**	**25,00$**				
					poteaux à 2,0 m c/c		**245**	**25,00$**				
					poteaux à 2,4 m c/c							
					autre spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682310	m	Clôture métallique d'exclusion pour la grande faune, à mailles						**21**	**200,00$**	**36 010**	**87,40$**
							1 824	160,00$			32 169	124,30$
			régulières 150x150 mm									
				hauteur 2,4 m								
					sur poteaux de bois							
					sur poteaux d'acier galvanisé							
					sur poteaux de bois ou d'acier galvan							
					autre spécification							
				autre hauteur (m)								
					sur poteaux de bois							
					sur poteaux d'acier galvanisé							
					sur poteaux de bois ou d'acier galvan							
					autre spécification							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.11.5	682310	m	Clôture métallique d'exclusion pour la grande faune, à mailles									
				progressives					**21**	**200,00$**	**36 010**	**87,40$**
							1 824	160,00$			32 169	124,30$
					hauteur 2,4 m				**21**	**200,00$**	**36 010**	**87,40$**
							1 824	160,00$			32 169	124,30$
						sur poteaux de bois						
						sur poteaux d'acier galvanisé			**21**	**200,00$**	**1 300**	**151,54$**
							1 824	160,00$			1 308	189,89$
						sur poteaux de bois ou d'acier galvan					**34 710**	**85,00$**
											30 861	121,52$
						autre spécification						
					autre hauteur (m)							
						sur poteaux de bois						
						sur poteaux d'acier galvanisé						
						sur poteaux de bois ou d'acier galvan						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682310	m	Clôture métallique d'exclusion pour la grande faune, à mailles									
				autre spécification								
					hauteur 2,4 m							
						sur poteaux de bois						
						sur poteaux d'acier galvanisé						
						sur poteaux de bois ou d'acier galvan						
						autre spécification						
					autre hauteur (m)							
						sur poteaux de bois						
						sur poteaux d'acier galvanisé						
						sur poteaux de bois ou d'acier galvan						
						autre spécification						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682311	m	Clôture métallique d'exclusion pour la faune, adaptée pour pergélisol, à mailles						**1 880**	**80,05$**		
											1 872	39,99$
				progressives					**1 880**	**80,05$**		
											1 872	39,99$
					hauteur 2,4 m				**1 500**	**75,00$**		
											1 500	26,30$
						poteaux non inclus			**1 500**	**75,00$**		
											1 500	26,30$
					autre hauteur (m)				**380**	**100,00$**		
											372	95,28$
						poteaux non inclus			**380**	**100,00$**		
											372	95,28$
				autre spécification								
					hauteur 2,4 m							
						poteaux non inclus						
					autre hauteur (m)							
						poteaux non inclus						
18.11.5	682315	Unité	Poteaux adaptés pour pergélisol						**408**	**848,80$**		
											407	1 384,97$
				de type Russe					**4**	**1 815,00$**		
											4	1 778,64$
				de type Yukon					**404**	**839,23$**		
											403	1 381,06$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)				**17 049**	**101,92$**	**8 246**	**183,60$**	**19 957**	**155,00$**
							14 640	104,88$	11 589	173,18$	8 994	192,03$
				hauteur 1,2 m			**2 439**	**91,45$**	**1 523**	**195,49$**	**9 420**	**119,67$**
							4 910	84,22$	612	139,95$	635	185,96$
					poteaux à 1,6 m c/c		**2 155**	**83,90$**			**506**	**129,82$**
							2 252	97,52$			53	193,74$
						barre de support	**1 910**	**80,00$**			**491**	**125,84$**
							1 910	90,00$			40	150,00$
						fils de support	**245**	**114,29$**			**15**	**260,00$**
							342	139,44$			13	327,29$
					poteaux à 2,0 m c/c						**265**	**137,38$**
							57	65,00$				
						barre de support					**5**	**105,00$**
							57	65,00$				
						fils de support					**260**	**138,00$**
					poteaux à 2,4 m c/c		**245**	**140,61$**	**1 523**	**195,49$**	**2 409**	**140,63$**
							2 600	73,12$	573	123,29$	582	185,25$
						barre de support	**40**	**170,00$**	**93**	**189,03$**	**639**	**239,11$**
							19	113,76$	87	113,76$	156	213,33$
						fils de support	**205**	**134,88$**	**1 430**	**195,91$**	**1 770**	**105,08$**
							2 581	72,81$	486	125,00$	426	175,00$
					autre spécification		**39**	**200,00$**			**6 240**	**110,00$**
									39	387,30$		
						barre de support						
						fils de support	**39**	**200,00$**			**6 240**	**110,00$**
									39	387,30$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
				hauteur 1,5 m			**52**	**103,00$**			**10**	**320,00$**
							80	100,00$				
					poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
					poteaux à 2,0 m c/c		**52**	**103,00$**				
							80	100,00$				
						barre de support	**52**	**103,00$**				
							80	100,00$				
						fils de support						
					poteaux à 2,4 m c/c						**10**	**320,00$**
						barre de support						
						fils de support					**10**	**320,00$**
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
				hauteur 1,8 m			**8 834**	**92,62$**	**1 961**	**158,33$**	**10 116**	**185,86$**
							7 108	101,95$	4 848	108,80$	6 082	200,08$
					poteaux à 1,6 m c/c		**1 295**	**93,30$**	**200**	**100,00$**	**764**	**129,38$**
							50	180,43$	1 410	83,13$	1 658	101,91$
						barre de support	**895**	**88,07$**	**200**	**100,00$**	**764**	**129,38$**
							17	88,70$	729	85,00$	1 047	121,14$
						fils de support	**400**	**105,00$**				
							32	230,00$	681	81,12$	611	69,00$
					poteaux à 2,0 m c/c		**1 695**	**81,12$**	**1 334**	**148,28$**	**5 350**	**172,50$**
							2 289	88,30$	978	131,09$	2 428	218,34$
						barre de support			**1 334**	**148,28$**	**970**	**204,51$**
							2 289	88,30$	286	85,38$	1 634	251,53$
						fils de support	**1 695**	**81,12$**			**4 380**	**165,41$**
									692	150,00$	794	150,00$
					poteaux à 2,4 m c/c		**5 753**	**95,59$**	**427**	**217,09$**	**3 297**	**241,13$**
							4 584	103,45$	2 459	114,65$	1 990	258,39$
						barre de support	**3 363**	**89,25$**	**307**	**227,69$**	**3 017**	**242,99$**
							1 831	121,09$	1 063	135,55$	1 444	275,82$
						fils de support	**2 390**	**104,52$**	**120**	**190,00$**	**280**	**221,07$**
							2 752	91,71$	1 396	98,75$	546	212,33$
					autre spécification		**91**	**109,27$**			**705**	**90,00$**
							185	212,32$			6	585,20$
						barre de support	**91**	**109,27$**				
							185	212,32$			6	585,20$
						fils de support					**705**	**90,00$**

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
				hauteur 2,1 m			**5 104**	**115,70$**				
							2 338	148,21$	2 479	148,21$	235	196,86$
					poteaux à 1,6 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
					poteaux à 2,0 m c/c							
						barre de support						
						fils de support						
					poteaux à 2,4 m c/c		**5 070**	**115,00$**				
							2 338	148,21$	2 479	148,21$	201	148,21$
						barre de support	**5 070**	**115,00$**				
							2 338	148,21$	2 479	148,21$	201	148,21$
						fils de support						
					autre spécification		**34**	**220,00$**				
											34	485,00$
						barre de support	**34**	**220,00$**				
											34	485,00$
						fils de support						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
				hauteur 2,4 m			**140**	**215,00$**	**4 582**	**190,83$**	**205**	**186,22$**
							143	263,56$	3 524	281,64$	1 948	167,92$
					poteaux à 1,6 m c/c				**70**	**25,00$**	**55**	**180,00$**
											102	220,50$
						barre de support			**70**	**25,00$**	**55**	**180,00$**
											102	220,50$
						fils de support						
					poteaux à 2,0 m c/c				**964**	**310,00$**		
							13	445,00$	1 084	542,00$		
						barre de support			**964**	**310,00$**		
							13	445,00$	1 084	542,00$		
						fils de support						
					poteaux à 2,4 m c/c		**140**	**215,00$**	**3 548**	**161,73$**	**150**	**188,50$**
							129	244,77$	2 440	166,01$	1 846	165,01$
						barre de support	**140**	**215,00$**	**3 548**	**161,73$**	**150**	**188,50$**
							129	244,77$	2 440	166,01$	1 846	165,01$
						fils de support						
					autre spécification							
						barre de support						
						fils de support						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
			hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)									
				poteaux à 1,6 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,0 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,4 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				autre spécification								
					barre de support							
					fils de support							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
			hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)									
				poteaux à 1,6 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,0 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,4 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				autre spécification								
					barre de support							
					fils de support							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
			hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)									
				poteaux à 1,6 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,0 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,4 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				autre spécification								
					barre de support							
					fils de support							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
				hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)			**100**	**200,00$**				
									97	310,00$		
				poteaux à 1,6 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				poteaux à 2,0 m c/c			**100**	**200,00$**				
									97	310,00$		
					barre de support		**100**	**200,00$**				
									97	310,00$		
					fils de support							
				poteaux à 2,4 m c/c								
					barre de support							
					fils de support							
				autre spécification								
					barre de support							
					fils de support							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682350	m	Clôture grillagée à mailles (non accès)									
				autre hauteur (m)			**380**	**132,50$**	**180**	**174,17$**	**206**	**216,28$**
							63	85,00$	31	138,00$	94	200,00$
					poteaux à 1,6 m c/c						**15**	**80,00$**
						barre de support					**15**	**80,00$**
						fils de support						
					poteaux à 2,0 m c/c		**200**	**95,00$**				
						barre de support	**200**	**95,00$**				
						fils de support						
					poteaux à 2,4 m c/c		**180**	**174,17$**	**180**	**174,17$**	**180**	**210,00$**
							63	85,00$	31	138,00$	94	200,00$
						barre de support	**50**	**185,00$**	**50**	**185,00$**	**50**	**210,00$**
						fils de support	**130**	**170,00$**	**130**	**170,00$**	**130**	**210,00$**
							63	85,00$	31	138,00$	94	200,00$
					autre spécification						**11**	**504,86$**
						barre de support					**11**	**504,86$**
						fils de support						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	682375	m	Écran antiéblouissement				**1 795**	**118,16$**	**1 475**	**216,83$**	**80**	**440,00$**
							1 614	122,82$	2 752	105,14$	1 349	209,91$
				en métal déployé			**525**	**150,00$**	**70**	**354,00$**	**80**	**440,00$**
							506	164,70$			506	310,00$
					de 600 mm		**525**	**150,00$**				
											506	310,00$
					de 900 mm				**70**	**354,00$**	**80**	**440,00$**
							506	164,70$				
					autre hauteur (mm)							
				à ailerons verticaux			**1 270**	**105,00$**	**1 405**	**210,00$**		
							1 108	103,70$	2 752	105,14$	843	149,84$
					de 610 mm		**1 270**	**105,00$**				
							1 108	103,70$	2 752	105,14$	154	125,90$
					de 762 mm							
					de 914 mm				**1 405**	**210,00$**		
											688	155,22$
					de 1219 mm							
					autre hauteur (mm)							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	682375	m	Écran antiéblouissement									
				autre type								
					de 600 mm							
					de 610 mm							
					de 762 mm							
					de 900 mm							
					de 914 mm							
					de 1219 mm							
					autre hauteur (mm)							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.11.5	682615	Unité	Barrière pour clôture de ferme				**37**	**1 321,62$**	**74**	**1 533,45$**	**35**	**1 428,45$**
							10	1 690,96$	16	1 624,70$	24	2 024,71$
				pivotante à un battant			**10**	**1 165,00$**	**4**	**1 350,00$**	**22**	**1 624,85$**
							4	1 565,64$	6	2 470,52$	12	1 553,33$
					longueur 3,7 m		**7**	**950,00$**	**2**	**1 250,00$**	**12**	**2 145,55$**
							2	1 233,78$	6	2 470,52$		
					longueur 4,9 m		**1**	**1 000,00$**	**2**	**1 450,00$**	**10**	**1 000,00$**
							2	1 897,50$			12	1 553,33$
					autre ouverture (m)		**2**	**2 000,00$**				
					aucune spécification							
				pivotante à deux battants			**25**	**1 370,00$**	**6**	**850,00$**	**9**	**1 583,22$**
							4	1 971,25$	6	1 243,37$	8	1 629,13$
					longueur 3,7 m							
					longueur 4,9 m		**1**	**750,00$**			**6**	**1 800,00$**
											7	1 504,71$
					longueur totale 7,3 m		**8**	**1 212,50$**				
							3	2 295,00$	4	1 228,95$		
					longueur totale 9,8 m		**7**	**1 600,00$**			**2**	**1 349,50$**
							1	1 000,00$	2	1 272,22$	1	2 500,00$
					autre ouverture (m)		**9**	**1 400,00$**			**1**	**750,00$**
					aucune spécification				**6**	**850,00$**		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682615	Unité	Barrière pour clôture de ferme									
				autre type de barrière					**63**	**1 621,83$**	**4**	**0,00$**
							2	1 381,00$	1	1 381,00$	4	4 230,00$
					longueur 3,7 m							
					longueur 4,9 m							
							2	1 381,00$	1	1 381,00$		
					longueur totale 7,3 m							
					longueur totale 9,8 m							
					autre ouverture (m)				**63**	**1 621,83$**	**4**	**0,00$**
											4	4 230,00$
					aucune spécification							
				aucune spécification			**2**	**1 500,00$**	**1**	**800,00$**		
									3	776,93$		
					aucune spécification		**2**	**1 500,00$**	**1**	**800,00$**		
									3	776,93$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682620	Unité	Barrière pour fermeture de bretelle d'autoroute				**98**	**132,65$**	**110**	**26,36$**	**273**	**128,95$**
							28	15,00$	327	10,00$	4	12,27$
				pivotante			**1**	**10 000,00$**			**183**	**161,61$**
					longueur 3,7 m							
					longueur 4,9 m							
					longueur totale 7,3 m						**183**	**161,61$**
					longueur totale 9,8 m							
					autre ouverture (m)		**1**	**10 000,00$**				
				autre type de barrière			**97**	**30,93$**	**110**	**26,36$**	**90**	**62,56$**
							28	15,00$	327	10,00$	4	12,27$
					longueur 3,7 m							
					longueur 4,9 m							
					longueur totale 7,3 m							
					longueur totale 9,8 m							
					autre ouverture (m)		**97**	**30,93$**	**110**	**26,36$**	**90**	**62,56$**
							28	15,00$	327	10,00$	4	12,27$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles				**50**	**3 747,78$**	**15**	**4 033,13$**	**35**	**5 041,97$**
							19	3 248,45$	37	3 093,57$	28	4 465,68$
				coulissante motorisée			**1**	**8 189,00$**				
							1	8 189,00$				
					longueur 3,6 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					longueur 3,7 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					longueur 4,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					longueur 4,9 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					longueur 5,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					longueur 7,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					longueur 8,3 m		**1**	**8 189,00$**				
							1	8 189,00$				
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)	**1**	**8 189,00$**				
							1	8 189,00$				
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante motorisée								
					autre ouverture (m)							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée			**2**	**2 500,00$**	**1**	**7 746,00$**		
							2	3 015,00$	1	10 058,75$		
					longueur 3,6 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					longueur 3,7 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					longueur 4,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					longueur 4,9 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					longueur 5,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					longueur 7,3 m				**1**	**7 746,00$**		
									1	10 058,75$		
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m			**1**	**7 746,00$**		
									1	10 058,75$		
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					longueur 8,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				coulissante non motorisée								
					autre ouverture (m)		**2**	**2 500,00$**				
							2	3 015,00$				
						hauteur 1,2 m	**2**	**2 500,00$**				
							2	3 015,00$				
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant			**2**	**1 500,00$**	**1**	**1 650,00$**	**5**	**2 060,52$**
							7	1 877,60$	1	1 769,93$	2	14 050,64$
					longueur 0,915 m						**1**	**3 286,00$**
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m					**1**	**3 286,00$**
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 1,2 m				**1**	**1 650,00$**	**2**	**1 758,30$**
							3	983,33$			2	14 050,64$
						hauteur 1,2 m						
							2	725,00$				
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m					**1**	**750,00$**
							1	1 500,00$				
						hauteur 2,1 m					**1**	**2 766,60$**
											1	22 560,37$
						hauteur 2,4 m			**1**	**1 650,00$**		
											1	5 540,91$
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 1,8 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 2,4 m						**1**	**1 000,00$**
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m					**1**	**1 000,00$**
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 3,6 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 3,7 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 4,0 m						**1**	**2 500,00$**
						hauteur 1,2 m					**1**	**2 500,00$**
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					longueur 4,9 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à un battant								
					autre ouverture (m)		**2**	**1 500,00$**				
							4	2 548,29$	1	1 769,93$		
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m	**2**	**1 500,00$**				
							1	1 350,09$	1	1 769,93$		
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
							3	2 947,69$				
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants			**44**	**3 800,00$**	**13**	**3 930,85$**	**30**	**5 538,88$**
							8	3 883,15$	34	2 886,28$	26	3 728,94$
					longueur totale 3,6 m		**1**	**2 500,00$**			**3**	**4 000,00$**
									1	2 500,00$		
						hauteur 1,2 m					**3**	**4 000,00$**
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m	**1**	**2 500,00$**				
									1	2 500,00$		
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 3,7 m							
							2	1 950,00$				
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
							2	1 950,00$				
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 4,0 m						**1**	**1 500,00$**
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m					**1**	**1 500,00$**
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 4,9 m		**6**	**1 250,00$**				
									5	2 586,10$	1	2 586,10$
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m	**6**	**1 250,00$**				
									5	2 586,10$	1	2 586,10$
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 5,3 m		**9**	**3 000,00$**			**5**	**2 000,00$**
									9	2 259,67$		
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m					**5**	**2 000,00$**
						hauteur 2,1 m	**9**	**3 000,00$**				
									9	2 259,67$		
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 6,0 m				**10**	**4 110,00$**	**9**	**12 643,13$**
							2	7 500,00$	3	6 560,50$	13	4 598,50$
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m			**5**	**3 300,00$**	**8**	**13 500,00$**
											10	3 855,06$
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m			**5**	**4 920,00$**	**1**	**5 788,18$**
							2	7 500,00$	3	6 560,50$	3	7 234,84$
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 7,0 m				**1**	**1,00$**	**8**	**1 500,00$**
											9	2 583,21$
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m					**8**	**1 500,00$**
											8	2 500,00$
						hauteur 2,4 m			**1**	**1,00$**		
											1	3 248,90$
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 7,3 m						**2**	**5 153,13$**
						hauteur 1,2 m					**1**	**7 706,25$**
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m					**1**	**2 600,00$**
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					longueur totale 9,8 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				pivotante à deux battants								
					autre ouverture (m)		**28**	**4 650,00$**	**2**	**5 000,00$**	**2**	**3 286,00$**
							4	3 041,30$	16	2 667,78$	3	3 824,75$
						hauteur 1,2 m	**8**	**5 000,00$**				
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m	**4**	**3 000,00$**	**1**	**6 000,00$**	**2**	**3 286,00$**
							3	1 992,98$	1	3 272,50$	2	4 692,71$
						hauteur 2,1 m	**1**	**3 200,00$**				
											1	1 915,23$
						hauteur 2,4 m	**15**	**5 000,00$**				
							1	6 186,26$	15	2 627,46$		
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)			**1**	**4 000,00$**		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				verticale motorisée à pivot								
					longueur 3,6 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				verticale motorisée à pivot								
					longueur 3,7 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				verticale motorisée à pivot								
					longueur 4,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				verticale motorisée à pivot								
					longueur 4,9 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				verticale motorisée à pivot								
					autre ouverture (m)							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière			**1**	**4 000,00$**				
							1	3 338,00$	1	4 500,00$		
				longueur 0,915 m								
					hauteur 1,2 m							
					hauteur 1,5 m							
					hauteur 1,8 m							
					hauteur 2,1 m							
					hauteur 2,4 m							
					hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)							
					hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)							
					hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)							
					hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)							
					autre hauteur (m)							

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 1,2 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 1,8 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 2,4 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 3,6 m		**1**	**4 000,00$**				
									1	4 500,00$		
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m	**1**	**4 000,00$**				
									1	4 500,00$		
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 3,7 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 4,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 4,9 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 5,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 7,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur 8,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 3,6 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 3,7 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 4,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 4,9 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 5,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 6,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 7,0 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 7,3 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					longueur totale 9,8 m							
						hauteur 1,2 m						
						hauteur 1,5 m						
						hauteur 1,8 m						
						hauteur 2,1 m						
						hauteur 2,4 m						
						hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)						
						hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)						
						autre hauteur (m)						

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682625	Unité	Barrière grillagée à mailles									
				autre type de barrière								
					autre ouverture (m)							
							1	3 338,00$				
					hauteur 1,2 m							
					hauteur 1,5 m							
					hauteur 1,8 m							
					hauteur 2,1 m							
					hauteur 2,4 m							
					hauteur 1,5 m et barbelés (3 fils)							
					hauteur 1,8 m et barbelés (3 fils)							
					hauteur 2,1 m et barbelés (3 fils)							
					hauteur 2,4 m et barbelés (3 fils)							
					autre hauteur (m)							
							1	3 338,00$				

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11.5	682630	Unité	Barrière métallique à mailles progressives						**1**	**3 300,00$**		
											1	8 081,81$
				pivotante à un battant								
					longueur 0,915 m							
					autre ouverture (m)							
				pivotante à deux battants					**1**	**3 300,00$**		
											1	8 081,81$
					longueur totale 3,6 m							
					autre ouverture (m)				**1**	**3 300,00$**		
											1	8 081,81$
18.11.5	682700	m	Enlèvement des clôtures et barrières				**12 948**	**11,16$**	**20 747**	**14,95$**	**2 365**	**23,21$**
							17 725	8,34$	9 041	13,34$	15 499	13,08$
				et disposition			**11 930**	**10,62$**	**18 627**	**10,96$**	**2 095**	**18,18$**
							14 661	8,71$	8 151	12,89$	13 147	11,26$
				non remplacées			**290**	**11,90$**			**115**	**11,75$**
							2 485	5,41$	639	12,64$	166	16,25$
				autre spécification			**178**	**54,49$**			**125**	**120,00$**
							41	63,89$	195	25,00$		
				aucune spécification			**550**	**8,55$**	**2 120**	**50,00$**	**30**	**15,00$**
							539	7,44$	57	44,69$	2 186	23,73$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
18.11.5	682701	m	Enlèvement de clôture				**21 964**	**14,33$**	**3 673**	**23,27$**	**24 469**	**11,98$**
							12 466	17,34$	5 890	14,23$	23 492	16,62$
				et disposition			**16 365**	**14,04$**	**3 459**	**19,29$**	**22 211**	**11,20$**
							4 049	12,99$	4 037	10,66$	22 001	15,76$
				non remplacées					**11**	**10,00$**	**800**	**10,75$**
							420	6,60$	1 734	15,51$		
				autre spécification			**5 599**	**15,20$**	**203**	**91,76$**	**480**	**46,20$**
							3 629	32,53$	120	116,46$	919	40,67$
				aucune spécification							**978**	**13,97$**
							4 368	9,79$			572	10,83$
18.11.5	682725	m	Enlèvement et récupération des clôtures et barrières				**10 224**	**5,17$**	**8 404**	**4,25$**	**3 705**	**19,12$**
							952	17,96$	16 934	4,50$	3 636	23,92$
18.11.5	682730	Unité	Enlèvement d'une barrière				**8**	**500,00$**	**7**	**985,71$**	**9**	**833,54$**
							3	861,43$	12	1 340,01$	3	529,10$
				motorisée								
				non motorisée			**8**	**500,00$**	**7**	**985,71$**	**9**	**833,54$**
							3	861,43$	12	1 340,01$	3	529,10$
	682750	Unité	Porte à sens unique (sortie d'urgence SU) pour la grande faune (orignal)				**14**	**12 000,00$**			**8**	**12 000,00$**
							12	10 565,05$	6	10 628,20$		
	682760	Unité	Rampe de fuite (sautoir) pour la grande faune (cerf de Virginie)				**3**	**16 250,00$**	**1**	**23 750,00$**	**4**	**35 000,00$**
							7	14 935,14$	1	15 500,00$	6	26 437,72$

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.10.5	682800	Unité	Accès routier anti-cervidés									
				1 voie								
				2 voies								
				4 voies								
				entrée privée								
				autre type d'accès anti-cervidés								
	682810	Unité	Accès pour piéton (AP), aménagement pour la grande faune				**17**	**4 000,00$**			**23**	**2 021,74$**
									18	1 999,13$		

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE 186 Clôtures et barrières

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	104600	Unité	Installation de bollard				**96**	**738,07$**	**10**	**1 290,00$**	**119**	**420,17$**
							115	484,82$	21	588,04$	67	402,80$
				polyéthylène de 1220 mm			**14**	**182,50$**			**75**	**224,00$**
							5	375,00$				
					avec base articulée ancrée de 200 x 200 mm		**14**	**182,50$**			**75**	**224,00$**
							5	375,00$				
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification			**50**	**478,00$**	**3**	**1 366,67$**	**29**	**300,00$**
							51	304,41$	10	795,59$	59	311,75$
					aucune spécification		**50**	**478,00$**	**3**	**1 366,67$**	**29**	**300,00$**
							51	304,41$	10	795,59$	59	311,75$
				aucune spécification			**32**	**1 387,50$**	**7**	**1 257,14$**	**15**	**1 633,33$**
							59	650,07$	7	406,57$	8	1 074,30$
					aucune spécification		**32**	**1 387,50$**	**7**	**1 257,14$**	**15**	**1 633,33$**
							59	650,07$	7	406,57$	8	1 074,30$
	681595	Unité	Détecteur de véhicules en détresse (DVD)								**2**	**4 000,00$**

CATÉGORIE **18** **Éléments de sécurité**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.3.10.1	670050	m carré	Préparation de la surface à engazonner				**37 682**	**20,00$**				
							113	35,00$	270	20,00$	6 539	2,14$
19.3.10.1	670080	m carré	Ameublissement du sol à engazonner				**1 516 920**	**0,20$**	**1 146 000**	**0,15$**	**151 115**	**1,90$**
							423 591	0,14$	280 886	0,12$	409 156	0,14$
19.3.10.2	670100	m carré	Terre végétale				**3 483 724**	**2,56$**	**3 100 849**	**3,20$**	**2 265 193**	**5,01$**
							2 744 189	3,22$	1 627 671	3,20$	2 462 359	3,48$
				type 1			**2 080 131**	**2,74$**	**904 601**	**4,42$**	**1 740 621**	**5,06$**
							2 024 835	3,25$	1 027 804	3,02$	1 512 726	3,98$
					épaisseur 100 mm après tassement		**2 015 550**	**2,55$**	**875 759**	**4,21$**	**1 678 843**	**4,73$**
							1 703 301	3,08$	1 005 130	2,89$	1 448 102	3,65$
					épaisseur 150 mm après tassement		**22 645**	**7,14$**	**20 546**	**8,67$**	**15 158**	**11,00$**
							278 884	2,58$	13 478	9,19$	28 890	8,57$
					épaisseur 200 mm après tassement		**645**	**5,00$**	**3 760**	**14,21$**	**3 547**	**10,43$**
							4 138	3,87$	130	66,00$	7 738	9,00$
					épaisseur 300 mm après tassement		**37 513**	**9,69$**	**3 494**	**13,50$**	**43 073**	**15,56$**
							35 221	15,75$	9 007	7,16$	26 922	14,79$
					autre épaisseur (mm)		**3 778**	**9,49$**	**1 042**	**24,60$**		
							3 291	15,91$	59	30,00$	1 073	17,70$
				type 2			**1 403 593**	**2,30$**	**2 196 131**	**2,71$**	**524 572**	**4,84$**
							717 607	3,10$	599 661	3,53$	949 633	2,69$
					épaisseur 100 mm après tassement		**1 127 579**	**2,19$**	**1 326 911**	**1,69$**	**442 434**	**4,99$**
							661 200	2,87$	440 664	3,92$	828 134	2,48$
					épaisseur 150 mm après tassement		**231 969**	**2,64$**	**848 500**	**4,11$**	**60 980**	**3,31$**
							16 553	5,75$	139 801	1,93$	75 141	2,96$
					épaisseur 200 mm après tassement		**22 600**	**1,92$**	**5 250**	**16,00$**	**10 233**	**2,10$**
							26 429	2,62$	13 187	4,36$	27 957	5,48$
					épaisseur 300 mm après tassement		**13 130**	**4,31$**	**15 470**	**8,74$**	**10 925**	**9,75$**
							1 760	11,49$	5 142	11,16$	18 402	6,65$
					autre épaisseur (mm)		**8 315**	**4,57$**				
							11 665	12,29$	867	3,49$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.3.10.3	670510	m carré	Engazonnement par ensemencement				**3 829 994**	**1,41$**	**3 739 135**	**1,54$**	**2 298 064**	**2,23$**
							3 058 424	1,22$	1 888 396	1,65$	2 515 226	1,89$
				hydraulique			**3 790 627**	**1,42$**	**3 739 135**	**1,54$**	**2 295 486**	**2,23$**
							3 036 643	1,22$	1 888 396	1,65$	2 510 452	1,88$
					(H1)		**2 842 871**	**0,81$**	**2 560 640**	**0,97$**	**1 765 115**	**1,59$**
							2 178 365	0,73$	1 323 550	0,88$	1 897 978	1,21$
						autre spécification	**441 830**	**0,64$**	**85 897**	**2,75$**	**340 000**	**2,19$**
							341 959	0,79$	363 273	0,60$	254 812	1,96$
						aucune spécification	**2 401 041**	**0,84$**	**2 474 743**	**0,91$**	**1 425 115**	**1,44$**
							1 836 406	0,72$	960 277	0,98$	1 643 165	1,10$
					sur sol non revêtu de terre végétale (H2)		**244 169**	**1,98$**	**496 479**	**1,43$**	**62 002**	**2,76$**
							309 510	1,53$	168 199	2,61$	52 596	3,35$
						autre spécification	**87 800**	**2,72$**			**19 500**	**2,00$**
							171 424	1,49$	40 315	1,06$	16 668	1,26$
						aucune spécification	**156 369**	**1,56$**	**496 479**	**1,43$**	**42 502**	**3,11$**
							138 086	1,58$	127 884	3,10$	35 928	4,31$
					protégé par un matelas de fibres végétales (H		**265 987**	**3,20$**	**220 458**	**5,48$**	**200 217**	**5,14$**
							63 530	2,92$	110 216	4,19$	201 225	4,91$
						de bois	**2 750**	**2,73$**	**1 764**	**9,78$**	**1 276**	**11,34$**
							208	2,65$	2 615	4,33$	2 752	6,23$
						de coco	**100**	**4,00$**	**745**	**0,00$**	**5 895**	**6,48$**
									84	7,63$	5 620	9,68$
						de paille	**100 569**	**2,80$**	**2 833**	**3,73$**	**41 461**	**3,72$**
							27 144	2,53$	9 326	3,70$	67 742	5,46$
						de bois et/ou coco et/ou paille	**16 086**	**3,76$**	**21 810**	**4,80$**	**68 090**	**5,83$**
							19 578	2,25$	9 126	5,39$	42 461	4,13$
						autre spécification	**11 605**	**4,00$**	**100 075**	**6,28$**	**15 420**	**5,54$**
							8 213	4,50$	2 267	5,02$	15 893	5,34$
						aucune spécification	**134 827**	**3,36$**	**93 231**	**4,78$**	**67 925**	**4,97$**
							8 387	4,18$	86 798	4,09$	66 758	4,28$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.3.10.3	670510	m carré	Engazonnement par ensemencement									
				hydraulique								
					protégé par fibres matricielles liantes (H4)		**28 293**	**2,02$**	**273 118**	**3,35$**	**245 026**	**4,26$**
							11 141	3,30$	48 644	3,21$	137 447	3,46$
						autre spécification			**10 227**	**5,29$**	**15 005**	**5,32$**
									636	7,00$	19 320	5,27$
						aucune spécification	**28 293**	**2,02$**	**262 891**	**3,27$**	**230 021**	**4,19$**
							11 141	3,30$	48 008	3,16$	118 127	3,16$
				manuel			**14 603**	**1,19$**			**2 123**	**6,34$**
							500	2,75$			4 188	7,81$
					autre spécification		**14 100**	**0,96$**			**230**	**5,75$**
											240	13,56$
						aucune spécification	**14 100**	**0,96$**			**230**	**5,75$**
											240	13,56$
					aucune spécification		**503**	**7,54$**			**1 893**	**6,41$**
							500	2,75$			3 948	7,46$
						aucune spécification	**503**	**7,54$**			**1 893**	**6,41$**
							500	2,75$			3 948	7,46$
				mécanique (M1)			**24 764**	**0,04$**			**455**	**0,92$**
							21 281	1,35$			587	5,03$
					autre spécification		**24 465**	**0,04$**			**35**	**12,00$**
							1 127	5,51$			167	8,74$
						aucune spécification	**24 300**	**0,04$**			**35**	**12,00$**
							231	15,90$			167	8,74$
					aucune spécification		**299**	**0,00$**			**420**	**0,00$**
							20 154	1,12$			420	3,55$
						aucune spécification	**299**	**0,00$**			**420**	**0,00$**
							20 154	1,12$			420	3,55$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.3.10.3	670520	m carré	Engazonnement par plaques				**90 371**	**10,74$**	**49 779**	**11,48$**	**118 914**	**12,22$**
							74 555	8,62$	51 525	9,70$	58 368	10,71$
				retenues par leur poids (P1)			**64 720**	**9,73$**	**40 124**	**10,16$**	**95 666**	**11,81$**
							52 363	7,67$	40 886	8,76$	42 822	10,35$
				retenues par des piquets (P2)			**25 651**	**13,28$**	**9 655**	**17,00$**	**23 248**	**13,91$**
							22 192	10,87$	10 639	13,29$	15 547	11,72$
19.3.10.4	670830	Global	Engazonnement - Protection et entretien (montant fixé par le Ministère)				**3**	**4 333,33$**	**1**	**4 000,00$**	**1**	**2 000,00$**
							2	4 918,70$	2	3 714,29$	1	5 000,00$
	671105	m carré	Matériaux granulaire de transition à la végétalisation des empierrements						**2 314**	**19,44$**	**1 750**	**29,66$**
									96	22,60$	3 684	17,68$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère				**20 219**	**39,82$**	**76 840**	**11,85$**	**13 013**	**47,70$**
							90 566	15,59$	8 605	24,76$	24 234	19,79$
				contenant classe 1			**267**	**30,78$**				
							653	40,89$	306	39,43$		
				hauteur 15-20 cm								
					Abies balsamea							
					Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'							
					Juniperus communis 'Compressa'							
					Juniperus communis 'Repanda'							
					Juniperus communis 'Suecica Major'							
					Juniperus horizontalis 'Blue Chip'							
					Juniperus horizontalis 'Youngstown'							
					Juniperus sabina 'Blue Danube'							
					Juniperus sabina 'Tamariscifolia'							
					Juniperus x media 'Blaauw'							
					Larix decidua							
					Larix kaempferii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					hauteur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					hauteur 25-30 cm		**267**	**30,78$**				
							518	43,23$	306	39,43$		
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Larix laricina		**6**	**33,30$**				
							2	110,05$				
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**17**	**35,40$**				
							152	32,96$				
					Picea mariana							
					Picea pungens		**4**	**37,80$**				
									300	40,00$		
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana		**7**	**34,80$**				
							7	65,00$				
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus		**3**	**34,80$**				
							3	70,00$				
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**230**	**30,07$**				
							259	45,73$	6	11,11$		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							
							95	49,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 15-20 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 20-25 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					largeur 25-30 cm							
							135	31,90$				
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		35	31,90$				
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		100	31,90$				
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 1								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2			**14**	**60,00$**			**158**	**51,27$**
							38	30,11$	14	51,17$	150	82,85$
					hauteur 30-40 cm		**14**	**60,00$**				
							18	31,00$	14	51,17$		
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**14**	**60,00$**				
							18	31,00$	14	51,17$		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					hauteur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					hauteur 50-60 cm						**158**	**51,27$**
							20	29,30$			150	82,85$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Larix laricina						**4**	**75,00$**
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca						**154**	**50,65$**
											150	82,85$
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
							20	29,30$				
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					largeur 30-40 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 2								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3			**534**	**57,57$**	**1 250**	**75,92$**	**1 244**	**106,77$**
							1 095	79,20$	616	45,21$	922	102,58$
					hauteur 40-50 cm		**12**	**31,90$**			**346**	**47,25$**
							10	14,20$	16	47,80$		
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'					**78**	**55,00$**
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
							10	14,20$	4	14,20$		
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis						**268**	**45,00$**
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**12**	**31,90$**				
									12	59,00$		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 50-60 cm				**10**	**80,00$**		
							135	35,00$			10	150,71$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'			**10**	**80,00$**		
											10	150,71$
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		135	35,00$				
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 60-70 cm							
							375	70,81$	173	66,31$		
						Abies balsamea						
							191	76,68$				
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		84	76,68$	129	76,68$		
					Picea mariana		25	76,68$	4	76,68$		
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
							20	90,00$				
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
							55	31,82$	40	31,82$		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 70-80 cm		**112**	**40,00$**			**371**	**120,88$**
							365	107,00$	198	40,00$	408	85,57$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Larix laricina		**29**	**40,00$**			**150**	**115,00$**
							139	75,64$			153	84,31$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
							65	190,00$				
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**59**	**40,00$**			**215**	**125,00$**
							96	40,00$	133	40,00$	248	85,66$
					Picea mariana		**24**	**40,00$**				
											7	109,95$
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra		65	190,00$				
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa				65	40,00$		
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis						**6**	**120,00$**
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					hauteur 80-90 cm		**410**	**63,12$**	**1 240**	**75,89$**	**527**	**135,92$**
							210	77,37$	229	33,58$	504	115,39$
						Abies balsamea	**21**	**70,00$**	**386**	**105,00$**		
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Larix laricina		**131**	**45,00$**	**49**	**68,00$**	**301**	**100,00$**
							135	38,00$	143	34,42$	97	112,92$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**33**	**45,00$**	**178**	**70,88$**	**133**	**190,35$**
									86	32,18$	133	67,44$
					Picea mariana		**36**	**45,00$**				
											177	111,79$
					Picea pungens		**52**	**160,00$**			**24**	**190,00$**
							52	176,00$				
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra						**48**	**190,00$**
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa		**13**	**75,00$**				
											13	150,00$
					Pinus strobus		**12**	**75,00$**			**21**	**120,67$**
											12	150,00$
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**91**	**40,00$**	**627**	**60,00$**		
							15	35,00$			68	213,55$
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence		**21**	**75,00$**				
							8	180,00$			4	43,35$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 3								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5			**3 479**	**110,55$**	**676**	**187,23$**	**248**	**209,23$**
							4 859	69,80$	87	89,33$	1 236	101,39$
					hauteur 80-90 cm		**6**	**400,00$**			**121**	**120,00$**
							501	71,20$			59	187,29$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Larix laricina						**61**	**120,00$**
							128	63,10$			30	175,00$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca						**60**	**120,00$**
											29	200,00$
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'		**6**	**400,00$**				
							6	280,00$				
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa		337	63,10$				
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'		30	155,00$				
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					hauteur 90-100 cm		**2 052**	**96,08$**	**366**	**159,93$**		
							4 351	69,55$	61	78,08$	45	49,05$
						Abies balsamea			**24**	**165,00$**		
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Larix laricina		**15**	**90,00$**				
							214	67,00$	21	51,59$	9	51,59$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**2 038**	**95,99$**	**172**	**160,76$**		
							4 059	70,10$	40	91,98$	14	54,32$
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis				**155**	**165,00$**		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'		52	38,87$			18	38,87$
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence		**14**	**110,00$**				
							26	65,90$			5	65,90$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					hauteur 100-120 cm				**73**	**216,58$**	**46**	**162,28$**
							7	126,89$				
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Larix laricina				**27**	**230,00$**	**39**	**150,00$**
							4	156,00$				
					Microbiata decussata							
					Picea abies				**18**	**230,00$**		
							1	89,40$				
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca						**2**	**495,00$**
					Picea mariana							
					Picea pungens				**20**	**195,00$**		
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra				**8**	**195,00$**		
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa		2	87,40$				
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis						**5**	**125,00$**
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					autre hauteur (cm)		**1 421**	**130,21$**	**237**	**220,34$**	**81**	**369,20$**
									26	115,72$	1 132	98,99$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Larix laricina		**194**	**130,00$**	**149**	**200,00$**	**38**	**260,53$**
									10	76,00$	153	60,00$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**534**	**130,56$**	**30**	**285,00$**	**39**	**495,00$**
									10	179,27$	413	104,00$
					Picea mariana		**150**	**130,00$**				
											150	100,00$
					Picea pungens				**39**	**285,00$**		
									6	76,00$		
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Pinus mugo				**19**	**145,00$**		
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus		**543**	**130,00$**				
											416	108,00$
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis						**4**	**175,00$**
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 40-50 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 50-60 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 60-70 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					largeur 70-80 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 5								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7			**273**	**234,64$**	**334**	**368,55$**	**316**	**228,96$**
							124	162,28$	95	252,60$	551	172,37$
					hauteur 120-150 cm		**273**	**234,64$**	**334**	**368,55$**	**316**	**228,96$**
							124	162,28$	95	252,60$	551	172,37$
						Abies balsamea	**67**	**241,00$**	**313**	**374,04$**		
									4	450,00$	55	299,95$
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
					Larix laricina		**39**	**195,31$**				
							59	117,66$			20	92,20$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**44**	**241,00$**	**2**	**300,00$**	**85**	**275,00$**
									41	39,12$	175	165,14$
					Picea mariana		**38**	**241,00$**				
											159	153,22$
					Picea pungens				**4**	**450,00$**	**134**	**275,00$**
											4	286,63$
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
											88	146,00$
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus		**2**	**160,00$**			2	210,00$
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**83**	**243,49$**	**11**	**220,00$**	**97**	**125,00$**
							43	172,79$	11	210,00$	44	184,73$
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 7								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence				**4**	**300,00$**		
							22	261,40$	39	468,80$	4	208,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10			**243**	**225,98$**	**6**	**450,00$**	**427**	**445,26$**
							263	292,55$	142	385,38$	77	402,85$
					hauteur 150-175 cm		**243**	**225,98$**	**6**	**450,00$**	**427**	**445,26$**
							263	292,55$	142	385,38$	77	402,85$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
					Larix laricina		**59**	**222,00$**			**92**	**445,11$**
							16	190,00$	23	412,42$	4	809,60$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
							16	450,00$				
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**23**	**222,00$**				
							150	208,00$	40	384,57$	3	390,10$
					Picea mariana							
					Picea pungens		**97**	**234,02$**	**2**	**500,00$**	**257**	**466,83$**
							39	458,85$	21	338,46$	54	406,91$
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
									53	395,85$		
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra		**26**	**300,00$**			**20**	**450,00$**
							26	431,00$				
					Pinus nigra 'Austriaca'		**15**	**177,00$**				
											8	377,80$
					Pinus resinosa							
							16	400,00$				
					Pinus strobus						**11**	**400,00$**
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**23**	**154,50$**			**18**	**233,33$**
									4	344,80$	5	344,80$
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						**29**	**400,00$**
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 10								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence				**4**	**425,00$**		
											4	111,06$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15			**43**	**532,56$**			**10**	**600,00$**
							14	809,34$	4	577,50$	25	274,00$
					hauteur 175-200 cm		**43**	**532,56$**			**10**	**600,00$**
							14	809,34$	4	577,50$	25	274,00$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
					Larix laricina		**5**	**500,00$**				
											5	340,00$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**9**	**333,33$**				
									4	577,50$	5	350,00$
					Picea mariana							
					Picea pungens		**2**	**600,00$**			**5**	**600,00$**
							2	765,37$				
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana		**10**	**600,00$**				
											10	170,00$
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra		**4**	**600,00$**				
							4	770,00$				
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa		**5**	**600,00$**				
											5	340,00$
					Pinus strobus						**5**	**600,00$**
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				contenant classe 15								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence		**8**	**600,00$**				
							8	840,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte			**97**	**477,73$**	**12**	**750,00$**		
							1 154	445,80$	24	450,00$	37	502,36$
					hauteur 100-125 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 125-150 cm		**19**	**450,00$**				
											19	460,00$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**19**	**450,00$**			19	460,00$
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 150-175 cm		**24**	**600,00$**				
									24	450,00$		
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**24**	**600,00$**				
									24	450,00$		
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 175-200 cm		**17**	**461,76$**	**10**	**700,00$**		
							29	490,00$			18	547,07$
						Abies balsamea	**5**	**470,00$**				
											8	261,09$
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina		**5**	**470,00$**				
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		16	510,00$				
					Picea mariana							
					Picea pungens				**3**	**700,00$**	3	775,86$
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus		**2**	**400,00$**	**4**	**700,00$**		
					Taxus canadensis		13	465,38$			4	775,86$
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**5**	**470,00$**				
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence				**3**	**700,00$**		
											3	775,86$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 200-225 cm		**37**	**420,00$**				
						Abies balsamea	**28**	**420,00$**				
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina		**9**	**420,00$**				
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 225-250 cm							
							2	255,00$				
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina		2	255,00$				
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 250-275 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					hauteur 275-300 cm				**2**	**1 000,00$**		
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca				**2**	**1 000,00$**		
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					autre hauteur (cm)							
							1 123	445,00$				
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		562	445,00$				
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana		561	445,00$				
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				en motte								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule			**10 600**	**14,18$**	**74 489**	**7,26$**	**10 445**	**12,66$**
							76 255	3,38$	6 943	6,19$	21 086	4,15$
				SP1					**9 400**	**3,50$**		
							54 485	2,38$			1 362	2,40$
					Abies balsamea							
					Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'							
					Juniperus communis 'Compressa'							
					Juniperus communis 'Repanda'							
					Juniperus communis 'Suecica Major'							
					Juniperus horizontalis 'Blue Chip'							
					Juniperus horizontalis 'Youngstown'							
					Juniperus sabina 'Blue Danube'							
					Juniperus sabina 'Tamariscifolia'							
					Juniperus x media 'Blaauw'							
					Larix decidua							
					Larix kaempferii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana				**4 700**	**3,50$**		
							300	2,94$				
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana				**4 700**	**3,50$**		
							6 235	2,34$				
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis						
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence		47 950	2,38$			1 362	2,40$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP1 hauteur 10 - 30 cm		**74**	**10,00$**	**58 800**	**8,00$**	**140**	**12,00$**
									63	9,67$	16 605	2,22$
						Abies balsamea			**19 600**	**8,00$**	**140**	**12,00$**
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**37**	**10,00$**	**19 600**	**8,00$**		
									31	9,67$		
					Picea mariana		**37**	**10,00$**	**19 600**	**8,00$**		
									32	9,67$		
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
											16 605	2,22$
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)		**6 359**	**5,84$**	**6 183**	**5,76$**	**9 178**	**10,48$**
							20 888	5,82$	5 675	5,43$	226	19,40$
						Abies balsamea	**2**	**14,00$**			**9**	**12,00$**
							35	6,38$			33	5,25$
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Larix laricina	**41**	**13,00$**	**487**	**15,00$**	**1 820**	**13,01$**
							84	15,23$			10	25,00$
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca	**412**	**14,14$**	**521**	**11,02$**	**1 211**	**3,53$**
							481	14,09$	394	18,77$	128	21,56$
						Picea mariana			**245**	**15,00$**	**1 110**	**2,30$**
						Picea pungens					**3 103**	**13,00$**
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana	**5 400**	**4,43$**	**4 915**	**3,80$**		
							19 785	5,47$	5 281	4,43$		
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa		**2**	**14,00$**				
							2	25,00$				
					Pinus strobus				**10**	**15,00$**	**10**	**15,00$**
											20	25,00$
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis		**461**	**13,47$**	**5**	**15,00$**	**1 845**	**13,03$**
							501	10,17$			35	20,00$
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence		**41**	**15,00$**			**70**	**15,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD) hauteur 30 - 60 cm		**4 167**	**26,98$**	**106**	**18,25$**	**327**	**92,96$**
							682	7,97$	1 205	9,61$	2 093	19,19$
						Abies balsamea	**343**	**8,00$**			**73**	**30,62$**
							20	7,90$	71	8,00$	426	8,51$
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Larix laricina		**20**	**8,00$**				
							10	7,90$	148	11,60$	7	6,21$
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**3 668**	**29,62$**	**106**	**18,25$**	**121**	**15,44$**
							637	7,98$	782	9,13$	1 542	22,83$
					Picea mariana							
									57	8,00$		
					Picea pungens							
									148	11,60$		
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana						**105**	**243,56$**
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus	**116**	**6,20$**				
											44	22,90$
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis	**20**	**8,00$**			**28**	**25,71$**
							15	7,90$			74	3,85$
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					autre format						**800**	**5,00$**
							200	5,73$			800	3,57$
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		100	5,73$				
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana		100	5,73$				
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				jeunes plants en multicellule								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence						**800**	**5,00$**
											800	3,57$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation			**4 669**	**9,02$**	**73**	**186,10$**	**165**	**164,70$**
							6 111	12,60$	374	79,95$	150	55,00$
					hauteur 200-225 cm						**9**	**252,78$**
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca					**5**	**295,00$**
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Pinus mugo						
						Pinus mugo 'Mughus'						
						Pinus nigra						
						Pinus nigra 'Austriaca'						
						Pinus resinosa						
						Pinus strobus						
						Taxus canadensis						
						Taxus cuspidata 'Capitata'						
						Taxus cuspidata 'Nana'						
						Thuja occidentalis					**4**	**200,00$**
						Thuja occidentalis 'Holmstruppi'						
						Thuja occidentalis 'Little Gem'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 225-250 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 250-275 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Larix laricina							
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					hauteur 275-300 cm							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					autre hauteur (cm)		**4 669**	**9,02$**	**50**	**133,70$**	**156**	**159,62$**
							4 796	11,01$	281	81,55$	150	55,00$
						Abies balsamea					**150**	**130,00$**
											150	55,00$
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Larix laricina		**568**	**41,60$**				
							408	36,49$	198	37,45$		
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca		**4 101**	**4,51$**	**25**	**133,70$**		
							4 382	8,18$	25	122,04$		
					Picea mariana							
					Picea pungens							
									16	461,00$		
					Picea pungens 'Fat Albert'							
							4	437,00$				
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
									15	138,02$		
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis				**25**	**133,70$**		
									25	88,74$		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence						**6**	**900,00$**
							2	170,02$	2	392,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					autre longueur (cm)							
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
						Larix laricina						
						Microbiata decussata						
						Picea abies						
						Picea abies 'Nidiformis'						
						Picea glauca						
						Picea mariana						
						Picea pungens						
						Picea pungens 'Fat Albert'						
						Picea pungens 'Montgomery'						
						Picea pungens 'Royal Knight'						
						Pinus banksiana						
						Pinus divaricata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
					Pinus strobus							
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					autre format				**23**	**300,00$**		
							1 315	18,39$	93	75,12$		
						Abies balsamea						
						Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'						
						Juniperus communis 'Compressa'						
						Juniperus communis 'Repanda'						
						Juniperus communis 'Suecica Major'						
						Juniperus horizontalis 'Blue Chip'						
						Juniperus horizontalis 'Youngstown'						
						Juniperus sabina 'Blue Danube'						
						Juniperus sabina 'Tamariscifolia'						
						Juniperus x media 'Blaauw'						
						Larix decidua						
						Larix kaempferii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Larix laricina							
									11	138,02$		
					Microbiata decussata							
					Picea abies							
					Picea abies 'Nidiformis'							
					Picea glauca							
					Picea mariana							
							100	31,32$				
					Picea pungens							
					Picea pungens 'Fat Albert'							
					Picea pungens 'Montgomery'							
					Picea pungens 'Royal Knight'							
					Pinus banksiana							
					Pinus divaricata							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Pinus mugo							
					Pinus mugo 'Mughus'							
					Pinus nigra							
					Pinus nigra 'Austriaca'							
					Pinus resinosa							
							99	31,32$				
					Pinus strobus				**23**	**300,00$**		
					Taxus canadensis							
					Taxus cuspidata 'Capitata'							
					Taxus cuspidata 'Nana'							
					Thuja occidentalis							
									80	50,15$		
					Thuja occidentalis 'Holmstruppi'							
					Thuja occidentalis 'Little Gem'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	671710	Unité	Plantation de conifère									
				autre type de plantation								
					Thuja occidentalis 'Smaragd'							
					Thuja occidentalis 'Woodwardii'							
					Tsuga canadensis							
					autre essence		1 116	16,09$	2	728,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre				**29 896**	**65,88$**	**1 778**	**145,35$**	**25 480**	**45,78$**
							21 226	40,89$	6 122	186,17$	8 635	88,69$
				à racines nues			**2 275**	**57,52$**	**5**	**460,00$**		
							1 539	48,64$	745	49,23$		
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 150-175 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 175-200 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 200-225 cm				**5**	**460,00$**		
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos				**5**	**460,00$**		
					Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							
					Malus 'Makamik'							
					Morus alba 'Pendula'							
					Ostrya virginiana							
					Phellodendron armurens							
					Populus balsamifera							
					Populus canadensis 'Eugenii'							
					Populus canadensis 'Prairie Sky'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					hauteur 225-250 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					autre hauteur (cm)		**2 275**	**57,52$**				
							1 539	48,64$	745	49,23$		
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
							1	375,00$				
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina		**427**	**46,80$**				
									416	49,40$		
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa		**881**	**67,60$**				
							658	48,25$	242	48,25$		
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana		**427**	**41,60$**				
							377	51,90$	48	51,90$		
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**540**	**62,13$**				
							503	46,06$	39	50,30$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					longueur 30-50 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					longueur 50-100 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				bouture								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1			**482**	**92,78$**	**127**	**139,76$**	**218**	**47,46$**
							366	37,05$	317	27,66$	279	87,81$
					hauteur 60-70 cm		**9**	**36,73$**	**57**	**250,00$**		
							15	57,13$			23	193,59$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**7**	**37,20$**				
							7	75,00$				
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
							6	32,00$				
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis		**2**	**35,10$**				
							2	70,00$				
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera			**57**	**250,00$**	23	193,59$
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					hauteur 70-80 cm		**402**	**101,59$**	**70**	**50,00$**	**218**	**47,46$**
							37	68,22$	293	25,83$	256	78,31$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis					**32**	**40,00$**
						Betula papyrifera						
									138	26,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**51**	**48,63$**			**4**	**71,50$**
							37	68,22$	105	26,00$		
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides	**10**	**40,00$**			**150**	**50,00$**
											150	72,74$
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana					**32**	**40,00$**
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**341**	**111,32$**	**70**	**50,00$**		
									50	25,00$	106	86,19$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					autre hauteur (cm)		**71**	**50,00$**				
							314	32,42$	24	50,00$		
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
							45	24,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia		79	35,66$				
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**71**	**50,00$**				
							190	33,07$	24	50,00$		
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 1								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2			**1 199**	**112,57$**	**123**	**100,41$**	**45**	**125,00$**
							147	86,92$	92	62,63$	1 047	57,35$
					hauteur 80-90 cm		**17**	**34,16$**				
							97	89,96$	12	59,00$		
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
							20	175,00$				
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera	**12**	**32,90$**				
									12	59,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
							20	33,80$				
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**5**	**37,20$**				
							57	79,82$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 90-100 cm				**123**	**100,41$**		
									7	43,62$	123	172,95$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera			**20**	**100,00$**		
											20	199,50$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana				**2**	**125,00$**	2	205,20$
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera			**46**	**100,00$**	46	199,50$
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'			**30**	**100,00$**	30	85,50$
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Viburnum lentago							
						autre essence			**25**	**100,00$**		
									7	43,62$	25	205,20$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					hauteur 100-125 cm		**1 182**	**113,70$**			**45**	**125,00$**
							50	80,98$	73	65,06$	924	41,96$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
							20	46,85$	13	35,00$	40	79,46$
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum	**19**	**235,00$**				
							7	81,60$	19	97,27$		
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis					**45**	**125,00$**
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						
							12	120,80$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**41**	**158,78$**				
							7	62,00$	41	59,30$		
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes		**550**	**110,00$**				
											439	40,00$
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides		**486**	**110,00$**				
											416	40,00$
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra							
							4	160,00$				
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 2								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**86**	**110,00$**			29	48,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3			**2 513**	**111,07$**	**246**	**176,64$**	**1 298**	**145,11$**
							401	60,17$	453	59,41$	2 077	92,32$
					hauteur 125-150 cm		**2 513**	**111,07$**	**246**	**176,64$**	**1 298**	**145,11$**
							401	60,17$	453	59,41$	2 077	92,32$
						Acer ginnala					**34**	**110,00$**
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**381**	**101,90$**	**47**	**142,13$**	**181**	**123,67$**
							40	53,00$	65	93,69$	283	112,18$
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum	**151**	**119,47$**			**127**	**92,76$**
							8	180,00$	6	170,00$	135	72,00$
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis	**96**	**55,00$**				
									64	58,98$	46	227,97$
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis	**106**	**55,00$**	**41**	**188,00$**	**186**	**225,23$**
									34	51,56$	82	210,60$
						Betula papyrifera	**595**	**118,61$**	**53**	**188,00$**	**7**	**150,00$**
									78	58,04$	471	75,59$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis		**524**	**120,00$**			**66**	**100,00$**
											401	80,00$
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra	**119**	**120,00$**				
											119	80,00$
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana	**55**	**120,00$**				
											14	84,00$
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**21**	**95,00$**	**3**	**188,00$**	**10**	**300,00$**
											17	227,97$
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes		**19**	**50,00$**			**213**	**150,00$**
							92	73,22$	198	44,72$	59	49,24$
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides		**12**	**75,00$**	**7**	**90,00$**	**171**	**107,47$**
							261	53,00$			12	150,00$
					Prunus serotina		**10**	**150,00$**			**15**	**150,00$**
									4	113,12$		
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa		**81**	**120,00$**				
											81	84,00$
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		**74**	**120,00$**			**126**	**102,10$**
											20	84,00$
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'					**66**	**225,00$**
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 3								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**269**	**122,19$**	**95**	**188,51$**	**96**	**183,47$**
									4	110,88$	337	80,37$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5			**1 781**	**137,81$**	**304**	**274,77$**	**803**	**317,05$**
							233	248,32$	1 374	588,55$	923	227,61$
					hauteur 150-175 cm		**862**	**145,10$**	**102**	**285,00$**	**172**	**189,59$**
							186	271,32$	67	150,07$	549	92,47$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
							20	368,50$				
						Acer saccharinum	**242**	**130,00$**			**96**	**135,00$**
							20	368,50$			131	96,00$
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera	**9**	**120,00$**	**26**	**285,00$**		
									9	161,33$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia		**8** 8	**125,00$** 162,00$				
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes				**39**	**285,00$**	**13**	**261,54$**
							27	407,26$	34	76,56$	8	76,56$
					Populus deltoides 'Siouxland'		**24**	**600,00$**				
									24	250,00$		
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra						**60**	**258,33$**
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Salix nigra							
							20	368,50$				
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana		**568**	**130,00$**				
							8	180,00$			400	92,00$
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**11**	**300,00$**	**37**	**285,00$**	**3**	**250,00$**
							83	176,19$			10	76,71$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					hauteur 175-200 cm		**919**	**130,97$**	**202**	**269,60$**	**631**	**351,79$**
							47	157,28$	1 307	611,03$	375	425,38$
						Acer ginnala			**42**	**300,00$**	**32**	**400,00$**
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**57**	**124,89$**			**14**	**400,00$**
									42	270,28$	44	228,30$
						Acer saccharinum	**54**	**112,18$**			**5**	**250,00$**
									27	359,50$	5	359,50$
						Acer saccharum						
									4	91,00$		
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis					**10**	**300,00$**
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis			**77**	**210,00$**		
							1	96,29$				
						Betula papyrifera			**24**	**210,00$**		
									11	138,02$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia		**62**	**153,75$**			**55**	**250,00$**
									53	733,30$	11	733,30$
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis		**79**	**144,29$**	**24**	**350,00$**	**116**	**394,83$**
									27	735,28$	26	758,80$
					Crataegus crusgallis var. inermis							
									25	171,00$		
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos					**28**	**385,71$**
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus	**20**	**176,75$**			**18**	**400,00$**
									8	758,80$	3	758,80$
						Juglans nigra					**6**	**400,00$**
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
							1	107,34$				
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**31**	**139,94$**			**20**	**250,00$**
									30	138,02$	7	109,95$
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes	**28**	**97,55$**			**23**	**240,43$**
							38	163,58$	93	174,05$	1	758,80$
						Populus deltoides 'Siouxland'	**20**	**172,50$**			**18**	**250,00$**
									52	144,18$	15	733,30$
						Populus tremuloides	**57**	**151,75$**			**59**	**250,00$**
									51	505,17$	117	203,06$
						Prunus serotina	**14**	**154,75$**				
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa	**30**	**99,28$**				
									5	758,80$	2	758,80$
						Quercus palustris	**29**	**121,13$**				
									6	758,80$	2	758,80$
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur					**8**	**350,00$**
						Quercus rubra	**72**	**155,93$**	**21**	**350,00$**	**5**	**450,00$**
									32	771,50$	36	720,40$
						Salix alba 'Tristis'	**13**	**0,00$**				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'						**32**	**400,00$**
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'				**14**	**350,00$**		
					Ulmus davidiana 'Discovery'						**17**	**400,00$**
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 5								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**353**	**123,69$**			**165**	**393,64$**
							7	138,94$	841	737,19$	105	491,07$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7			**229**	**263,80$**	**172**	**175,47$**	**699**	**274,37$**
							284	243,23$	165	134,30$	108	347,13$
					hauteur 200-225 cm		**222**	**263,83$**	**167**	**171,74$**	**309**	**241,00$**
							283	242,32$	164	132,84$	104	347,40$
						Acer ginnala	**45**	**400,00$**				
							43	261,00$	9	178,75$		
						Acer negundo						
						Acer platanoides			**1**	**400,00$**		
											1	208,00$
						Acer rubrum	**17**	**95,00$**	**138**	**128,12$**	**34**	**350,00$**
							5	457,60$			26	280,12$
						Acer saccharinum					**89**	**250,00$**
							9	160,00$	10	90,04$		
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis					**6**	**400,00$**
						Amelanchier laevis			**2**	**400,00$**		
											2	621,60$
						Betula alleghaniensis						
							11	153,41$	8	153,41$		
						Betula papyrifera	**23**	**95,00$**			**2**	**305,00$**
							30	147,57$	41	147,57$	23	348,96$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia		15	110,00$				
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis				**3**	**400,00$**		
					Crataegus crusgallis var. inermis						3	208,00$
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**14**	**350,00$**			**8**	**225,00$**
							36	135,00$	43	100,81$		
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Populus canescens 'Tower'						**128**	**195,00$**
					Populus deltoïdes		**53**	**90,00$**				
							28	138,00$	34	133,00$	30	348,96$
					Populus deltoides 'Siouxland'		**9**	**300,00$**				
							9	518,00$				
					Populus tremuloides				**6**	**300,00$**		
							13	160,00$	3	136,00$		
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
							15	75,00$				
					Quercus robur				**4**	**400,00$**		
											4	753,00$
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Salix nigra					**18**	**200,00$**
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
									4	197,60$		
						Tilia americana					**16**	**300,00$**
							-3	70,00$				
						Tilia cordata			**1**	**400,00$**		
											1	208,00$
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**61**	**400,00$**	**12**	**400,00$**	**8**	**268,75$**
							72	409,46$	12	162,00$	14	361,20$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					hauteur 225-250 cm						**241**	**239,88$**
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis					**33**	**225,00$**
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes					**45**	**225,00$**
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'					**67**	**300,00$**
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Viburnum lentago							
						autre essence					**96**	**210,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Ø 30-35 mm		**7**	**262,89$**	**5**	**300,00$**	**149**	**399,36$**
							1	500,00$	1	374,00$	4	340,00$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum					**57**	**425,00$**
						Acer saccharinum					**33**	**375,00$**
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis	**1**	**90,20$**				
							1	500,00$				
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis					**11**	**275,00$**
						Betula papyrifera	**5**	**350,00$**				
											4	340,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis					**34**	**390,00$**
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris						**11**	**475,00$**
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'		**1**	**0,00$**				
									1	374,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'				**5**	**300,00$**		
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 7								
					Viburnum lentago							
						autre essence					**3**	**465,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10			**38**	**365,62$**			**101**	**437,13$**
							87	420,65$	34	385,00$		
				Ø 35-40 mm			**38**	**365,62$**			**101**	**437,13$**
							87	420,65$	34	385,00$		
					Acer ginnala		**13**	**455,00$**				
							25	461,19$				
					Acer negundo							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum						**5**	**450,00$**
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer saccharum Fall Fiesta							
					Acer tataricum							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis					**11**	**450,00$**
									14	385,00$		
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia	**4**	**500,00$**				
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northern						
						Gymnocladus dioicus					**29**	**450,00$**
							12	424,10$				
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides					**13**	**350,00$**
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'					**7**	**450,00$**
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'	30	338,73$				
						Ulmus davidiana 'Discovery'					**4**	**450,00$**
									21	385,00$		
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 10								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**21**	**284,70$**			**32**	**450,00$**
							20	490,80$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15			**1**	**0,00$**				
									16	604,69$		
				Ø 40-45 mm			**1**	**0,00$**				
									16	604,69$		
					Acer ginnala				9	575,00$		
					Acer negundo							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer saccharum Fall Fiesta							
					Acer tataricum							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur				6	640,00$		
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 15								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**1**	**0,00$**	1	660,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20			**133**	**447,37$**	**2**	**450,00$**	**8**	**600,00$**
							121	648,06$	9	704,44$		
				Ø 45-50 mm			**133**	**447,37$**	**2**	**450,00$**	**8**	**600,00$**
							121	648,06$	9	704,44$		
					Acer ginnala							
					Acer negundo							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum		**6**	**0,00$**				
									6	638,00$		
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer saccharum Fall Fiesta							
					Acer tataricum							
					Amelanchier canadensis				**2**	**450,00$**		
									2	860,00$		
					Amelanchier laevis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis		**7**	**600,00$**				
							6	630,00$				
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos	**9**	**600,00$**				
							8	810,00$				
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides		**26** 24	**425,00$** 549,00$				
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana					**8**	**600,00$**
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'	**1**	**600,00$**				
							2	925,00$				
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 20								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**84**	**455,36$**				
							81	655,91$	1	792,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Ø 50-60 mm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 25								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30			**589**	**167,95$**				
							397	446,58$				
				Ø 60-70 mm			**589**	**167,95$**				
							397	446,58$				
					Acer ginnala							
					Acer negundo							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer saccharum Fall Fiesta							
					Acer tataricum							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Betula alleghaniensis							
					Betula papyrifera		**375**	**15,00$**				
							120	10,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis	**73**	**425,00$**				
							95	625,63$				
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus	**9**	**450,00$**				
							21	593,57$				
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris		**9**	**475,00$**				
							8	764,00$				
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		**5**	**475,00$**				
							23	594,17$				
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'	**33**	**425,00$**				
							33	692,00$				
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				contenant classe 30								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**85**	**441,76$**				
							97	634,81$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte			**535**	**823,28$**	**64**	**787,10$**	**76**	**596,18$**
							205	471,95$	218	621,47$	194	614,31$
					Ø 30-35 mm							
							65	400,00$				
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
							16	400,00$				
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
							14	400,00$				
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
							12	400,00$				
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa		15	400,00$				
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'		8	400,00$				
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 35-40 mm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 40-45 mm		**94**	**770,48$**				
							22	478,18$			82	593,35$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
							4	500,00$				
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis	**11**	**475,00$**				
											11	710,00$
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis		**32**	**550,00$**			32	540,00$
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
					Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							
					Malus 'Makamik'							
					Morus alba 'Pendula'							
					Ostrya virginiana							
					Phellodendron armurens							
					Populus balsamifera							
					Populus canadensis 'Eugenii'							
					Populus canadensis 'Prairie Sky'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'		**8**	**1 800,00$**				
					Populus tremuloides						8	595,00$
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa		6	470,00$				
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		4	500,00$				
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana		7	450,00$				
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**43**	**818,60$**				
							1	550,00$			31	606,61$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 45-50 mm		**151**	**416,05$**	**64**	**787,10$**	**44**	**629,77$**
							88	481,68$	173	526,53$	70	699,91$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**32**	**510,00$**	**16**	**750,00$**	**2**	**685,00$**
											20	768,00$
						Acer saccharinum	**32**	**510,00$**				
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis				**10**	**800,00$**		
											10	731,21$
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos		**6**	**600,00$**	**2**	**800,00$**		
							3	598,22$			2	731,21$
					Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra		**3**	**600,00$**				
							3	726,80$				
					Malus 'Makamik'							
					Morus alba 'Pendula'							
					Ostrya virginiana							
					Phellodendron armurens							
					Populus balsamifera							
					Populus canadensis 'Eugenii'							
					Populus canadensis 'Prairie Sky'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes		**32**	**510,00$**				
							19	426,60$	76	221,51$	9	330,07$
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		**2**	**600,00$**	**10**	**780,00$**		
							2	778,23$	18	1 121,00$	9	778,76$
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra		**32**	**2,00$**				
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata				**2**	**750,00$**		
											2	596,70$
					Ulmus 'Accolade'				**11**	**844,05$**	**18**	**550,00$**
							49	439,20$	73	643,95$	8	753,53$
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'				**9**	**750,00$**		
											9	720,00$
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**12**	**600,00$**	**4**	**860,00$**	**24**	**685,00$**
							12	602,50$	6	1 178,00$	1	1 178,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 50-60 mm						**17**	**550,00$**
							6	557,67$	15	1 181,12$		
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos							
									15	1 181,12$		
					Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı							
					Gymnocladus dioicus						**17**	**550,00$**
					Juglans nigra							
					Malus 'Makamik'							
					Morus alba 'Pendula'							
					Ostrya virginiana							
					Phellodendron armurens							
					Populus balsamifera							
					Populus canadensis 'Eugenii'							
					Populus canadensis 'Prairie Sky'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		6	557,67$				
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Ø 60-70 mm		**276**	**1 065,24$**			**15**	**550,00$**
							23	578,12$	30	889,13$	42	512,57$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**11**	**1 100,00$**				
							14	591,26$			6	516,87$
						Acer saccharinum	**14**	**1 100,00$**				
											7	502,01$
						Acer saccharum	**15**	**1 100,00$**				
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis	**4**	**1 100,00$**				
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis		**47**	**1 057,45$**				
									5	718,59$		
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
					Gleditsia triacanthos		**9**	**675,00$**				
							9	557,67$	9	891,93$		
					Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı							
					Gymnocladus dioicus							
					Juglans nigra							
					Malus 'Makamik'							
					Morus alba 'Pendula'							
					Ostrya virginiana							
					Phellodendron armurens							
					Populus balsamifera							
					Populus canadensis 'Eugenii'		**50**	**1 100,00$**				
					Populus canadensis 'Prairie Sky'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides							
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa		**45**	**1 087,11$**	2	891,93$	8	507,32$
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		**28**	**1 058,57$**	4	891,93$		
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra		**11**	**1 100,00$**				
											11	516,87$
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'		**6**	**775,00$**				
									6	922,02$		
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**36**	**1 097,78$**			**15**	**550,00$**
									4	1 042,49$	10	516,87$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					autre diamètre (mm)		**14**	**800,00$**				
							1	1 200,00$				
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**3**	**800,00$**				
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'	**3**	**800,00$**				
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				en motte								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**8**	**800,00$**				
							1	1 200,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule			**6 741**	**35,80$**	**735**	**23,93$**	**21 160**	**15,14$**
							3 982	5,25$	2 579	14,29$	3 009	21,27$
				SP1								
							2 945	2,46$				
					Acer ginnala							
					Acer negundo							
					Acer platanoides							
					Acer rubrum							
					Acer saccharinum							
					Acer saccharum							
					Acer saccharum Fall Fiesta							
					Acer tataricum							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Betula alleghaniensis							
							250	3,06$				
					Betula papyrifera							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes							
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides		250	3,06$				
					Prunus serotina							
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra							
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					autre essence							
							2 445	2,34$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP1 hauteur 10 - 30 cm						**140**	**12,00$**
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera					**140**	**12,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)		**530**	**13,68$**	**667**	**18,25$**	**15 331**	**13,08$**
							565	14,17$	561	19,17$	316	16,14$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**10**	**15,00$**	**42**	**9,86$**	**55**	**25,91$**
							10	25,00$	27	25,00$	30	25,00$
						Acer saccharinum					**5 638**	**13,00$**
						Acer saccharum	**3**	**15,00$**	**15**	**15,00$**	**15**	**15,00$**
							3	25,00$			30	25,00$
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis			**270**	**8,35$**	**23**	**15,00$**
									247	25,12$	46	25,00$
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis	**36**	**15,00$**	**160**	**15,00$**	**25**	**15,00$**
							36	13,83$			25	18,00$
						Betula papyrifera	**322**	**12,83$**	**94**	**13,98$**	**55**	**18,36$**
							352	12,70$	94	26,34$	78	8,50$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia		**24** 24	**15,00$** 15,00$				
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis						**3 278**	**13,00$**
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**124** 124	**15,00$** 15,00$	**53** 53	**7,00$** 15,00$		
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes			**20**	**250,00$**	**6 184**	**13,00$**
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides			**13**	**15,00$**	**48**	**11,35$**
							5	54,07$			107	12,51$
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra					**10**	**38,00$**
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**11**	**15,00$**				
							11	20,00$	140	4,30$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD) hauteur 30 - 60 cm		**6 211**	**37,69$**	**20**	**6,60$**	**5 641**	**20,07$**
							472	11,95$	2 018	12,93$	2 693	21,87$
						Acer ginnala					**134**	**21,56$**
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum	**289**	**8,08$**				
							94	16,88$	223	11,60$	44	23,00$
						Acer saccharinum	**272**	**25,22$**			**105**	**22,50$**
									15	23,00$	78	23,00$
						Acer saccharum	**143**	**15,00$**				
									150	13,77$		
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis	**49**	**13,00$**			**19**	**15,00$**
							106	18,47$	7	8,00$		
						Betula papyrifera	**231**	**12,08$**				
							84	7,45$	245	10,87$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia	**620**	**6,20$**			493	23,00$
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis	**620**	**6,35$**			493	23,00$
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
									223	11,60$		
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana	**41**	**15,00$**				
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**1 604**	**59,15$**	**20**	**6,60$**	**115**	**13,41$**
							154	7,77$	601	9,12$	137	6,35$
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Populus canescens 'Tower'							
					Populus deltoïdes		**257**	**101,00$**			**105**	**22,50$**
									308	14,76$	58	23,00$
					Populus deltoides 'Siouxland'							
					Populus tremuloides		**760**	**6,99$**			**26**	**22,50$**
							6	7,45$			633	22,07$
					Prunus serotina		**327**	**54,69$**				
									51	23,00$	218	23,00$
					Prunus virginiana 'Shubert'							
					Quercus macrocarpa							
					Quercus palustris							
					Quercus palustris 'Green Pillar'							
					Quercus robur							
					Quercus rubra		**279**	**167,75$**				
							15	7,90$	153	23,00$	108	23,00$
					Salix alba 'Tristis'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix nigra	**621**	**6,58$**				
						Sorbus aria					357	23,00$
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana	**39**	**196,95$**				
						Tilia cordata			21	25,50$	19	25,50$
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**59**	**140,71$**			**5 137**	**20,09$**
							13	8,60$	21	25,50$	56	18,93$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					autre classe (SP_)				**48**	**110,00$**	**48**	**100,00$**
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
						autre essence			**48**	**110,00$**	**48**	**100,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon							**6**	**200,00$**
											6	700,00$
					longueur 100-125 cm						**6**	**200,00$**
											6	700,00$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum					**6**	**200,00$**
											6	700,00$
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					longueur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Salix nigra							
					Sorbus aria							
					Syringa prestoniae							
					Syringa reticulata							
					Syringa reticulata 'Ivory silk'							
					Tilia americana							
					Tilia cordata							
					Ulmus 'Accolade'							
					Ulmus davidiana 'Discovery'							
					Ulmus 'Homestead'							
					Ulmus 'New Horizon'							
					Ulmus 'Siberica'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Betula papyrifera 'Renaissance Refle							
					Betula populifolia							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Carpinus caroliniana							
					Celtis occidentalis							
					Crataegus crusgallis var. inermis							
					Elaeagnus angustifolia							
					Fraxinus americana							
					Fraxinus americ. 'Autumn Purple'							
					Fraxinus nigra							
					Fraxinus pennsylvanica							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				plançon								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation			**13 380**	**16,44$**			**1 066**	**93,81$**
							13 464	15,28$	120	243,86$	992	55,00$
					autre hauteur (cm)		**13 380**	**16,44$**			**1 066**	**93,81$**
							13 319	15,30$	110	200,84$	992	55,00$
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
							5	31,50$				
						Acer saccharinum					**150**	**115,00$**
											150	55,00$
						Acer saccharum	**68**	**385,00$**				
									68	194,54$		
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis			1	318,00$		
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
									2	337,00$		
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera	**37**	**355,00$**				
									37	194,54$		
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'			2	337,00$		
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago							
						autre essence	**13 275**	**13,61$**			**916**	**90,34$**
							13 314	15,29$			842	55,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre diamètre (mm)							
									10	717,00$		
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
									2	977,00$		
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis			1	617,00$		
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northern						
						Gymnocladus dioicus						
									5	657,00$		
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'			2	657,00$		
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre longueur (cm)							
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					autre classe (SP_)							
							145	13,17$				
						Acer ginnala						
						Acer negundo						
						Acer platanoides						
						Acer rubrum						
						Acer saccharinum						
						Acer saccharum						
						Acer saccharum Fall Fiesta						
						Acer tataricum						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
							145	13,17$				
						Betula alleghaniensis						
						Betula papyrifera						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Betula papyrifera 'Renaissance Refle						
						Betula populifolia						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Carpinus caroliniana						
						Celtis occidentalis						
						Crataegus crusgallis var. inermis						
						Elaeagnus angustifolia						
						Fraxinus americana						
						Fraxinus americ. 'Autumn Purple'						
						Fraxinus nigra						
						Fraxinus pennsylvanica						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'						
						Gleditsia triacanthos						
						Gleditsia triacanthos inermis 'Northerı						
						Gymnocladus dioicus						
						Juglans nigra						
						Malus 'Makamik'						
						Morus alba 'Pendula'						
						Ostrya virginiana						
						Phellodendron armurens						
						Populus balsamifera						
						Populus canadensis 'Eugenii'						
						Populus canadensis 'Prairie Sky'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Populus canescens 'Tower'						
						Populus deltoïdes						
						Populus deltoides 'Siouxland'						
						Populus tremuloides						
						Prunus serotina						
						Prunus virginiana 'Shubert'						
						Quercus macrocarpa						
						Quercus palustris						
						Quercus palustris 'Green Pillar'						
						Quercus robur						
						Quercus rubra						
						Salix alba 'Tristis'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
						Salix nigra						
						Sorbus aria						
						Syringa prestoniae						
						Syringa reticulata						
						Syringa reticulata 'Ivory silk'						
						Tilia americana						
						Tilia cordata						
						Ulmus 'Accolade'						
						Ulmus davidiana 'Discovery'						
						Ulmus 'Homestead'						
						Ulmus 'New Horizon'						
						Ulmus 'Siberica'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672005	Unité	Plantation de feuillu - arbre									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste				**93 809**	**31,89$**	**49 454**	**28,66$**	**112 349**	**32,23$**
							56 549	22,17$	84 457	27,06$	47 659	28,96$
				à racines nues			**1 190**	**10,00$**			**10 000**	**7,00$**
											2 565	7,42$
					hauteur 30-40 cm		**1 190**	**10,00$**			**10 000**	**7,00$**
											2 565	7,42$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa					**10 000**	**7,00$**
											2 475	7,00$
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix discolor						
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria aitchisonii						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**1 190**	**10,00$**				
											90	18,95$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 40-50 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Salix discolor							
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria aitchisonii						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 50-60 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix discolor						
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria aitchisonii						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 60-70 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Salix discolor							
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria aitchisonii						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 70-80 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 80-90 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 90-100 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 100-125 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					hauteur 125-150 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					autre hauteur (cm)							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				à racines nues								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture			**1 794**	**23,88$**			**565**	**17,22$**
									171	13,00$	686	10,98$
					autre spécification		**1 503**	**27,94$**			**505**	**17,60$**
											566	9,90$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera	**491**	**30,00$**				
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor	**804**	**32,56$**			358	9,90$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior					**293**	**20,21$**
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**208**	**5,20$**			**212**	**14,00$**
											208	9,90$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					aucune spécification		**291**	**2,94$**			**60**	**14,00$**
									171	13,00$	120	16,09$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina							
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix		**120**	**0,00$**				
											120	16,09$
					Salix discolor		**171**	**5,00$**			**60**	**14,00$**
									171	13,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							
					Sorbaria aitchisonii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				bouture								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1			**8 097**	**30,31$**	**19 525**	**49,58$**	**3 745**	**46,96$**
							9 153	23,49$	16 068	22,35$	9 953	39,50$
					hauteur 15-20 cm		**158**	**15,00$**	**42**	**35,00$**		
							50	62,50$			284	32,40$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'							
					Cornus stolonifera		25	62,50$				
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera							
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
							25	62,50$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Salix discolor				**42**	**35,00$**		
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Sorbaria aitchisonii						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**158**	**15,00$**			284	32,40$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 20-25 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Salix discolor							
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Sorbaria aitchisonii						
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 25-30 cm		**735**	**25,00$**	**1 507**	**30,73$**		
							945	33,01$	1 155	43,14$	317	27,60$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa			**114**	**15,00$**		
									114	45,00$		
						Alnus rugosa	**525**	**25,00$**	**600**	**30,00$**		
									263	22,90$	262	22,90$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'							
									40	91,00$		
					Cornus stolonifera		**210**	**25,00$**	**294**	**36,43$**		
							210	46,00$	279	47,96$	15	50,00$
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera							
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides							
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Hydrangea paniculata 'Grandiflora'							
					Lonicera canadensis							
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale				**81**	**15,00$**		
									81	45,00$		
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Salix discolor						
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia							
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia				**129**	**15,00$**		
									129	45,00$		
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
							245	29,30$				
					autre essence				**289**	**44,07$**		
							490	29,30$	249	49,02$	40	50,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					hauteur 30-40 cm		**7 204**	**31,18$**	**17 976**	**51,20$**	**3 745**	**46,96$**
							8 158	22,15$	14 913	20,73$	9 352	40,12$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa			**1 700**	**50,00$**	**275**	**40,07$**
											1 700	22,60$
						Alnus rugosa	**446**	**26,06$**	**5 013**	**50,60$**	**347**	**57,19$**
							523	31,32$	634	18,67$	550	44,73$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis					**24**	**60,00$**
							20	31,90$				
						Amelanchier laevis			**26**	**55,00$**		
							12	17,86$	18	17,86$	1 736	22,52$
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa	**19**	**30,00$**			**27**	**35,00$**
									19	53,00$		
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
							4 855	17,60$	5 039	17,66$		
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia				**4**	**55,00$**		
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'						**6**	**60,00$**
									11	164,00$		
					Cornus stolonifera		**1 182**	**25,70$**	**2 873**	**51,24$**	**406**	**53,09$**
							194	27,72$	1 634	19,77$	1 165	51,10$
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera				**521**	**57,88$**	**300**	**56,34$**
					Diervilla lonicera 'Copper'							
							14	45,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale	**363**	**25,00$**	**36**	**50,00$**		
									292	16,47$	177	92,81$
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius			**369**	**53,47$**	**380**	**41,51$**
							163	24,92$	538	29,36$	24	16,47$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina			**821**	**50,71$**	**170**	**36,32$**
							973	19,20$	2 627	21,75$	163	29,87$
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Salix discolor		**219**	**30,48$**			**80**	**67,50$**
							231	41,18$	166	30,30$	6	16,47$
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
							192	55,00$				
					Salix lucida				**1 233**	**50,00$**		
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis		**159**	**25,00$**	**355**	**50,00$**		
							20	24,00$	19	24,00$		
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens		**30**	**30,00$**				
							69	24,00$	162	24,64$	4	28,00$
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia							
							593	33,13$	1 001	40,00$	5	40,00$
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia		**817**	**25,00$**	**420**	**57,14$**	**325**	**56,68$**
							9	16,47$	1 382	17,12$	840	53,09$
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus						**5**	**44,00$**
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes		**388**	**25,00$**				
							29	24,00$			150	127,91$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 1								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago						**902**	**35,00$**
							45	32,90$				
					Viburnum trilobum		**73**	**35,53$**	**18**	**50,00$**	**154**	**42,69$**
							118	17,72$	457	18,72$	76	61,23$
					autre essence		**3 508**	**36,69$**	**4 587**	**51,26$**	**344**	**57,18$**
							99	30,50$	916	14,75$	2 758	44,64$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2			**20 613**	**38,37$**	**786**	**48,09$**	**3 759**	**56,60$**
							11 347	32,32$	2 117	44,61$	985	35,93$
					hauteur 30-40 cm						**933**	**65,67$**
							355	46,79$	700	48,00$		
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera					**54**	**65,00$**
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Hydrangea paniculata 'Grandiflora'						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius					**529**	**65,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
							55	40,00$				
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina						**183**	**65,00$**
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Salix discolor						
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia						**31**	**70,00$**
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia						**42**	**65,00$**
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum						**94**	**70,00$**
					autre essence							
							300	48,04$	700	48,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 40-50 cm		**8 008**	**39,14$**	**75**	**38,87$**	**1 260**	**72,82$**
							174	48,97$	198	37,44$	306	31,36$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa	**1 433**	**35,00$**	**7**	**33,50$**		
									7	36,18$	18	28,00$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis	**40**	**45,00$**				
											27	30,00$
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
							25	28,00$	15	28,00$		
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens					**397**	**70,00$**
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'				**34**	**40,00$**	**70**	**75,00$**
											34	42,47$
					Cornus stolonifera		**1 426**	**45,00$**	**6**	**33,50$**	**105**	**75,00$**
									6	36,18$		
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera						**178**	**75,00$**
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides							
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Hydrangea paniculata 'Grandiflora'							
					Lonicera canadensis						**5**	**75,00$**
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
							125	52,96$				
					Myrica gale		**1 424**	**45,00$**				
											9	28,00$
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		**24**	**38,00$**				
							24	50,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica	**99**	**40,00$**				
									102	38,14$	48	37,41$
						Rhus glabra						
						Rhus typhina	**51**	**45,00$**			**68**	**75,00$**
									40	28,00$	38	28,00$
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Salix discolor		**20**	**35,00$**				
											9	28,00$
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis		**15**	**40,00$**			**165**	**70,39$**
											15	28,00$
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia							
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia		**1 448**	**35,00$**			**160**	**75,00$**
											33	28,00$
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago		**60**	**40,00$**				
											60	28,00$
					Viburnum trilobum						**112**	**75,00$**
					autre essence		**1 968**	**36,40$**	**28**	**40,00$**		
									28	54,00$	15	30,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					hauteur 50-60 cm		**12 605**	**37,89$**	**711**	**49,06$**	**1 566**	**38,15$**
							10 818	31,58$	1 193	44,09$	679	37,99$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa	**80**	**22,00$**	**29**	**40,00$**		
									80	44,00$	29	42,47$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis	**5**	**40,00$**				
							2	209,50$				
						Amelanchier laevis			**20**	**50,00$**	**18**	**50,00$**
							18	29,00$	72	29,00$	42	102,69$
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa	**61**	**40,00$**				
							60	33,00$	11	29,00$		
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens					**1 259**	**35,84$**
							66	44,00$	246	44,00$		
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'						**20**	**65,00$**
					Cornus stolonifera		20	34,00$				
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera		**26**	**50,00$**				
							26	45,00$	9	31,80$		
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides		672	62,24$				
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Hydrangea paniculata 'Grandiflora'							
					Lonicera canadensis				**122**	**50,00$**		
							15	34,00$			71	30,90$
					Lonicera tatarica						**69**	**35,00$**
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'		59	8,63$				
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale				14	29,00$		
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		**199**	**49,25$**	**212**	**48,70$**	**200**	**50,00$**
							175	92,00$	55	48,00$	176	29,70$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							
							40	48,00$	199	45,80$		
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'		**5 919**	**35,00$**				
							4 308	26,00$	89	26,00$		
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina				**20**	**50,00$**		
							20	68,80$	185	68,80$	98	32,40$
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Salix discolor							
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior		**80**	**22,00$**				
									80	44,00$		
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis				**179**	**50,00$**		
											156	33,00$
					Sambucus canadensis 'Aurea'		**1 952**	**40,00$**				
							1 759	29,00$	132	29,00$		
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia							
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia							
					Spiraea x vanhouttei		**1 874**	**40,00$**				
							1 402	26,00$				
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes		**1 096**	**50,00$**				
							852	39,58$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 2								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago							
							15	34,00$				
					Viburnum trilobum							
							15	34,00$				
					autre essence		**1 313**	**34,49$**	**129**	**49,19$**		
							1 294	28,97$	21	48,00$	107	42,11$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3			**31 271**	**37,47$**	**1 014**	**58,24$**	**44 284**	**53,00$**
							2 140	47,59$	13 736	46,01$	10 657	57,98$
					hauteur 50-60 cm		**10 897**	**35,28$**	**619**	**53,37$**	**13 045**	**38,32$**
							873	61,63$	5	46,24$	3 083	53,35$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa	**530**	**50,00$**			**485**	**62,64$**
											268	36,83$
						Alnus rugosa	**355**	**0,85$**			**387**	**31,39$**
							20	38,50$				
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis	**6**	**50,00$**				
							6	203,16$				
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa	**600**	**11,17$**	**15**	**50,00$**		
											15	80,93$
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa						**26**	**55,00$**
					Cornus sericea 'Flaviramea'							
					Cornus stolonifera		**1 612**	**36,37$**	**55**	**55,00$**	**104**	**47,50$**
							259	50,00$			137	65,44$
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera				**112**	**53,66$**	**104**	**55,00$**
											112	106,98$
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides							
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Hydrangea paniculata 'Grandiflora'							
							17	28,00$				
					Lonicera canadensis		**134**	**50,00$**			**2 598**	**45,00$**
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale							
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		**907**	**75,00$**	**55**	**55,00$**	**685**	**48,75$**
											868	48,18$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'		**204**	**50,00$**				
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa				**68**	**50,00$**		
											68	93,91$
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina						**4 059**	**31,25$**
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum				**20**	**55,00$**		
											20	55,00$
					Rubus odoratus		**300**	**45,00$**			**58**	**50,00$**
											219	36,83$
					Salix						**315**	**35,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Salix discolor						**442**	**45,56$**
							110	66,00$				
					Salix eriocephala							
							110	82,50$				
					Salix fragilis							
					Salix interior		**84**	**0,00$**				
							110	66,00$				
					Salix lucida				**55**	**55,00$**		
							110	82,50$			110	110,00$
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis		**672**	**47,73$**				
							5	50,00$			243	38,47$
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens				**20**	**55,00$**		
											20	60,00$
					Shepherdia argentea		**118**	**50,00$**				
											91	33,43$
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia		**551**	**75,00$**				
											551	44,00$
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia		**287**	**45,73$**				
							20	38,50$				
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus		**497**	**46,98$**				
											197	36,51$
					Syringa meyeri 'Palibin'							
							20	34,00$				
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes		**1 762**	**44,15$**				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Viburnum lantana		**188**	**0,00$**			**1 035**	**45,00$**
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum		**344**	**0,00$**				
					autre essence		**1 746**	**0,00$**	**219**	**52,97$**	**2 747**	**31,83$**
							86	46,70$	5	46,24$	164	109,52$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 60-70 cm		**18 466**	**38,15$**	**384**	**65,00$**	**30 881**	**59,02$**
							14	50,00$	13 277	46,30$	7 439	60,09$
						Acer ginnala					**487**	**60,00$**
									630	27,50$		
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa	**427**	**37,68$**			**51**	**75,00$**
									306	44,74$	237	58,90$
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis	**299**	**40,45$**			**272**	**60,00$**
							14	50,00$	150	66,50$	100	66,50$
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa	**1 136**	**37,27$**			**2 256**	**59,90$**
									605	58,90$	130	58,90$
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens	**700**	**30,76$**	**96**	**65,00$**	**2 315**	**60,00$**
									250	58,90$	687	58,90$
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia		**468**	**37,27$**				
									339	66,50$	63	66,50$
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'							
					Cornus stolonifera		**882**	**37,45$**	**96**	**65,00$**	**51**	**75,00$**
									234	66,50$	186	66,50$
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera		**691**	**37,73$**	**96**	**65,00$**	**1 787**	**60,43$**
									533	34,42$	486	58,90$
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides		**518**	**40,52$**			**98**	**60,00$**
											757	58,90$
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Hydrangea paniculata 'Grandiflora'							
					Lonicera canadensis							
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'		**37**	**31,93$**				
											37	66,50$
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale						**150**	**55,00$**
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		**739**	**37,45$**	**96**	**65,00$**	**4 141**	**57,89$**
									1 050	36,71$	233	58,90$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica	**1 325**	**40,52$**			**408**	**54,13$**
									475	53,01$	748	58,90$
						Rhus glabra						
						Rhus typhina	**1 528**	**40,05$**			**3 726**	**59,21$**
									1 653	44,17$	375	58,90$
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus	**914**	**37,27$**			**51**	**75,00$**
									1 057	37,14$	79	58,90$
						Salix						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Salix discolor		**560**	**37,45$**			**551**	**59,70$**
									139	58,90$	90	58,90$
					Salix eriocephala		**352**	**37,45$**			**158**	**60,00$**
									224	66,50$	192	66,50$
					Salix fragilis							
					Salix interior		**698**	**37,45$**			**783**	**55,96$**
									279	58,90$	293	58,90$
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
									347	24,00$		
					Sambucus canadensis		**1 115**	**37,73$**			**3 518**	**58,80$**
									514	58,90$	379	58,90$
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Sorbaria aitchisonii							
					Sorbaria sorbifolia						**736**	**60,00$**
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia						**450**	**59,30$**
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus						**315**	**60,00$**
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa		**25**	**40,52$**				
					Syringa vulgaris		**807**	**40,52$**			**1 650**	**59,90$**
									805	46,99$	175	58,90$
					Viburnum cassinoïdes		**392**	**38,60$**			**176**	**60,00$**
									230	66,50$	98	66,50$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Viburnum lantana							
					Viburnum lentago		**616**	**38,60$**				
									340	52,14$	109	58,90$
					Viburnum trilobum		**243**	**38,02$**			**942**	**58,57$**
									543	27,50$	290	66,50$
					autre essence		**3 994**	**38,28$**			**5 809**	**58,46$**
									2 577	49,36$	1 693	59,81$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 70-80 cm		**1 250**	**41,49$**	**11**	**96,36$**		
							792	36,64$	4	54,00$	74	36,96$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa	**12**	**40,00$**				
							12	123,00$				
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina		**286**	**35,00$**				
							292	29,00$				
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus		**286**	**35,00$**				
							273	29,00$				
					Salix							
					Salix discolor		**12**	**40,00$**				
							12	123,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Salix eriocephala							
							24	110,50$				
					Salix fragilis							
					Salix interior							
							24	76,00$				
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens		**182**	**40,00$**				
							154	33,00$				
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							
					Sorbaria aitchisonii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris			**7**	**80,00$**	7	48,90$
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Viburnum lentago		**175**	**50,00$**				
							1	122,22$			13	30,19$
					Viburnum trilobum		**297**	**50,00$**				
											54	37,04$
					autre essence				**4**	**125,00$**		
									4	54,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 80-90 cm		**120**	**60,00$**			**3**	**80,00$**
							458	38,96$	10	50,00$		
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
									10	50,00$		
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina							
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix							
					Salix discolor							
							8	36,40$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior		225	39,00$				
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							
					Sorbaria aitchisonii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Sorbaria sorbifolia							
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia						**3**	**80,00$**
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**120**	**60,00$**				
							225	39,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					hauteur 90-100 cm		**538**	**44,24$**			**355**	**68,55$**
							3	156,00$	440	36,98$	61	59,37$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa	**90**	**35,00$**				
									90	33,00$		
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens					**12**	**100,00$**
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'							
					Cornus stolonifera		**350**	**45,00$**	350	38,00$		
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera							
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius					**12**	**100,00$**
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina		**95**	**50,00$**			21	35,55$
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix						40	71,87$
					Salix discolor						**319**	**65,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris	**1**	**50,00$**				
							1	156,00$				
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 3								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**2**	**50,00$**			**12**	**100,00$**
							2	156,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5					**37**	**71,22$**		
							130	85,95$	34	40,06$		
					hauteur 80-90 cm				**32**	**55,00$**		
									8	56,51$		
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Viburnum lentago				**32**	**55,00$**		
					Viburnum trilobum							
					autre essence							
									8	56,51$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 90-100 cm							
							54	16,00$				
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Sorbaria sorbifolia							
							54	16,00$				
					Sorbus decora							
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia							
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes							
					Viburnum lantana							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					hauteur 100-125 cm				**5**	**175,00$**		
							76	135,66$	26	35,00$		
						Acer ginnala			**5**	**175,00$**		
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
							13	35,00$	13	35,00$		
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
							25	215,00$				
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides							
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Lonicera canadensis							
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale							
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		25	161,00$				
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 5								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
							13	35,00$	13	35,00$		
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7			**15**	**200,00$**	**38**	**275,00$**		
											53	198,28$
					hauteur 125-150 cm				**2**	**275,00$**		
											2	154,50$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia			**1**	**300,00$**		
						Amelanchier canadensis					1	101,00$
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence				**1**	**250,00$**		
											1	208,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					hauteur 150-175 cm		**15**	**200,00$**	**36**	**275,00$**		
											51	200,00$
						Acer ginnala	**15**	**200,00$**				
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa			**18**	**275,00$**		
											28	200,00$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina				**18**	**275,00$**	23	200,00$
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix							
					Salix discolor							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 7								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					hauteur 175-200 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 10								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					hauteur 200-225 cm							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				contenant classe 15								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule			**25 681**	**20,49$**	**28 054**	**12,09$**	**49 956**	**15,92$**
							25 203	8,96$	41 193	16,56$	20 317	10,41$
				SP1			**4 314**	**0,00$**			**579**	**9,37$**
							235	5,25$	3 873	34,10$	785	12,18$
					Acer ginnala							
					Alaeagnus augustifolia							
					Alnus crispa							
					Alnus rugosa		**195**	**0,00$**			**444**	**10,70$**
											536	13,89$
					Amelanchier alnifolia							
					Amelanchier canadensis							
					Amelanchier laevis							
					Amorpha fructicosa							
					Aronia melanocarpa		**409**	**0,00$**				
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'							
					Caragana arborescens							
					Caragana arborescens 'Lobergii'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera	**722**	**0,00$**				
							95	5,25$				
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale					**135**	**5,00$**
											249	8,50$
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						
							140	5,25$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior	**300**	**0,00$**				
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana	**491**	**0,00$**				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**2 197**	**0,00$**	3 873	34,10$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP1 hauteur 10 - 30 cm		**1 037**	**15,57$**	**9 000**	**8,00$**	**60**	**12,00$**
							618	12,81$	440	8,68$	122	10,00$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa	**45**	**20,00$**				
							130	35,00$				
						Alnus rugosa	**493**	**11,05$**	**9 000**	**8,00$**	**60**	**12,00$**
							244	6,90$	156	9,00$	122	10,00$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
							144	4,75$				
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides							
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Lonicera canadensis							
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale		**215**	**35,00$**				
							100	10,00$				
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius							
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina							
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix							
					Salix discolor		**128**	**8,00$**				
									128	8,50$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Salix eriocephala		**156**	**8,00$**				
									156	8,50$		
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis							
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							
					Sorbaria aitchisonii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2		**775**	**400,00$**				
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**775**	**400,00$**				
				SP3								

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)		**8 031**	**7,83$**	**12 039**	**12,71$**	**29 934**	**16,79$**
							12 297	8,19$	14 468	9,44$	10 364	12,22$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa	**979**	**12,00$**	**605**	**11,42$**	**952**	**10,59$**
							1 012	14,88$	512	20,14$	226	22,00$
						Alnus rugosa	**4 842**	**5,32$**	**959**	**7,26$**	**2 033**	**16,24$**
							6 439	5,97$	6 753	7,05$	3 847	8,99$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis					**50**	**15,00$**
											50	18,00$
						Amelanchier laevis			**95**	**20,00$**		
											88	8,70$
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa			**65**	**15,00$**	**65**	**15,00$**
									50	4,60$	118	22,00$
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens					**12 750**	**18,00$**
							131	4,60$				
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
							23	10,00$	64	15,00$		
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'					**1 300**	**25,00$**
									215	14,00$		
						Cornus stolonifera	**877**	**13,19$**	**2 178**	**10,94$**	**1 681**	**16,03$**
							1 663	11,29$	3 286	10,62$	2 226	12,59$
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera			**20**	**15,00$**	**20**	**15,00$**
											40	22,00$
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis			**615**	**15,41$**		
							45	10,00$			47	8,70$
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale	**399**	**6,74$**	**1 605**	**14,10$**	**560**	**17,92$**
							399	6,54$	706	6,98$	690	4,91$
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius			**405**	**12,78$**	**1 471**	**17,75$**
							500	10,00$			630	20,86$
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'					**1 296**	**18,00$**
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
							45	10,00$				
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina			**530**	**15,47$**	**1 865**	**17,99$**
							-16	2,50$	278	23,26$	51	12,35$
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
							45	10,00$				
						Salix	**100**	**10,00$**				
							100	4,00$				
						Salix discolor			**30**	**15,00$**	**3 377**	**10,98$**
							636	5,01$	220	14,00$	1 131	16,36$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior					**694**	**10,00$**
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis	**11**	**12,00$**	**33**	**15,00$**	**150**	**18,47$**
							11	25,00$	23	28,00$	20	22,00$
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens			**90**	**10,00$**		
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia	**191**	**12,00$**	**1 317**	**9,86$**	**263**	**16,35$**
							384	17,50$	1 172	12,75$	290	22,00$
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus			**55**	**15,00$**	**55**	**15,00$**
											110	22,00$
						Syringa meyeri 'Palibin'					**649**	**18,00$**
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris			**2**	**15,00$**		
									2	60,00$		
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana					**154**	**18,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago				**70**	**15,00$**	**70**	**15,00$**
											140	22,00$
					Viburnum trilobum				**125**	**12,00$**	**125**	**15,00$**
							75	10,00$			175	20,29$
					autre essence		**632**	**12,12$**	**3 240**	**14,93$**	**354**	**17,36$**
							805	9,22$	1 187	7,89$	485	4,15$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD) hauteur 30 - 60 cm		**11 524**	**11,90$**	**7 015**	**16,29$**	**18 003**	**15,09$**
							6 626	11,32$	14 126	11,18$	9 046	8,18$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa	**3 166**	**10,46$**	**10**	**15,00$**		
							888	11,29$	2 897	9,40$	280	8,91$
						Alnus rugosa	**2 711**	**11,02$**	**1 024**	**12,79$**	**1 747**	**18,07$**
							1 296	13,29$	2 759	12,56$	1 830	13,28$
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis	**40**	**15,00$**			**22**	**60,00$**
							39	19,00$				
						Amelanchier laevis					**125**	**15,00$**
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa					**6**	**22,50$**
							10	7,90$				
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens	**349**	**14,46$**				
							315	18,00$	30	19,95$		
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'	**780**	**15,90$**				
									525	13,65$		
						Cornus stolonifera	**2 258**	**14,64$**	**1 086**	**6,60$**	**1 305**	**10,57$**
							1 765	9,63$	3 085	8,80$	1 282	14,97$
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli	**16**	**15,00$**				
						Diervilla lonicera	**33**	**30,00$**	**715**	**20,00$**		
									33	19,95$	710	4,00$
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides						**29**	**60,00$**
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Lonicera canadensis							
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale				**585**	**20,00$**	**334**	**18,00$**
											345	4,00$
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		**120**	**7,00$**	**865**	**19,13$**	**121**	**32,50$**
							160	10,00$	727	11,07$	774	4,10$
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina	**321**	**12,00$**			**634**	**20,92$**
							15	7,90$	215	13,16$	106	10,03$
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix	**11**	**50,00$**				
							11	8,00$				
						Salix discolor	**180**	**7,00$**	**280**	**10,00$**	**764**	**18,00$**
							682	6,57$	1 618	12,38$	263	9,20$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Salix eriocephala		**94**	**13,00$**	**280**	**10,00$**		
							177	14,32$	100	10,00$	245	8,00$
					Salix fragilis							
					Salix interior		**50**	**13,00$**	**585**	**20,00$**		
							585	6,76$			580	4,00$
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
									806	11,60$		
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis						**1 201**	**23,73$**
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens				**20**	**15,00$**		
									20	25,00$		
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							
					Sorbaria aitchisonii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Sorbaria sorbifolia							
					Sorbus decora						**8**	**28,00$**
					Spiraea bumalda 'Crispa'							
					Spiraea latifolia		**346** 338	**13,00$** 18,00$	**15** 15	**15,00$** 15,00$	**252**	**18,27$**
					Spiraea x vanhouttei							
					Symphoricarpos albus							
					Syringa meyeri 'Palibin'							
					Syringa prestoniae							
					Syringa villosa							
					Syringa vulgaris							
					Viburnum cassinoïdes						**110**	**27,55$**
					Viburnum lantana						**666**	**18,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago		**248**	**13,00$**				
							242	19,00$	222	11,60$		
					Viburnum trilobum				**20**	**15,00$**	**120**	**15,00$**
									15	25,00$		
					autre essence		**801**	**7,20$**	**1 530**	**21,68$**	**10 559**	**12,71$**
							103	8,16$	1 058	14,61$	2 631	4,87$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					autre classe (SP_)						**1 380**	**10,98$**
							4 512	8,01$	540	12,38$		
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
							4 000	7,99$				
						Alnus rugosa					**525**	**11,43$**
							81	8,60$				
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera	431	8,11$				
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor					**235**	**12,55$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				jeunes plants en multicellule								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence						**620**	**10,00$**
									540	12,38$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					autre spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina							
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix							
					Salix discolor							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					aucune spécification							
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera						
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina						
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				plançon								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation			**5 148**	**38,76$**			**40**	**250,00$**
							8 576	38,88$	11 137	46,15$	2 443	34,95$
				autre hauteur (cm)			**5 049**	**38,93$**			**40**	**250,00$**
							6 355	41,88$	10 204	44,13$	2 344	34,95$
					Acer ginnala							
					Alaeagnus augustifolia							
					Alnus crispa							
					Alnus rugosa		**350**	**20,00$**				
									350	8,95$		
					Amelanchier alnifolia							
					Amelanchier canadensis							
									575	46,38$		
					Amelanchier laevis							
					Amorpha fructicosa							
					Aronia melanocarpa		**27**	**50,00$**				
							19	20,00$	27	36,81$		
					Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'							
					Caragana arborescens		**222**	**40,00$**				
							73	17,71$	114	47,20$	101	34,95$
					Caragana arborescens 'Lobergii'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
							16	16,00$	80	33,00$		
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
									67	33,00$		
						Cornus stolonifera						
							128	26,04$	30	27,09$		
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera	**69**	**55,00$**				
							35	43,00$	69	36,81$		
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis	323	27,55$	1 029	46,38$		
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale	**168**	**40,00$**				
							215	26,33$	135	27,09$	209	34,95$
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold	1 825	54,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Physocarpus opulifolius 'Diabolo'							
					Physocarpus opulifolius 'Nanus'							
					Physocarpus opulifolius 'Summer Wir							
					Potentilla fructicosa							
					Rhus aromatica							
					Rhus glabra							
					Rhus typhina							
							740	55,36$				
					Ribes aureum							
					Ribes odoratum							
					Rubus odoratus							
					Salix		**1 100**	**40,00$**				
									12	27,09$	32	34,95$
					Salix discolor		**99**	**40,00$**				
							185	40,50$	2 817	46,38$	351	34,95$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Salix eriocephala							
					Salix fragilis							
					Salix interior							
					Salix lucida							
					Salix miyabeana							
					Salix viminalis							
					Sambucus canadensis				14	36,00$		
					Sambucus canadensis 'Aurea'							
					Sambucus pubens							
					Shepherdia argentea							
					Shepherdia canadensis							
					Sorbaria aitchisonii							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Sorbaria sorbifolia	**30**	**45,00$**				
									46	35,14$		
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia	**55**	**40,00$**				
									1 057	46,38$	244	34,95$
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
							453	59,35$				
						Viburnum cassinoïdes						
							72	54,00$				
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago		**5**	**66,25$**				
									5	39,76$		
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**2 924**	**40,00$**			**40**	**250,00$**
							2 271	29,52$	3 777	45,61$	1 407	34,95$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					autre spécification							
							2 221	30,28$	903	66,98$		
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
							441	27,09$	322	27,09$		
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
							13	123,54$				
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Caragana arborescens 'Pendula'							
					Cornus alba							
					Cornus alba 'elegantissima'							
					Cornus alba 'Sibirica'							
					Cornus alternifolia							
					Cornus racemosa							
					Cornus sericea 'Flaviramea'							
					Cornus stolonifera		96	35,00$				
					Cotoneaster acutifolia							
					Crataegus crus-galli							
					Diervilla lonicera				545	46,38$		
					Diervilla lonicera 'Copper'							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Euonymus alatus							
					Hippophae rhamnoides							
					Hydrangea arborescens 'Invincibelle F							
					Lonicera canadensis							
					Lonicera tatarica							
					Lonicera tatarica 'Arnold red'							
					Lonicera tatarica 'Freedom'							
					Lonicera tatarica 'Hack's red'							
					Myrica gale							
					Philadelphus coronarius							
					Physocarpus opulifolius		26	42,00$				
					Physocarpus opulifo. Dart's gold							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina	22	46,00$				
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis	36	41,00$				
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence							
							1 587	29,47$	36	735,67$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					aucune spécification		**99**	**30,00$**				
									30	106,00$	99	35,00$
						Acer ginnala						
						Alaeagnus augustifolia						
						Alnus crispa						
						Alnus rugosa						
						Amelanchier alnifolia						
						Amelanchier canadensis						
						Amelanchier laevis						
						Amorpha fructicosa						
						Aronia melanocarpa						
						Aronia melanocarpa 'Iroquois Beauty'						
						Caragana arborescens						
						Caragana arborescens 'Lobergii'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Caragana arborescens 'Pendula'						
						Cornus alba						
						Cornus alba 'elegantissima'						
						Cornus alba 'Sibirica'						
						Cornus alternifolia						
						Cornus racemosa						
						Cornus sericea 'Flaviramea'						
						Cornus stolonifera	**33**	**30,00$**			33	35,00$
						Cotoneaster acutifolia						
						Crataegus crus-galli						
						Diervilla lonicera						
						Diervilla lonicera 'Copper'						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Euonymus alatus						
						Hippophae rhamnoides						
						Hydrangea arborescens 'Invincibelle F						
						Lonicera canadensis						
						Lonicera tatarica						
						Lonicera tatarica 'Arnold red'						
						Lonicera tatarica 'Freedom'						
						Lonicera tatarica 'Hack's red'						
						Myrica gale						
						Philadelphus coronarius						
						Physocarpus opulifolius						
						Physocarpus opulifo. Dart's gold						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Physocarpus opulifolius 'Diabolo'						
						Physocarpus opulifolius 'Nanus'						
						Physocarpus opulifolius 'Summer Wir						
						Potentilla fructicosa						
						Rhus aromatica						
						Rhus glabra						
						Rhus typhina			30	106,00$		
						Ribes aureum						
						Ribes odoratum						
						Rubus odoratus						
						Salix						
						Salix discolor	**33**	**30,00$**			33	35,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Salix eriocephala						
						Salix fragilis						
						Salix interior						
						Salix lucida						
						Salix miyabeana						
						Salix viminalis						
						Sambucus canadensis						
						Sambucus canadensis 'Aurea'						
						Sambucus pubens						
						Shepherdia argentea						
						Shepherdia canadensis						
						Sorbaria aitchisonii						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
						Sorbaria sorbifolia						
						Sorbus decora						
						Spiraea bumalda 'Crispa'						
						Spiraea latifolia						
						Spiraea x vanhouttei						
						Symphoricarpos albus						
						Syringa meyeri 'Palibin'						
						Syringa prestoniae						
						Syringa villosa						
						Syringa vulgaris						
						Viburnum cassinoïdes						
						Viburnum lantana						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10	672010	Unité	Plantation de feuillu - arbuste									
				autre type de plantation								
					Viburnum lentago							
					Viburnum trilobum							
					autre essence		**33**	**30,00$**			33	35,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier				**2 449**	**31,33$**	**229**	**54,97$**	**1 315**	**41,45$**
							4 044	40,99$	958	35,27$	97	39,94$
				à racines nues								
					autre spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 1			**136**	**42,00$**	**200**	**52,81$**	**283**	**45,00$**
							136	50,00$	185	54,86$	15	50,00$
					catégorie 1 1/2							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
					catégorie 2						**283**	**45,00$**
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa					**283**	**45,00$**
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 1								
					autre spécification		**136**	**42,00$**	**110**	**50,00$**		
							136	50,00$	95	50,00$	15	50,00$
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa	**136**	**42,00$**				
							136	50,00$				
						autre essence			**110**	**50,00$**		
									95	50,00$	15	50,00$
					aucune spécification				**90**	**56,25$**		
									90	60,00$		
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa			**90**	**56,25$**		
									90	60,00$		
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 2			**2 232**	**30,00$**			**1 032**	**40,48$**
							2 231	29,17$	644	33,56$		
				catégorie 1							**655**	**35,00$**
							126	7,50$				
					Rosa blanca							
					Rosa 'John Cabot'							
					Rosa rugosa						**655**	**35,00$**
							126	7,50$				
					autre essence							
				autre spécification								
					Rosa blanca							
					Rosa 'John Cabot'							
					Rosa rugosa							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 2								
					aucune spécification		**2 232**	**30,00$**			**377**	**50,00$**
							2 105	30,46$	644	33,56$		
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa					**377**	**50,00$**
							735	33,19$	489	35,00$		
						autre essence	**2 232**	**30,00$**				
							1 370	29,00$	155	29,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 3			**81**	**50,00$**	**29**	**69,88$**		
									29	54,00$	57	30,25$
					autre spécification		**81**	**50,00$**	**29**	**69,88$**		
									29	54,00$	57	30,25$
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa	**81**	**50,00$**				
											57	30,25$
						autre essence			**29**	**69,88$**		
									29	54,00$		
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				contenant classe 5			1 677	56,00$			25	56,00$
					autre spécification		1 677	56,00$			25	56,00$
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence	1 677	56,00$			25	56,00$
					aucune spécification							
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				jeunes plants en multicellule					100	4,60$		
				SP1								
					Rosa blanca							
					Rosa 'John Cabot'							
					Rosa rugosa							
					autre essence							
				SP2								
					Rosa blanca							
					Rosa 'John Cabot'							
					Rosa rugosa							
					autre essence							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672100	Unité	Plantation de rosier									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3 (PFD)							
									100	4,60$		
						Rosa blanca						
						Rosa 'John Cabot'						
						Rosa rugosa						
						autre essence						
									100	4,60$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante				**206**	**20,49$**	**47**	**50,00$**	**480**	**39,62$**
							370	42,21$	228	35,11$		
				contenant classe 1			**206**	**20,49$**	**47**	**50,00$**	**301**	**44,38$**
							214	55,59$				
					Clematis virginiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Parthenocissus quinquefolia		**153**	**20,00$**	**47**	**50,00$**	**216**	**41,38$**
							161	52,35$				
						'Engelmannii'					**81**	**52,00$**
						autre cultivar						
						aucune spécification	**153**	**20,00$**	**47**	**50,00$**	**135**	**35,00$**
							161	52,35$				
					Vitis riparia		**5**	**40,00$**			**85**	**52,00$**
							5	89,80$				
						autre cultivar						
						aucune spécification	**5**	**40,00$**			**85**	**52,00$**
							5	89,80$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 1								
					autre essence		**48**	**20,00$**				
							48	62,92$				
						autre cultivar						
						aucune spécification	**48**	**20,00$**				
							48	62,92$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2							**179**	**31,62$**
							111	29,47$	228	35,11$		
					Clematis virginiana						**51**	**35,00$**
							7	92,00$				
						autre cultivar						
						aucune spécification					**51**	**35,00$**
							7	92,00$				
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Parthenocissus quinquefolia						**72**	**30,00$**
							104	25,27$	228	35,11$		
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification					**72**	**30,00$**
							104	25,27$	228	35,11$		
					Vitis riparia						**56**	**30,63$**
						autre cultivar						
						aucune spécification					**56**	**30,63$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				contenant classe 2								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				autre type de plantation			45	10,00$				
					Clematis virginiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lonicera hirsuta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Parthenocissus quinquefolia							
						'Engelmannii'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Vitis riparia							
							45	10,00$				
						autre cultivar						
						aucune spécification						
							45	10,00$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672105	Unité	Plantation de plante grimpante									
				autre type de plantation								
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace				**20 570**	**26,45$**	**2 899**	**35,59$**	**18 679**	**33,73$**
							27 898	17,63$	10 467	20,83$	6 942	30,01$
				contenant classe 1			**20 211**	**26,55$**	**2 510**	**30,26$**		
							18 339	17,54$	1 761	33,49$	6 553	29,84$
					Achilea millefolium							
							429	20,00$				
						autre cultivar						
						aucune spécification						
							429	20,00$				
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Aster novae-angliae							
							547	20,00$				
						autre cultivar						
						aucune spécification						
							547	20,00$				
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis		**2 230**	**30,00$**				
							820	22,00$			632	36,62$
						autre cultivar						
						aucune spécification	**2 230**	**30,00$**				
							820	22,00$			632	36,62$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Calamagrostis x acutiflora		**2 665**	**26,38$**	**89**	**30,00$**		
							1 582	17,29$	702	18,00$	83	29,10$
						'Karl Forester'	**2 665**	**26,38$**				
							1 582	17,29$				
						autre cultivar			**89**	**30,00$**		
											83	29,10$
						aucune spécification						
									702	18,00$		
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
							30	21,00$				
						autre cultivar						
							30	21,00$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens		**960**	**26,24$**				
							196	39,48$			764	29,90$
						autre cultivar						
						aucune spécification	**960**	**26,24$**				
							196	39,48$			764	29,90$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Hemerocallis fulva		**609**	**25,00$**				
							979	16,71$				
						autre cultivar						
						aucune spécification	**609**	**25,00$**				
							979	16,71$				
					Hemerocallis x		**1 131**	**25,46$**	**18**	**31,37$**		
							1 416	22,80$	26	50,03$	188	35,55$
						'Hyperion'			**5**	**34,98$**		
									5	54,00$		
						'Purple d'Oro'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
							84	10,00$				
						autre cultivar	**1 131**	**25,46$**	**13**	**29,98$**		
							1 332	23,61$	21	49,09$	188	35,55$
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Hosta		**96**	**20,00$**				
							96	64,00$				
						autre cultivar	**96**	**20,00$**				
							96	64,00$				
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
							1 378	20,00$				
						autre cultivar						
							1 378	20,00$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
									50	40,00$		
						autre cultivar						
						aucune spécification						
									50	40,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Miscanthus sinensis							
							859	22,00$			2 100	20,00$
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
							859	22,00$				
						'Siberfeder'						
											2 100	20,00$
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum		**238**	**25,00$**	**89**	**40,21$**		
							1 371	18,74$	8	54,00$	81	67,54$
						'Warrior'						
						autre cultivar	**238**	**25,00$**	**89**	**40,21$**		
							259	13,32$	8	54,00$	81	67,54$
						aucune spécification						
							1 112	20,00$				
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida		**1 140**	**25,39$**	**119**	**32,10$**		
							641	13,00$	65	28,77$	435	29,09$
						'Goldstrum'	**1 140**	**25,39$**	**119**	**32,10$**		
							641	13,00$	65	28,77$	435	29,09$
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Sedum spectabilis				**22**	**25,00$**		
									22	54,00$		
						'Brilliant'						
						autre cultivar			**22**	**25,00$**		
									22	54,00$		
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant classe 1								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence		**11 142**	**26,34$**	**2 173**	**29,80$**		
							7 995	14,15$	888	44,55$	2 270	35,40$
						autre cultivar	**7 473**	**26,97$**	**332**	**25,59$**		
							6 163	13,78$	497	37,50$	739	31,39$
						aucune spécification	**3 669**	**25,03$**	**1 841**	**30,56$**		
							1 832	15,39$	391	53,50$	1 531	37,34$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Purple d'Oro'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP2								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3					**389**	**70,00$**	**3 162**	**28,00$**
											389	32,78$
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi						**1 827**	**28,00$**
						autre cultivar						
						aucune spécification					**1 827**	**28,00$**
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Calamagrostis x acutiflora						**796**	**28,00$**
						'Karl Forester'						
						autre cultivar					**796**	**28,00$**
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium						**539**	**28,00$**
						autre cultivar						
						aucune spécification					**539**	**28,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Purple d'Oro'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP3								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence				**389**	**70,00$**		
											389	32,78$
						autre cultivar						
						aucune spécification			**389**	**70,00$**		
											389	32,78$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4							**15 361**	**35,00$**
							225	21,28$				
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi						**6 772**	**35,00$**
						autre cultivar						
						aucune spécification					**6 772**	**35,00$**
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens						**480**	**35,00$**
						autre cultivar						
						aucune spécification					**480**	**35,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Purple d'Oro'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
							100	21,28$				
						autre cultivar						
						aucune spécification						
							100	21,28$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Miscanthus						**2 686**	**35,00$**
						autre cultivar					**2 686**	**35,00$**
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Miscanthus sinensis						**652**	**35,00$**
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'					**302**	**35,00$**
						autre cultivar					**350**	**35,00$**
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP4								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence						**4 771**	**35,00$**
							125	21,28$				
						autre cultivar					**558**	**35,00$**
						aucune spécification					**4 213**	**35,00$**
							125	21,28$				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
							7	46,72$				
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Anemone canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Aster novae-angliae							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Calamagrostis x acutiflora							
						'Karl Forester'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x							
						'Hyperion'						
						'Purple d'Oro'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Miscanthus							
							7	46,72$				
						autre cultivar						
							7	46,72$				
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Miscanthus sinensis							
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				contenant SP5								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation			**359**	**20,46$**			**156**	**25,00$**
							9 327	17,70$	8 706	18,26$		
					Achilea millefolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aconitum x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Alopecurus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Alopecurus pratensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon gerardi							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Andropogon scoparius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Anemone							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Anemone canadensis							
							50	35,00$				
						autre cultivar						
							50	35,00$				
						aucune spécification						
					Anemone x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Asarum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Aster							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Aster novae-angliae							
							647	4,66$	12	4,66$		
						autre cultivar						
						aucune spécification						
							647	4,66$	12	4,66$		
					Aster sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe chinensis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Astilbe japonica							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astilbe x arendsii							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Astrantia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Bromus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Bromus inermis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis							
									30	23,00$		
						autre cultivar						
									30	23,00$		
						aucune spécification						
					Calamagrostis brachytricha							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Calamagrostis canadensis							**156** **25,00$**
									200	5,00$		
						autre cultivar						
									200	5,00$		
						aucune spécification						**156** **25,00$**

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Calamagrostis x acutiflora		**210**	**20,00$**				
									210	42,24$		
						'Karl Forester'	**210**	**20,00$**				
									210	42,24$		
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Chrysanthemum		**37**	**20,00$**				
									37	45,07$		
						autre cultivar	**37**	**20,00$**				
									37	45,07$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Chrysanthemum maximum							
						'Little Princess'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Cimicifuga racemosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Dicentra formosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra spectabilis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dicentra x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Dryopteris intermedia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Dryopteris marginalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Echinacea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Echinacea purpurea							
						'Magnus'						
						'Rubin's Glow'						
						'White Swan'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epilobium angustifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Epilobium latifolium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Epimedium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Galium boreale							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Glyceria canadensis							
									600	5,00$		
						autre cultivar						
									600	5,00$		
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Helianthus decapetalus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus giganteus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helianthus helianthoîdes							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Helictotrichon sempervirens							
									1 231	33,62$		
						autre cultivar						
						aucune spécification						
									1 231	33,62$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Hemerocallis fulva							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hemerocallis x		**111**	**21,67$**				
							2 324	19,99$	111	46,21$		
						'Hyperion'						
						'Purple d'Oro'						
						'Red cup'						
						'Stella de Oro'						
						autre cultivar	**111**	**21,67$**				
							2 324	19,99$	111	46,21$		
						aucune spécification						
					Holcus lanatus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Hosta							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta fortunei							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta sieboldiana							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Hosta x							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Inula helenium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris setosa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Lathyrus japonicus							
						'Maritimus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lencanthemum x superbum							
						'Becki'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Leymus arenarius							
							1 460	17,30$				
						autre cultivar						
							1 460	17,30$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Leymus racemosus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Ligularia dentata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Lilium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Luzula							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Macleaya							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya cordata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Macleaya microcarpa							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Matteucia struthiopteris							
							512	17,65$	89	17,65$		
						autre cultivar						
						aucune spécification						
							512	17,65$	89	17,65$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Miscanthus							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus floridulus							
						'Giganteus'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Miscanthus sacchariflorus							
									2 472	13,09$		
						autre cultivar						
						aucune spécification						
									2 472	13,09$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Miscanthus sinensis							
							1 923	18,43$	436	40,00$		
						'Arabesque'						
						'Autumn light'						
						'Gracillimus'						
						'Siberfeder'						
							54	11,00$				
						autre cultivar						
							1 869	18,64$	436	40,00$		
						aucune spécification						
					Molinia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Osmunda cinnamomea							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Osmunda regalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Paeonia lactiflora							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Paeonia officinalis							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Panicum virgatum							
						'Warrior'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phalaris arundinacea							
						'Picta'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Phlox paniculata							
						'Grenadine Flame'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Phyllostachys							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polygonatum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Polystichum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Pteridium							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Pulmonaria longifolia							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia							
							484	17,30$				
						autre cultivar						
							484	17,30$				
						aucune spécification						
					Rudbeckia fulgida							
						'Goldstrum'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Rudbeckia laciniata							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Rudbeckia nitida							
						'Herbstsonne'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Sedum							
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Sedum spectabilis							
						'Brilliant'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Solidago sp							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					Spartina pectinata							
						'Aureo Marginata'						
						autre cultivar						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672110	Unité	Plantation de vivace									
				autre type de plantation								
					Trollius							
						autre cultivar						
						aucune spécification						
					autre essence		**1**	**0,00$**				
							1 927	18,57$	3 278	13,99$		
						autre cultivar	**1**	**0,00$**				
							513	23,42$	1 659	10,99$		
						aucune spécification						
							1 414	16,81$	1 619	17,06$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique				**5 106**	**4,14$**	**3 072**	**40,00$**	**26**	**240,00$**
									642	4,65$		
				bouquet de 7-8 tiges								
					Acorus							
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						aucune spécification						
					Elodea canadensis							
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						aucune spécification						
					Juncus effusus							
						aucune spécification						
					Menyanthes							
						aucune spécification						
					Nelumbo							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
					Nuphar							
						aucune spécification						
					Nuphar variegatum							
						aucune spécification						
					Nymphaea odorata							
						aucune spécification						
					Nymphea tropical							
						aucune spécification						
					Pontederia cordata							
						aucune spécification						
					Potamogeton epihydrus							
						aucune spécification						
					Sagittaria latifolia							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
					Scirpus atrovirens							
						aucune spécification						
					Scirpus cyperinus							
						aucune spécification						
					Scirpus fluviatilis							
						aucune spécification						
					Scirpus validus							
						aucune spécification						
					Sparganium enrycarpum							
						aucune spécification						
					Spartina							
						aucune spécification						
					Typha latifolia							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				bouquet de 7-8 tiges								
					autre essence							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				contenant classe 1			**1 086**	**0,00$**	**3 072**	**40,00$**		
					Acorus							
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						aucune spécification						
					Elodea canadensis		**324**	**0,00$**				
						aucune spécification	**324**	**0,00$**				
					Iris versicolor							
						aucune spécification						
					Juncus effusus							
						aucune spécification						
					Menyanthes							
						aucune spécification						
					Nelumbo							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				contenant classe 1								
					Nuphar							
						aucune spécification						
					Nuphar variegatum		**38**	**0,00$**				
						aucune spécification	**38**	**0,00$**				
					Nymphaea odorata							
						aucune spécification						
					Nymphea tropical							
						aucune spécification						
					Pontederia cordata							
						aucune spécification						
					Potamogeton epihydrus							
						aucune spécification						
					Sagittaria latifolia							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				contenant classe 1								
					Scirpus atrovirens							
						aucune spécification						
					Scirpus cyperinus							
						aucune spécification						
					Scirpus fluviatilis							
						aucune spécification						
					Scirpus validus							
						aucune spécification						
					Sparganium enrycarpum							
						aucune spécification						
					Spartina							
						aucune spécification						
					Typha latifolia							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				contenant classe 1								
					autre essence		**724**	**0,00$**	**3 072**	**40,00$**		
						aucune spécification	**724**	**0,00$**	**3 072**	**40,00$**		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule			**3 990**	**5,00$**				
									517	4,08$		
				SP1			**3 990**	**5,00$**				
									517	4,08$		
					Acorus							
					Carex stipata							
					Elodea canadensis							
					Iris versicolor							
					Juncus effusus							
									100	3,90$		
					Menyanthes							
					Nelumbo							
					Nuphar							
					Nuphar variegatum							
					Nymphaea odorata							
					Nymphea tropical							
					Pontederia cordata							
									125	4,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					Potamogeton epihydrus							
					Sagittaria latifolia							
					Scirpus atrovirens				125	4,00$		
					Scirpus cyperinus							
					Scirpus fluviatilis							
					Scirpus validus							
					Sparganium enrycarpum				50	4,00$		
					Spartina							
					Typha latifolia		**3 990**	**5,00$**				
					autre essence				117	4,44$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP2							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP3							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP4							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
					SP5							
						Acorus						
						Carex stipata						
						Elodea canadensis						
						Iris versicolor						
						Juncus effusus						
						Menyanthes						
						Nelumbo						
						Nuphar						
						Nuphar variegatum						
						Nymphaea odorata						
						Nymphea tropical						
						Pontederia cordata						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				jeunes plants en multicellule								
						Potamogeton epihydrus						
						Sagittaria latifolia						
						Scirpus atrovirens						
						Scirpus cyperinus						
						Scirpus fluviatilis						
						Scirpus validus						
						Sparganium enrycarpum						
						Spartina						
						Typha latifolia						
						autre essence						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				autre type de plantation			**30**	**40,00$**			**26**	**240,00$**
									125	7,00$		
					Acorus							
						aucune spécification						
					Carex stipata							
						aucune spécification						
					Elodea canadensis							
						aucune spécification						
					Iris versicolor							
						aucune spécification						
					Juncus effusus							
						aucune spécification						
					Menyanthes							
						aucune spécification						
					Nelumbo							
						aucune spécification						

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				autre type de plantation								
					Nuphar							
						aucune spécification						
					Nuphar variegatum							
						aucune spécification						
					Nymphaea odorata							
						aucune spécification						
					Nymphea tropical							
						aucune spécification						
					Pontederia cordata							
						aucune spécification						
					Potamogeton epihydrus							
						aucune spécification						
					Sagittaria latifolia							
									125	7,00$		
						aucune spécification						
									125	7,00$		

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				autre type de plantation								
					Scirpus atrovirens							
						aucune spécification						
					Scirpus cyperinus							
						aucune spécification						
					Scirpus fluviatilis							
						aucune spécification						
					Scirpus validus							
						aucune spécification						
					Sparganium enrycarpum							
						aucune spécification						
					Spartina							
						aucune spécification						
					Typha latifolia		**30**	**40,00$**				
						aucune spécification	**30**	**40,00$**				

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.1	672115	Unité	Plantation de plante aquatique									
				autre type de plantation								
					autre essence						**26**	**240,00$**
						aucune spécification					**26**	**240,00$**
19	673000	ha	Nettoyage du terrain				**156**	**123,52$**	**31**	**295,21$**	**5**	**1 110,00$**
							101	185,21$	181	159,09$	133	188,28$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.10.2	673085	Global	Plantation entretien				**146**	**7 213,67$**	**58**	**4 157,52$**	**88**	**15 390,34$**
							54	6 204,99$	60	7 710,86$	74	6 366,04$
				0-6 mois (montant fixé par le Ministère)			**21**	**4 617,38$**	**14**	**2 779,86$**	**19**	**19 196,05$**
							11	8 022,07$	14	7 936,55$	16	3 175,00$
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification		**19**	**5 024,47$**	**14**	**2 779,86$**	**19**	**19 196,05$**
							10	7 789,49$	13	8 316,54$	16	3 175,00$
				6-12 mois (montant fixé par le Ministère)			**22**	**4 209,77$**	**16**	**2 776,12$**	**22**	**13 764,77$**
							12	6 837,34$	17	7 121,89$	19	2 845,53$
					autre spécification		**2**	**500,00$**				
									1	1 000,00$		
					aucune spécification		**19**	**4 742,89$**	**16**	**2 776,12$**	**22**	**13 764,77$**
							9	6 985,00$	14	7 721,47$	19	2 845,53$
				12-18 mois (montant fixé par le Ministère)			**21**	**4 449,52$**	**13**	**2 700,00$**	**19**	**17 717,11$**
							8	3 906,88$	10	6 067,35$	14	7 936,79$
					autre spécification		**2**	**500,00$**				
									1	1 000,00$		
					aucune spécification		**18**	**5 052,22$**	**13**	**2 700,00$**	**19**	**17 717,11$**
							6	3 349,58$	8	6 093,75$	13	8 431,92$
				18-24 mois (montant fixé par le Ministère)			**22**	**12 271,14$**	**10**	**2 720,00$**	**20**	**12 993,75$**
							8	6 469,01$	8	10 782,07$	12	11 527,44$
					autre spécification		**3**	**60 333,33$**				
					aucune spécification		**18**	**4 859,17$**	**10**	**2 720,00$**	**20**	**12 993,75$**
							3	5 165,82$	6	10 866,45$	10	13 645,73$
				24-36 mois (montant fixé par le Ministère)			**2**	**6 565,00$**	**1**	**18 500,00$**	**1**	**2 500,00$**
									1	18 000,00$	1	50 000,00$
					autre spécification							
					aucune spécification		**2**	**6 565,00$**	**1**	**18 500,00$**	**1**	**2 500,00$**
											1	50 000,00$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19.4.10.2	673085	Global	Plantation entretien									
				36-48 mois (montant fixé par le Ministère)			**2**	**6 565,00$**	**1**	**18 500,00$**		
							1	26 250,00$			1	18 000,00$
					autre spécification							
					aucune spécification		**2**	**6 565,00$**	**1**	**18 500,00$**		
				48-60 mois (montant fixé par le Ministère)			**2**	**6 565,00$**	**1**	**18 500,00$**		
									1	27 250,00$		
					autre spécification							
					aucune spécification		**2**	**6 565,00$**	**1**	**18 500,00$**		
				24-30 mois (montant fixé par le Ministère)			**1**	**0,00$**				
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification							
				30-36 mois (montant fixé par le Ministère)			**1**	**0,00$**				
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification							
				36-42 mois (montant fixé par le Ministère)			**1**	**0,00$**				
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification							

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19.4.10.2	673085	Global	Plantation entretien									
				42-48 mois (montant fixé par le Ministère)			**1**	**0,00$**				
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification							
				48-54 mois (montant fixé par le Ministère)			**1**	**0,00$**				
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification							
				54-60 mois (montant fixé par le Ministère)			**1**	**0,00$**				
					autre spécification		**1**	**0,00$**				
					aucune spécification							
				autre spécification			**48**	**9 600,42$**	**2**	**20 000,00$**	**7**	**12 542,86$**
							13	3 928,99$	9	4 519,60$	11	4 265,14$
					autre spécification		**21**	**15 400,00$**			**7**	**12 542,86$**
							4	1 196,78$	1	2 454,84$	3	2 018,98$
					aucune spécification		**27**	**5 089,64$**	**2**	**20 000,00$**		
							8	4 811,33$	8	4 731,30$	7	5 096,40$

CATÉGORIE **19** **Aménagement paysager**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
50	763000	Unité	Raccordement sous pression entre deux conduites d'eau potable				**4**	**11 875,00$**	**1**	**20 000,00$**	**11**	**16 027,27$**
							7	13 535,71$			4	11 743,22$
50	764000	Unité	Chambre de vanne préfabriquée								**5**	**28 000,00$**
											4	15 000,00$
50	765000	Unité	Branchement d'eau potable				**75**	**1 324,67$**	**21**	**1 290,48$**	**298**	**842,45$**
							14	2 954,59$	78	1 143,20$	124	1 596,00$
				Ø 19 mm			**65**	**1 296,15$**	**15**	**1 220,00$**	**247**	**721,26$**
							13	3 120,69$	65	1 071,95$	104	1 496,24$
				Ø 25 mm			**9**	**1 544,44$**	**2**	**1 300,00$**	**19**	**1 105,26$**
							1	795,25$	10	1 132,10$	11	1 896,78$
				Ø 32 mm								
				Ø 38 mm			**1**	**1 200,00$**	**1**	**2 000,00$**	**26**	**1 634,62$**
									1	2 392,00$	6	2 223,81$
				Ø 50 mm					**3**	**1 400,00$**	**6**	**1 566,67$**
									2	2 890,00$	3	2 696,03$
50	766000	Unité	Vanne et boîte de vanne sur conduite d'eau potable				**50**	**2 501,00$**	**18**	**2 908,33$**	**95**	**3 439,95$**
							39	4 092,72$	40	3 425,00$	75	4 138,58$
				Ø 100 mm			**1**	**2 500,00$**	**1**	**3 500,00$**		
									2	4 843,90$		
				Ø 150 mm			**10**	**2 025,00$**	**9**	**1 572,22$**	**41**	**2 018,17$**
							11	3 058,36$	12	2 044,08$	28	1 970,88$
				Ø 200 mm			**36**	**2 245,83$**	**7**	**3 885,71$**	**8**	**2 525,00$**
							23	3 012,31$	23	3 442,63$	3	4 432,87$
				Ø 250 mm			**1**	**5 250,00$**			**43**	**4 553,49$**
							3	14 896,47$			42	5 325,48$
				Ø 300 mm			**2**	**8 100,00$**	**1**	**7 500,00$**	**3**	**9 350,00$**
							2	6 000,70$	3	7 869,20$	2	9 120,00$

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
50	767000	Unité	Vanne sur conduite d'eau potable								**8**	**4 631,25$**
							3	5 000,00$			6	3 789,68$
				Ø 100 mm								
				Ø 150 mm							**3**	**2 966,67$**
							3	5 000,00$			3	2 788,00$
				Ø 200 mm							**1**	**4 000,00$**
											1	3 127,06$
				Ø 250 mm							**2**	**5 500,00$**
				Ø 300 mm							**2**	**6 575,00$**
											2	5 623,50$
50	767950	Unité	Soupape à air pour conduite d'eau potable									
50	768000	Unité	Borne d'incendie				**24**	**7 189,58$**	**19**	**10 052,63$**	**30**	**10 711,66$**
							17	8 690,58$	25	11 039,80$	15	13 151,63$
50	768005	Unité	Enlèvement de borne d'incendie				**5**	**760,00$**	**5**	**2 600,00$**	**7**	**3 546,35$**
							1	102,00$	4	1 051,50$	9	1 101,72$
50	768100	Unité	Rehaussement d'une borne d'incendie									
50	768200	Unité	Déplacement dans l'axe d'une borne d'incendie				**2**	**5 000,00$**			**10**	**5 000,00$**
							2	4 588,43$				
50	768300	Unité	Changement d'axe d'une borne d'incendie				**1**	**7 000,00$**			**9**	**5 517,18$**
									1	5 517,18$		

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
50	769000	m	Déviation de conduite d'eau potable				**341**	**808,21$**	**40**	**462,50$**	**609**	**669,74$**
							440	403,70$	149	339,25$	28	556,89$
				Ø 100 mm			**85**	**297,06$**	**22**	**352,27$**	**10**	**450,00$**
									141	303,67$		
				Ø 150 mm			**51**	**497,06$**			**50**	**282,50$**
							287	410,97$			21	474,25$
				Ø 200 mm			**75**	**440,00$**	**8**	**750,00$**	**354**	**707,89$**
							24	577,55$	8	964,40$	7	800,00$
				Ø 250 mm					**10**	**475,00$**	**35**	**692,86$**
				Ø 300 mm			**130**	**1 476,92$**			**160**	**715,00$**
							129	355,76$				

CATÉGORIE **50** **Travaux d'aqueduc**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)				**4**	**5 800,00$**	**27**	**4 723,48$**	**80**	**9 343,75$**
							5	3 118,96$	24	6 013,49$	52	10 366,01$
				Ø 900 mm			**4**	**5 800,00$**	**24**	**4 348,33$**	**42**	**5 166,67$**
							5	3 118,96$	21	5 761,03$	21	6 338,27$
					cadre et tampon Ø 775 mm		**4**	**5 800,00$**	**4**	**5 590,00$**	**16**	**5 500,00$**
							4	3 186,20$	4	8 500,00$	6	6 374,58$
						ajustable	**4**	**5 800,00$**	**4**	**5 590,00$**	**14**	**5 464,29$**
							4	3 186,20$	4	8 500,00$	5	6 602,62$
						conventionnel					**1**	**6 500,00$**
											1	5 234,37$
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**5 000,00$**

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					autre spécification						**2**	**10 500,00$**
							1	2 850,00$			2	8 064,00$
						ajustable					**2**	**10 500,00$**
											2	8 064,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						
							1	2 850,00$				

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification				**20**	**4 100,00$**	**24**	**4 500,00$**
									17	5 116,57$	13	6 056,02$
						ajustable					**24**	**4 500,00$**
											13	6 056,02$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification			**20**	**4 100,00$**		
									17	5 116,57$		

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm					**3**	**7 724,67$**	**16**	**9 718,75$**
									3	7 780,67$	13	9 093,15$
					cadre et tampon Ø 775 mm				**3**	**7 724,67$**	**9**	**11 944,44$**
									3	7 780,67$	5	9 724,80$
						ajustable			**3**	**7 724,67$**	**8**	**12 437,50$**
									3	7 780,67$	5	9 724,80$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification					**1**	**8 000,00$**

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification						**1**	**12 000,00$**
											3	9 888,00$
						ajustable					**1**	**12 000,00$**
											3	9 888,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification						**6**	**6 000,00$**
											5	7 984,58$
						ajustable					**4**	**5 500,00$**
											4	7 615,25$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite					**2**	**7 000,00$**
											1	9 461,90$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm							**3**	**16 000,00$**
											1	13 926,00$
					cadre et tampon Ø 775 mm						**3**	**16 000,00$**
											1	13 926,00$
						ajustable					**3**	**16 000,00$**
											1	13 926,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm							**3**	**20 000,00$**
											2	22 184,00$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification						**3**	**20 000,00$**
											2	22 184,00$
						ajustable					**3**	**20 000,00$**
											2	22 184,00$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm							**2**	**15 000,00$**
					cadre et tampon Ø 775 mm						**2**	**15 000,00$**
						ajustable						
						conventionnel					**2**	**15 000,00$**
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2400 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)							**14**	**16 928,57$**
											15	15 294,93$
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification						**14**	**16 928,57$**
											15	15 294,93$
						ajustable					**14**	**16 928,57$**
											15	15 294,93$
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				920mm x 1220 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1220 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1500 mm x 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1625 mm x 2750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1800 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				2120 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773010	Unité	Regard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773020	Unité	Regard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et tampon Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 900 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1500 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1600 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1650 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 1800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				Ø 2100 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre diamètre (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				950 mm x 1150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1150 mm x 1350 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1350 mm x 1550 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1750 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1550 mm x 1950 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				1750 mm x 2150 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773030	Unité	Regard-puisard préfabriqué en béton armé (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1200 mm x 1200 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				1600 mm x 2800 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				2150 mm x 3050 mm								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille Ø 775 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 350x600 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					cadre et grille 450x900 mm							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					autre spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
12.7.3.4	773040	Unité	Regard-puisard avec base coulée sur place (sanitaire)									
				autre dimension (mm)								
					aucune spécification							
						ajustable						
						conventionnel						
						ajustable, à chute						
						ajustable, à chute et fond de granite						
						autre spécification						
						aucune spécification						
51	774000	Unité	Branchement d'égout sanitaire				**58**	**1 612,93$**	**50**	**2 684,52$**	**126**	**1 155,16$**
							16	1 135,38$	92	1 585,44$	85	1 635,75$
				Ø 100 mm								
				Ø 125 mm			**15**	**1 650,00$**	**31**	**3 226,19$**	**111**	**1 017,12$**
							14	1 114,00$	30	2 100,63$	72	1 533,44$
				Ø 150 mm					**19**	**1 800,74$**	**12**	**1 595,83$**
									20	1 443,59$	8	1 507,01$
				Ø 200 mm								
				Ø 250 mm							**3**	**4 500,00$**
											5	3 315,00$
				autre diamètre (mm)			**43**	**1 600,00$**				
							2	1 285,00$	42	1 285,00$		

CATÉGORIE **51** **Travaux d'égout sanitaire**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	794000	m	Marquage linéaire aéroportuaire; peinture à base d'eau								**2 095**	**2,09$**
											2 346	2,97$
				blanc								
					largeur 15 cm							
						continu						
						non continu						
						aucune spécification						
					largeur 45 cm							
						continu						
					largeur 90 cm							
						continu						
					largeur 180 cm							
						continu						

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	794000	m	Marquage linéaire aéroportuaire; peinture à base d'eau									
				jaune							**1 765**	**2,03$**
											2 195	2,87$
					largeur 15 cm						**1 765**	**2,03$**
											2 195	2,87$
						continu					**1 765**	**2,03$**
											2 195	2,87$
						non continu						
						aucune spécification						
					largeur 30 cm							
						continu						
						non continu						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	794000	m	Marquage linéaire aéroportuaire; peinture à base d'eau									
				noir							**330**	**2,39$**
											151	4,50$
					largeur 15 cm						**330**	**2,39$**
											151	4,50$
						continu					**330**	**2,39$**
											151	4,50$
						non continu						
						aucune spécification						
					largeur 30 cm							
						continu						
						non continu						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
	794001	Unité	Marquage ponctuel aéroportuaire; peinture à base d'eau								**5**	**250,00$**
											5	275,00$
				marques de point d'attente								
					avant piste							
					sur piste							
				marques de panneau peint sur la chaussée							**5**	**250,00$**
											5	275,00$
					aucune spécification						**5**	**250,00$**
											5	275,00$
				marques d'identification de piste								
					aucune spécification							
	794002	m	Marquage ponctuel aéroportuaire; peinture à base d'eau; marque de point d'attente sur voie de service									
	794005	m carré	Marquage aéroportuaire côté ville; peinture à base d'eau									

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	794010	m	Rafraîchissement du marquage linéaire aéroportuaire; peinture à base d'eau				**85 478**	**1,38$**			**114 123**	**1,83$**
							158 959	1,81$	61 282	2,32$	113 571	2,32$
				blanc			**78 167**	**1,33$**			**104 597**	**1,72$**
							143 554	1,77$	55 176	2,32$	103 730	2,28$
					largeur 15 cm		**78 167**	**1,33$**			**102 174**	**1,61$**
							138 689	1,53$	50 676	1,73$	101 307	2,13$
						continu	**78 167**	**1,33$**			**102 174**	**1,61$**
							138 689	1,53$	50 676	1,73$	101 307	2,13$
						non continu						
						aucune spécification						
					largeur 45 cm						**2 423**	**6,60$**
											2 423	8,70$
						continu					**2 423**	**6,60$**
											2 423	8,70$
					largeur 90 cm							
							4 865	8,81$	4 500	8,89$		
						continu						
							4 865	8,81$	4 500	8,89$		
					largeur 180 cm							
						continu						

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	794010	m	Rafraîchissement du marquage linéaire aéroportuaire; peinture à base d'eau									
				jaune			**7 311**	**1,89$**			**8 295**	**2,91$**
							15 405	2,16$	5 896	2,24$	9 024	2,51$
					largeur 15 cm		**5 421**	**1,48$**			**5 882**	**1,95$**
							13 319	1,84$	5 582	1,64$	6 338	2,24$
						continu	**5 296**	**1,39$**			**5 313**	**1,90$**
							12 981	1,79$	5 488	1,63$	5 880	1,97$
						non continu	**125**	**5,00$**			**569**	**2,42$**
							338	3,70$	94	2,34$	458	5,69$
						aucune spécification						
					largeur 30 cm		**1 890**	**3,05$**			**2 413**	**5,23$**
							2 086	4,19$	314	12,89$	2 686	3,13$
						continu	**945**	**3,05$**			**1 694**	**4,25$**
							1 088	4,00$	224	9,85$	1 831	2,54$
						non continu	**945**	**3,05$**			**719**	**7,54$**
							998	4,39$	90	20,43$	855	4,40$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	794010	m	Rafraîchissement du marquage linéaire aéroportuaire; peinture à base d'eau									
				noir							**1 231**	**3,79$**
									210	4,50$	817	5,40$
					largeur 15 cm						**398**	**3,72$**
									210	4,50$	616	6,28$
						continu					**398**	**3,72$**
											616	6,28$
						non continu						
						aucune spécification						
									210	4,50$		
					largeur 30 cm						**833**	**3,82$**
											201	2,70$
						continu					**833**	**3,82$**
											201	2,70$
						non continu						
						aucune spécification						
	794011	Unité	Rafraîchissement du marquage ponctuel aéroportuaire; peinture à base d'eau				**24**	**728,00$**			**38**	**876,28$**
							45	764,44$	21	842,86$	36	765,18$
				marques de panneau peint sur la chaussée							**2**	**550,00$**
							1	500,00$	1	500,00$	2	1 233,28$
				marques d'identification de piste			**24**	**728,00$**			**36**	**894,40$**
							44	770,45$	20	860,00$	34	737,65$
	794012	m	Rafraîchissement du marquage ponctuel aéroportuaire; peinture à base d'eau				**186**	**17,16$**			**232**	**13,15$**
							222	11,68$	46	20,00$	223	22,72$
				marques de point d'attente sur voie de servic			**6**	**102,00$**			**6**	**24,00$**
							3	13,00$			7	250,00$
				marques de barre de seuil			**180**	**14,33$**			**226**	**12,86$**
							219	11,67$	46	20,00$	216	15,36$

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	794015	m carré	Rafraîchissement du marquage aéroportuaire côté ville; peinture à base d'eau									
	794018	m	Effacement du marquage linéaire aéroportuaire									
				continu								
					largeur 15 cm							
					largeur 30 cm							
					largeur 90 cm							
					largeur 180 cm							
				non continu								
					largeur 15 cm							
					largeur 30 cm							
	794019	m carré	Effacement du marquage ponctuel aéroportuaire						**3 100**	**20,00$**		
									3 134	36,10$		
94	794100	Global	Mobilisation et démobilisation de travaux aéroportuaires						**4**	**27 237,50$**	**5**	**70 385,98$**
									3	25 250,00$	6	71 984,67$

CATÉGORIE **94** **Travaux aéroportuaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
95	795000	Global	Mobilisation et démobilisation d'équipement ferroviaire				**21**	**18 523,81$**	**5**	**44 500,00$**	**19**	**22 631,58$**
							7	56 527,99$	18	15 059,70$	15	33 894,67$
95	795001	Global	Auscultation du rail									
95	795005	Global	Géométrie de la voie ferrée									
95	795010	pied	Correction de l'écartement des rails				**2 960**	**10,00$**				
							2 703	22,90$				
95	795015	t	Ballast				**19 155**	**12,42$**	**8 419**	**52,17$**	**30 196**	**70,03$**
							15 811	19,08$	13 686	20,46$	9 601	69,26$
				fourniture					**2 350**	**55,00$**	**6 040**	**77,50$**
							2 060	24,55$	716	24,55$	3 571	45,00$
				mise en place			**18 120**	**10,00$**			**150**	**30,00$**
							11 464	12,75$	10 750	12,75$		
				fourniture et chargement							**12 000**	**56,00$**
				fourniture et mise en place			**610**	**61,48$**	**5 789**	**50,64$**	**10 616**	**77,14$**
							1 903	47,58$	1 478	61,13$	5 699	74,41$
				autre spécification			**425**	**45,00$**			**1 300**	**100,00$**
							384	37,26$	405	37,26$		
				aucune spécification					**280**	**60,00$**	**90**	**235,00$**
									337	59,00$	331	242,48$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795019	Global	Traverse de bois pour passage à niveau									
				fourniture								
				mise en place								
				fourniture et mise en place								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois				**19 199**	**135,51$**	**1 884**	**655,70$**	**19 772**	**188,80$**
							17 720	134,89$	2 003	409,22$	6 981	272,07$
				passage à niveau								
							18	121,15$				
				7" x 9" x 9'								
							18	121,15$				
					fourniture							
					mise en place							
					fourniture et mise en place							
							18	121,15$				
					autre spécification							
					aucune spécification							
				7" x 9" x 10'								
					fourniture							
					mise en place							
					fourniture et mise en place							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				passage à niveau								
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				branchement							**59**	**188,47$**
					6" x 8" x 10'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					6" x 8" x 11'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				branchement								
					6" x 8" x 12'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					6" x 8" x 13'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				branchement								
					6" x 8" x 14'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					6" x 8" x 15'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				branchement								
					6" x 8" x 16'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification						**59**	**188,47$**
						fourniture					**59**	**188,47$**
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				voie			**18 720**	**129,76$**	**1 290**	**114,62$**	**10 800**	**141,99$**
							17 233	121,77$	1 759	115,33$	6 478	165,97$
					6" x 8" x 8'		**18 720**	**129,76$**	**30**	**98,84$**	**10 800**	**141,99$**
							17 233	121,77$	1 759	115,33$	4 933	164,02$
						fourniture					**1 200**	**80,00$**
									50	72,39$	100	72,39$
						mise en place						
						fourniture et mise en place	**18 650**	**129,84$**			**9 600**	**149,74$**
							16 988	122,20$	1 640	117,01$	4 833	165,92$
						autre spécification	**70**	**110,00$**	**30**	**98,84$**		
									69	106,48$		
						aucune spécification						
							245	92,10$				
					6" x 8" x 8 1/2'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				voie								
					6" x 8" x 9'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification				**1 260**	**115,00$**		
											1 545	172,20$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification			**1 260**	**115,00$**		
											1 545	172,20$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				transition					**90**	**712,00$**	**54**	**362,67$**
									54	1 363,06$	36	1 112,82$
					7" x 9" x 9'				**6**	**1 440,00$**	**18**	**345,00$**
											6	338,05$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place			**6**	**1 440,00$**	**18**	**345,00$**
											6	338,05$
						autre spécification						
						aucune spécification						
					7" x 9" x 10'				**6**	**1 460,00$**	**18**	**366,00$**
											6	358,93$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place			**6**	**1 460,00$**	**18**	**366,00$**
											6	358,93$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				transition								
					7" x 9" x 11'				**6**	**1 480,00$**	**18**	**377,00$**
											6	369,50$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place			**6**	**1 480,00$**	**18**	**377,00$**
											6	369,50$
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification				**72**	**525,00$**		
									54	1 363,06$	18	1 870,14$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place			**72**	**525,00$**		
									54	1 363,06$	18	1 870,14$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				pont			**4**	**0,00$**	**459**	**2 136,82$**		
							4	1 250,00$	178	2 235,66$	281	2 593,04$
					7" x 9" x 8'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					8" x 6" x 8'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				pont								
					8" x 8" x 10'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					10" x 10" x 10'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				pont								
					10" x 12" x 10'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					10" x 12" x 13'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				pont								
					10" x 16" x 13'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					12" x 10" x 14'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				pont								
					12" x 14" x 12'							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification		**4**	**0,00$**	**459**	**2 136,82$**		
							4	1 250,00$	178	2 235,66$	281	2 593,04$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place			**459**	**2 136,82$**		
									178	2 235,66$	281	2 593,04$
						autre spécification	**4**	**0,00$**				
							4	1 250,00$				
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
95	795020	Unité	Traverse de bois									
				autre spécification			**475**	**363,20$**	**45**	**946,54$**	**8 814**	**245,56$**
							465	612,30$	12	12 104,39$	69	571,62$
					autre spécification		**475**	**363,20$**	**45**	**946,54$**	**8 814**	**245,56$**
							465	612,30$	12	12 104,39$	69	571,62$
						fourniture						
						mise en place	**469**	**80,00$**				
							463	485,15$				
						fourniture et mise en place	**6**	**22 500,00$**	**45**	**946,54$**	**44**	**260,18$**
							2	30 047,65$	12	12 104,39$	69	571,62$
						autre spécification						
						aucune spécification					**8 770**	**245,49$**
				aucune spécification							**45**	**95,00$**
											117	137,00$
					autre spécification						**45**	**95,00$**
											117	137,00$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place					**45**	**95,00$**
											117	137,00$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
95	795021	Unité	Élimination de traverse de bois						**3 460**	**10,00$**	**170**	**29,12$**
							405	6,03$	800	3,52$	2 702	5,32$
				créosoté					**3 460**	**10,00$**	**170**	**29,12$**
							405	6,03$	800	3,52$	2 702	5,32$
				ACZA								
				autre spécification								
95	795022	Global	Élimination de traverse de bois									
				créosoté								
				ACZA								
				autre spécification								
95	795023	t	Élimination de traverse de bois						**100**	**412,50$**		
											81	402,77$
				créosoté					**100**	**412,50$**		
											81	402,77$
				ACZA								
				autre spécification								

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795025	Unité	Passage à niveau de ferme									
				réfection								
				reconstruction								
				démantèlement et réinstallation								
				autre spécification								
				aucune spécification								
95	795026	Unité	Élimination d'un passage à niveau de ferme									
95	795027	Global	Démolition d'un passage à niveau				**1** 1	**5 000,00$** 5 000,00$				
				complète			**1** 1	**5 000,00$** 5 000,00$				
				partielle								

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail				**5 580**	**12,83$**	**2 892**	**21,06$**	**4 150**	**25,19$**
							9 525	9,95$	3 164	24,37$	3 231	27,30$
				simple épaulement								
					85 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					100 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					115 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				simple épaulement								
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				double épaulement			**5 580**	**12,83$**	**2 892**	**21,06$**	**4 150**	**25,19$**
							9 525	9,95$	3 164	24,37$	3 231	27,30$
					85 lbs						**1 500**	**24,00$**
						fourniture					**1 500**	**24,00$**
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					100 lbs		**5 580**	**12,83$**			**2 650**	**25,87$**
							9 525	9,95$	2 180	21,01$	1 650	29,00$
						fourniture					**1 000**	**24,00$**
									200	21,10$		
						mise en place	**3 600**	**9,00$**				
							9 525	9,95$				
						fourniture et mise en place	**1 980**	**19,80$**			**1 650**	**27,00$**
									1 980	21,00$	1 650	29,00$
					115 lbs				**2 892**	**21,06$**		
									984	31,82$	1 581	25,53$
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place			**2 892**	**21,06$**		
									984	31,82$	1 581	25,53$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				double épaulement								
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				isolée à simple épaulement								
					85 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					100 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					115 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				isolée à simple épaulement								
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				isolée à double épaulement								
					85 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					100 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					115 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				isolée à double épaulement								
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				aucune spécification								
					85 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					100 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					115 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795030	Unité	Selle de rail									
				aucune spécification								
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
95	795032	Unité	Rail protecteur									

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795035	Unité	Rail								**70**	**2 535,71$**
							40	1 258,09$				
				neuf							**70**	**2 535,71$**
							40	1 258,09$				
					85 lbs						**30**	**1 950,00$**
						fourniture					**30**	**1 950,00$**
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					100 lbs						**20**	**1 950,00$**
							20	1 379,99$				
						fourniture					**20**	**1 950,00$**
							20	1 379,99$				
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795035	Unité	Rail									
				neuf								
					115 lbs						**20**	**4 000,00$**
							20	1 136,19$				
						fourniture					**20**	**4 000,00$**
							20	1 136,19$				
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795035	Unité	Rail									
				neuf								
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795035	Unité	Rail									
				usagé								
					85 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					100 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795035	Unité	Rail									
				usagé								
					115 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					132 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795035	Unité	Rail									
				usagé								
					136 lbs							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						fourniture						
						mise en place						
						fourniture et mise en place						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795036	pied	Long rail soudé									
				neuf								
					100 lbs							
					115 lbs							
					132 lbs							
					136 lbs							
					autre spécification							
				usagé								
					100 lbs							
					115 lbs							
					132 lbs							
					136 lbs							
					autre spécification							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795037	Unité	Éclisse de rail						**16**	**1 120,20$**	**972**	**492,39$**
							170	405,00$	12	862,72$	790	256,07$
				85 lbs							**50**	**500,00$**
				100 lbs							**50**	**400,00$**
							50	357,65$				
				115 lbs							**50**	**220,00$**
							52	199,52$				
				132 lbs								
				autre spécification					**16**	**1 120,20$**	**822**	**514,11$**
							68	596,96$	12	862,72$	790	256,07$
95	795040	Unité	Rail compromise									
							4	5 171,26$				
				85 - 100 lbs								
				100 - 115 lbs								
							4	5 171,26$				
				115 - 132 lbs								
				autre spécification								
95	795042	Unité	Crampons de voie ferrée				**1 525**	**55,00$**	**12 000**	**1,80$**	**60 814**	**2,58$**
							2 744	32,59$	384	54,31$	15 887	1,55$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795045	Unité	Joint	soudé	aucune spécification	aucune spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795045	Unité	Joint									
				boulonné								
					standard							
						85 lbs						
						100 lbs						
						115 lbs						
						132 lbs						
						136 lbs						
						autre spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795045	Unité	Joint									
				boulonné								
					isolé							
						85 lbs						
						100 lbs						
						115 lbs						
						132 lbs						
						136 lbs						
						autre spécification						
					compromise							
						85 - 100 lbs						
						100 - 115 lbs						
						115 - 132 lbs						
						autre spécification						

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795050	Unité	Anticheminant								**36 000**	**8,89$**
									1 000	3,00$	28 400	6,10$
				85 lbs							**1 000**	**5,00$**
					CP							
					CN							
					standard							
					aucune spécification						**1 000**	**5,00$**
				100 lbs							**5 000**	**5,00$**
					CP						**5 000**	**5,00$**
					CN							
					standard							
					aucune spécification							
				115 lbs							**2 000**	**5,00$**
									1 000	3,00$		
					CP							
					CN							
					standard							
					aucune spécification						**2 000**	**5,00$**
									1 000	3,00$		

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795050	Unité	Anticheminant									
				132 lbs								
					CP							
					CN							
					standard							
					aucune spécification							
				136 lbs								
					CP							
					CN							
					standard							
					aucune spécification							
				autre spécification							**28 000**	**10,00$**
											28 400	6,10$
					CP							
					CN						**25 000**	**10,00$**
											25 400	6,13$
					standard							
					aucune spécification						**3 000**	**10,00$**
											3 000	5,89$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795055	pied	Ornière de rail en caoutchouc				**150**	**135,00$**				
							146	150,00$				
				85 lbs								
				100 lbs								
				115 lbs			**150**	**135,00$**				
							146	150,00$				
				132 lbs								
				136 lbs								
				autre spécification								

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
95	795060	Unité	Branchement								**1**	**150 000,00$**
											0	245 154,49$
				85 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795060	Unité	Branchement									
				100 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795060	Unité	Branchement									
				115 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795060	Unité	Branchement									
				132 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795060	Unité	Branchement									
				136 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
95	795060	Unité	Branchement									
				autre spécification							**1**	**150 000,00$**
											0	245 154,49$
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10						**1**	**150 000,00$**
											0	245 154,49$
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795065	Unité	Aiguillage									
				85 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795065	Unité	Aiguillage									
				100 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795065	Unité	Aiguillage									
				115 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795065	Unité	Aiguillage									
				132 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795065	Unité	Aiguillage									
				136 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795065	Unité	Aiguillage									
				autre spécification								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795066	Unité	Coeur de croisement									
				85 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795066	Unité	Coeur de croisement									
				100 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795066	Unité	Coeur de croisement									
				115 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795066	Unité	Coeur de croisement									
				132 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795066	Unité	Coeur de croisement									
				136 lbs								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795066	Unité	Coeur de croisement									
				autre spécification								
					CP no. 7							
					CP no. 9							
					CP no. 11							
					CP no. 16							
					CP no. 20							
					CN no. 8							
					CN no. 10							
					CN no. 12							
					CN no. 16							
					CN no. 20							
95	795070	pied	Nivellement de la voie ferrée				**259 021**	**2,49$**			**99 800**	**2,51$**
							177 209	0,96$	162 203	1,45$	12 542	15,15$
95	795071	Unité	Nivellement des aiguillages				**25**	**2 000,00$**			**1**	**2 500,00$**
							22	2 490,37$	3	2 672,55$		
95	795075	Global	Nivellement, surfaçage et alignement du passage à niveau									
95	795080	pied	Démantèlement et réinstallation de la voie ferrée				**2 907**	**149,13$**			**2 550**	**137,45$**
							378	108,16$	2 767	136,52$	2 030	130,14$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795100	Heure	Travaux d'entretien régulier de la voie ferrée				390	200,38$				
95	795105	Global	Travaux d'entretien hivernal de la voie ferrée									
95	795110	mille	Désherbage mécanique de la voie ferrée									
				avec piste cyclable à proximité								
				sans piste cyclable à proximité								
95	795115	pied	Nettoyage de fossé de la voie ferrée									
				milieu rural								
				milieu urbain								
95	795120	Heure	Nettoyage d'ouvrage ferroviaire						9	175,00$		
				ponceau								
				piliers de pont								
				ponceau et piliers de pont								
				autre spécification					9	175,00$		
95	795125	mille	Épandage d'herbicide sur la voie ferrée									
95	795200	Mois	Inspection et surveillance du réseau exploité et supervision des travaux d'entretien						**24**	**15 500,00$**		
							12	14 970,83$	12	17 864,78$	12	21 525,48$

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795205	Mois	Inspection et surveillance du réseau non exploité				1	1 800,00$				
				une fois par semaine								
					de mai à novembre							
					de décembre à avril							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification			1	1 800,00$				
					de mai à novembre							
					de décembre à avril		1	1 800,00$				
					autre spécification							
					aucune spécification							
				aucune spécification								
					aucune spécification							

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
95	795210	Mois	Surveillance et entretien mineur de l'atelier mécanique									
							12	600,00$	7	600,00$		
				de Vallée-Jonction								
							12	600,00$	7	600,00$		
				autre spécification								
				aucune spécification								
95	795215	Mois	Contrôle de la circulation ferroviaire sur le réseau exploité				**24**	**3 787,50$**				
							3	3 787,50$	12	3 787,50$	9	3 787,50$
95	795220	Mois	Entretien, inspection et essai des systèmes d'avertissement des passages à niveau du réseau exploité				**24**	**3 100,00$**				
							12	2 971,67$	12	2 970,00$	12	2 970,00$
95	900095	pied	Ouvrage non usuel pour voie ferrée				**22 782**	**26,77$**	**41 040**	**53,00$**	**157 712**	**20,48$**
							21 782	32,19$	1 000	18,20$	121 557	37,37$
95	900096	mille	Ouvrage non usuel pour voie ferrée						**10**	**500,00$**		

CATÉGORIE **95** **Travaux ferroviaires**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	063234	m	Enlèvement d'andain sous une glissière de sécurité				**1 410**	**6,03$**	**375**	**22,20$**	**10 863**	**28,22$**
							786	15,76$	1 359	20,40$	11 160	12,46$
96	120700	Global	Traitement contre la poussière				**109**	**11 991,15$**	**72**	**13 648,43$**	**100**	**12 363,21$**
							90	10 225,40$	41	32 132,92$	79	21 425,97$
				eau								
				sels chlorurés hygroscopiques en solution								
				sels chlorurés hygroscopiques solides								
				autre spécification								
				aucune spécification								
96	120702	Unité	Traitement contre la poussière pour aéroport				**46**	**500,00$**			**310**	**5 693,55$**
									8	1 000,00$		
96	120705	km	Traitement contre la poussière				**19**	**2 800,00$**				
							41	1 753,68$	21	2 800,00$	20	2 800,00$
96	120710	km	Balayage et nettoyage				**5 044**	**327,95$**	**1 794**	**536,08$**	**4 843**	**319,98$**
							6 796	350,70$	6 847	345,25$	5 989	377,65$
				de chaussée			**1 100**	**623,16$**	**992**	**696,48$**	**724**	**689,39$**
							1 713	667,77$	1 770	658,04$	1 715	681,31$
				de musoir			**3**	**3 124,49$**			**3**	**3 556,71$**
							4	2 977,78$	5	2 730,81$	1	675,00$
				de terre-plein								
				autre spécification			**3 942**	**243,67$**	**803**	**337,85$**	**4 117**	**253,08$**
							5 080	241,92$	5 072	233,73$	4 274	255,76$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	120715	m	Clôture pare-neige						**6 000**	**13,50$**	**6 000**	**13,50$**
							7 368	2,40$			7 920	3,60$
				installation					**3 000**	**20,00$**	**3 000**	**20,00$**
											3 936	3,60$
				entretien								
				enlèvement					**3 000**	**7,00$**	**3 000**	**7,00$**
											3 984	3,60$
				installation, entretien et enlèvement								
				autre spécification								
							7 368	2,40$				
				aucune spécification								
96	170200	Global	Entretien et nettoyage d'une halte routière (montant annuel)				**2**	**16 415,00$**	**8**	**9 078,38$**	**4**	**13 483,18$**
							14	9 797,14$	14	8 810,96$	13	9 697,99$
96	170201	Mois	Entretien et nettoyage d'une halte routière				**129**	**5 382,74$**	**102**	**5 306,98$**	**36**	**7 066,67$**
							118	4 426,35$	128	4 635,77$	123	5 663,99$
96	170210	Mois	Enlèvement et transport des déchets				**129**	**298,69$**	**91**	**409,60$**	**42**	**564,12$**
							119	279,12$	111	290,11$	115	420,82$
96	170211	Mois	Élimination des déchets				**129**	**267,17$**	**91**	**272,57$**	**42**	**441,26$**
							119	249,83$	111	252,09$	115	279,24$
	170215	Mois	Enlèvement et transport du recyclage									
96	170400	Global	Exploitation d'un service de cantine mobile (montant annuel)									
96	170401	Mois	Exploitation d'un service de cantine mobile									

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	170405	Mois	Exploitation d'une machine distributrice									
				aliments frais								
				boissons								
				boissons et collations								
				collations								
				autre spécification								
				aucune spécification								
96	170410	Mois	Échantillonnage et analyse de l'eau potable									
	171000	Global	Entretien ménager d'un aérogare (montant annuel)				1	9 500,00$	0	9 500,00$		
	171005	Global	Entretien extérieur d'un aérogare (montant annuel)									

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	172000	Global	Frais généraux (travaux en milieu isolé)				**10**	**310 600,00$**	**6**	**590 283,33$**	**22**	**453 743,49$**
							8	320 579,12$	7	396 118,88$	13	191 016,83$
				accessible par voie terrestre					**1**	**0,00$**		
							0	425 000,00$				
					assurances							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					cautionnement							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					mobilisation							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					démobilisation							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172000	Global	Frais généraux (travaux en milieu isolé)									
				accessible par voie terrestre								
					mobilisation/démobilisation							
							0	425 000,00$				
						autre spécification						
						aucune spécification						
							0	425 000,00$				
					location de terrain							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					transport des matériaux							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					transport de la main-d'oeuvre				**1**	**0,00$**		
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**0,00$**		

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172000	Global	Frais généraux (travaux en milieu isolé)									
				accessible par voie terrestre								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	172000	Global	Frais généraux (travaux en milieu isolé)									
				inaccessible par voie terrestre			**10**	**310 600,00$**	**5**	**708 340,00$**	**22**	**453 743,49$**
							5	523 387,84$	6	408 116,36$	13	191 016,83$
					assurances		**2**	**50 250,00$**	**1**	**70 000,00$**	**7**	**76 563,53$**
							1	6 000,00$	2	75 000,00$	5	42 681,53$
						autre spécification					**1**	**51 349,60$**
											1	50 368,50$
						aucune spécification	**2**	**50 250,00$**	**1**	**70 000,00$**	**6**	**80 765,85$**
							1	6 000,00$	2	75 000,00$	4	41 240,22$
					cautionnement		**3**	**51 500,00$**	**1**	**70 000,00$**	**6**	**74 985,34$**
							2	33 738,00$	3	54 242,80$	4	68 349,11$
						autre spécification	**1**	**45 000,00$**				
							1	21 214,00$	1	21 214,00$		
						aucune spécification	**2**	**54 750,00$**	**1**	**70 000,00$**	**6**	**74 985,34$**
							1	40 000,00$	2	62 500,00$	4	68 349,11$
					mobilisation		**1**	**790 000,00$**			**1**	**3 519 000,00$**
									1	1 500 000,00$		
						autre spécification	**1**	**790 000,00$**			**1**	**3 519 000,00$**
									1	1 500 000,00$		
						aucune spécification						
					démobilisation							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	172000	Global	Frais généraux (travaux en milieu isolé)									
				inaccessible par voie terrestre								
					mobilisation/démobilisation		**2**	**780 500,00$**	**2**	**1 633 350,00$**	**3**	**1 283 333,33$**
							1	1 498 638,29$	1	1 563 917,53$	2	753 003,07$
						autre spécification	**1**	**561 000,00$**	**1**	**566 700,00$**		
									1	825 000,00$		
						aucune spécification	**1**	**1 000 000,00$**	**1**	**2 700 000,00$**	**3**	**1 283 333,33$**
							1	1 498 638,29$	0	2 350 000,00$	2	753 003,07$
					location de terrain							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					transport des matériaux							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					transport de la main-d'oeuvre		**2**	**250 000,00$**	**1**	**135 000,00$**	**4**	**400 625,00$**
							1	800 000,00$	0	150 000,00$	2	214 363,72$
						autre spécification						
						aucune spécification	**2**	**250 000,00$**	**1**	**135 000,00$**	**4**	**400 625,00$**
							1	800 000,00$	0	150 000,00$	2	214 363,72$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172000	Global	Frais généraux (travaux en milieu isolé)									
				inaccessible par voie terrestre								
					autre spécification						**1**	**25 000,00$**
						autre spécification					**1**	**25 000,00$**
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	172005	Jour	Fourniture au chantier pour le personnel				**8 778**	**197,65$**	**12 148**	**177,00$**	**1 059**	**400,78$**
							1 444	218,51$	1 813	210,93$	3 308	193,34$
				permanent			**7 999**	**195,50$**	**12 117**	**176,67$**	**854**	**400,03$**
							1 400	215,75$	1 784	208,82$	3 245	190,49$
					du gîte et couvert		**7 739**	**194,50$**	**11 901**	**176,56$**	**519**	**431,48$**
							1 126	234,47$	1 698	205,07$	2 935	174,34$
					du gîte		**40**	**200,63$**				
							13	130,77$	16	80,00$		
					du couvert (3 repas /jour et collations)							
					d'un véhicule		**220**	**229,77$**	**216**	**182,64$**	**245**	**241,56$**
							261	139,22$	70	329,43$	310	343,35$
					autre spécification						**90**	**650,00$**
				sporadique			**779**	**219,74$**	**31**	**306,45$**	**205**	**403,90$**
							44	306,29$	29	340,69$	63	340,26$
					du gîte et couvert		**769**	**219,80$**	**31**	**306,45$**	**190**	**412,11$**
							41	322,85$	28	350,00$	61	335,02$
					du gîte		**10**	**215,00$**				
							3	80,00$	1	80,00$		
					du couvert (3 repas /jour et collations)							
					d'un véhicule						**15**	**300,00$**
											2	500,00$
					autre spécification							

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	172006	Global	Fourniture au chantier pour le personnel				**5**	**198 380,00$**	**2**	**294 100,00$**	**7**	**540 365,00$**
							5	256 129,20$	2	98 651,06$	4	317 390,15$
				du gîte et couvert			**4**	**131 225,00$**	**1**	**300 000,00$**	**6**	**605 425,83$**
							4	329 201,19$	1	78 558,00$	3	408 049,50$
				du gîte					**1**	**288 200,00$**		
											1	30 000,00$
				du couvert (3 repas /jour et collations)								
				d'un véhicule								
				autre spécification			**1**	**467 000,00$**			**1**	**150 000,00$**
							1	-6 930,00$	0	150 000,00$		
	172010	Global	Transport de l'aérogare temporaire									
				et deux conteneurs								
				autre spécification								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172011	Global	Travaux divers sur l'aérogare temporaire									
				en mécanique								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							
				en électricité								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							
				en architecture								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172011	Global	Travaux divers sur l'aérogare temporaire									
				autre spécification								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							
	172015	Global	Déménagement de l'aérogare existante									
	172020	m	Clôture de chantier amovible				**165**	**20,00$**	**105**	**57,71$**	**621**	**57,04$**
							165	10,00$	55	56,00$	369	45,81$
				matériaux					**60**	**35,00$**		
									55	56,00$		
				main-d'oeuvre								
				aucune spécification			**165**	**20,00$**	**45**	**88,00$**	**621**	**57,04$**
							165	10,00$			369	45,81$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	172030	Global	Aménagement du site						**3**	**76 833,33$**	**3**	**631 833,33$**
									4	90 138,67$	3	164 564,64$
				en électricité					**1**	**5 500,00$**		
									1	22 411,30$		
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification				**1**	**5 500,00$**		
									1	22 411,30$		
				en civil					**2**	**112 500,00$**	**1**	**165 000,00$**
									3	113 097,10$	1	13 072,56$
					matériaux							
					main-d'oeuvre				**1**	**0,00$**		
									2	1 833,00$		
					aucune spécification				**1**	**225 000,00$**	**1**	**165 000,00$**
									1	347 337,30$	1	13 072,56$
				autre spécification							**2**	**865 250,00$**
											2	240 310,69$
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification						**2**	**865 250,00$**
											2	240 310,69$
	172040	Global	Travaux de démolition sélective sur l'aérogare existante									
	172060	Global	Pièces et matériels de rechange, d'entretien et de surplus				**3**	**11 130,00$**	**1**	**20 000,00$**		
							1	1 040,94$	2	56 614,94$	1	74 666,06$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172065	t	Redevance applicable à l'exploitation									
				de la carrière								
				de la sablière								
				de la gravière								
				autre spécification								
	172080	Global	Mise en fonction de l'aérogare temporaire									
				matériaux								
				main-d'oeuvre								
				aucune spécification								
	172085	Global	Mise hors fonction de l'aérogare temporaire									
				matériaux								
				main-d'oeuvre								
				aucune spécification								

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172090	Global	Déménagement des services entre les aérogares									
				existante à temporaire								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							
				temporaire à rénovée								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							
				existante à nouvelle								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	172090	Global	Déménagement des services entre les aérogares									
				autre spécification								
					matériaux							
					main-d'oeuvre							
					aucune spécification							
96	190020	Global	Indexation relative aux contrats renouvelables									

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	320043	ha	Enlèvement des détritus				**3 237**	**101,30$**	**4 765**	**116,92$**	**5 085**	**94,01$**
							7 229	81,07$	8 863	80,26$	6 995	98,79$
				1er ramassage			**970**	**111,67$**	**1 617**	**83,50$**	**836**	**151,08$**
							1 101	126,20$	1 970	92,89$	1 907	101,26$
					autoroute		**231**	**85,09$**	**1 463**	**75,33$**	**417**	**67,99$**
							217	52,00$	924	20,62$	865	55,83$
					route nationale							
					route régionale							
							3	150,00$	3	150,00$		
					route collectrice							
					autre spécification							
					aucune spécification		**739**	**119,97$**	**154**	**161,00$**	**419**	**233,78$**
							881	144,40$	1 042	156,83$	1 042	138,98$
				2e ramassage			**1 747**	**92,47$**	**480**	**55,00$**	**1 548**	**96,64$**
							2 024	63,07$	2 516	54,39$	1 785	74,12$
					autoroute				**480**	**55,00$**	**417**	**58,78$**
									482	17,85$	417	55,98$
					route nationale							
					route régionale							
					route collectrice							
					autre spécification		**1 747**	**92,47$**			**1 131**	**110,59$**
							2 024	63,07$	2 035	63,04$	1 368	79,65$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	320043	ha	Enlèvement des détritus									
				3e ramassage								
					autoroute							
					route nationale							
					route régionale							
					route collectrice							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				4e ramassage								
					autoroute							
					route nationale							
					route régionale							
					route collectrice							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	320043	ha	Enlèvement des détritus									
				5e ramassage								
					autoroute							
					route nationale							
					route régionale							
					route collectrice							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				autre spécification			**209**	**106,65$**	**1 264**	**122,11$**	**151**	**133,00$**
							36	25,00$	1 216	103,21$	1 327	105,49$
					autoroute				**405**	**135,00$**	**151**	**133,00$**
									383	75,00$	529	96,42$
					route nationale							
					route régionale							
					route collectrice							
					autre spécification				**281**	**163,03$**		
									281	136,76$	281	136,76$
					aucune spécification		**209**	**106,65$**	**578**	**93,18$**		
							36	25,00$	552	105,70$	517	97,78$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	320043	ha	Enlèvement des détritus									
				aucune spécification			**311**	**115,00$**	**1 404**	**171,93$**	**2 550**	**71,39$**
							2 136	48,89$	3 161	84,16$	1 976	114,20$
					autoroute		**311**	**115,00$**	**311**	**100,00$**	**311**	**100,00$**
							437	104,33$	437	120,02$	311	106,00$
					route nationale							
					route régionale				**151**	**135,37$**		
									151	19,21$		
					route collectrice							
					autre spécification							
					aucune spécification				**942**	**201,52$**	**2 239**	**67,42$**
							1 699	34,64$	2 574	81,89$	1 666	115,73$
	320046	Global	Enlèvement et transport des déchets				**1**	**2 599,00$**	**12**	**659,00$**	**3**	**2 504,78$**
							18	1 025,14$	16	1 239,79$	16	1 650,49$
	320047	Global	Élimination des déchets						**4**	**254,13$**	**2**	**3 000,00$**
							6	380,85$	7	773,41$	6	1 651,42$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts				**3 746**	**249,97$**	**4 586**	**228,59$**	**3 931**	**116,71$**
							1 793	156,80$	2 254	180,09$	2 645	167,68$
				cerf			**2 047**	**204,68$**	**2 672**	**203,39$**		
							625	142,78$	730	148,35$	698	144,52$
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente		**7**	**196,43$**	**7**	**203,57$**		
						incluant nettoyage de chaussée	**7**	**196,43$**	**7**	**203,57$**		
						aucune spécification						
					autre spécification		**2 040**	**204,71$**	**2 665**	**203,39$**		
							625	142,78$	730	148,35$	698	144,52$
						incluant nettoyage de chaussée	**2 040**	**204,71$**	**2 665**	**203,39$**		
							625	142,78$	730	148,35$	698	144,52$
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				orignal			**92**	**282,17$**	**124**	**349,19$**	**10**	**1 200,00$**
							6	355,67$	21	420,00$	9	466,11$
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente		**13**	**586,54$**	**4**	**300,00$**	**10**	**1 200,00$**
							2	750,00$				
						incluant nettoyage de chaussée	**13**	**586,54$**	**4**	**300,00$**	**10**	**1 200,00$**
							2	750,00$				
						aucune spécification						
					autre spécification		**79**	**232,09$**	**120**	**350,83$**		
							4	158,50$	21	420,00$	9	466,11$
						incluant nettoyage de chaussée	**79**	**232,09$**	**120**	**350,83$**		
							4	158,50$	21	420,00$	9	466,11$
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				animal introuvable			**99**	**191,48$**	**120**	**214,79$**	**131**	**97,65$**
							15	135,67$	45	131,14$	49	128,85$
					autre spécification		**23**	**250,00$**				
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification	**23**	**250,00$**				
					aucune spécification		**76**	**173,77$**	**120**	**214,79$**	**131**	**97,65$**
							15	135,67$	45	131,14$	49	128,85$
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification	**76**	**173,77$**	**120**	**214,79$**	**131**	**97,65$**
							15	135,67$	45	131,14$	49	128,85$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				de plus de 45 kg			**18**	**320,00$**	**20**	**325,00$**	**1 470**	**122,69$**
											9	628,33$
					délai de 4 heures						**1 440**	**110,00$**
											3	85,00$
						incluant nettoyage de chaussée					**1 440**	**110,00$**
											3	85,00$
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					autre spécification		**18**	**320,00$**	**20**	**325,00$**		
						incluant nettoyage de chaussée	**18**	**320,00$**	**20**	**325,00$**		
						aucune spécification						
					aucune spécification						**30**	**732,00$**
											6	900,00$
						incluant nettoyage de chaussée					**30**	**732,00$**
											6	900,00$
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				de moins de 45 kg							**2 190**	**89,52$**
							544	80,00$	500	80,00$	861	70,01$
					délai de 4 heures							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					intervention urgente						**90**	**95,00$**
						incluant nettoyage de chaussée					**90**	**95,00$**
						aucune spécification						
					autre spécification						**1 500**	**85,00$**
											1	77,50$
						incluant nettoyage de chaussée					**1 500**	**85,00$**
											1	77,50$
						aucune spécification						
					aucune spécification						**600**	**100,00$**
							544	80,00$	500	80,00$	860	70,00$
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification					**600**	**100,00$**
							544	80,00$	500	80,00$	860	70,00$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				autre spécification			**213**	**234,56$**	**390**	**288,38$**	**80**	**370,00$**
							160	226,85$	122	302,22$	203	339,01$
					délai de 4 heures		**160**	**238,94$**				
							72	221,09$	43	222,60$	57	220,58$
						incluant nettoyage de chaussée	**160**	**238,94$**				
							72	221,09$	43	222,60$	57	220,58$
						aucune spécification						
					intervention urgente		**33**	**259,15$**	**10**	**300,00$**		
							54	199,66$	1	325,00$	1	325,00$
						incluant nettoyage de chaussée	**33**	**259,15$**	**10**	**300,00$**		
							54	199,66$	1	325,00$	1	325,00$
						aucune spécification						
					autre spécification		**20**	**159,00$**	**330**	**286,26$**	**70**	**407,14$**
									55	308,16$	117	364,28$
						incluant nettoyage de chaussée	**20**	**159,00$**	**330**	**286,26$**	**70**	**407,14$**
									55	308,16$	117	364,28$
						aucune spécification						
					aucune spécification				**50**	**300,00$**	**10**	**110,00$**
							34	282,21$	23	435,87$	28	475,00$
						incluant nettoyage de chaussée			**50**	**300,00$**		
							33	290,00$	21	475,00$	28	475,00$
						aucune spécification					**10**	**110,00$**
							1	25,00$	2	25,00$		

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	320048	Unité	Récupération, transport et disposition d'animaux morts									
				aucune spécification			**1 277**	**326,38$**	**1 260**	**251,43$**	**50**	**560,00$**
							443	243,61$	836	246,45$	816	241,88$
					délai de 4 heures		**175**	**279,00$**				
							39	280,00$	51	280,00$	54	280,00$
						incluant nettoyage de chaussée	**175**	**279,00$**				
							39	280,00$	51	280,00$	54	280,00$
						aucune spécification						
					intervention urgente							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					autre spécification							
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification						
					aucune spécification		**1 102**	**333,90$**	**1 260**	**251,43$**	**50**	**560,00$**
							404	240,10$	785	244,27$	762	239,18$
						incluant nettoyage de chaussée						
						aucune spécification	**1 102**	**333,90$**	**1 260**	**251,43$**	**50**	**560,00$**
							404	240,10$	785	244,27$	762	239,18$
96	490110	Global	Ouvrages non usuels relatifs aux contrats renouvelables				**3**	**294 368,71$**				
							5	32 100,99$	2	53 200,42$	1	55 044,84$
11.2.5.2	500040	Unité	Déboisement (abattage et essouchement des arbres isolés)				**438**	**180,81$**	**356**	**164,34$**	**656**	**295,71$**
							423	205,13$	251	264,70$	536	502,09$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
11.2.4.2	500070	Unité	Émondage d'arbre				**50**	**170,00$**	**35**	**279,57$**	**108**	**269,02$**
							8	139,50$	14	229,54$	35	144,70$
	646415	Unité	Remplacement de grille ou de couvercle				**15**	**529,35$**	**14**	**547,50$**	**50**	**677,00$**
							29	518,60$	4	3 853,34$	88	1 536,78$
				incluant raccordement à l'existant			**2**	**0,00$**			**3**	**0,00$**
									2	5 720,73$	17	455,88$
				incluant raccordement et réfection de surface								
				autre spécification			**4**	**875,39$**	**11**	**505,91$**	**31**	**669,35$**
							20	594,01$	2	1 985,96$	43	711,88$
				aucune spécification			**9**	**493,19$**	**3**	**700,00$**	**16**	**818,75$**
							9	351,00$			28	3 459,84$
96	670930	km	Débroussaillement mécanique				**71**	**5 511,28$**	**510**	**4 019,10$**	**60**	**1 000,00$**
							238	2 443,28$	255	3 264,71$	253	2 740,85$
96	670935	m carré	Débroussaillement mécanique				**112 357**	**1,00$**	**140 000**	**1,36$**	**91 386**	**0,79$**
							310 246	0,51$	245 119	0,48$	346 495	0,52$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route				**1 233**	**329,68$**	**841**	**290,40$**	**994**	**306,48$**
							2 044	236,77$	1 940	233,17$	1 509	180,40$
				1er nettoyage			**63**	**658,78$**			**390**	**300,00$**
							63	330,63$	61	330,39$	451	90,26$
					autoroute		**45**	**707,30$**				
							45	178,00$	44	178,00$	44	178,00$
						autre spécification						
						aucune spécification	**45**	**707,30$**				
							45	178,00$	44	178,00$	44	178,00$
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				1er nettoyage								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification		**18**	**535,00$**			**390**	**300,00$**
							18	720,00$	17	720,00$	408	80,85$
						autre spécification						
						aucune spécification	**18**	**535,00$**			**390**	**300,00$**
							18	720,00$	17	720,00$	408	80,85$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				2e nettoyage								
					autoroute							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				2e nettoyage								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				3e nettoyage								
					autoroute							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				3e nettoyage								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				4e nettoyage								
					autoroute							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				4e nettoyage								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				5e nettoyage								
					autoroute							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				5e nettoyage								
					autre spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				autre spécification			**257**	**307,11$**	**25**	**140,00$**		
							245	169,72$	253	161,95$	87	149,45$
					autoroute							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				autre spécification								
					autre spécification		**257**	**307,11$**				
							245	169,72$	228	168,80$	62	169,71$
						autre spécification						
						aucune spécification	**257**	**307,11$**				
							245	169,72$	228	168,80$	62	169,71$
					aucune spécification				**25**	**140,00$**		
									25	100,00$	25	100,00$
						autre spécification						
						aucune spécification			**25**	**140,00$**		
									25	100,00$	25	100,00$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				aucune spécification			**914**	**313,51$**	**815**	**295,05$**	**604**	**310,66$**
							1 171	269,14$	1 454	247,21$	971	225,04$
					autoroute							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route nationale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route régionale							
						autre spécification						
						aucune spécification						
					route collectrice							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673010	km	Nettoyage des abords de route									
				aucune spécification								
					autre spécification		**71**	**280,00$**				
							53	328,06$	62	328,06$		
						autre spécification	**71**	**280,00$**				
							53	328,06$	62	328,06$		
						aucune spécification						
					aucune spécification		**844**	**316,31$**	**815**	**295,05$**	**604**	**310,66$**
							1 118	266,36$	1 392	243,59$	971	225,04$
						autre spécification			**196**	**238,72$**		
									160	241,10$	148	236,49$
						aucune spécification	**844**	**316,31$**	**620**	**312,81$**	**604**	**310,66$**
							887	274,80$	999	246,01$	823	222,98$
19.4.8.1	673080	km	Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle				**1 388**	**104,34$**	**396**	**86,54$**		
							1 032	105,16$	1 525	111,70$	1 037	114,79$
				de l'ambroisie			**1 388**	**104,34$**	**396**	**86,54$**		
							1 032	105,16$	1 525	111,70$	1 037	114,79$
				de phragmites australis								
				autre spécification								
19.4.8.1	673081	Heure	Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle				**45**	**260,76$**	**45**	**390,00$**		
							18	350,00$	23	212,00$	16	212,00$
				de l'ambroisie			**12**	**142,00$**				
				de phragmites australis			**25**	**310,00$**				
							18	350,00$				
				autre spécification			**8**	**285,00$**	**45**	**390,00$**		
									23	212,00$	16	212,00$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
19.4.8.1	673082	m	Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle				**908**	**26,00$**	**832**	**26,00$**	**950**	**28,00$**
							618	25,27$	705	25,06$	848	39,07$
				de l'ambroisie								
				de phragmites australis			**908**	**26,00$**	**832**	**26,00$**	**950**	**28,00$**
							618	25,27$	705	25,06$	848	39,07$
				autre spécification								
19.4.8.1	673083	m carré	Pulvérisation d'herbicide pour le contrôle				**2 150**	**6,75$**	**9 100**	**1,76$**	**9 000**	**4,07$**
							6 524	3,46$	15 558	3,47$	7 748	4,66$
				de l'ambroisie								
				de phragmites australis							**9 000**	**4,07$**
							1 731	4,92$	246	4,92$	4 255	6,00$
				autre spécification			**2 150**	**6,75$**	**9 100**	**1,76$**		
							4 793	2,93$	15 312	3,45$	3 493	3,02$
96	673250	ha	Fauchage				**4 247**	**372,40$**	**3 059**	**394,56$**	**3 111**	**248,08$**
							6 626	234,93$	7 209	252,72$	4 176	264,04$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon				**5 778**	**272,31$**	**6 244**	**255,92$**	**8 239**	**268,22$**
							11 410	222,87$	11 448	224,36$	12 027	217,38$
				milieu rural			**3 162**	**212,22$**	**4 134**	**247,67$**	**4 913**	**285,69$**
							6 386	194,82$	6 875	198,76$	7 662	196,45$
					1re coupe		**1 068**	**204,95$**	**1 489**	**274,20$**	**1 537**	**247,31$**
							2 389	205,25$	2 399	196,09$	2 373	204,67$
						standard	**49**	**203,70$**				
							281	177,52$	160	160,00$	98	160,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**320**	**185,00$**	**829**	**309,20$**	**952**	**244,29$**
							1 290	215,31$	1 223	205,72$	1 183	193,62$
						aucune spécification	**699**	**214,18$**	**660**	**230,23$**	**586**	**252,23$**
							818	198,91$	1 016	190,17$	1 092	220,66$
					2e coupe		**1 183**	**220,90$**	**2 213**	**233,52$**	**1 395**	**252,56$**
							2 471	185,20$	3 294	184,17$	2 426	188,34$
						standard	**164**	**323,62$**	**364**	**400,00$**		
							756	260,68$	637	254,54$	115	240,79$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**320**	**185,00$**	**1 190**	**176,05$**	**809**	**255,60$**
							977	140,73$	1 567	154,44$	1 372	163,34$
						aucune spécification	**699**	**213,23$**	**659**	**245,32$**	**586**	**248,37$**
							738	166,73$	1 090	185,76$	939	218,41$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					3e coupe		**36**	**179,50$**	**7**	**205,00$**		
									36	319,00$	36	319,00$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification			**7**	**205,00$**		
						aucune spécification	**36**	**179,50$**				
									36	319,00$	36	319,00$
					2 coupes				**84**	**280,00$**		
									84	672,87$	84	672,87$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification			**84**	**280,00$**		
									84	672,87$	84	672,87$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					3 coupes		**62**	**274,02$**				
							59	259,82$	53	261,07$	59	260,04$
						standard	**3**	**252,41$**				
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**13**	**510,00$**				
							13	295,00$	13	295,00$	13	295,00$
						aucune spécification	**46**	**210,00$**				
							46	250,00$	40	250,00$	46	250,00$
					4 coupes				**1**	**221,78$**		
									1	4 140,00$	0	4 140,00$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification			**1**	**221,78$**		
									1	4 140,00$	0	4 140,00$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					6 coupes				**3**	**1 257,58$**	**15**	**1 295,31$**
							23	873,89$	22	821,76$	18	420,45$
						standard			**3**	**1 257,58$**	**15**	**1 295,31$**
							23	873,89$	22	821,76$	18	420,45$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					8 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					autre nombre de coupes		**345**	**205,36$**	**163**	**194,32$**	**1 966**	**331,48$**
							801	162,12$	795	175,96$	2 475	170,28$
						standard	**28**	**380,00$**				
							28	422,50$	28	422,50$	28	422,50$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**308**	**185,95$**	**163**	**194,32$**	**1 966**	**331,48$**
							764	145,55$	758	159,93$	2 437	165,21$
						aucune spécification	**9**	**320,00$**				
							9	760,00$	9	760,00$	9	760,00$
					aucune spécification		**468**	**206,34$**	**175**	**221,78$**		
							643	203,99$	191	248,48$	191	262,09$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**15**	**850,00$**				
							15	530,62$	15	530,62$	15	530,62$
						aucune spécification	**454**	**185,48$**	**175**	**221,78$**		
							628	196,35$	176	224,91$	176	239,72$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain			**2 616**	**344,94$**	**2 110**	**272,07$**	**3 326**	**242,41$**
							5 025	258,52$	4 573	262,85$	4 364	254,12$
					1re coupe		**360**	**302,63$**	**206**	**190,81$**	**530**	**184,54$**
							766	188,88$	795	191,67$	633	164,99$
						standard					**95**	**150,00$**
							95	125,00$	95	125,00$	83	125,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification			**198**	**150,00$**	**435**	**192,09$**
							361	130,51$	356	127,43$	357	128,29$
						aucune spécification	**360**	**302,63$**	**7**	**1 300,00$**		
							311	276,24$	344	276,61$	194	249,45$
					2e coupe		**115**	**430,70$**	**207**	**196,13$**	**418**	**167,41$**
							468	149,61$	435	132,13$	457	148,17$
						standard					**95**	**150,00$**
							95	125,00$	95	125,00$	83	125,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**2**	**880,00$**	**200**	**155,84$**	**323**	**172,53$**
							310	106,02$	310	104,43$	305	103,44$
						aucune spécification	**113**	**424,36$**	**7**	**1 300,00$**		
							64	398,95$	30	446,61$	69	373,56$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					3e coupe		**108**	**367,85$**	**200**	**155,84$**	**506**	**166,83$**
							454	118,08$	487	130,97$	552	132,75$
						standard					**95**	**150,00$**
							95	125,00$	95	125,00$	151	125,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**2**	**880,00$**	**200**	**155,84$**	**411**	**170,72$**
							336	106,07$	336	104,43$	339	105,49$
						aucune spécification	**106**	**360,12$**				
							22	270,27$	56	299,75$	62	301,47$
					2 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					3 coupes		**919**	**254,17$**	**396**	**275,38$**	**731**	**331,05$**
							1 280	249,14$	688	288,19$	885	396,87$
						standard	**342**	**248,00$**			**342**	**275,36$**
							333	263,00$	224	263,00$	113	314,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**203**	**217,00$**	**396**	**275,38$**		
							620	217,46$	389	301,39$	384	301,42$
						aucune spécification	**374**	**280,00$**			**389**	**380,00$**
							327	295,00$	75	295,00$	389	515,00$
					4 coupes		**499**	**572,51$**	**271**	**236,00$**		
							478	584,04$	568	513,77$	352	322,80$
						standard	**136**	**661,14$**				
							136	510,00$	103	510,00$	34	510,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**104**	**235,38$**	**271**	**236,00$**		
							104	427,37$	281	397,11$	272	236,50$
						aucune spécification	**259**	**661,14$**				
							238	695,00$	183	695,00$	46	695,00$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					6 coupes		**15**	**1 254,40$**	**176**	**315,57$**	**28**	**1 343,44$**
							45	1 068,24$	197	409,12$	205	422,65$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r	**1**	**2 560,00$**				
							0	7 500,00$				
						autre spécification			**176**	**315,57$**	**14**	**1 918,85$**
							40	1 060,48$	190	402,83$	190	415,51$
						aucune spécification	**14**	**1 200,00$**			**14**	**800,00$**
							5	575,00$	7	575,00$	15	515,00$
					8 coupes				**1**	**7 700,00$**		
									0	4 000,00$	1	4 000,00$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r			**1**	**7 700,00$**		
									0	4 000,00$	1	4 000,00$
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
96	673400	ha	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					autre nombre de coupes		**134**	**462,79$**	**316**	**421,98$**	**390**	**227,49$**
							551	306,86$	509	302,32$	479	268,78$
						standard						
							1	2 584,75$	1	2 584,75$	1	2 584,75$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification	**68**	**707,17$**	**316**	**421,98$**	**387**	**227,17$**
							527	302,36$	485	297,20$	455	261,59$
						aucune spécification	**67**	**214,00$**			**3**	**268,50$**
							22	270,27$	22	270,27$	22	270,27$
					aucune spécification		**465**	**223,00$**	**337**	**281,59$**	**723**	**256,84$**
							983	218,91$	894	227,32$	802	225,08$
						standard	**465**	**223,00$**			**465**	**252,33$**
							454	225,69$	306	224,00$	465	225,00$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification			**337**	**281,59$**	**258**	**264,96$**
							252	265,16$	584	228,21$	337	225,19$
						aucune spécification						
							277	165,64$	4	360,00$		

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon				**76 338**	**0,30$**	**400 180**	**0,11$**	**400 910**	**0,20$**
							518 627	0,17$	669 710	0,17$	766 178	0,20$
				milieu rural			**76 338**	**0,30$**	**77 125**	**0,17$**	**13 500**	**0,98$**
							144 156	0,30$	136 024	0,31$	88 512	0,55$
					1re coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					2e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					3e coupe				**1 350**	**1,52$**		
							1 350	1,25$	1 350	1,50$	1 350	1,50$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification			**1 350**	**1,52$**		
							1 350	1,25$	1 350	1,50$	1 350	1,50$
						aucune spécification						
					2 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					3 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					4 coupes						**7 000**	**0,96$**
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification					**7 000**	**0,96$**

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					6 coupes		**76 338**	**0,30$**				
							76 338	0,50$	63 615	0,50$	76 338	0,50$
						standard	**76 338**	**0,30$**				
							76 338	0,50$	63 615	0,50$	76 338	0,50$
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					8 coupes				**66 200**	**0,08$**		
							66 200	0,04$	66 200	0,07$		
						standard						
							66 200	0,04$				
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification			**66 200**	**0,08$**		
									66 200	0,07$		

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu rural								
					autre nombre de coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					aucune spécification				**9 575**	**0,59$**	**6 500**	**1,00$**
							268	1,70$	4 859	0,71$	10 824	0,81$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r					**2 500**	**1,00$**
											2 500	2,00$
						autre spécification			**9 307**	**0,58$**	**4 000**	**1,00$**
									4 644	0,66$	8 000	0,40$
						aucune spécification			**268**	**0,90$**		
							268	1,70$	215	1,90$	324	1,90$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu urbain					**323 055**	**0,10$**	**387 410**	**0,17$**
							374 471	0,12$	533 686	0,14$	677 666	0,15$
					1re coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					2e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					3e coupe							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					2 coupes						**2 308**	**0,50$**
							2 188	0,43$	2 308	0,43$	2 308	0,87$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification					**2 308**	**0,50$**
							2 188	0,43$	2 308	0,43$	2 308	0,87$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					3 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					4 coupes						**51 300**	**0,20$**
							50 691	0,15$	51 300	0,15$	51 296	0,17$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification					**51 300**	**0,20$**
							50 691	0,15$	51 300	0,15$	51 296	0,17$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					6 coupes							
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification						
					8 coupes				**26 625**	**0,40$**	**2 270**	**1,69$**
									26 625	0,40$	2 270	1,69$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification						
						aucune spécification			**26 625**	**0,40$**	**2 270**	**1,69$**
									26 625	0,40$	2 270	1,69$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
19	673405	m carré	Tonte de gazon									
				milieu urbain								
					autre nombre de coupes				**54 400**	**0,40$**	**291 256**	**0,10$**
							286 316	0,06$	418 177	0,09$	407 496	0,10$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification			**54 400**	**0,40$**		
									124 800	0,15$	116 240	0,15$
						aucune spécification					**291 256**	**0,10$**
							286 316	0,06$	293 377	0,06$	291 256	0,08$
					aucune spécification				**242 030**	**0,00$**	**40 276**	**0,55$**
							35 276	0,54$	35 276	0,54$	214 296	0,21$
						standard						
						pente forte, accès difficile ou endroit r						
						autre spécification					**5 000**	**0,50$**
						aucune spécification			**242 030**	**0,00$**	**35 276**	**0,56$**
							35 276	0,54$	35 276	0,54$	214 296	0,21$
	673500	Global	Nettoyage et entretien d'une borne d'accueil, du terrain et de l'aménagement paysager								**1**	**5 785,00$**
							2	11 080,00$	2	11 080,00$	1	4 500,00$

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
18.11	682900	m	Réparation de clôture						**18**	**58,12$**		
							339	35,97$	18	401,11$	320	78,46$
				et disposition								
											320	78,46$
				non remplacées								
				autre spécification								
							339	35,97$				
				aucune spécification					**18**	**58,12$**		
									18	401,11$		

CATÉGORIE **96** **Contrats renouvelables d'entretien**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210002	Unité	Redressement de massif									
97	210003	Unité	Réparation partielle de massif (surface et ajustement de boulons)						**5**	**400,00$**	**1**	**4 300,00$**
97	210004	Unité	Remplacement complet d'un massif				**22**	**14 995,45$**	**39**	**21 062,44$**	**12**	**19 820,42$**
							1	7 992,49$	50	15 587,31$	22	13 172,14$
97	210008	m	Remplacement d'un conducteur dans un conduit				**4 865**	**6,05$**	**8 000**	**8,18$**	**650**	**8,00$**
							3 376	7,95$	2 584	8,53$	36 803	9,19$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe				**8 718** 7 789	**114,28$** 112,44$	**13 555** 9 487	**173,32$** 153,87$	**11 727** 9 892	**190,47$** 169,39$
				lampadaire			**8 635** 7 723	**109,99$** 108,56$	**13 555** 9 374	**173,32$** 146,61$	**11 699** 9 891	**188,91$** 169,40$
					1 lampe		**8 635** 7 723	**109,99$** 108,56$	**13 555** 9 374	**173,32$** 146,61$	**11 699** 9 891	**188,91$** 169,40$
						fourni et installé	**8 635** 7 723	**109,99$** 108,56$	**13 555** 9 374	**173,32$** 146,61$	**11 694** 9 891	**188,93$** 169,40$
						fourni par Ministère					**5**	**143,86$**
					2 lampes							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
				luminaire de surface			**33** 2	**359,09$** 48,00$	 1	 48,00$	**3** 1	**65,00$** 65,00$
					1 lampe		**33** 2	**359,09$** 48,00$	 1	 48,00$	**3** 1	**65,00$** 65,00$
						fourni et installé	**33** 2	**359,09$** 48,00$	 1	 48,00$	**3** 1	**65,00$** 65,00$
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe									
				haut-mât			**41**	**759,39$**			**25**	**932,00$**
							45	769,33$	112	762,23$		
					3 lampes							
						fourni et installé						
						fourni par Ministère						
					4 lampes		**4**	**615,00$**			**10**	**765,00$**
									24	700,00$		
						fourni et installé	**4**	**615,00$**			**10**	**765,00$**
									24	700,00$		
						fourni par Ministère						
					5 lampes		**35**	**775,00$**			**5**	**895,00$**
							29	800,00$	73	800,00$		
						fourni et installé	**35**	**775,00$**			**5**	**895,00$**
							29	800,00$	73	800,00$		
						fourni par Ministère						
					6 lampes		**2**	**775,00$**			**5**	**1 025,00$**
									2	800,00$		
						fourni et installé	**2**	**775,00$**			**5**	**1 025,00$**
									2	800,00$		
						fourni par Ministère						

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210010	Unité	Remplacement de lampe									
				haut-mât								
					8 lampes						**5**	**1 210,00$**
						fourni et installé					**5**	**1 210,00$**
						fourni par Ministère						
97	210011	Unité	Remplacement de fusible				**1 049**	**15,86$**	**1 824**	**32,01$**	**962**	**32,55$**
							930	22,29$	1 126	22,18$	1 586	28,78$
				1 fusible			**1 033**	**15,72$**	**1 694**	**31,82$**	**962**	**32,55$**
							883	21,88$	1 124	22,16$	1 471	28,63$
				2 fusibles			**16**	**25,00$**	**130**	**34,50$**		
							47	30,00$	2	30,61$	115	30,61$
				3 fusibles								
97	210012	Unité	Remplacement d'un porte fusible				**160**	**102,07$**	**192**	**101,57$**	**215**	**97,10$**
							139	90,36$	144	61,12$	266	88,34$
				simple			**56**	**150,00$**				
							48	120,00$				
				double			**104**	**76,26$**	**192**	**101,57$**	**214**	**97,28$**
							91	74,73$	144	61,12$	266	88,34$
				triple							**1**	**60,00$**

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210014	Unité	Remplacement d'un luminaire				**221**	**591,86$**	**230**	**428,39$**	**1 629**	**812,70$**
							427	414,92$	428	387,34$	872	1 279,99$
				profilé			**200**	**621,25$**	**205**	**398,93$**	**1 064**	**367,80$**
							383	448,23$	342	453,49$	448	508,21$
					fourni et installé		**179**	**664,80$**	**119**	**478,82$**	**364**	**921,27$**
							218	694,30$	187	741,51$	309	686,80$
					fourni par Ministère		**21**	**250,00$**	**86**	**288,37$**	**700**	**80,00$**
							165	123,11$	155	106,00$	139	111,18$
				rond			**1**	**1 000,00$**			**441**	**1 987,53$**
							44	125,00$	85	125,00$	424	2 095,47$
					fourni et installé		**1**	**1 000,00$**			**241**	**3 500,00$**
											213	3 988,00$
					fourni par Ministère						**200**	**165,00$**
							44	125,00$	85	125,00$	211	185,00$
				de surface			**20**	**277,50$**	**25**	**670,00$**	**124**	**452,02$**
									1	65,00$		
					fourni et installé		**14**	**289,29$**	**25**	**670,00$**	**122**	**457,95$**
					fourni par Ministère		**6**	**250,00$**			**2**	**90,00$**
									1	65,00$		

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
97	210015	Unité	Remplacement d'un ballast				**803**	**234,61$**	**1 018**	**239,98$**	**751**	**246,34$**
							797	160,72$	2 031	176,85$	1 613	220,25$
				luminaire profilé			**723**	**222,60$**	**996**	**231,91$**	**720**	**244,21$**
							750	150,42$	1 874	163,86$	1 566	212,83$
					fourni et installé		**723**	**222,60$**	**816**	**205,42$**	**715**	**244,64$**
							542	171,97$	1 863	163,35$	1 396	183,90$
					fourni par Ministère				**180**	**352,00$**	**5**	**182,63$**
							208	94,27$	11	250,00$	170	450,41$
				luminaire rond			**50**	**285,00$**	**22**	**605,00$**	**30**	**300,00$**
							47	325,00$	157	331,92$	47	467,30$
					fourni et installé		**50**	**285,00$**	**2**	**275,00$**	**30**	**300,00$**
							47	325,00$	157	331,92$	2	479,00$
					fourni par Ministère				**20**	**638,00$**		
											45	466,78$
				luminaire de surface			**30**	**440,00$**			**1**	**170,00$**
					fourni et installé		**30**	**440,00$**			**1**	**170,00$**
					fourni par Ministère							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210016	Unité	Remplacement d'un démarreur						**145**	**305,34$**		
							12	250,00$				
				luminaire profilé					**130**	**287,50$**		
							12	250,00$				
					fourni et installé				**130**	**287,50$**		
							12	250,00$				
					fourni par Ministère							
				luminaire rond					**15**	**460,00$**		
					fourni et installé				**15**	**460,00$**		
					fourni par Ministère							
				luminaire de surface								
					fourni et installé							
					fourni par Ministère							
97	210017	Unité	Remplacement d'un condensateur									
97	210018	Unité	Intervention d'urgence				**20**	**1 169,80$**	**28**	**1 086,98$**	**290**	**3 020,93$**
							19	1 260,58$	35	814,09$	19	884,48$
97	210019	Unité	Remplacement d'un fût				**4**	**0,00$**	**30**	**360,00$**	**10**	**435,00$**
									27	298,00$	8	1 565,81$
97	210021	Unité	Replacer un coffret									
97	210022	Unité	Remplacement d'un coffret						**6**	**1 667,50$**		
97	210023	Unité	Remplacement d'un fusible dans un coffret				**7**	**60,71$**	**16**	**165,78$**	**3**	**35,00$**
							12	64,75$	5	121,00$	64	49,28$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210024	Unité	Remplacement d'un contacteur dans un coffret				**5**	**345,00$**	**9**	**660,00$**	**1**	**500,00$**
							7	478,57$	4	600,00$	1	1 018,60$
97	210025	Unité	Remplacement d'un transformateur dans un coffret				**3**	**516,67$**	**6**	**290,00$**	**1**	**1 000,00$**
											3	454,10$
97	210026	Unité	Remplacement d'une borne dans un coffret				**2**	**237,50$**	**1**	**15,00$**	**1**	**300,00$**
							2	220,00$	1	850,00$	1	250,00$
97	210027	Unité	Remplacement d'un commutateur de contrôle dans un coffret				**5**	**240,00$**	**1**	**130,00$**	**1**	**400,00$**
							3	166,67$	1	200,00$	1	325,00$
97	210028	Unité	Remplacement d'une cellule photoélectrique				**28**	**116,79$**	**45**	**243,39$**	**39**	**304,36$**
							55	230,80$	84	162,44$	75	176,91$
				sur fût			**23**	**131,30$**	**45**	**243,39$**	**39**	**304,36$**
							47	264,98$	83	164,04$	75	176,91$
				sur luminaire			**5**	**50,00$**				
							8	30,00$	1	30,00$		
97	210029	Unité	Changer une douille de photo-cellule				**3**	**100,00$**				
							7	150,00$	5	150,00$		
97	210030	m	Installation de câble aérien temporaire				**190**	**19,79$**	**280**	**11,05$**	**120**	**12,50$**
							402	14,12$	416	13,61$	646	45,13$
97	210031	km	Déplacement de personnel et d'équipement au lieu de la réparation						**26 000**	**1,61$**		
							7 795	1,39$	2 641	5,38$	15 179	5,40$
97	210032	m	Remplacement d'un conducteur dans un lampadaire						**50**	**3,45$**	**480**	**31,38$**
							428	4,65$			808	37,18$
97	210033	Unité	Remplacement du réfracteur				**16**	**75,00$**				
							1	50,00$				
				luminaire profilé			**15**	**75,00$**				
							1	50,00$				
				luminaire rond			**1**	**75,00$**				
				luminaire de surface								
97	210034	Unité	Remplacement d'un lampadaire						**329**	**1 406,99$**	**586**	**1 419,76$**
							277	988,10$	242	1 092,13$	588	1 162,29$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210035	Unité	Remplacement d'un disjoncteur dans un coffret				**2**	**525,00$**	**5**	**617,00$**	**1**	**1 000,00$**
											3	2 563,06$
97	210036	Unité	Entretien de l'éclairage routier						**630**	**1 250,00$**	**299**	**1 867,89$**
							125	1 073,20$	341	1 498,84$	212	1 660,87$
97	210040	Heure	Intervention d'urgence				**490**	**187,35$**	**20**	**220,00$**	**240**	**145,00$**
							707	157,85$	718	160,89$	271	131,06$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210050	Heure	Électricien pour l'entretien des systèmes d'éclairage				**543**	**131,01$**	**1 703**	**150,27$**	**4 165**	**183,78$**
							1 693	134,07$	2 382	142,00$	2 198	144,49$
				avec véhicule de service			**48**	**103,33$**	**250**	**133,36$**	**1 100**	**131,73$**
							382	133,98$	633	138,73$	519	113,87$
					autre spécification		**48**	**103,33$**	**160**	**124,00$**	**180**	**128,82$**
							100	172,46$	19	115,00$	23	147,39$
					aucune spécification				**90**	**150,00$**	**920**	**132,30$**
							282	120,33$	614	139,47$	496	112,31$
				avec camion nacelle			**240**	**138,50$**	**810**	**158,89$**	**1 470**	**167,30$**
							525	154,76$	722	162,92$	730	176,38$
					jusqu'à 9,14 m de haut							
					autre spécification		**90**	**119,33$**	**360**	**120,00$**	**860**	**139,52$**
							149	112,34$	282	118,09$	248	130,48$
					aucune spécification		**150**	**150,00$**	**450**	**190,00$**	**610**	**206,46$**
							376	171,51$	440	191,62$	482	200,00$
				avec camion grue et nacelle			**255**	**129,18$**	**543**	**149,85$**	**1 525**	**240,60$**
							740	123,01$	921	134,81$	935	137,43$
					plus de 9,14 m de haut				**70**	**210,00$**		
							24	185,00$	2	185,00$	64	185,00$
					autre spécification		**255**	**129,18$**	**440**	**134,27$**	**480**	**133,67$**
							299	107,96$	329	120,06$	333	124,74$
					aucune spécification				**33**	**230,00$**	**1 045**	**289,71$**
							417	130,21$	590	142,86$	539	139,65$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210050	Heure	Électricien pour l'entretien des systèmes d'éclairage									
				autre spécification					**100**	**125,00$**	**70**	**110,00$**
							47	78,00$	106	81,47$	15	90,00$
					jusqu'à 9,14 m de haut							
					plus de 9,14 m de haut							
					autre spécification				**100**	**125,00$**	**70**	**110,00$**
							47	78,00$	106	81,47$	15	90,00$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210055	Heure	Électricien				**1 002**	**104,76$**	**1 936**	**135,92$**	**3 510**	**121,28$**
							1 718	106,16$	2 051	100,93$	2 221	102,35$
				avec véhicule de service			**445**	**98,11$**	**776**	**94,18$**	**1 245**	**99,11$**
							578	92,06$	687	88,13$	751	94,89$
					autre spécification		**190**	**94,89$**	**760**	**94,05$**	**1 120**	**95,66$**
							232	81,29$	664	87,99$	587	86,14$
					aucune spécification		**255**	**100,51$**	**16**	**100,00$**	**125**	**130,00$**
							347	99,26$	24	92,00$	164	126,23$
				avec camion nacelle			**7**	**0,00$**	**262**	**369,08$**	**220**	**271,36$**
							98	192,67$	71	160,03$	67	202,76$
					jusqu'à 9,14 m de haut				**35**	**140,00$**		
							8	145,00$	22	155,00$	26	155,00$
					autre spécification				**7**	**700,00$**		
							20	85,00$				
					aucune spécification		**7**	**0,00$**	**220**	**395,00$**	**220**	**271,36$**
							70	228,28$	49	162,30$	42	231,88$
				avec camion grue et nacelle			**145**	**200,00$**			**225**	**210,00$**
							145	196,47$	83	196,50$	138	207,00$
					plus de 9,14 m de haut							
					autre spécification							
					aucune spécification		**145**	**200,00$**			**225**	**210,00$**
							145	196,47$	83	196,50$	138	207,00$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210055	Heure	Électricien									
				autre spécification			**405**	**79,77$**	**898**	**103,98$**	**1 820**	**107,35$**
							897	91,22$	1 210	98,18$	1 266	90,06$
					jusqu'à 9,14 m de haut							
					plus de 9,14 m de haut							
					autre spécification		**265**	**74,36$**	**890**	**104,01$**	**1 820**	**107,35$**
							789	87,88$	1 111	96,49$	1 182	88,22$
					aucune spécification		**140**	**90,00$**	**8**	**100,00$**		
							109	115,53$	99	117,29$	84	115,98$
	210056	Heure	Manoeuvre				**435**	**0,00$**	**301**	**34,13$**	**117**	**22,38$**
							90	64,15$			372	55,70$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210070	Heure	Entretien des systèmes électrotechniques				**483**	**86,59$**	**257**	**173,64$**	**630**	**108,65$**
							301	106,88$	202	94,60$	441	98,04$
				caméra								
					câblage							
					coffret							
					conduit							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				éclairage routier								
					câblage							
					coffret							
					conduit							
					autre spécification							
					aucune spécification							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	210070	Heure	Entretien des systèmes électrotechniques									
				feux clignotants								
					câblage							
					coffret							
					conduit							
					autre spécification							
					aucune spécification							
				feux de circulation					**1**	**125,00$**	1	650,00$
					câblage							
					coffret							
					conduit							
					autre spécification				**1**	**125,00$**	1	650,00$
					aucune spécification							

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
97	210070	Heure	Entretien des systèmes électrotechniques									
				PMV			**475**	**88,05$**			**450**	**101,11$**
							186	85,54$	187	90,80$	334	88,46$
					câblage							
					coffret							
					conduit							
					autre spécification							
					aucune spécification		**475**	**88,05$**			**450**	**101,11$**
							186	85,54$	187	90,80$	334	88,46$
				autre spécification					**256**	**173,83$**		
									10	145,00$	5	145,00$
					câblage							
					coffret							
					conduit							
					autre spécification				**6**	**125,00$**		
					aucune spécification				**250**	**175,00$**		
									10	145,00$	5	145,00$
				aucune spécification			**8**	**0,00$**			**180**	**127,50$**
							115	141,39$	6	135,00$	102	121,77$
					aucune spécification		**8**	**0,00$**			**180**	**127,50$**
							115	141,39$	6	135,00$	102	121,77$
97	220001	Unité	Relampage (changement d'ampoules) pour feux de circulation et clignotant									

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
97	220005	Unité	Remplacement d'un module à DEL				**30**	**150,00$**	**150**	**254,50$**		
							81	246,85$	35	127,51$	52	127,53$
				Ø 200 mm					**5**	**160,00$**		
				Ø 300 mm					**145**	**257,76$**		
							78	250,00$	33	125,24$	49	125,24$
				aucune spécification			**30**	**150,00$**				
							3	165,00$	2	165,00$	3	165,00$
97	230001	Unité	Manipulation de couronne sur un haut-mât				**9**	**400,00$**				
							6	550,00$	3	550,00$		
97	230002	Unité	Remplacement de couronne sur un haut-mât								**7**	**30 000,00$**
97	230003	Unité	Nettoyage du réflecteur et du réfracteur sur un luminaire de haut-mât									
97	230005	m	Remplacement de câble de levage sur un haut-mât									
97	230010	Unité	Remplacement de douille				**8**	**52,50$**	**3**	**130,00$**	**39**	**164,44$**
							4	36,25$	2	65,00$	33	74,48$
				luminaire profilé			**5**	**50,00$**	**1**	**130,00$**	**33**	**180,61$**
							3	40,00$			33	74,48$
				luminaire rond							**1**	**33,00$**
							1	25,00$				
				luminaire de surface			**2**	**50,00$**			**1**	**20,00$**
				photocellule			**1**	**70,00$**	**2**	**130,00$**	**4**	**100,00$**
									2	65,00$		
97	230015	Unité	Remplacement d'une plaque d'identification				**157**	**49,52$**	**84**	**150,71$**	**629**	**69,03$**
							358	33,65$	73	53,11$	738	58,47$
	230020	Unité	Remplacement de la mise à la terre								**4**	**2 000,00$**
	230025	Unité	Reprogrammation d'un contrôleur				**1**	**0,00$**	**1**	**2 680,00$**		
											2	14 396,59$

CATÉGORIE **97** **Entretien des équipements électrotechniques**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **98** **Entretien des structures**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**	**Qté prévue**	**Prix moyen**
							Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen	Qté exéc.	Coût moyen
98	063341	m	Nettoyage de ponceau				**3 901**	**154,59$**	**1 406**	**129,95$**	**1 246**	**91,13$**
							2 822	116,31$	913	107,20$	1 680	78,33$
				avec réparation			**114**	**142,81$**	**95**	**298,08$**		
							70	90,00$	44	411,77$		
				sans réparation			**501**	**52,52$**	**585**	**63,33$**	**30**	**125,08$**
							781	42,40$	115	192,79$	474	73,12$
				autre spécification			**1 045**	**123,09$**	**91**	**705,49$**	**567**	**105,72$**
							1 167	149,26$	393	101,38$	568	77,99$
				aucune spécification			**2 241**	**192,71$**	**635**	**83,66$**	**649**	**76,81$**
							804	142,54$	361	49,30$	638	82,51$

CATÉGORIE **98** **Entretien des structures**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
	104800	Unité	Dédommagement pour annulation d'une fermeture par le Ministère				**5**	**500,00$**	**9**	**927,78$**	**21**	**1 640,87$**
							4	598,75$			1	565,00$
	104805	Unité	Dédommagement pour annulation d'une fermeture par le Ministère (prix fixé par le Ministère)				**167**	**711,98$**	**190**	**672,03$**	**280**	**835,93$**
							7	507,14$	22	600,00$	32	584,06$
99	300000	Global	Remise en état des lieux				**9**	**27 111,11$**	**15**	**8 453,67$**	**30**	**8 519,51$**
							7	5 068,57$	7	9 688,85$	17	9 583,44$
CCDG 2.2	691000	Global	Indexation relative au décret de la Construction									
							594	19 779,91$	775	144 763,63$	365	153 582,29$
CCDG 2.2	691100	Global	Indexation relative au décret de la Construction et au répertoire des taux de location									
							10	3 249,75$			3	14 279,11$
99	691200	Global	Indexation relative à l'indice canadien des prix à la consommation									
							11	17 759,62$	30	569 273,74$	23	80 935,83$
8.7	693000	Global	Retenue spéciale (dommages et intérêts liquidés, ou défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit)									
							34	-19 907,59$	31	-75 109,70$	63	-47 603,46$
8.7	693001	Global	Retenue spéciale pour dommages et intérêts liquidés						**1**	**0,00$**		
							153	-9 057,29$	159	-10 065,76$	297	-11 213,19$
8.7	693002	Global	Retenue spéciale pour défaut de terminer les travaux dans le délai prescrit									
							52	-69 287,26$	58	-34 704,46$	88	-38 407,78$
8.7	693003	Global	Retenue spéciale en lien avec l'inadmissibilité d'une entreprise									
99	693100	Global	Retenue spéciale (enrobé non conforme)									
							140	-10 343,05$	127	-9 905,81$	149	-19 077,89$
8.7.1	693200	Global	Retenue spéciale (béton non conforme)									
							13	-4 900,26$	4	1 091,56$	7	-2 405,90$
				relatif à la résistance à la compression								
							12	-5 036,46$	3	1 596,82$	7	-2 405,90$
				relatif à l'épaisseur								
							2	-3 856,07$	1	-500,00$		
8.7	693351	Global	Retenue spéciale				**1**	**0,00$**	**1**	**0,00$**		
							784	-9 729,96$	695	-21 617,98$	1 060	-9 587,27$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
8.7	693355	Global	Libération de la retenue									
							59	27 190,09$	46	20 676,19$	56	36 581,07$
				inscrire no bordereau-document (bord. 99-999)								
							59	27 190,09$	46	20 676,19$	56	36 581,07$
					inscrire no article (article 999)							
							59	27 190,09$	46	20 676,19$	56	36 581,07$
						partiellement						
							26	20 609,41$	12	22 375,06$	8	20 392,80$
						en totalité						
							32	34 401,88$	29	22 250,13$	47	40 051,01$
						autre spécification						
							1	-32 489,50$				
						aucune spécification						
									5	7 466,89$	1	3 000,00$
99	693500	Global	Frais de contestation (béton non conforme)									
12.2.4.4	693505	Global	Remboursement des frais de laboratoire selon droit de recours									
							6	2 494,40$	1	19 669,50$	3	1 799,92$
7.11	693510	Global	Nettoyage et remise en état des lieux (montant fixé par le Ministère)				**53**	**6 150,75$**	**42**	**6 785,71$**	**82**	**7 567,07$**
							40	6 311,72$	43	5 583,88$	71	7 386,77$
7.8	694000	Global	Prolongation du délai d'exécution, la date de fin des travaux est reportée									
				inscrire date (du aaaa-mm-jj)								
					inscrire date (au aaaa-mm-jj)							
						autre spécification						
						aucune spécification						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
7.8	694005	Global	Prolongation de délai spécifique, la date de fin des travaux spécifiques est reportée									
				inscrire date (du aaaa-mm-jj)								
					inscrire date (au aaaa-mm-jj)							
						autre spécification						
						aucune spécification						
99	694010	Global	Modification de l'adjudicataire (changement de raison sociale)									
99	694020	Global	Avenant modifiant clauses contractuelles sans incidence monétaire									
				autre spécification								
				aucune spécification								
8.8	695000	Global	Règlement complet et final de la réclamation sur le contrat				**12**	**0,00$**	**11**	**0,00$**		
							16	225 198,89$	26	34 811,32$	9	664 091,70$
8.8	695005	Global	Intérêts sur paiement de la réclamation				**3**	**0,00$**				
							8	3 746,16$	6	683,34$	3	126 878,70$
7.2	695010	En régie	COVID-19				**24**	**0,00$**				
							239	32 116,69$	42	56 340,54$	12	30 930,23$
				mesures sanitaires supplémentaires			**22**	**0,00$**				
							198	33 188,04$	35	61 445,06$	10	34 337,34$
				suspension des travaux								
							10	44 110,84$	1	58 073,86$	1	2 000,00$
				autre spécification			**2**	**0,00$**				
							32	21 943,02$	6	26 698,73$	1	26 552,75$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.4.2.2	695015	Jour	Mesures sanitaires spécifiques à la maladie à Coronavirus (Covid-19)				**38 151**	**235,01$**	**38 961**	**204,78$**	**37 370**	**121,60$**
							20 345	74,94$	5 051	43,19$	1 304	23,91$
				autre spécification			**1 554**	**458,74$**	**1 914**	**489,73$**	**748**	**62,39$**
							803	73,14$	166	47,96$	2	33,00$
				aucune spécification			**4 549**	**179,12$**	**28 506**	**180,72$**	**34 670**	**119,10$**
							1 146	83,34$	1 738	47,93$	1 251	23,70$
	695020	Global	Compensation pour les glissières de sécurité (mesure temporaire)				**73**	**0,00$**	**8**	**0,00$**		
							203	12 438,97$	66	17 159,34$	13	20 904,78$
99	695110	Jour	Boni payable à l'entrepreneur pour réduction du délai contractuel (montant fixé par le Ministère)									
	695120	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en enrobé									
							26	-3 631,54$	17	-1 048,17$	18	-2 207,22$
				pour les voies de circulation								
							23	-3 973,91$	16	-1 044,38$	16	-2 208,75$
				pour les accotements								
				aucune spécification								
							3	-1 006,67$	1	-1 107,09$	2	-2 195,00$
13	695130	kg	Ajustement du prix du liant anhydre									
							87 942	0,11$	86 096	0,35$	59 357	-0,07$
13	695131	L	Ajustement du prix du liant anhydre									
									65 594	0,11$	378 462	0,06$
8.7.1	695140	Global	Ajustement du montant relatif à l'uni de surface pour revêtement de chaussée en béton									
							2	-7 580,00$	7	-4 830,00$	3	-11 093,33$
				pour les voies de circulation								
							2	-7 580,00$	7	-4 830,00$	2	-15 110,00$
				pour les accotements								
				aucune spécification								
											1	-3 060,00$
	695200	Global	Préparation et réalisation de l'audit de conformité centrale d'enrobage; Projet pilote sur l'implantation d'une norme sur les centrales (prix fixé par le Ministère)									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
99	696000	Global	Achat par le Ministère de matériaux non utilisés				**11**	**0,00$**				
							10	11 954,39$	1	97 871,00$		
	696040	t	Paiement de matériaux en réserve									
							-106 358	15,43$	931	150,40$	79 437	26,38$
				autre spécification								
							-106 358	15,43$	931	150,40$	79 437	26,38$
				aucune spécification								
	696045	m cube	Paiement de matériaux en réserve									
									2 151	48,00$	-1 416	43,72$
				autre spécification								
									2 151	48,00$	-1 416	43,72$
				aucune spécification								
99	696050	Global	Paiement de matériaux en réserve									
							-3	434 146,71$			15	130 581,42$
				autre spécification								
							-2	87 513,05$			15	130 581,42$
				aucune spécification								
							-1	1 769 725,54$				
	696069	Global	Compensation pour la hausse du prix du carburant associée aux travaux des contrats de services de nature technique (mesure temporaire)									
									284	7 694,37$	2	7 767,62$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de				510	3 257,84$	763	23 833,63$	644	6 496,20$
				janvier			2	-941,55$	10	83 098,27$	7	-3 257,06$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		2	-941,55$	1	38 782,02$		
					2022				6	124 211,99$	1	1 848,30$
					2023				3	15 642,92$	2	850,88$
					autre année						4	-6 587,38$
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	février			6	11 329,03$	16	3 932,12$	7	556,73$
					2018							
					2019				1	7,33$		
					2020		1	-2 258,37$				
					2021		2	-191,40$	1	-850,30$		
					2022		3	23 538,44$	11	4 128,39$		
					2023				3	6 114,91$	5	-1 479,84$
					autre année							
					2024						2	5 648,13$
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	mars								
							9	-810,56$	13	26 332,75$	16	1 971,96$
					2018							
					2019							
					2020		1	-4 417,91$				
					2021		8	-359,64$	1	-505,66$		
					2022				12	28 569,28$	1	-3 469,35$
					2023						12	3 745,81$
					autre année							
					2024						3	-3 309,69$
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de									
				avril								
							14	-634,36$	24	14 468,66$	16	13 774,74$
					2018							
					2019		1	8,76$				
					2020		1	-3 164,11$				
					2021		12	-477,14$	5	23 247,09$		
					2022				19	12 158,54$		
					2023						15	6 044,65$
					autre année						1	106 366,81$
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	mai								
							43	3 259,49$	45	33 985,29$	63	2 358,07$
					2018							
					2019		1	20 210,24$				
					2020		7	1 705,11$				
					2021		35	3 086,06$	4	8 407,46$		
					2022				40	37 387,15$	3	5 445,15$
					2023				1	222,37$	60	2 203,71$
					autre année							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	juin								
							59	2 335,14$	86	30 441,33$	96	1 848,48$
					2018							
					2019		1	-244,97$	1	49,75$		
					2020		7	-13 220,44$	2	-19 588,90$		
					2021		51	4 536,35$	5	5 049,86$	2	14 386,98$
					2022				78	33 744,00$	5	17 635,08$
					2023						89	684,80$
					autre année							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	juillet			61	2 207,60$	108	26 151,64$	99	4 984,12$
					2018							
					2019							
					2020		16	-5 359,30$	3	47 996,62$		
					2021		45	4 872,59$	5	2 956,71$	2	30 947,41$
					2022				100	26 657,76$	6	4 234,73$
					2023						91	4 463,99$
					autre année							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	août			69	2 663,53$	131	20 277,53$	90	6 605,13$
					2018				1	43 463,79$		
					2019		3	-647,90$	1	56 736,41$		
					2020		18	-4 150,70$	2	-411,10$		
					2021		48	5 408,68$	8	1 838,66$	2	24 152,84$
					2022				114	21 770,89$	11	7 189,62$
					2023						77	6 068,56$
					autre année				5	12 170,16$		
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	septembre								
							91	2 815,95$	133	18 130,32$	97	10 258,97$
					2018							
					2019		2	185,04$	1	-201,99$		
					2020		25	-3 515,89$	3	85,66$		
					2021		64	5 371,54$	15	1 714,62$	5	11 499,17$
					2022				114	20 925,95$	13	4 574,02$
					2023						79	11 115,98$
					autre année							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de									
				octobre								
							91	3 831,22$	110	18 976,71$	80	10 817,38$
					2018							
									1	-18,48$		
					2019							
							1	8 475,56$				
					2020							
							22	-5 409,12$	3	1 271,03$		
					2021							
							68	6 725,26$	21	6 062,52$	1	54 931,31$
					2022							
									85	23 015,66$	16	8 595,45$
					2023							
											62	10 647,63$
					autre année							
					2024							
											1	12 778,77$
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	novembre			42	6 337,03$	53	30 044,75$	58	10 492,66$
					2018							
					2019							
					2020		8	-6 156,55$	2	3,77$		
					2021		34	9 276,70$	13	7 819,05$	2	33 663,49$
					2022				36	32 838,98$	13	17 619,54$
					2023				2	154 256,71$	43	7 260,31$
					autre année							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
8.9	696070	Global	Ajustement du prix du carburant pour le mois de	décembre								
							23	6 285,71$	32	28 287,19$	14	4 502,55$
				2018								
				2019			1	4 330,40$				
				2020			7	-372,98$	2	-2 450,38$		
				2021			15	9 523,45$	11	2 206,46$	1	8 349,13$
				2022					17	35 137,28$	5	10 074,40$
				2023					1	231 314,81$	8	539,32$
				autre année					1	57 171,20$		
				2024								
				2025								
				2026								
7.7.1.5	696071	Global	Ajustement des tarifs de camionnage en vrac				156	14 979,01$	234	21 140,53$	213	31 902,72$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de								**1**	**0,00$**
							271	-454,65$	718	14 821,67$	593	2 095,00$
				janvier								
							4	-6 806,39$	3	26 219,59$	5	24 878,16$
					2018							
					2019							
							1	7,21$				
					2020							
							1	-31 622,83$				
					2021							
							2	2 195,03$			1	-2 091,93$
					2022							
									3	26 219,59$		
					2023							
											4	31 620,69$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	février								
							1	-157,84$	1	2 702,28$	4	14 856,84$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021							
							1	-157,84$				
					2022							
					2023							
									1	2 702,28$	3	19 789,44$
					2024							
											1	59,05$
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	mars								
							5	6 188,09$	5	2 269,25$	12	3 350,47$
					2018							
					2019		1	19,32$				
					2020		1	25 446,95$				
					2021		2	-121,96$				
					2022		1	5 718,10$	5	2 269,25$	1	2 883,05$
					2023						10	3 724,98$
					2024						1	72,84$
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	avril			1	9 972,90$	14	13 792,41$	4	9 081,79$
					2018							
					2019							
					2020							
					2021		1	9 972,90$				
					2022				14	13 792,41$	2	12 684,84$
					2023						2	5 478,75$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	mai								
							3	9 515,95$	44	16 133,41$	57	13,63$
					2018							
					2019		1	9 779,41$				
					2020							
					2021		2	9 384,22$				
					2022				44	16 133,41$	5	9 431,34$
					2023						52	-891,92$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	juin			20	-4 639,76$	73	16 909,59$	96	-2 256,09$
					2018							
					2019							
					2020		16	-5 746,50$	3	-16 301,79$		
					2021		4	-212,78$	2	151,74$		
					2022				68	18 867,68$	8	16 701,02$
					2023						88	-3 979,46$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de									
				juillet							**1**	**0,00$**
							21	-718,67$	104	19 490,65$	95	-2 953,51$
					2018							
							1	276,07$				
					2019							
					2020							
							19	-674,77$	3	-6 593,38$		
					2021							
							1	-2 547,49$				
					2022							
									101	20 265,43$	11	9 245,76$
					2023						**1**	**0,00$**
											84	-4 551,03$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	août			37	-1 578,97$	149	16 558,54$	95	-428,50$
					2018		1	1 950,17$				
					2019							
					2020		35	-1 715,53$	5	23 169,21$		
					2021		1	-328,52$	1	13,35$		
					2022				142	16 490,86$	17	11 586,72$
					2023						78	-3 047,20$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année				1	9 661,46$		

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	septembre			39	-1 591,84$	131	15 185,37$	35	10 413,82$
					2018		1	2 054,18$				
					2019							
					2020		37	-1 798,83$	4	-2 122,49$		
					2021		1	2 420,92$	1	1 224,23$		
					2022				126	15 845,62$	25	13 213,18$
					2023						10	3 415,43$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	octobre								
							91	374,01$	123	10 191,04$	113	5 209,25$
					2018		1	3 588,70$				
					2019							
					2020		31	-808,37$	4	-1 266,98$	1	-4 353,35$
					2021		59	940,77$	20	2 037,90$	1	2 391,48$
					2022				99	12 301,09$	42	9 450,04$
					2023						69	2 807,32$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de	novembre			36	637,76$	60	7 705,71$	59	6 309,58$
					2018		1	3 290,35$				
					2019							
					2020		12	-1 448,21$	2	-1 806,72$		
					2021		23	1 610,77$	13	1 079,76$	1	1 629,21$
					2022				45	10 042,65$	28	10 941,66$
					2023						30	2 142,31$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
7.7.1.6	696072	Global	Ajustement du prix du carburant pour les services de transport de matières en vrac pour le mois de									
				décembre								
							13	469,86$	11	19 319,67$	18	10 760,32$
					2018							
							1	1 097,39$				
					2019							
					2020							
							4	-291,29$	1	6,49$		
					2021							
							8	771,99$	4	1 068,91$	1	963,27$
					2022							
									6	34 705,71$	8	7 453,13$
					2023							
											9	14 788,60$
					2024							
					2025							
					2026							
					autre année							
7.7.2.6	696073	Global	Ajustement des tarifs horaires du transport de matières en vrac									
							70	14 556,07$	48	15 027,49$	48	24 587,86$
	696074	Global	Compensation pour la hausse du prix du carburant associée aux travaux de fabrication et de pose d'enrobé (mesure temporaire)									
									117	35 135,10$	17	46 073,42$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.10	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier				175	12 025,47$	145	7 359,86$	78	3 767,16$
				d'armature			130	6 852,43$	104	4 558,86$	49	1 682,03$
					pour l'année 2018		1	840,94$				
					pour l'année 2019		3	-12,41$				
					pour l'année 2020		21	483,94$	3	3 383,15$		
					pour l'année 2021		95	8 184,25$	29	5 505,27$	1	13 939,62$
					pour l'année 2022				60	2 241,60$	10	896,11$
					pour l'année 2023						26	-133,49$
					pour l'année 2024						1	-1 976,14$
					pour l'année 2025							
					pour l'année 2026							
					autre année		10	10 234,59$	12	14 151,91$	11	5 905,99$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
8.10	696075	Global	Ajustement du prix de l'acier									
				structural								
							45	26 969,78$	41	14 464,85$	29	7 290,30$
					pour l'année 2018							
					pour l'année 2019		1	-501,28$				
					pour l'année 2020		3	506,34$				
					pour l'année 2021		41	29 576,16$	18	11 779,59$	2	27 022,26$
					pour l'année 2022				21	15 746,76$	6	-5 168,49$
					pour l'année 2023				1	49 010,43$	20	10 352,83$
					pour l'année 2024							
					pour l'année 2025							
					pour l'année 2026							
					autre année				1	1 333,95$	1	-18 671,45$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
							1	4 785,74$	13	-22,43$	14	-1 530,84$
			avec profilé d'acier à double ondulation									
							1	4 785,74$	13	-22,43$	14	-1 530,84$
					janvier							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					février							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec profilé d'acier à double ondulation								
					mars							
							1	4 785,74$				
					2022							
							1	4 785,74$				
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					avril							
					2022							
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec profilé d'acier à double ondulation								
					mai							
											1	-114,77$
					2022							
					2023							
											1	-114,77$
					2024							
					2025							
					2026							
					juin							
									1	4 785,91$	1	-5 226,07$
					2022							
									1	4 785,91$		
					2023							
											1	-5 226,07$
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec profilé d'acier à double ondulation								
					juillet							
						2022					2	290,73$
						2023					2	290,73$
						2024						
						2025						
						2026						
					août							
						2022			1	1 860,83$	3	248,90$
						2023			1	1 860,83$	1	2 786,60$
						2024					2	-1 019,95$
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec profilé d'acier à double ondulation								
					septembre							
									5	-2 126,62$		
					2022							
									5	-2 126,62$		
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							
					octobre							
									3	-94,36$	2	-4 155,96$
					2022							
									3	-94,36$		
					2023							
											2	-4 155,96$
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec profilé d'acier à double ondulation								
					novembre							
									3	1 325,97$	5	-1 821,43$
					2022							
									3	1 325,97$	1	-5 396,50$
					2023							
											4	-927,66$
					2024							
					2025							
					2026							
					décembre							
					2022							
					2023							
					2024							
					2025							
					2026							

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec tube d'acier								
					janvier							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					février							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec tube d'acier								
					mars							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					avril							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec tube d'acier								
					mai							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					juin							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec tube d'acier								
					juillet							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					août							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec tube d'acier								
					septembre							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					octobre							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
	696080	Global	Ajustement du prix des glissières semi-rigides (GSR)									
				avec tube d'acier								
					novembre							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
					décembre							
						2022						
						2023						
						2024						
						2025						
						2026						
99	696100	En régie	Location de matériel pour entretien des chemins de halage									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

							2021	2021	2022	2022	2023	2023
RÉFÉRENCE CCDG	**CODE**	**UNITÉ**	**DÉSIGNATION DE L'OUVRAG**	**VARIABLE 1**	**VARIABLE 2**	**VARIABLE 3**	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen	**Qté prévue** Qté exéc.	**Prix moyen** Coût moyen
13	696200	Global	Ajustement au taux de pose en fonction de la production quotidienne									
13.3.5.3.2	696300	t	Ajustement au prix unitaire de l'enrobé en fonction du prix de l'huile à chauffage à la centrale									
99	696350	t	Ajustement au prix de base à la centrale pour les tonnes d'enrobés posées						937	-3,55$		
				pour l'année 2018								
				pour l'année 2019								
				pour l'année 2020								
				pour l'année 2021								
				pour l'année 2022								
				pour l'année 2023								
				pour l'année 2024								
				pour l'année 2025								
				pour l'année 2026								
				autre année								
				aucune spécification					937	-3,55$		
	697000	Global	Article annulé par addenda									
	697005	Global	Travaux exécutés par le ministère									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**
SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
99	900001	Global	Ouvrage non usuel (sans incidence monétaire)									
99	900005	Global	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**80**	**29 899,74$**	**84**	**47 622,60$**	**94**	**55 967,59$**
							120	30 767,54$	93	38 874,24$	92	43 189,60$
99	900010	Global	Ouvrage non usuel				**1 888**	**32 972,64$**	**2 047**	**43 208,04$**	**1 764**	**33 689,12$**
							3 083	30 812,33$	2 132	31 817,51$	2 820	35 993,70$
99	900011	Unité	Ouvrage non usuel				**439 945**	**125,75$**	**268 878**	**260,55$**	**611 739**	**102,32$**
							218 039	255,84$	437 188	113,25$	406 988	206,25$
99	900015	Unité	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**39 594 307**	**0,05$**	**2 111 450**	**1,65$**	**4 472 759**	**2,57$**
							49 201 120	0,11$	3 135 880	1,49$	3 939 123	1,53$
	900016	uni.jour	Ouvrage non usuel								**602**	**0,00$**
											340	219,18$
99	900017	En régie	Ouvrage non usuel				**1 001**	**9 680,74$**	**799**	**33 170,10$**	**546**	**130 082,24$**
							-52 283	-690,76$	983	46 553,20$	1 115	86 918,25$
99	900040	Sac	Ouvrage non usuel				**383**	**29,78$**	**1 720**	**97,03$**	**250**	**37,60$**
							1 891	66,21$	570	74,05$	1 232	64,04$
99	900043	Heure	Ouvrage non usuel (montant fixé par le ministère)				**2 042**	**179,73$**	**345**	**145,58$**	**1 866**	**181,93$**
							4 645	115,79$	3 607	121,86$	1 463	166,14$
99	900044	Heure	Ouvrage non usuel				**152 025**	**107,06$**	**191 301**	**127,28$**	**160 343**	**134,91$**
							138 016	116,13$	151 508	102,81$	162 985	120,69$
99	900045	Jour	Ouvrage non usuel				**18 291**	**214,65$**	**13 839**	**458,78$**	**43 059**	**79,86$**
							35 191	163,34$	11 835	468,97$	29 002	143,20$
99	900046	Mois	Ouvrage non usuel				**368**	**1 593,00$**	**554**	**1 650,12$**	**222**	**3 606,76$**
							618	3 624,15$	400	2 315,54$	512	3 698,67$
99	900047	Mois	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**33**	**1 363,64$**	**195**	**16 461,54$**	**150**	**1 388,40$**
							32	1 019,07$	54	13 795,36$	121	9 010,56$
99	900048	Semaine	Ouvrage non usuel				**1 475**	**707,10$**	**1 401**	**892,61$**	**496**	**3 258,30$**
							192	753,71$	452	694,07$	738	1 893,65$
99	900051	m	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**20 475**	**0,36$**	**31 570**	**0,70$**		
							47 090	3,04$	26 782	2,47$	12 004	3,89$

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

LISTE ET PRIX DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

RÉFÉRENCE CCDG	CODE	UNITÉ	DÉSIGNATION DE L'OUVRAG	VARIABLE 1	VARIABLE 2	VARIABLE 3	2021 Qté prévue / Qté exéc.	2021 Prix moyen / Coût moyen	2022 Qté prévue / Qté exéc.	2022 Prix moyen / Coût moyen	2023 Qté prévue / Qté exéc.	2023 Prix moyen / Coût moyen
99	900052	m	Ouvrage non usuel				**1 496 697**	**25,65$**	**926 192**	**40,38$**	**752 743**	**73,16$**
							1 190 779	29,11$	775 172	38,32$	857 609	51,13$
99	900053	km	Ouvrage non usuel				**84 280**	**20,61$**	**26 433**	**59,43$**	**39 772**	**65,10$**
							78 031	41,86$	75 429	49,63$	78 391	54,95$
99	900054	m.jour	Ouvrage non usuel				**739 780**	**0,05$**	**567 760**	**0,08$**	**68 475**	**0,10$**
							29 400	0,18$	424 568	1,23$	1 122 260	0,63$
99	900055	m carré	Ouvrage non usuel				**6 773 115**	**3,76$**	**18 077 568**	**1,95$**	**1 813 711**	**20,61$**
							4 703 732	9,31$	4 537 158	5,60$	10 016 801	3,24$
99	900056	ha	Ouvrage non usuel				**1 847**	**1 119,37$**	**849**	**747,40$**	**844**	**1 194,82$**
							3 485	491,95$	3 045	395,87$	2 129	612,81$
99	900057	m carré	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)						**2 533**	**0,87$**	**1 680**	**8,04$**
							-3 339	-2,08$	2 168	22,80$	1 393	-2 874,05$
99	900066	t.km	Ouvrage non usuel				**276 002**	**0,63$**	**30 000**	**1,00$**	**63 446**	**0,38$**
							168 487	1,49$	117 263	2,18$	78 523	-0,30$
99	900070	kg	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)									
99	900071	kg	Ouvrage non usuel				**2 629 445**	**1,66$**	**1 708 078**	**1,15$**	**2 463 918**	**1,92$**
							2 436 347	1,80$	1 764 174	1,72$	2 117 113	1,52$
99	900072	t	Ouvrage non usuel				**958 596**	**24,84$**	**774 605**	**24,31$**	**608 985**	**41,48$**
							932 162	22,83$	506 955	22,90$	832 485	31,32$
99	900073	t	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)				**246 270**	**1,51$**	**91 135**	**1,56$**	**108 028**	**2,09$**
							144 585	1,82$	71 446	1,60$	86 816	1,95$
99	900075	m cube	Ouvrage non usuel				**1 001 244**	**28,56$**	**1 048 224**	**30,82$**	**517 078**	**63,70$**
							554 059	29,31$	337 296	36,17$	1 021 056	30,50$
99	900076	m cube	Ouvrage non usuel (montant fixé par le Ministère)						**10**	**140,00$**	**50**	**175,00$**
99	900082	L	Ouvrage non usuel				**6 650**	**2,45$**	**274 327**	**4,20$**	**690 859**	**0,58$**
							197 688	2,57$	55 070	8,57$	612 237	1,40$
99	900085	km.mois	Ouvrage non usuel									

CATÉGORIE **99** **Frais divers et ouvrages non-usuels**

SOUS-CATÉGORIE

Transports
et Mobilité durable
Québec